41	6-1-192	Двери витражей из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	6,6	12700		83820				
		м2								
	3.3. Решетка оконная ОР-1									
42	Е9-53-2	Демонтаж решеток на окна	0,39016	7154,88	1413,18	2792	551	1635	53,59	21
		т конструкций								
				5076,68	94,5	1981	37	81	0,6095	–
43	Е9-53-2	Монтаж решеток на окна спортзала (ОР-1)	0,39016	11244,84	1453,68	4387	567	2717	53,59	21
		т конструкций								
				8461,13	135	3301	53	81	0,6095	–
44	2-1-268	Сварная решетка	0,39016	134000		52281				
		т								
45	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	11,31	175,93	0,09	1990	1	1335	0,7429	8
		м2 окрашиваемой поверхности								
				124,2	0,03	1405	–	95	0,00012	–
	5. Перегородки									
	5.1. 1-2 этажи									
46	Е10-7-1	Обшивка стен перегородок плитами OSB, прим.	10	79,8	5,8	798	58	745	0,41745	4
		м2 обшивки стен за вычетом проемов								
				66,76	2,2	668	22	108	0,00978	–
47	1-1-589	Плиты OSB	0,1	40200		4020				
		100м2								
	Раздел 6. Внутренняя отделка									
48	Е15-69-4	Подготовка поверхности потолков под отделку	92,03	65,05	0,44	5987	40	5243	0,3427	32
		м2 отделываемой поверхности								
				59,78	0,18	5502	17	95	0,00081	–
49	Е15-35-1	Устройство подвесных потолков "ARMSTRONG"	92,03	374,77	2,76	34490	254	32215	2,024	186
		м2								
				367,43	1,04	33815	96	95	0,00472	–
50	1-1-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	92,03	1070		98472				
		м2								
51	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	1429,53	190,93	2,91	272940	4160	69667	0,299	427
		м2 окрашиваемой поверхности								
				50,2	1,1	71762	1572	95	0,00495	7

52	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	1946,2	184,94	2,35	359930	4574	84439	0,26565	517
		м2 окрашиваемой поверхности		44,77	0,9	87131	1752	95	0,00403	8
53	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	450,1	19,6	0,15	8822	68	6777	0,1058	48
		м2 окрашиваемой поверхности		15,79	0,06	7107	27	95	0,00023	–
54	Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей на клею	153,25	1720,46	5,78	263660	886	43261	1,748	268
		м2 облицовки		293,22	3,93	44936	602	95	0,01863	3
55	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов (2-х этажей)	110,17	373,82	7,91	41184	871	37955	2,0585	227
		м2 оштукатуриваемой поверхности		359,66	2,99	39624	329	95	0,01346	1
56	Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2мм	110,17	170,46	7,65	18780	843	17321	0,92644	102
		м2 оштукатуриваемой поверхности		162,6	2,9	17914	319	95	0,01302	1
57	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе(110,17х1,2х2мм)	264,4	37		9783				
		кг								
58	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оконных и дверных откосов, подготовленных под окраску	110,17	231,56	2,35	25511	259	4779	0,26565	29
		м2 окрашиваемой поверхности		44,77	0,9	4932	99	95	0,00403	–
6.2. 2-этаж										
59	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	633,34	237,55	2,91	150450	1843	30866	0,299	189
		м2 окрашиваемой поверхности		50,2	1,1	31794	697	95	0,00495	3
60	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	960,77	231,56	2,35	222476	2258	41685	0,26565	255
		м2 окрашиваемой поверхности								

			44,77	0,9	43014	865	95	0,00403	4
6.3. Низ стен или перегородок									
61	Е15-166-9								
	Улучшенная окраска стен белилами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	676,92	175,19	2,01	118590	1361	38931	0,3565	241
	м2 окрашиваемой поверхности								
			59,78	0,76	40466	514	95	0,00345	2
62	Е15-17-5								
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	46,78	1720,46	5,78	80483	270	13206	1,748	82
	м2 облицовки								
			293,22	3,93	13717	184	95	0,01863	1
7. Крыльца									
7.1. Кв-1 (блок1)									
63	Е6-36-4	Железнение поверхности	7,2	68,24	0,27	491	2	405	0,33235	2
		м2 поверхности							
				59	0,11	425	1	95	0,00046	–
64	Е58-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	2,5	48,37	4,36	121	11	120	0,2875	1
		м2 кровли							
				44,01	0,68	110	2	107	0,005	–
65	Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	2,5	128,68	42,81	322	107	140	0,36455	1
		м2							
				58,74	10,57	147	26	81	0,03473	–
66	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7К=1,020;	2,55	896		2285			
		м2							
7.2. Кв-2 (блок2)									
67	Е6-36-4	Железнение поверхности	6	68,26	0,29	410	2	337	0,33235	2
		м2 поверхности							
				59	0,11	354	1	95	0,00046	–
68	Е58-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	3,5	48,37	4,36	169	15	167	0,2875	1
		м2 кровли							
				44,01	0,68	154	2	107	0,005	–
69	Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	3,5	128,68	42,81	450	150	197	0,36455	1
		м2							
				58,74	10,57	206	37	81	0,03473	–

70	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7К=1,020;	3,57	896		3199				
		м2								
	7.3. Кв-3 (блок3)									
71	Е6-36-4	Железнение поверхности	13	68,26	0,29	887	4	730	0,33235	4
		м2 поверхности								
				59	0,11	767	1	95	0,00046	–
	7.4. Кв-4 (блок4)									
72	Е58-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	3,8	48,37	4,36	184	17	182	0,2875	1
		м2 кровли								
				44,01	0,68	167	3	107	0,005	–
73	Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	3,8	128,68	42,81	489	163	213	0,36455	1
		м2								
				58,74	10,57	223	40	81	0,03473	–
74	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7К=1,020;	3,876	896		3473				
		м2								
	7.5. Кв-5 (блок3)									
75	Е15-14-2	Наружная облицовка бетонной поверхности крыльца керамическими плитками на цементном растворе	15,6	1832	3,2	28579	50	7994	3,105	48
		м2 поверхности облицовки								
				538,2	1,21	8396	19	95	0,00541	–
	8. Наружная часть									
76	Е15-156-3	Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности	1242,92	105,11	2,06	130643	2560	20794	0,1012	126
		м2 окрашиваемой поверхности								
				16,82	0,79	20906	982	95	0,00345	4
77	Е15-179-4	Двухслойная окраска цоколя кузбасским лаком	223,31	42,13	–	9408	–	7247	0,20355	45
		м2 окрашиваемой поверхности								
				34,16	–	7628	–	95	–	–
78	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	15,21257	7986,03	82,51	121488	1255	3704	1,5525	24
		м3								
				225,11	31,16	3425	474	95	0,14007	2
79	Е8-4-5	Боковая оклеечная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов в 2 слоя толью	397,2	679,79	10,29	270013	4087	41168	0,5382	214
		м2 поверхности								
				93,93	3,85	37309	1529	106	0,01737	7

10. Прочие работы

10.1. Переход (Учебный корпус)

80 Е52-1-3	Разборка пандуса (25)	0,07	3714,23	2438,48	260	171	140	7,78	1
	м3								
			1275,75	950,21	89	67	90	5,22	–
81 Е29-161-1	Устройство деревянных лестниц на деревянных косоурах,прим(25)	3,7	6293,4	4,14	23286	15	3618	4,048	15
	м2 горизонтальной проекции								
			1006,54	1,58	3724	6	97	0,00713	–
82 1-2-63	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм, II сорта-деревянная прокладка	0,002	13800		28				
	м3								
83 1-2-25	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, II сорта-стойки	0,01	16000		160				
	м3								
84 6-9-55	Лаги половые антисептированные, тип I, сечение 80х25-32; 100х25-32 мм	0,006	24700		148				
	м3								
85 6-9-60	Доски для покрытия полов	0,13	47900		6227				
	м3								
86 1-2-75	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, II сорта-косаур доска	0,03	12200		366				
	м3								
87 6-9-38	Обшивка внутренняя проолифленная из древесины хвойных и лиственных пород, тип-1,2,	0,003	94000		282				
	м3								
88 Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	4	191,68	2,35	767	9	346	0,53705	2
	м2 окрашиваемой поверхности								
			90,05	0,9	360	4	95	0,00403	–
89 Е7-20-1	Установка арматурных стыковых накладок	0,00328	94709,71	3043,21	311	10	158	195,5	1
	т стальных элементов								
			36742,5	1150,31	121	4	126	5,1635	–
10.2. Сцена									
90 Е57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов сцены	11,62	51,33	4,89	596	57	611	0,336	4
	м2								
			46,44	0,83	540	10	111	0,0086	–
91 Е57-1-2	Разборка лаг из досок и брусков	11,62	11,07	0,04	129	–	142	0,0767	1
	м2								
			11,03	0,02	128	–	111	0,0001	–

92	Е57-12-6	Укладка лаг из брусков по перекрытию при площади пола свыше 10 м2	11,62	382,5	1,86	4445	22	656	0,3342	4
		м2		50,56	0,29	588	3	111	0,0037	–
93	Е57-17-4	Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью свыше 10 м2	11,62	1920,69	5,23	22318	61	1561	0,7509	9
		м2		120,11	0,83	1396	10	111	0,0105	–
94	Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	11,62	191,68	2,35	2227	27	1003	0,53705	6
		м2 окрашиваемой поверхности		90,05	0,9	1046	10	95	0,00403	–
95	Е15-171-2	Двухслойное лаковое покрытие полов по огрунтованной или окрашенной поверхности	11,62	118,85	–	1381	–	263	0,1288	1
		м2 отделываемой поверхности		23,81	–	277	–	95	–	–
	10.3. Ступени									
96	Е57-2-1	Разборка дощатого покрытия ступеней (2)	2,52	51,33	4,89	129	12	132	0,336	1
		м2		46,44	0,83	117	2	111	0,0086	–
97	Е11-33-2	Устройство покрытий из досок толщиной 36 мм-ступеней	2,52	1922,09	13,79	4844	35	321	0,69115	2
		м2 покрытия		109,46	5,18	276	13	111	0,02323	–
	2-1-2									
	1. Внутренний водопровод									
98	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 15, 20,25 мм	112,3	51,07	0,69	5735	77	6521	0,332	37
		м		50,38	0,11	5658	12	115	0,001	–
99	Е65-1-2	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 32мм	64,3	88,41	1,24	5685	80	6461	0,569	37
		м		87,17	0,2	5605	13	115	0,0017	–
100	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 15,20 мм	105,1	499,47	12,19	52494	1281	35905	1,64	172
		м трубопровода		292,5	4,57	30742	480	115	0,0223	2
101	Е16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	7,2	409,13	7,9	2946	57	1944	1,29	9
		м трубопровода								

			231,75	2,95	1669	21	115	0,0144	–
102 Е16-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	64,3	404,03	5,28	25979	340	14089	1,05	68
	м трубопровода								
			188,55	1,98	12124	127	115	0,0097	1
103 Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах диаметром до 25 мм	17	473,47	39,24	8049	667	5279	1,47	25
	шт								
			254,25	15,75	4322	268	115	0,07	1
104 9-1-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	12	328		3936				
	шт								
105 9-1-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	3	371		1113				
	шт								
106 9-1-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	2	471		942				
	шт								
107 Е16-15-2	Установка вентилей на трубопроводах диаметром 32мм	3	473,47	39,24	1420	118	932	1,47	4
	шт								
			254,25	15,75	763	47	115	0,07	–
108 9-1-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	3	584		1752				
	шт								
109 Е16-20-2	Установка кранов поливочных диаметром 15 мм	5	7932,57	1,57	39663	8	311	0,3	2
	кран								
			54	–	270	–	115	–	–
110 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	11,1	159,71	0,07	1773	1	1139	0,646	7
	м2 окрашиваемой поверхности								
			108	0,02	1199	–	95	0,0001	–
111 Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	176,6	10,99	–	1941	–	2171	0,0501	9
	м трубопровода								
			10,69	–	1888	–	115	–	–
3. Канализация									
112 Е65-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	69,2	118,01	1,59	8166	110	9284	0,688	48

		м								
				116,42	0,25	8056	17	115	0,0022	–
113	Е65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	44,9	145,63	3,27	6539	147	7377	0,853	38
		м								
				142,36	0,52	6392	23	115	0,0044	–
114	Е16-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм	69,2	603,52	9,63	41764	666	17458	1,22	84
		м трубопровода								
				215,78	3,6	14932	249	115	0,0176	1
115	Е16-14-9	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 110 мм	44,9	903,94	14,83	40587	666	10418	1,11	50
		м трубопровода								
				196,2	5,56	8809	250	115	0,0271	1
116	99-2-1	Полуотвод д.100	5	57		285				
		шт								
117	99-2-2	Заглушки д.100	3	43		129				
		шт								
118	99-2-3	Переход д.50/100	11	36		396				
		шт								
119	99-2-4	Тройник д.50	17	36		612				
		шт								
120	99-2-5	Тройник д.100	11	106		1166				
		шт								
121	99-2-6	Крест д.100	1	190		190				
		шт								
122	99-2-7	Отвод д.50/90	24	20		480				
		шт								
123	99-2-8	Отвод д.100/90	11	77		847				
		шт								
124	Е17-1-12	Установка трапов диаметром 100 мм	1	2898,08	9,2	2898	9	167	0,79	1
		комплект								
				139,5	4,5	140	5	115	0,02	–
125	Е6-1-1	Устройство бетонного упора из бетона 7,5	0,012	8062,57	66,01	97	1	2	1,35	–
		м3								
				195,75	24,93	2	–	95	0,1218	–
	4. Санитарно-техническое оборудование									
126	Е65-4-1	Демонтаж раковин	10	101,59	3,33	1016	33	1136	0,608	6
		комплект								

				98,26	0,54	983	5	115	0,0045	–
127	Е65-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	3	244,84	6,45	735	19	826	1,43	4
		комплект								
				238,39	1,04	715	3	115	0,0088	–
128	Е17-5-4	Установка раковин	20	2909,71	12,33	58194	247	3416	0,81	16
		комплект								
				144	4,5	2880	90	115	0,02	–
129	Е17-2-3	Установка смесителей	20	143,32	1,57	2866	31	2898	0,7	14
		шт								
				126	–	2520	–	115	–	–
130	11-1-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	20	1750		35000				
		комплект								
131	Е17-5-1	Установка моек на одно отделение	3	3977,4	13,9	11932	42	979	1,56	5
		комплект								
				279	4,5	837	14	115	0,03	–
132	Е17-2-3	Установка смесителей	3	143,32	1,57	430	5	435	0,7	2
		шт								
				126	–	378	–	115	–	–
133	11-1-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	3	1750		5250				
		комплект								
134	Е65-12-3	Установка унитазов с бачком	3	739,7	6,67	2219	20	2270	3,77	11
		комплект								
				657	1,13	1971	3	115	0,011	–
135	11-1-77	Унитазы керамические воронкообразные УНВЦ с сиденьем, креплением и цельноотлитой полочкой	3	4250		12750				
		шт								
136	11-1-9	Бачки смывные керамические с арматурой, с непосредственным присоединением к унитазу с боковым пуском	3	2710		8130				
		комплект								
137	Е17-4-1	Установка писсуаров настенных (одиночных)	2	2387,78	13,9	4776	28	383	0,93	2
		комплект								
				162	4,5	324	9	115	0,03	–
138	Е19-2-2	Установка водонагревателей емкостных	1	1512,04	114,79	1512	115	1260	5,94	6
		прибор								
				1053	42,75	10[illegible]3	43	115	0,21	–
139	99-1-9Прайс	Водонагреватель "ARISTON" емк.50л	1	11047		11047				
		шт								

2-1-3

1. Эл/освещение

140	Е21-24-8	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг в готовой нише или на стене	6	434,42	36,17	2607	217	2205	2,08	12
		шт		364,5	14,34	2187	86	97	0,07	–
141	18-3-155	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОПВ-6А УХЛ4	6	7930		47580				
		шт								
142	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,2	13,2	501	13	197	1	1
		шт		227	2,3	227	2	86	0,013	–
143	99-1-9Прайс	Автомат 1Р ВА 21-29 10 А ИЭК	1	75		75				
		шт								
144	Ц8-594-7	Светильник, отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах), количество люминесцентных ламп 2	283	444,1	182	125680	51506	62086	1,27	359
		шт		204	51,1	57732	14461	86	0,299	85
145	Ц8-594-7	Светильник, отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах), количество люминесцентных ламп 2 с защитной сеткой	20	444,1	182	8882	3640	4388	1,27	25
		шт		204	51,1	4080	1022	86	0,299	6
146	Ц8-594-9	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на кронштейнах	48	413,6	158	19853	7584	12095	1,5	72
		шт		248	45	11904	2160	86	0,263	13
147	99-1-2	Светильник ASM/S 1x36	48	2131		102288				
		шт								
148	Е21-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	24	169,86	57,56	4077	1381	2858	0,55	13
		шт		86,85	35,93	2084	862	97	0,157	4
149	99-1-3	Светильник НПО 20-100 002, 003 ("Таблетка" 1-ламповая)	3	462		1386				
		шт								
150	99-1-4	Светильник НПО 29-2*60-001 НБ89 ("Таблетка" 2-хламповая)	14	523		7322				
		шт								
151	99-1-5	Светильник НПО 16х60-001	6	436		2616				

		шт								
152	17-6-10	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б230-240-60	20	33		660				
		шт								
153	17-6-17	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б230-240-100	3	49		147				
		шт								
154	17-6-31	Лампы вакуумные в баллонах из прозрачного стекла (ГОСТ 2239-79), тип В230-240-25	2	23		46				
		шт								
155	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	95	34,7	–	3297	–	2717	0,188	18
		шт		29,48	–	2801	–	97	–	–
156	18-1-139	Розетка штепсельная 2-х полюсная с заземляющим констактом, на напряжение 250 В, на 16 А,прим	95	126		11970				
		шт								
157	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	33	35,4	–	1168	–	944	0,187	6
		шт		29,48	–	973	–	97	–	–
158	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	33	156		5148				
		шт								
159	Е21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	29	45,74	–	1326	–	873	0,198	6
		шт		31,05	–	900	–	97	–	–
160	18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	29	182		5278				
		шт								
161	Ц8-80-2	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 6	6	194,6	3,1	1168	19	939	1	6
		шт		182	–	1092	–	86	–	–
162	99-1-6	УЗО 2-полюс.16 А 30мА ИЭК	6	1108		6648				
		шт								
163	Е21-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	5	36,26	–	181	–	131	0,171	1
		шт		27	–	135	–	97	–	–
164	18-1-15	Выключатель ширококлавишный одинарный на ток 6 А, тип 0-1-6/220	5	242		1210				
		шт								

165 18-3-192									
	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720		4720				
	шт								
166 Ц8-603-1									
	Монтаж ящика с понижающим трансформатором	1	228,8	13,2	229	13	178	1	1
	шт								
			205	2,3	205	2	86	0,013	–
2-2-1									
1. Демонтажные работы									
167 Е53-2-1	Разборка кладки стен простых из кирпича	22,12	4899,15	1881	108369	41608	83384	21,241	470
	м3 кладки								
			3018,15	538,09	66761	11903	106	2,91	64
168 Е7-3-6 (ДМ)	Демонтаж плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	4	603,79	331,99	2415	1328	1889	1,608	6
	шт сборных конструкций								
			271,8	102,95	1087	412	126	0,43008	2
169 Е58-1-1									
	Разборка деревянных элементов конструкций крыши	19,96	24,15	2,64	482	53	469	0,1516	3
	м2 кровли								
			21,51	0,45	429	9	107	0,0046	–
5. Кровля									
170 Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	23,5	229,96	1,19	5404	28	691	0,155	4
	м2 изолируемой поверхности								
			27	0,45	635	11	107	0,0022	–
171 Е12-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	23,5	203,08	1,15	4772	27	460	0,101	2
	м2 изолируемой поверхности								
			17,89	0,43	420	10	107	0,0021	–
172 4-1-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=4 мм	0,04772	32300		1541				
	т								
173 Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой, толщ 100мм	23,5	189,45	4,72	4452	111	1828	0,403	9
	м2 утепляемого покрытия								
			70,88	1,78	1666	42	107	0,0086	–
174 1-3-93	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 75	2,35	6190		14547				
	м3								
175 Е10-14-1	Установка стропильной системы	0,63	21304,82	334,28	13422	211	2397	22,1	14

	м3 древесины в конструкции								
			3397,5	126	2140	79	108	0,62	–
176 Е10-3-5	Обшивка карниза	5	767,86	7,54	3839	38	1174	1,43	7
	м2 развернутой поверхности карнизов								
			214,65	2,86	1073	14	108	0,0139	–
177 Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,68	573,75	28,11	390	19	98	0,78	1
	м3 древесины в конструкций								
			123,75	10,58	84	7	108	0,052	–
178 Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	24,1	20,49	0,91	494	22	131	0,029	1
	м2 обработанной поверхности								
			4,68	0,34	113	8	108	0,00168	–
179 Е7-20-1	Установка арматурных стыковых накладок	0,01668	89308,57	2434,57	1490	41	690	170	3
	т стальных элементов								
			31950	920,25	533	15	126	4,49	–
180 Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,01688	172357,31	536,06	2909	9	764	289	5
	т								
			47475	202,5	801	3	95	0,99	–
181 4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,03356	40200		1349				
	т								
182 Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон профнастилом по деревянной обрешетке с ее устройством	34,5	484,95	8,2	16731	283	10190	1,71	59
	м2 кровли								
			272,95	3,08	9417	106	107	0,015	1
183 1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7К=1,020;	35,19	896		31530				
	м2								
5.2. Парапет									
184 Е6-14-4	Устройство железобетонных монолитных сердечников	0,183	13350,65	1237,69	2443	226	410	11,96	2
	м3								
			1891,46	467,55	346	86	95	2,2835	–
185 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,01085	52400		569				
	т								
186 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00866	50600		438				
	т								

	6. Проемы									
187	Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2	2,4	498,08	19,17	1195	46	615	1,3822	3
		м2 проемов								
				230,97	6,18	554	15	108	0,0302	–
188	6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	2,4	5240		12576				
		м2								
189	Е9-53-1	Монтаж конструкций дверей,	0,07	14806,01	1133,15	1036	79	753	82,1	6
		т конструкций								
				12892,5	398,25	902	28	81	1,95	–
190	2-2-1	Двери металлические огрунтованные и окрашенные	1	25100		25100				
		шт								
	7. Полы									
191	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	19,96	108,05	2,62	2157	52	255	0,0681	1
		м2 площади уплотнения								
				10,51	0,99	210	20	111	0,0048	–
192	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с армированием,толщ 100мм из бетона В7,5	2	8719,48	–	17439	–	1259	3,66	7
		м3 подстилающего слоя								
				567	–	1134	–	111	–	–
193	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0395	5239,08	327,33	207	13	76	11,6	–
		т								
				1890	123,75	75	5	95	0,6	–
194	4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=5 мм	0,0395	29400		1161				
		т								
195	Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм из бетона В20	19,96	277,43	13,43	5538	268	1279	0,366	7
		м2 стяжки								
				52,65	5,04	1051	101	111	0,0246	–
	8. Внутренняя отделка									
196	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	49,14	228,84	3,39	11245	167	5495	0,65	32
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				117	0,72	5749	35	95	0,0505	2
197	Е62-1-1	Окраска внутренних поверхностей известковая	69,1	25,24	0,05	1744	3	1449	0,143	10
		м2								
				22,05	0,02	1524	1	95	0,0001	–

9. Фасад

198	Е15-61-1								
	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	82,37	228,84	3,39	18850	279	9211	0,65	54
	м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	9637	59	95	0,0505	4
199	Е15-158-3								
	Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	82,37	94,35	1,65	7772	136	850	0,0618	5
	м2 окрашиваемой поверхности		10,24	0,63	843	52	95	0,003	–
200	Е15-61-1								
	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором-цоколя	2,91	228,84	3,39	666	10	325	0,65	2
	м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	340	2	95	0,0505	–
201	Е15-179-4								
	Двухслойная окраска цоколя кузбасским лаком	2,91	37,67	–	110	–	82	0,177	1
	м2 окрашиваемой поверхности		29,7	–	86	–	95	–	–

10. Дымовая труба

202	Е6-1-20								
	Устройство ленточных фундаментов бетонных, из бетона В20	5	9896,53	389,15	49483	1946	3107	3,243	16
	м3		507,15	147,01	2536	735	95	0,718	4
203	1-1-876								
	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,25434	50100		12742				
	т								
204	1-1-874								
	Косынки из листовой стали	0,02356	63600		1498				
	т								
205	Е6-11-1								
	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0284	179612,58	670,08	5101	19	1480	332,35	9
	т		54596,25	253,13	1551	7	95	1,2375	–
206	Е9-17-1								
	Монтаж дымовой трубы,прим	1,0878	5455,18	2856,97	5934	3108	2280	10,7525	12
	т конструкций		1816,43	771,42	1976	839	81	2,925	3
207	8-6-288								
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78*), 325х10 мм	14	5950		83300				
	м								

208	1-1-877								
	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	1,93248	55300		106866				
	т								
209	Е6-11-1								
	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,00426	179612,58	670,08	765	3	222	332,35	1
	т								
			54596,25	253,13	233	1	95	1,2375	–
210	30-1-22								
	Бетон дорожный (ГОСТ 26633-91*) класса В20 (М-250)	0,04	8040		322				
	м3								
	11. Разные работы								
	11.1. Приямок								
211	Е1-165-6								
	Копание вручную ям без креплений с откосами глубиной до 1,5 м в грунтах 2 группы для приямка (1,1х0,9х1,1)	0,99	218,93	–	217	–	221	1,54	2
	м3 грунта								
			218,93	–	217	–	102	–	–
212	Е1-145-5								
	Планировка площадей в грунтах 2 группы вручную (дна приямка: 0,8х0,9)	0,72	19,4	–	14	–	12	0,123	–
	м2 спланированной площади								
			19,4	–	14	–	87	–	–
213	Е6-33-1								
	Устройство стен и плоских днищ круглых сооружений при толщине до 150 мм	0,3	13436,16	1343,8	4031	403	928	16,06	5
	м3								
			2792,25	463,29	838	139	95	1,773	1
214	4-1-90								
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,01114	41200		459				
	т								
215	Е6-1-16								
	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских П-1	0,1	8832,81	196,62	883	20	32	1,79	–
	м3								
			272,25	74,27	27	7	95	0,3628	–
216	4-1-72								
	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,00445	67700		301				
	т								
	2-2-2								
	1. Оборудование котельной								
217	Е18-2-6								
	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч)	2	11325,27	1484,39	22651	2969	18012	37,5	75

		котел								
				6480	555,75	12960	1112	128	2,72	5
218	Е18-13-5	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,75 т	3	8504,11	707,11	25512	2121	21498	31	93
		насос								
				5332,5	265,5	15998	797	128	1,29	4
219	80-5-3GRUNI	Насос циркуляционный UPS 40-180 (1 резервный),прим	1	67505		67505				
		шт								
220	Е18-16-3	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм	1	15827,84	155,59	15828	156	879	3,58	4
		шт								
				627,75	58,5	628	59	128	0,28	–
221	Ц33-499-5	Водоумягчитель катионовый	2	912,82	46,12	1826	92	1564	5	10
		шт								
				857,25	11,25	1715	23	90	0,066	–
222	80-5-5ENER(	Ультразвуковой антинакипный аппаратУПА-2М	2	80114		160228				
		шт								
223	Е18-10-9	Установка расширительных прямоугольных баков вместимостью 1 м3	1	14120,41	151,78	14120	152	2359	11	11
		бак								
				1786,5	56,25	1787	56	128	0,28	–
	2. Газоходы котельной									
224	Е9-53-2	Монтаж газоходов 225х225, сталь т.5мм	0,1782	9850,47	1162,94	1755	207	1197	46,6	8
		т конструкций								
				7357,5	108	1311	19	90	0,53	–
225	1-1-874	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 5 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп,прим	0,1411	63600		8974				
		т								
226	1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86)	0,0371	47200		1751				
		т								
227	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4	21,8	0,05	87	–	21	0,0295	–
		м2								
				5,81	0,02	23	–	90	0,0001	–
228	Е13-20-6	Окраска огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	4	25,56	0,02	102	–	14	0,0204	–
		м2								
				4,05	–	16	–	90	–	–

229	Е26-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий насухо изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	0,2	2139,46	330,46	428	66	387	10,58	2
		м3 изоляции		1809	123,75	362	25	100	0,6	–
230	1-3-170	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30Г-50	0,23	5450		1254				
		м3								
231	Е26-22-1	Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	5,5	191,79	26,19	1055	144	888	0,905	5
		м2 покрытия		151,65	9,9	834	54	100	0,048	–
232	1-1-864	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	0,0275	97200		2673				
		т								
	3. Запорная и предохранительная аппаратура									
233	Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	10	891,93	90,13	8919	901	6164	2,6	26
		шт		447,75	33,75	4478	338	128	0,16	2
234	9-2-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм	10	5190		51900				
		шт								
235	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
		шт		254,25	15,75	763	47	128	0,07	–
236	9-1-113	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	3	284		852				
		шт								
237	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	–
238	9-3-11	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	1	225		225				

		шт								
239	Е16-15-3									
		Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	4	891,93	90,13	3568	361	2465	2,6	10
		шт								
				447,75	33,75	1791	135	128	0,16	1
240	9-3-14									
		Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 80 мм	2	1020		2040				
		шт								
241	9-3-11									
		Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	1	225		225				
		шт								
242	99-1-6 Прайс	Клапан предохранительный д.80мм 17ч3бр	1	19407		19407				
		шт								
243	12-6-6	Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные,	1	1560		1560				
		шт								
244	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	4	858,7	1,57	3435	6	207	0,22	1
		комплект								
				40,5	–	162	–	128	–	–
245	Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	4	63	–	252	–	276	0,31	1
		комплект								
				54	–	216	–	128	–	–
246	12-5-4	Термометры прямые в оправе	4	352		1408				
		шт								
247	99-1-7	Электроконтактный манометр с эл.контактной приставкой	1	374		374				
		к-т								
	4. Трубопроводы									
248	Е16-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм	25	935,75	20,8	23394	520	4426	0,725	18
		м трубопровода								
				130,5	7,79	3263	195	128	0,038	1
249	Е16-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм	10	935,75	20,8	9358	208	1770	0,725	7
		м трубопровода								
				130,5	7,79	1305	78	128	0,038	–

250	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	20	623,7	14,12	12474	282	2705	0,553	11
		м трубопровода		100,35	5,29	2007	106	128	0,0258	1
251	Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм	19	120,7	14,12	2293	268	2570	0,553	11
		м трубопровода		100,35	5,29	1907	101	128	0,0258	–
252	8-6-7	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 20х2,5 мм	17	104		1768				
		м								
253	8-6-6	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 15х2,5 мм	2	81		162				
		м								
254	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	19	10,99	–	209	–	260	0,0501	1
		м трубопровода		10,69	–	203	–	128	–	–
255	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	55	11,13	–	612	–	753	0,0501	3
		м трубопровода		10,69	–	588	–	128	–	–
256	Е26-23-2	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	15	126,66	7,4	1900	111	554	0,22	3
		м трубопровода		34,2	2,7	513	41	100	0,014	–
257	1-1-169	ИзолК=2,000;	30	126		3780				
		м2								
258	Е26-3-11	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	20	494,47	9,39	9889	188	1260	0,35	7
		м трубопровода		59,4	3,6	1188	72	100	0,017	–
259	1-3-169	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 20Г-50	0,6	4500		2700				
		м3								

260	Е26-23-3	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	29	137,8	8,16	3996	237	1200	0,24	7
		м трубопровода		38,25	3,15	1109	91	100	0,015	–
261	1-1-941	Лакостеклоткань	0,027	179500		4847				
		1000м2								
262	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	15,32	159,71	0,07	2447	1	1738	0,646	10
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	1655	–	105	0,0001	–
263	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	3	200		600				
		кг								
	5. Отопление									
264	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	3	264,48	3,96	793	12	206	0,297	1
		м трубопровода		52,2	1,49	157	4	128	0,0073	–
265	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	692	1,47	3
		шт		254,25	15,75	509	32	128	0,07	–
266	9-1-114	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	2	316		632				
		шт								
267	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	0,75	4331,43	35,77	3249	27	120	0,70246	1
		кВт		111,7	13,4	84	10	128	0,06541	–
268	Е20-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	678,73	28,48	679	28	846	3,65	4
		вентилятор		650,25	11,25	650	11	128	0,05	–
269	99-3-1фирма	Осевой вентилятор WOS200	1	6816		6816				
		шт								
270	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	0,3	159,71	0,07	128	–	90	0,646	1

	м2 окрашиваемой поверхности								
			108	0,02	86	–	105	0,0001	–
271 8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	1,2	200		240				
	кг								
2-2-3									
1. Эл/освещение									
272 Ц8-593-7	Светильник подвесной двухламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	4	357,5	164	1430	656	611	0,82	3
	шт								
			131	46,6	524	186	86	0,272	1
273 17-1-16	Светильник подвесной, тип НСП09-200/1Р 51-03-02	4	358		1432				
	шт								
274 Е21-17-4	Монтаж светильников для ламп накаливания настенный	2	219,93	49,51	440	99	351	0,883	2
	шт								
			151,65	29,74	303	59	97	0,131	–
275 17-1-88	Светильники, тип ПСХ-60 МУЗ	1	157		157				
	шт								
276 17-1-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем (ТУ-16-545.132-77), тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	1	561		561				
	шт								
277 17-6-20	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б230-240-200,прим	4	70		280				
	шт								
278 17-6-25	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип БК230-240-60	1	52		52				
	шт								
279 17-6-80	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	1	101		101				
	шт								
280 Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	3	35,4	–	106	–	85	0,187	1
	шт								
			29,48	–	88	–	97	–	–
281 18-1-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	3	215		645				
	шт								
282 Ц8-603-1	Монтаж ящика с понижающим трансформатором	1	228,8	13,2	229	13	178	1	1

		шт								
				205	2,3	205	2	86	0,013	–
283	18-3-192	Стоимость ящика с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720		4720				
		шт								
284	Ц10-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	6	92,4	–	554	–	437	0,5	3
		шт								
				90	–	540	–	81	–	–
285	18-3-54	Коробка протяжная (ТУ36-1689-78), тип У995 У2	6	381		2286				
		шт								
286	Ц8-146-5	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 6 кг	50	113,2	42,7	5660	2135	2141	0,25	13
		м кабеля								
				40,5	9,3	2025	465	86	0,054	3
287	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,05	52100		2605				
		1000м								
	2. Силовое оборудование									
288	Ц8-86-1	Пункт распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, ток до 3200 А	1	7410	2137	7410	2137	4576	28	28
		шт								
				4860	461	4860	461	86	2,696	3
289	75-6-75	Пункт распределительный ПР 11-3064-21У3	1	62600		62600				
		комплект								
290	Ц8-603-1	Монтаж ящика ввода резерва	1	228,8	13,2	229	13	178	1	1
		шт								
				205	2,3	205	2	86	0,013	–
291	18-3-159	Ящик ввода резерва (прим.)	1	14900		14900				
		шт								
292	Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	138	1	1
		шт								
				158	2,3	158	2	86	0,013	–
293	99-1-1Прайс	Счетчик Алтай 3ф 60А (Сайман)	1	4050		4050				
		шт								
294	Ц8-603-1	Монтаж ящика управления	1	228,8	13,2	229	13	178	1	1
		шт								
				205	2,3	205	2	86	0,013	–

295 75-6-21	Ящики управления Я 5115-2974УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров -2	1	48100		48100				
	шт								
296 Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	297	2	2
	шт								
			340	4,5	340	5	86	0,026	–
297 99-1-2Прайс	Автомат АП-50, 50 А	1	1887		1887				
	шт								
298 Ц8-530-23	Пускатель магнитный взрывозащищенный, в сухом исполнении, отдельностоящий, устанавливаемый на полу, на ток до 25 А	1	1290	295	1290	295	811	5	5
	шт								
			873	69,8	873	70	86	0,408	–
299 99-1-3Прайс	Магнитный пускатель ПМЛ-1220	1	1635		1635				
	шт								
300 Е21-9-3	Прокладка провода сечением до 10 мм2 в пустотах перекрытий или перегородок	141	20,78	–	2930	–	2477	0,113	16
	м провода								
			18,11	–	2554	–	97	–	–
301 Е21-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	49	11,05	1,1	541	54	469	0,0581	3
	м								
			9,23	0,66	452	32	97	0,0029	–
302 16-7-117	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 1,5 мм2	0,19	9230		1754				
	1000м								
303 Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	49	108,6	48,9	5321	2396	2183	0,22	11
	м								
			39,6	12,2	1940	598	86	0,071	3
304 8-4-119	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления (ГОСТ 18599-2001), Dн=25 мм	3,3	579		1911				
	10м								
305 8-4-118	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления (ГОСТ 18599-2001), Dн=16 мм	1,6	508		813				
	10м								

306	Ц8-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	40	55	7,6	2200	304	829	0,13	5
		м		23,2	0,9	928	36	86	0,005	–
307	1-4-83	Сталь полосовая 40х4 мм (ГОСТ 103-76)	0,0314	46400		1457				
		т								
	4-1-1									
	1. Наружные сети электроснабжения									
308	Е33-108-2	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) вручную	0,084	5096,44	752,81	428	63	390	24,4	2
		км линии		4140	276,75	348	23	105	1,35	–
309	16-7-106	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с алюминиевой жилой, марка АПВ, сечение 16 мм2	0,084	25600		2150				
		1000м								
310	Е34-48-1	Установка трубостойки	1	11897,23	–	11897	–	5841	35,4	35
		опора		5782,5	–	5783	–	101	–	–
311	1-7-8	Изолятор , тип ТФ-16,прим	0,04	6500		260				
		100шт								
312	Ц8-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	6	73,1	20,8	439	125	158	0,14	1
		м кабеля		23,4	4,4	140	26	95	0,026	–
313	16-1-590	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 4х10 мм2	0,006	467700		2806				
		1000м								
	6-1-2									
	1. Канализация									
314	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3	24	23,36	22,08	561	530	159	0,00888	–
		м3 грунта		1,28	5,56	31	133	97	0,0193	–
315	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	0,72	218,93	–	158	–	179	1,54	1
		м3 грунта		218,93	–	158	–	113	–	–

316	Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	24,72	5,55	5,55	137	137	43	–	–
		м3 грунта		–	1,8	–	44	97	0,00691	–
317	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	24,72	21,55	4,52	533	112	408	0,108	3
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	421	–	97	–	–
318	Е23-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 150 мм	0,03	465331,02	1733,92	13960	52	2404	361	11
		км трубопровода		60966	650,25	1829	20	130	3,17	–
	2. Септик									
319	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3	49,7	23,36	22,08	1161	1097	330	0,00888	–
		м3 грунта		1,28	5,56	64	276	97	0,0193	1
320	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	1,5	218,93	–	328	–	371	1,54	2
		м3 грунта		218,93	–	328	–	113	–	–
321	П7-2-1	Перевозка грузов на 2 км, 1 класс грузаК=1,600;	65,6	30,9	30,9	2027	2027	405	–	–
		т		–	6,18	–	405	100	0,01298	1
322	Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	8,74	5,55	5,55	49	49	16	–	–
		м3 грунта		–	1,8	–	16	97	0,00691	–
323	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	8,74	21,55	4,52	188	40	145	0,108	1
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	149	–	97	–	–
324	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	2,99	26881,96	1879,87	80377	5621	7673	8,86	26
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	4292	1610	130	2,061	6
325	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	8060		8060				
		комплект								
326	1-1-773	Стоимость скоб	11	221		2431				
		шт								

327 Е6-1-1	Отмостка горловины, бетон В10	0,55	7940,17	66,01	4367	36	128	1,35	1
	м3		195,75	24,93	108	14	105	0,1218	–
328 Е13-55-1	Гидроизоляция бетонных поверхностей полимерцементным составом толщиной 20 мм на жидкости ГКЖ-10	24	594,48	121,37	14268	2913	4058	0,773	19
	м2		142,43	45,45	3418	1091	90	0,222	5
329 Е15-61-1	Простая штукатурка днища цементно-песчаным раствором состав 1:3, с добавкой азотнокислого кальция	3,14	229,59	3,39	721	11	387	0,65	2
	м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	367	2	105	0,0505	–
330 Е15-61-1	Простая штукатурка стен септика цементно-песчаным раствором состав 1:3, с добавкой азотнокислого кальция	12	229,59	3,39	2755	41	1484	0,65	8
	м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	1404	9	105	0,0505	1
331 Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками-донный фильтр	4,9	3011,1	–	14754	–	3200	3,24	16
	м3 подстилающего слоя		531	–	2602	–	123	–	–
3. Колодцы (существ.)									
332 Е23-24-1	Установка люка на сущуствующих колодцах	2	8342,59	35,42	16685	71	580	1,31	3
	шт		209,25	13,5	419	27	130	0,07	–
333 Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки горловин сущ.колодцев, из бетона В10	3,77	8378,77	66,01	31588	249	874	1,35	5
	м3		195,75	24,93	738	94	105	0,1218	–
6-1-3									
1. Земляные работы									
334 Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3	17,91	27,84	26,18	499	469	154	0,0115	–
	м3 грунта		1,66	7,2	30	129	97	0,025	–
335 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	1,075	218,93	–	235	–	266	1,54	2
	м3 грунта		218,93	–	235	–	113	–	–

336	Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	8,06	5,55	5,55	45	45	15	–	–
		м3 грунта		–	1,8	–	15	97	0,00691	–
337	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	0,89	122,18	–	109	–	123	0,885	1
		м3 грунта		122,18	–	109	–	113	–	–
338	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	8,95	25,65	5,38	230	48	176	0,129	1
		м3 уплотненного грунта		20,27	–	181	–	97	–	–
339	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен и нижней части каналов, битумом в 2 слоя	69,72	245,44	3,82	17112	266	3191	0,212	15
		м2 поверхности		37,35	1,44	2604	100	118	0,007	–
	2. Теплотрасса									
340	Е7-61-1	Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты	7,27	1986,57	564,43	14442	4103	7760	3,33	24
		м3 сборных конструкций		567	195,49	4122	1421	140	0,7533	5
341	30-18-142	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1 до 2 (7шт по 6м х 0,72м3)	5,04	17900		90216				
		м3								
342	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные (14шт по 3м х 0,16м3)	2,24	18200		40768				
		м3								
343	30-1-4	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100) (02х02х0,09х24шт)К=1,020;	0,08772	7520		660				
		м3								
344	Е24-2-3	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	0,086	227532,14	47716,89	19568	4104	10807	440	38
		км трубопровода		79650	17008,5	6850	1463	130	88,36	8
345	8-6-76	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х4 мм	86	584		50224				

		м							
346	Е16-15-1	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	2	473,47	39,24	947	78	692	1,47	3
		шт								
				254,25	15,75	509	32	128	0,07	–
347	9-1-51	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	2	502		1004				
		шт								
348	Е7-56-2	Устройство деформационных вертикальных швов в кирпичных и крупноблочных зданиях	9,12	211,9	0,9	1933	8	1119	0,538	5
		м шва								
				87,3	0,34	796	3	140	0,0016	–
349	Е7-20-1	Установка арматурных стыковых накладок	0,01126	89308,57	2434,57	1006	27	518	170	2
		т стальных элементов								
				31950	920,25	360	10	140	4,49	–
350	1-1-1028	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН)К=2,000;	0,002	736700		1473				
		т								
351	Е6-1-1	Устройство монолитного участка УМ-1 (3шт)К=3,000;	0,48	9153,97	66,01	4394	32	111	1,35	1
		м3								
				195,75	24,93	94	12	105	0,1218	–
352	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=3,000;	0,01422	47400		674				
		т								
353	1-1-907	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 8-14К=3,000;	0,02715	70000		1901				
		т								
354	1-1-886	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качестваК=3,000;	0,0009	54900		49				
		т								
355	Е22-12-3	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм	0,086	179757,9	17414,15	15459	1498	3025	117	10
		км трубопровода								
				20475	6579	1761	566	130	32,13	3
356	Е26-23-2	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	86	126,66	7,4	10893	636	3173	0,22	19

		м трубопровода								
				34,2	2,7	2941	232	100	0,014	1
357	1-1-169	Изол (38,27м2х2)	76,54	126		9644				
		м2								
358	Е26-3-11	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	86	109,67	9,39	9432	808	5418	0,35	30
		м трубопровода								
				59,4	3,6	5108	310	100	0,017	1
359	1-3-93	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 75	2	6190		12380				
		м3								
360	Е26-23-7	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	86	143,38	9,39	12331	808	2807	0,182	16
		м трубопровода								
				29,03	3,6	2497	310	100	0,017	1
361	1-1-726	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б	52	89		4628				
		м2								
362	Е24-2-3	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	0,036	227532,14	47716,89	8191	1718	4523	440	16
		км трубопровода								
				79650	17008,5	2867	612	130	88,36	3
363	8-6-76	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х4 мм	36	584		21024				
		м								
	3. Теплофикационная камера									
364	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки под днище теплофик.камеры	0,7	8378,77	66,01	5865	46	162	1,35	1
		м3								
				195,75	24,93	137	17	105	0,1218	–
365	Е7-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона с перекрытием из сборных плит	3,6	12802,77	418,23	46090	1506	7304	7,92	29
		м3 конструкций								
				1296	152,98	4666	551	140	0,6901	2
366	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,071	50600		3593				
		т								
367	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,0569	47400		2697				