		т							
368	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0739	52400		3872			
		т							
369	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (скобы)	0,046	93997,62	304,24	4324	14	1602	198	9
		т		33075	114,75	1521	5	105	0,56	–
370	4-1-10	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=20-22 мм	0,046	42500		1955			
		т							
371	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	0,9522	18200		17330			
		м3							
372	Е7-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 ммК=2,000;	0,04	2805,26	1856,11	112	74	80	4,933	–
		м3 сборных железобетонных конструкций		812,93	597,97	33	24	140	2,3715	–
373	30-18-42	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-10	2	3190		6380			
		шт							
	4. Топливоподача								
374	Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 15 мм с гидравлическим испытанием (16+18)	0,034	62566,88	6788,5	2127	231	2132	253	9
		км трубопровода		45675	2565	1553	87	130	12,52	–
375	8-6-18	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 15х2,8 мм	34	90		3060			
		м							
376	Е13-29-5	Окраска металлических огрунтованных поверхностей композицией ОС-51-03	1,6	250,51	0,14	401	–	5	0,0141	–
		м2		2,84	0,05	5	–	90	0,0003	–
377	Е26-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм	34	221,02	5,31	7515	181	1439	0,24	8
		м трубопровода								

			40,28	2,03	1370	69	100	0,01	–
378	Е7-61-1	Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты (0,34+(0,041х3))	0,683	1986,57	564,43	1357	386	729	3,33	2
		м3 сборных конструкций		567	195,49	387	134	140	0,7533	1
379	30-18-142	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1 до 2 (1шт х 0,34м3+3штх0,041))	0,463	17900		8288				
		м3								
380	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные (11шт х 0,02м3)	0,22	18200		4004				
		м3								
381	Е16-15-1	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	10	473,47	39,24	4735	392	3457	1,47	15
		шт		254,25	15,75	2543	158	128	0,07	1
382	9-1-108	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа, Dy 15 мм	6	3520		21120				
		шт								
383	9-1-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	4	367		1468				
		шт								
384	30-1-4	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100)	0,0144	7520		108				
		м3								
	5. Водопровод (в канале теплосети)									
385	Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 50 мм с гидравлическим испытанием	0,044	62566,88	6788,5	2753	299	2760	253	11
		км трубопровода		45675	2565	2010	113	130	12,52	1
386	Е16-15-1	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диаметром 15 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	–
387	9-1-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	1	367		367				
		шт								

388	Е22-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 20 мм	0,044	180453,4	29493,95	7940	1298	2657	203	9
		км трубопровода		35325	11142	1554	490	130	54,42	2
389	Е26-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 30 мм	44	221,02	5,31	9725	234	1861	0,24	11
		м трубопровода		40,28	2,03	1772	89	100	0,01	–
390	Е26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	44	114,31	6,39	5030	281	1426	0,192	8
		м трубопровода		29,93	2,48	1317	109	100	0,012	1
391	1-1-726	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б	14	89		1246				
		м2								
	7-1-1									
	1. Тротуары, дорожки, площадки									
392	30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300 (741,78х0,19х0,09)	3,1479	25300		79642				
		м3								
	3. Ограждения									
	3.1. Ворота									
393	Е7-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	2	4676,39	1172,83	9353	2346	9947	17,8	36
		шт		3217,5	334,76	6435	670	140	1,276	3
394	8-6-71	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 83х3 мм	8,8	412		3626				
		м								
395	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	0,07458	45300		3378				
		т								
396	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,01642	47400		778				
		т								
397	1-4-85	Сталь угловая 40х40 мм (ГОСТ 8509-86),прим	0,0612	47200		2889				
		т								

398	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	6,3	159,71	0,07	1006	–	714	0,646	4
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	680	–	105	0,0001	–
399	30-1-19	Бетон дорожный (ГОСТ 26633-91*) класса В10 (М-150)	0,18	7680		1382				
		м3								
	3.2. Калитка									
400	Е7-25-7	Устройство калиток с установкой бетонных столбов	2	3063,03	2052,22	6126	4104	4063	5,31	11
		шт		886,5	564,32	1773	1129	140	2,0569	4
401	8-6-71	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 83х3 мм (4,4х20шт=88м)	8,8	412		3626				
		м								
402	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм, 8мм	0,02241	45300		1015				
		т								
403	1-4-85	Сталь угловая 40х40 мм (ГОСТ 8509-86)	0,00928	47200		438				
		т								
404	1-1-879	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,00171	75900		130				
		т								
405	1-1-819	Петля накладная	4	40		160				
		шт								
406	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	2,84	159,71	0,07	454	–	322	0,646	2
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	307	–	105	0,0001	–
	3.3. Ограждение металлическое (Ом-1)									
407	Е7-24-9	Установка металлических оград высотой до 2,2 м из сетки по железобетонным столбам без цоколя	172,8	606,33	217,18	104774	37529	106411	2,23	385
		м оград		380,25	59,61	65707	10301	140	0,2167	37
408	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колераК=29,000;	130,123	159,71	0,07	20782	9	14759	0,646	84
		м2 окрашиваемой поверхности								

			108	0,02	14053	3	105	0,0001	–
409	30-1-19	Бетон дорожный (ГОСТ 26633-91*) класса В10 (М-150) *м3*	2,16	7680		16589			
	3.5. Ограждение металлическое (Ом-2)								
410	Е7-24-7	Установка металлических оград высотой 0,7 м *м оград*	171,6	589,56	211,09	101168	36223	86195	1,75	300
				301,5	57,29	51737	9831	140	0,2055	35
411	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм *т*	0,61061	45800		27966			
412	1-4-84	Сталь угловая 32х32 мм (ГОСТ 8509-86) *т*	0,54197	47200		25581			
413	Е15-172-1	Однослойная окраска больших металлических поверхностей (кроме кровель) белилами с добавлением колера *м2 окрашиваемой поверхности*	43,42	61,84	1,22	2685	53	677	0,088	4
				14,4	0,45	625	20	105	0,0022	–
414	Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов *м3*	1,14	9922,94	98,32	11312	112	877	4,41	5
				695,25	37,15	793	42	105	0,1814	–
	4. Демонтаж резервуара									
415	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3 *м3 грунта*	11	18,51	17,5	204	193	58	0,00703	–
				1,01	4,41	11	49	97	0,0153	–
416	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы *м3 грунта*	1,2	218,93	–	263	–	297	1,54	2
				218,93	–	263	–	113	–	–
417	Е9-7-1 (ДМ)	Демонтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью до 1000 м3 *т конструкций*	0,23	10415,6	4894,06	2396	1126	702	19	4
				2160	1228,85	497	283	90	6,13	1
418	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	12,2	6,48	6,48	79	79	25	–	–
				–	2,1	–	26	97	0,00806	–
419	Е13-44-5	Очистка кварцевым песком сплошных внутренних поверхностей резервуара(д.3,2, h-2,9)	29,14	214,29	162,54	6244	4736	2950	0,26	8

	м2								
			51,75	60,75	1508	1770	90	0,3	9
420 Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	29,14	36,09	0,09	1052	3	116	0,0218	1
	м2								
			4,39	0,05	128	1	90	0,0002	–
421 Е13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	29,14	20,95	0,02	610	1	109	0,0213	1
	м2								
			4,14	–	121	–	90	–	–
7-1-2									
2. Фундаменты									
2.3. ф-ты -Кв-1 (2шт)									
422 Е6-13-3									
	Устройство железобетонного крыльца (Кв-1 2шт)	1,4	11649,84	360,48	16310	505	2097	8,99	13
	м3								
			1440	136,17	2016	191	95	0,6651	1
423 4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=5 мм	0,01042	29400		306				
	т								
424 Е9-17-1	Монтаж стоек из труб	0,18054	4646,85	2285,57	839	413	321	9,35	2
	т конструкций								
			1579,5	617,13	285	111	81	2,34	–
425 8-6-27	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 100х4,5 мм	24,8	819		20311				
	м								
426 1-1-874	Пластины	0,03768	63600		2396				
	т								
2.4. ф-ты -Кв-2 (2шт)									
427 Е6-13-3									
	Устройство железобетонного крыльца (Кв-2 2шт)	0,8	11649,84	360,48	9320	288	1198	8,99	7
	м3								
			1440	136,17	1152	109	95	0,6651	1
428 4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=5 мм	0,00586	29400		172				
	т								
429 Е9-17-1	Монтаж стоек из труб	0,08444	4646,85	2285,57	392	193	150	9,35	1
	т конструкций								
			1579,5	617,13	133	52	81	2,34	–
430 8-6-27	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 100х4,5 мм	11,6	819		9500				

			м							
431	1-1-874	Пластины		0,01884	63600		1198			
			т							
	2.5. приямок (2шт)									
432	Е6-13-3	Устройство железобетонного приямка(2шт)		0,6	11649,84	360,48	6990	216	899	8,99	5
			м3		1440	136,17	864	82	95	0,6651	–
433	4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=5 мм		0,0048	29400		141				
			т								
	2.6. Люк (2шт)										
434	Е6-13-3	Устройство железобетонного люка,из бетона В10 (2шт)		0,2	11649,84	360,48	2330	72	299	8,99	2
			м3		1440	136,17	288	27	95	0,6651	–
435	4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=5 мм		0,0013	29400		38				
			т								
	4. Перекрытия										
436	Е10-11-1	Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов		48	1881,3	46,81	90302	2247	8452	0,94	45
			м2 перекрытий		145,35	17,69	6977	849	108	0,0864	4
437	6-8-17	Балки перекрытий деревянные без черепных брусков, сечение 150х50; 175х50 мм, длина от 3000 до 4900 мм,		1,26	46100		58086				
			м3								
438	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м		0,0062	172357,31	536,06	1069	3	280	289	2
			т		47475	202,5	294	1	95	0,99	–
439	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона В12,5		1,8	11081,67	316,01	19947	569	2543	8,25	15
			м3		1368	119,39	2462	215	95	0,583	1
440	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм		0,08433	52400		4419				
			т								
441	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм		0,04196	50600		2123				
			т								
	5. Кровля										
	5.1. Кровля										
442	Е10-14-1	Установка стропильной системы		1,53	21304,82	334,28	32596	511	5822	22,1	34

	м3 древесины в конструкции								
			3397,5	126	5198	193	108	0,62	1
443 Е10-3-4	Обшивка фронтона	8,94	803,18	8,67	7180	78	1041	0,68	6
	м2 фронтонов за вычетом проемов								
			104,63	3,26	935	29	108	0,016	–
444 Е10-3-5	Устройство карнизов	15,45	767,86	7,54	11863	116	3629	1,43	22
	м2 развернутой поверхности карнизов								
			214,65	2,86	3316	44	108	0,0139	–
445 Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	1,53	573,75	28,11	878	43	221	0,78	1
	м3 древесины в конструкций								
			123,75	10,58	189	16	108	0,052	–
446 Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	74,1	20,49	0,91	1518	67	402	0,029	2
	м2 обработанной поверхности								
			4,68	0,34	347	25	108	0,00168	–
447 Е7-20-1	Установка крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,06918	89308,57	2434,57	6178	168	2865	170	12
	т стальных элементов								
			31950	920,25	2210	64	126	4,49	–
448 Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0244	172357,31	536,06	4206	13	1105	289	7
	т								
			47475	202,5	1158	5	95	0,99	–
449 4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,09358	40200		3762				
	т								
450 Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон профнастилом по деревянной обрешетке с ее устройством	74,1	484,95	8,2	35935	608	21886	1,71	127
	м2 кровли								
			272,95	3,08	20226	228	107	0,015	1
451 1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7К=1,020;	75,582	896		67721				
	м2								
5.2. Кровля крыльца-1									
452 Е10-14-1	Установка стропильной системы	0,24	21304,82	334,28	5113	80	913	22,1	5
	м3 древесины в конструкции								
			3397,5	126	815	30	108	0,62	–
453 Е9-25-1	Монтаж прогонов из швеллера	0,08736	5030,5	2020,02	439	176	197	14,1	1
	т конструкций								
			2272,5	502,43	199	44	81	1,79	–

454 1-1-909	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 8-14	0,08736	75600		6604				
	т								
455 Е7-20-1	Установка крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,33426	89308,57	2434,57	29852	814	13845	170	57
	т стальных элементов								
			31950	920,25	10680	308	126	4,49	2
456 4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,33426	40200		13437				
	т								
457 Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон профнастилом по деревянной обрешетке с ее устройством	74,1	484,95	8,2	35935	608	21886	1,71	127
	м2 кровли								
			272,95	3,08	20226	228	107	0,015	1
458 1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7К=1,020;	9,6492	896		8646				
	м2								
5.3. Кровля крыльца-2									
459 Е10-14-1	Установка стропильной системы	0,16	21304,82	334,28	3409	53	609	22,1	4
	м3 древесины в конструкции								
			3397,5	126	544	20	108	0,62	–
460 Е9-25-1	Монтаж прогонов из швеллера	0,03016	5030,5	2020,02	152	61	68	14,1	–
	т конструкций								
			2272,5	502,43	69	15	81	1,79	–
461 1-1-909	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 8-14	0,03016	75600		2280				
	т								
462 Е7-20-1	Установка крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,2574	89308,57	2434,57	22988	627	10661	170	44
	т стальных элементов								
			31950	920,25	8224	237	126	4,49	1
463 4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,2574	40200		10347				
	т								
464 Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон профнастилом по деревянной обрешетке с ее устройством	5,92	484,95	8,2	2871	49	1748	1,71	10
	м2 кровли								
			272,95	3,08	1616	18	107	0,015	–

465	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7К=1,020;	6,0384	896		5410				
		м2								
6. Полы										
466	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	38,66	108,05	2,62	4177	101	493	0,0681	3
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	406	38	111	0,0048	–
467	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	3,87	8719,48	–	33744	–	2435	3,66	14
		м3 подстилающего слоя		567	–	2194	–	111	–	–
468	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике-3 слоя	38,66	323,65	18,42	12512	712	3985	0,416	16
		м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	3323	267	111	0,0337	1
469	Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастикеК=2,000;	77,32	215,39	9,05	16654	700	4656	0,251	19
		м2 изолируемой поверхности		50,85	3,4	3932	263	111	0,0165	1
470	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм, из р-ра М150	38,66	211,49	9,95	8176	385	2401	0,356	14
		м2 стяжки		52,2	3,74	2018	145	111	0,0182	1
7. Проемы										
471	Е10-16-1	Установка оконных блоков со спаренными переплетами в проемы каменных стен жилых и общественных зданий площадью до 2 м2	2,16	828,63	71,29	1790	154	694	1,64	4
		м2 проемов		272,25	25,25	588	55	108	0,1042	–
472	6-1-11	Блоки оконные 0,4х1,0, 0,4х0,7	2,16	5930		12809				
		м2								
473	1-1-797	Скобяные изделия	6	360		2160				
		комплект								
474	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	18,6	398,48	102,53	7412	1907	3763	0,899	17
		м2 проемов		151,65	35,67	2821	663	108	0,1393	3
475	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	4,2	4010		16842				
		м2								

476	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	3,15	4250		13388			
		м2							
477	6-5-22	Полотна глухие, высота 1,5м	11,25	1380		15525			
		м2							
478	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	4	1230		4920			
		комплект							
479	1-1-792	Скобяные изделия для однопольных дверей	10	840		8400			
		комплект							
	8. Внутренняя отделка								
480	Е15-163-9	Простая окраска потолков по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным	40,9	114,14	2,43	4668	99	1330	0,208	9
		м2 окрашиваемой поверхности		33,3	0,92	1362	38	95	0,0045	–
481	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	109,94	219,02	3,39	24079	373	12295	0,65	71
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	12863	79	95	0,0505	6
482	Е15-163-8	Простая окраска стен по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным	109,94	100,96	1,42	11100	156	3229	0,192	21
		м2 окрашиваемой поверхности		30,38	0,54	3340	59	95	0,0026	–
	9. Фасад									
483	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	68,79	219,02	3,39	15066	233	7693	0,65	45
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	8048	50	95	0,0505	3
484	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	68,79	17,51	0,12	1205	8	900	0,092	6
		м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	944	3	95	0,0002	–
485	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону цоколя цементно-известковым или цементным раствором	5,13	134,46	3,39	690	17	574	0,65	3
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	600	4	95	0,0505	–
486	Е15-179-4	Двухслойная окраска цоколя кузбасским паком	5,13	37,67	–	193	–	144	0,177	1
		м2 окрашиваемой поверхности		29,7	–	152	–	95	–	–

487	Е9-42-1	Устройство перегородки туалета из профилированного листа-наружная	18,15	112,46	34,25	2041	622	875	0,317	6
		м2		51,08	8,45	927	153	81	0,0302	1
488	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	18,15	896		16262				
		м2								
489	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку т.50ммК=0,050;	1,1445	2574,05	126,11	2946	144	231	0,9775	1
		м3 основания		142,31	47,81	163	55	106	0,225	–
490	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки т.70ммК=0,070;	1,6023	7986,03	82,51	12796	132	390	1,5525	2
		м3		225,11	31,16	361	50	95	0,15225	–
		Всего прямые затраты				**9674182**	**342309**			**11450**
						1884781	**105863**			**496**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				7108670				
		оборудования, тенге				338433				
		Накладные расходы, тенге				2114452				
		- заработная плата, тенге				317168				
		- трудоемкость, чел-ч				1057				
		Стоимость демонтируемых материалов				9837				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				687602				
		Всего				**12476236**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				163860				
		- сметная заработная плата, тенге				75376				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				459				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				121378				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				48551				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**12810025**				
		Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге				**24992359**				
		- материалы, тенге				13869015				
		- оборудование, тенге				660283				
		- сметная заработная плата, тенге				4981131				
		Налог (2 %)				499847				

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**25492206**
НДС (12 %)	3059065
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**28551271**

Заказчик _____

Подрядчик _____

Тех.надзор Тех. объем подтверждаю

"SANA-2001" Версия 11-2.14 от 17.01.11 Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел образования, физической культуры и спорта Ескельдинского района"

Подрядчик: ТОО "САПА"-NS-КУРЫЛЫС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания СШ им.Жакыпбаева в с.Сырымбет Ескельдинского района

Акт №3
выполненных работ за июль 2011г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2-1-4 Пожарная сигнализация								
1	Ц10-669-1	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной	1	2062,7	1,6	2063	2	1784	11	11
		шт		1982	–	1982	–	90	–	–
2	80-5-1Прайс	Контрольная панель "Гранит 16"	1	7650		7650				
		шт								
3	Ц10-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: устройства ультразвуковые, блок питания и контроля	1	994,3	1,6	994	2	842	5	5
		шт		936	–	936	–	90	–	–
4	99-6-2	Блок питания импульсный БИРП-12/3	1	3408		3408				
		шт								
5	Ц8-121-5	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-6, СК-6, С-8, СК-8	3	722	–	2166	–	1739	4	12
		шт		610	–	1830	–	95	–	–
6	99-6-3	Аккумуляторная батарея, АКБ 7 А	3	1383		4149				
		шт								
7	Ц10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	46	369,9	1,6	17015	74	14366	2	92

		шт								
8	99-6-4	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45	46	347 568	–	15962 26128	–	90	–	–
		шт								
9	Ц10-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	9	153,5	–	1382	–	1166	1	9
		шт								
10	99-6-5	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10	9	144 469	–	1296 4221	–	90	–	–
		шт								
11	Ц8-593-11	Световые настенные указатели	9	241,7	91	2175	819	1340	0,82	7
		шт								
12	99-6-6	Световое табло "Выход" ОПОМ 1-8М	9	131 519	25,7	1179 4671	231	95	0,15	1
		шт								
13	Ц10-668-3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	24	457,5	1,6	10980	38	9439	2	48
		шт								
14	99-6-7	Извещатель пожарный тепловой ИП103	24	437 202	–	10488 4848	–	90	–	–
		шт								
15	Ц10-683-13	Сигнализация дистанционная: сирена мощная 1 кВт	1	3220	–	3220	–	1782	25	25
		шт								
16	99-6-8	Свето-звуковая сирена	1	1980 370	–	1980 370	–	90	–	–
		шт								
17	Ц10-99-7	Устройства переговорные: усилитель дуплексный или абонентский, отдельно устанавливаемый	1	1938,7	–	1939	–	1659	12	12
		шт								
18	99-5-1	Оповещатель речевой пожарный , 2 сообщения по 8 сек "РОКОТ"	1	1843 2328	–	1843 2328	–	90	–	–
		шт								
19	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	1200	27,7	2,1	33240	2520	23028	0,1	120
		м кабеля		19,7	0,5	23640	600	95	0,003	4

20 Ц10-671-1	Провода при открытой проводке для систем ОПС: провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям деревянным	430	27,5	–	11825	–	7160	0,11	47
	м		18,5	–	7955	–	90	–	–
21 99-6-11	Кабель ШВВП 2*0,75	300	24		7200				
	м								
22 99-6-12	Кабель КСПВ 2*0,5	900	8		7200				
	м								
23 99-6-13	Кабель КСПВ 4*0,5	100	14		1400				
	м								
24 99-6-14	Кабель КСПВ 8*0,5	30	17		510				
	м								
25 99-6-15	Кабель ПУГНП 2*0,75	300	22		6600				
	м								
26 Ц8-397-1	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м	1200	170,1	15,3	204120	18360	21660	0,09	108
	м		15,8	3,2	18960	3840	95	0,019	23
27 99-6-10	Кабельный канал15х10	1200	23		27600				
	м								
28 Ц10-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	6	92,4	–	554	–	486	0,5	3
	шт		90	–	540	–	90	–	–
29 18-2-21	Коробка универсальная УК-П	6	59		354				
	шт								
30 99-6-16	Динамик настенный 5W	6	1086		6516				
	шт								
31 99-6-17	Шурупы	4400	1		4400				
	шт								
32 99-6-18	Дюбеля пластиковые	4400	1,48		6512				
	з								
7-1-1 Тротуары, дорожки, площадки									
33 Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 390х190х90мм	741,78	586,29	–	434898	–	107221	0,698	518
	м бортового камня		108,68	–	80617	–	133	0,0061	5
34 30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300 (741,78х0,19х0,09)	9,5321	2530		241162				
	м3								

35	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	150,7	21,55	4,52	3248	681	2489	0,108	16
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	2566	–	97	–	–
36	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм (мелкозер.щебень)	1507,01	329,38	34,3	496379	51690	29684	0,0398	60
		м2 основания		6,01	8,8	9057	13262	133	0,03015	45
37	Е27-26-3	Добавлять или исключать на каждый 1 см при изменениии толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 ммК=-2,000;	-3014,02	25,16	1,37	-75833	-4129	-2044	0,00062	-2
		м2 основания		0,1	0,41	-301	-1236	133	0,00133	-4
38	Е27-53-1	Устройство покрытия (верхнего слоя) толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	1507,01	506,55	15,35	763376	23133	22047	0,0336	51
		м2 покрытия		5,94	5,06	8952	7625	133	0,01766	27
39	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=-2,000;	-3014,02	60,4	–	-182047	–	-40	0,00009	–
		м2 покрытия		0,01	–	-30	–	133	–	–
	МАФы									
40	Т1-43-11	Скамья, тип С-4б – строительные работы	8	6467,85	–	51743	–	11906	8,6	69
		скамья		1417,35	–	11339	–	105	–	–
41	Т1-49-7	Урна металлическая, вариант II – строительные работы	8	5447,64	27,54	43581	220	5203	3,7	30
		урна		613,8	5,64	4910	45	105	0,028	–
42	Т1-49-9	Урна, тип II – монтаж металлоконструкций	8	1471,62	2,5	11773	20	2985	2,1	17
		урна		355,42	–	2843	–	105	–	–
43	Е6-1-1	Устройство бетонной площадки под мусорные контейнеры, из бетона В15	0,96	8582,77	66,01	8239	63	223	1,35	1
		м3		195,75	24,93	188	24	105	0,1218	–
44	99-3-1Прайс	Контейнер металлический покрашенный с крышкой	2	20022		40044				
		шт								

Всего прямые затраты	**2254301**	**93493**	**1259**
В том числе стоимость: материалов, тенге	**208732**	**24391**	**101**
оборудования, тенге	1944428		
	7650		
Накладные расходы, тенге	266125		
- заработная плата, тенге	39919		
- трудоемкость, чел-ч	133		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	150767		
Всего	**2671193**		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	35958		
- сметная заработная плата, тенге	16541		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	101		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	26635		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	10654		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2744440**		
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**5354402**		
- материалы, тенге	3793579		
- оборудование, тенге	14925		
- сметная заработная плата, тенге	637727		
Налог (2 %)	107088		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**5461490**		
НДС (12 %)	655379		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**6116869**		
дополнительно выполненные работы, согласно акта корректировки	63740		
Итого	**6180609**		
минус ценовая скидка	180		
Всего	**6180429**		

Заказчик _____ Подрядчик _____

Тех.надзор _____ Физ. объемы подтверждаю