71	Е16-14-9	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 110 мм	251	937,08	18,54	235207	4654	67134	1,2765	320
		м трубопровода		225,63	6,95	56633	1744	115	0,03388	9
72	8-4-50	Переход, Dy 100x50 мм,прим	1,1	1220		1342				
		10шт								
73	99-1-4Прайс	Крестовина прямая 100x100	6	383		2298				
		шт								
74	99-1-5Прайс	Крестовина прямая 50x50	10	112		1120				
		шт								
75	99-1-6Прайс	Тройник 100x100	26	254		6604				
		шт								
76	99-1-7Прайс	Тройник 50x50	49	70		3430				
		шт								
77	99-1-8Прайс	Полуотвод д.100	17	361		6137				
		шт								
78	99-1-9Прайс	Ревизия д.100	8	287		2296				
		шт								
79	99-1-10Прай	Ревизия д.50	13	160		2080				
		шт								
80	99-1-11Прай	Заглушка д.100	17	89		1513				
		шт								
81	99-1-12Прай	Заглушка д.50	11	42		462				
		шт								
82	99-1-13Прай	Отвод 100/90	17	122		2074				
		шт								
83	99-1-14Прай	Отвод 50/90	38	20		760				
		шт								
84	Е17-1-12	Установка трапов диаметром 100 мм	1	2921,31	11,5	2921	12	191	0,9085	1
		комплект		160,43	5,63	160	6	115	0,025	–
85	Е6-1-1	Устройство бетонного упора из бетона 7,5	0,156	8108,43	82,51	1265	13	38	1,5525	–
		м3		225,11	31,16	35	5	95	0,15225	–
86	99-1-15Прай	Огнетушитель порошковый ОПУ-8	18	2247		40446				
		шт								

2-1-5 Электроосвещение

Раздел 1 Эл/освещение

87 Ц8-594-7	Светильник, отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах), количество люминесцентных ламп 2	300	444,1	182	133230	54600	65816	1,27	381
	шт		204	51,1	61200	15330	86	0,299	90
88 Ц8-594-7	Светильник, отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах), количество люминесцентных ламп 2 с защитной сеткой	42	444,1	182	18652	7644	9214	1,27	53
	шт		204	51,1	8568	2146	86	0,299	13
89 Ц8-594-9	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на кронштейнах	80	413,6	158	33088	12640	20158	1,5	120
	шт		248	45	19840	3600	86	0,263	21
90 Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	2500	26,92	–	67300	–	60019	0,152	380
	м провода		24,75	–	61875	–	97	–	–
Раздел 2 Сопутствующие работы									
2.1 Пробивка борозд и гнезд									
91 Е69-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	1000	113,54	73,85	113540	73850	61011	0,2624	262
	м борозды		39,69	28,1	39690	28100	90	0,154	154
92 Е46-29-1	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм	100	116,61	55,43	11661	5543	7392	0,3621	36
	шт		61,18	20,95	6118	2095	90	0,1023	10
93 Е69-8-1	Заделка гнезд в кирпичных стенах	100	825,26	36,3	82526	3630	30740	2,271	227
	гнездо		335,48	6,08	33548	608	90	0,034	3
2.2 Уравнение потенциалов									
94 Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр до 12 мм	20	51,7	2,8	1034	56	478	0,16	3
	м		27,5	0,3	550	6	86	0,002	–
95 Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	30	61,9	3,3	1857	99	604	0,14	4
	м		23	0,4	690	12	86	0,002	–
	2-2-1 Котельная								
Раздел 5 Кровля									
5.1 Кровля									

96	Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	24,1	234,31	1,49	5647	36	814	0,17825	4
		м2 изолируемой поверхности		31,05	0,56	748	13	107	0,00275	–
97	Е12-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	24,1	206,05	1,44	4966	35	545	0,11615	3
		м2 изолируемой поверхности		20,57	0,54	496	13	107	0,00263	–
98	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,048	5604,41	409,16	269	20	105	13,34	1
		т		2173,5	154,69	104	7	95	0,75	–
99	4-1-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=4 мм	0,04772	32300		1541				
		т								
100	Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой, толщ 100мм	24,1	201,26	5,9	4850	142	2159	0,46345	11
		м2 утепляемого покрытия		81,51	2,23	1964	54	107	0,01075	–
101	1-3-93	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 75	2,41	6190		14918				
		м3								
102	Е10-14-1	Установка стропильной системы	0,68	21898,02	417,85	14891	284	2985	25,415	17
		м3 древесины в конструкции		3907,13	157,5	2657	107	108	0,775	1
103	Е10-3-5	Обшивка карниза	5	801,95	9,43	4010	47	1352	1,6445	8
		м2 развернутой поверхности карнизов		246,85	3,58	1234	18	108	0,01738	–
104	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,68	599,34	35,14	408	24	114	0,897	1
		м3 древесины в конструкций		142,31	13,23	97	9	108	0,065	–
105	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	24,1	21,42	1,14	516	27	151	0,03335	1
		м2 обработанной поверхности		5,38	0,43	130	10	108	0,0021	–
106	Е7-20-1	Установка арматурных стыковых накладок	0,01668	94709,71	3043,21	1580	51	796	195,5	3
		т стальных элементов		36742,5	1150,31	613	19	126	5,6125	–
107	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,01688	179612,58	670,08	3032	11	880	332,35	6
		т		54596,25	253,13	922	4	95	1,2375	–

108	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры *т*	0,03356	40200		1349				
109	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия профнастилом по деревянной обрешетке с ее устройством *м2 кровли*	34,5	527,94	10,25	18214	354	11729	1,9665	68
				313,89	3,85	10829	133	107	0,01875	1
110	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7К=1,020; *м2*	35,19	896		31530				
	5.2 Парапет									
111	Е6-14-4	Устройство железобетонных монолитных сердечников *м3*	0,03	13350,65	1237,69	401	37	67	11,96	–
				1891,46	467,55	57	14	95	2,2835	–
112	4-1-56	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм *т*	0,00178	58800		105				
113	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,00142	65000		92				
	Раздел 6 Проемы									
114	Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2 *м2 проемов*	2,4	537,53	23,97	1290	58	708	1,58953	4
				265,62	7,73	637	19	108	0,03775	–
115	6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие *м2*	2,4	5240		12576				
116	Е9-53-1	Монтаж конструкций дверей *т конструкций*	0,07	17023,18	1416,44	1192	99	869	94,415	7
				14826,38	497,81	1038	35	81	2,4375	–
117	Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе *м2 проемов*	2,1	379,71	40,1	797	84	744	1,7135	4
				313,09	15,16	657	32	108	0,074	–
118	2-2-1	Двери металлические огрунтованные и окрашенные *шт*	1	25100		25100				

Раздел 7 Полы									
119 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	19,96	110,29	3,28	2201	65	295	0,07832	2
	м2 площади уплотнения		12,09	1,24	241	25	111	0,006	–
120 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с армированием,толщ 100мм из бетона В7,5	2	8804,53	–	17609	–	1447	4,209	8
	м3 подстилающего слоя		652,05	–	1304	–	111	–	–
121 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0395	5604,41	409,16	221	16	87	13,34	1
	т		2173,5	154,69	86	6	95	0,75	–
122 4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=5 мм	0,0395	29400		1161				
	т								
123 Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм из бетона В20	19,96	288,69	16,79	5762	335	1482	0,4209	8
	м2 стяжки		60,55	6,3	1209	126	111	0,03075	1
Раздел 8 Внутренняя отделка									
124 Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	49,14	247,23	4,23	12149	208	6323	0,7475	37
	м2 оштукатуриваемой поверхности		134,55	0,9	6612	44	95	0,06313	3
125 Е62-1-1	Окраска внутренних поверхностей известковая	69,1	25,24	0,05	1744	3	1449	0,143	10
	м2		22,05	0,02	1524	1	95	0,0001	–
Раздел 10 Фасад									
126 Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	82,37	245,82	2,45	20248	202	9844	0,70265	58
	м2 оштукатуриваемой поверхности		125,24	0,56	10316	46	95	0,03275	3
127 Е15-158-3	Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	82,37	96,3	2,06	7932	170	983	0,07107	6
	м2 окрашиваемой поверхности		11,78	0,79	970	65	95	0,00375	–
128 Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	2,91	245,82	2,45	715	7	348	0,70265	2
	м2 оштукатуриваемой поверхности		125,24	0,56	364	2	95	0,03275	–
129 Е15-179-4	Двухслойная окраска цоколя кузбасским лаком	2,91	42,13	–	123	–	94	0,20355	1
	м2 окрашиваемой поверхности		34,16	–	99	–	95	–	–

Раздел 11 Разные работы

11.1 Приямок

130	Е1-165-6	Копание вручную ям без креплений с откосами глубиной до 1,5 м в грунтах 2 группы для приямка (1,1х0,9х1,1)	0,99	218,93	–	217	–	221	1,54	2
		м3 грунта		218,93	–	217	–	102	–	–
131	Е1-145-5	Планировка площадей в грунтах 2 группы вручную (дна приямка: 0,8х0,9)	0,72	19,4	–	14	–	12	0,123	–
		м2 спланированной площади		19,4	–	14	–	87	–	–
132	Е6-33-1	Устройство стен и плоских днищ круглых сооружений при толщине до 150 мм	0,3	14190,96	1679,76	4257	504	1080	18,469	6
		м3		3211,09	579,12	963	174	95	2,21625	1
133	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,005	41200		206				
		т								
134	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских П-1	0,1	8832,81	196,62	883	20	32	1,79	–
		м3		272,25	74,27	27	7	95	0,3628	–
135	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,00445	67700		301				
		т								

2-2-3 Эл.освещение

Раздел 1 Эл.освещение

136	Ц8-593-7	Светильник подвесной двухламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	4	357,5	164	1430	656	675	0,82	3
		шт		131	46,6	524	186	95	0,272	1
137	17-1-16	Светильник подвесной, тип НСП09-200/1Р 51-03-02	4	358		1432				
		шт								
138	Е21-17-4	Монтаж светильников для ламп накаливания настенный	2	219,93	49,51	440	99	391	0,883	2
		шт		151,65	29,74	303	59	108	0,131	–
139	17-1-88	Светильники, тип ПСХ-60 МУЗ	1	157		157				
		шт								

140	17-1-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем (ТУ-16-545.132-77), тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	1	561		561			
		шт							
141	17-6-20	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б230-240-200,прим	4	70		280			
		шт							
142	17-6-25	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип БК230-240-60	1	52		52			
		шт							
143	17-6-80	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	1	101		101			
		шт							
144	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	3	35,4	–	106	–	95	0,187	1
		шт		29,48	–	88	–	108	–	–
145	18-1-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	3	215		645			
		шт							
146	Ц8-603-1	Монтаж ящика с понижающим трансформатором	1	228,8	13,2	229	13	197	1	1
		шт		205	2,3	205	2	95	0,013	–
147	18-3-192	Стоимость ящика с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720		4720			
		шт							
148	Ц10-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	6	92,4	–	554	–	486	0,5	3
		шт		90	–	540	–	90	–	–
149	18-3-54	Коробка протяжная (ТУ36-1689-78), тип У995 У2	6	381		2286			
		шт							
150	Ц8-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	50	60,4	15,6	3020	780	2019	0,24	12
		м кабеля		38,7	3,8	1935	190	95	0,022	1
151	16-3-193	Кабели контрольные с медными жилами с ПХВ изоляцией (ГОСТ 1508-78*), марка КВБбШв, число жил и сечение 3х1,5 мм2,прим	0,05	157400		7870			
		1000м							

6-1-1 Водопровод и канализация

Раздел 2 Наружная сеть канализации

152	Е1-65-2	Разработка траншей в грунтах 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с разравниванием и уплотнением грунта на полке при продольных уклонах от 6 до 15°	20,2	64,96	59,56	1312	1203	287	0,038	1
		м3 грунта		5,4	10,94	109	221	87	0,03612	1
153	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	2	218,93	–	438	–	447	1,54	3
		м3 грунта		218,93	–	438	–	102	–	–
154	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	20,2	6,48	6,48	131	131	37	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	42	87	0,00806	–
155	Е66-6-3	Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 150 мм	21	294,48	0,2	6184	4	7233	1,7686	37
		м		294,28	0,09	6180	2	117	0,0002	–
156	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм	0,021	78245	36133,62	1643	759	1265	247	5
		км трубопровода		41850	9612,9	879	202	117	37,3	1
157	8-4-91	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d=150х2,2 ммК=1,010;	21,21	908		19259				
		м								
158	Е25-45-1	Промывка водой трубопровода диаметром 150 мм и прочистка систем канализации	0,07	47164,23	24477,48	3301	1713	554	16,9	1
		км трубопровода		3285	4047,48	230	283	108	15,04	1

6-1-2 Теплотрасса

Раздел 1 Земляные работы

159	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3	28,35	27,84	26,18	789	742	218	0,0115	–
		м3 грунта		1,66	7,2	47	204	87	0,025	1
160	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	1,7	218,93	–	372	–	379	1,54	3
		м3 грунта		218,93	–	372	–	102	–	–

161	Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	12,74	5,55	5,55	71	71	20	–	–
		м3 грунта		–	1,8	–	23	87	0,00691	–
162	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	1,2	122,18	–	147	–	150	0,885	1
		м3 грунта		122,18	–	147	–	102	–	–
163	Е1-85-2	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	16,11	12,34	12,34	199	199	49	–	–
		м3 грунта		–	3,5	–	56	87	0,0134	–
164	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	12,74	25,65	5,38	327	69	224	0,129	2
		м3 уплотненного грунта		20,27	–	258	–	87	–	–
	Раздел 2 Теплотрасса									
165	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	3,69	1813,2	152,52	6691	563	910	1,02	4
		м3 основания		153,68	57,15	567	211	117	0,279	1
166	Е7-61-1	Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты	7,26	1986,57	564,43	14422	4098	6974	3,33	24
		м3 сборных конструкций		567	195,49	4116	1419	126	0,7533	5
167	30-18-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5	4,05	19300		78165				
		м3								
168	30-18-60	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) стеновые из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные площадью более 2 до 12 м2	3,15	18200		57330				
		м3								
169	Е24-2-4	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	0,058	189787,73	52482,23	11008	3044	7339	494	29

	км трубопровода								
			91125	17035,5	5285	988	117	88,49	5
170 8-6-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	58	714		41412				
	м								
171 30-18-145	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5	0,056	17900		1002				
	м3								
172 9-1-51	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	2	502		1004				
	шт								
173 Е7-57-7	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей герметизирующей нетвердеющей мастикой "Гэлан"	7,16	188,7	63,44	1351	454	480	0,175	1
	м шва								
			29,25	23,96	209	172	126	0,117	1
174 Е8-4-5	Боковая оклеечная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	2,2	665,48	8,23	1464	18	198	0,468	1
	м2 поверхности								
			81,68	3,08	180	7	106	0,0151	–
175 Е8-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического	1,2	7965,85	296,6	9559	356	1305	5,95	7
	м3 кладки								
			915,75	110,25	1099	132	106	0,54	1
176 Е34-112-1	Устройство герметизированного ввода (прим.)	2	161,67	–	323	–	259	0,783	2
	канал								
			131,18	–	262	–	99	–	–
177 1-1-874	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 8 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп (0,1225х62,6кг)К=2,000;	0,0154	63600		979				
	т								
178 8-6-101	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 ммК=2,000;	1,5	2250		3375				
	м								
179 1-1-1028	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН)К=2,000;	0,002	736700		1473				
	т								
180 Е6-1-1	Устройство монолитного участка УМ-2 (2шт)К=2,000;	0,32	9153,97	66,01	2929	21	67	1,35	–

	м3								
			195,75	24,93	63	8	95	0,1218	–
181 4-1-6									
	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 ммК=2,000;	0,0482	45800		2208				
	т								
182 Е9-24-1	Монтаж швеллера	0,0308	13864,97	4022,39	427	124	254	56,5	2
	т конструкций								
			9090	1071,86	280	33	81	3,81	–
183 1-1-907	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 8-14К=2,000;	0,0308	70000		2156				
	т								
184 1-1-886									
	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качестваК=2,000;	0,001	54900		55				
	т								
185 Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах	1,53	19877,07	2308,84	30412	3533	5641	13,869	21
	м3 конструкций колодцев								
			2286	864,68	3498	1323	117	4,223	6
186 11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	8060		8060				
	комплект								
187 2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,0129	151200		1950				
	т								
188 Е26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	58	114,31	6,39	6630	371	1692	0,192	11
	м трубопровода								
			29,93	2,48	1736	144	90	0,012	1
189 1-1-169	Изол	58	126		7308				
	м2								
190 Е26-10-1	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ при толщине изоляционного слоя 60 мм	58	210,88	47,37	12231	2747	6354	0,58	39
	м трубопровода								

				103,95	17,78	6029	1031	90	0,087	5
191	1-3-93	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 75	1,5	6190		9285				
		м3								
192	Е26-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 108 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	58	150,76	9,01	8744	523	2408	0,27	16
		м трубопровода								
				42,75	3,38	2480	196	90	0,016	1
193	1-1-726	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б	38	89		3382				
		м2								
194	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками- дренаж	1,1	3011,1	–	3312	–	648	3,24	4
		м3 подстилающего слоя								
				531	–	584	–	111	–	–
195	Е24-2-4	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	0,003	258653,73	52482,23	776	157	379	494	1
		км трубопровода								
				91125	17035,5	273	51	117	88,49	–
196	8-6-78	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм	3	540		1620				
		м								
197	Е6-1-1	Устройство бетонной вокруг колодца	0,3	7940,17	66,01	2382	20	63	1,35	–
		м3								
				195,75	24,93	59	7	95	0,1218	–
	Раздел 3 Теплофикационная камера									
198	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки под днище теплофик.камеры	0,7	8378,77	66,01	5865	46	146	1,35	1
		м3								
				195,75	24,93	137	17	95	0,1218	–
199	Е7-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона	3,7	12802,77	418,23	47370	1547	6755	7,92	29
		м3 конструкций								
				1206	152,98	4795	566	126	0,6901	3
200	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0713	65000		4635				
		т								
201	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,0569	62000		3528				

		т							
202 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0739	65900		4870				
		т							
203 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (скобы)	0,046	93997,62	304,24	4324	14	1450	198	9
		т							
			33075	114,75	1521	5	95	0,56	–
204 30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	0,9522	18200		17330				
		м3							
205 11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	2	13400		26800				
		комплект							
206 30-18-42	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-10	2	3190		6380				
		шт							
Раздел 5 Водопровод в канале теплосети									
207 Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 50 мм с гидравлическим испытанием	0,029	62566,88	6788,5	1814	197	1637	253	7
		км трубопровода							
			45675	2565	1325	74	117	12,52	–
208 8-6-7	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 20х2,5 мм	29	104		3016				
		м							
209 Е16-15-1	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диаметром 15 мм	1	473,47	39,24	473	39	311	1,47	1
		шт							
			254,25	15,75	254	16	115	0,07	–
210 9-1-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	1	367		367				
		шт							
211 Е22-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 20 мм	0,029	180453,4	29493,95	5233	855	1576	203	6
		км трубопровода							
			35325	1142	1024	323	117	54,42	2

212	Е26-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 30 мм	29	221,02	5,31	6410	154	1104	0,24	7
		м трубопровода		40,28	2,03	1168	59	90	0,01	–
213	Е26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	29	114,31	6,39	3315	185	846	0,192	6
		м трубопровода		29,93	2,48	868	72	90	0,012	–
214	1-1-726	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б	5,46	89		486				
		м2								
		7-1-1 Благоустройство								
	Раздел 7 Резервуар (перенос)									
215	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3	11	18,51	17,5	204	193	58	0,00703	–
		м3 грунта		1,01	4,41	11	49	97	0,0153	–
216	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	1,2	218,93	–	263	–	297	1,54	2
		м3 грунта		218,93	–	263	–	113	–	–
217	Е9-7-1 (ДМ)	Демонтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью до 1000 м3	0,23	6012,69	4212,69	1383	969	594	19	4
		т конструкций		1800	1071,08	414	246	90	6,13	1
218	Е9-7-1	Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью до 1000 м3	0,23	17314,6	6991,52	3982	1608	1109	19	4
		т конструкций		3600	1755,49	828	404	90	6,13	1
219	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	12,2	6,48	6,48	79	79	25	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	26	97	0,00806	–
		7-1-2 надворный туалет на 20 очков								
	Раздел 54 Демонтажные работы									

220	E1-12-14								
	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3	75	27,84	26,18	2088	1964	579	0,0115	1
	м3 грунта		1,66	7,2	125	540	87	0,025	2
221	E1-169-2								
	Разработка грунта 2 группы вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами	7,5	179,63	41,03	1347	308	1214	1,01	8
	м3 грунта		138,6	20,05	1040	150	102	0,0979	1
222	E1-28-2								
	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	75	6,83	6,83	512	512	122	–	–
	м3 грунта		–	1,87	–	140	87	0,0061	–
223	E1-134-1								
	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	75	21,55	4,52	1616	339	1111	0,108	8
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	1277	–	87	–	–
224	E58-2-4								
	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	22	48,37	4,36	1064	96	1052	0,2875	6
	м2 кровли		44,01	0,68	968	15	107	0,005	–
225	E53-2-1								
	Разборка кладки стен простых из кирпича	12,5	4899,15	1881	61239	23513	47120	21,241	266
	м3 кладки		3018,15	538,09	37727	6726	106	2,91	36
226	E56-1-1								
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	2	215,57	21,24	431	42	428	1,2873	3
	шт		194,33	3,31	389	7	108	0,0289	–
227	E56-2-2								
	Снятие оконных переплетов остекленных	0,7	74,9	6,81	52	5	53	0,4611	–
	м2		68,09	1,08	48	1	108	0,0093	–
	Раздел 5 Кровля								
	5.1 Кровля								
228	E10-14-1								
	Установка стропильной системы	2,21	21304,82	334,28	47084	739	8409	22,1	49
	м3 древесины в конструкции		3397,5	126	7508	278	108	0,62	1
229	E10-3-4								
	Обшивка фронтона	9,4	803,18	8,67	7550	81	1096	0,68	6
	м2 фронтонов за вычетом проемов		104,63	3,26	984	21	108	0,016	–
230	E10-3-5								
	Обшивка карниза	25,67	767,86	7,54	19711	194	6030	1,43	37
	м2 развернутой поверхности карнизов								

			214,65	2,86	5510	73	108	0,0139	–
231	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	2,208	573,75	28,11	1267	62	320	0,78	2
		м3 древесины в конструкций								
				123,75	10,58	273	23	108	0,052	–
232	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	118,9	20,49	0,91	2436	108	644	0,029	3
		м2 обработанной поверхности								
				4,68	0,34	556	40	108	0,00168	–
233	Е7-20-1	Установка крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,1318	89308,57	2434,57	11771	321	5458	170	22
		т стальных элементов								
				31950	920,25	4211	121	126	4,49	1
234	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,1318	40200		5298				
		т								
235	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия профнастилом по деревянной обрешетке с ее устройством	118,9	484,95	8,2	57661	975	35117	1,71	203
		м2 кровли								
				272,95	3,08	32454	366	107	0,015	2
236	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7К=1,106;	131,5034	896		117827				
		м2								
237	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	13,92	715,87	1,24	9965	17	2290	0,972	14
		м2 покрытия								
				153,23	0,47	2133	7	107	0,0023	–
	Раздел 6 Полы									
238	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	64,64	108,05	2,62	6984	169	825	0,0681	4
		м2 площади уплотнения								
				10,51	0,99	679	64	111	0,0048	–
239	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	6,46	8719,48	–	56328	–	4066	3,66	24
		м3 подстилающего слоя								
				567	–	3663	–	111	–	–
240	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике-3 слоя	64,64	323,65	18,42	20921	1191	6663	0,416	27
		м2 изолируемой поверхности								
				85,95	6,91	5556	447	111	0,0337	2

241 Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечн гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастикеК=2,000;								
	м2 изолируемой поверхности	129,28	215,39	9,05	27846	1170	7786	0,251	32
			50,85	3,4	6574	440	111	0,0165	2
242 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм, из р-ра М150								
	м2 стяжки	64,64	211,49	9,95	13671	643	4014	0,356	23
			52,2	3,74	3374	242	111	0,0182	1
Раздел 8 Внутренняя отделка									
243 Е15-163-9	Простая окраска потолков по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным								
	м2 окрашиваемой поверхности	70,78	114,15	2,43	8080	172	2301	0,208	15
			33,3	0,92	2357	65	95	0,0045	–
244 Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором								
	м2 оштукатуриваемой поверхности	239,28	228,85	3,39	54759	811	26760	0,65	156
			117	0,72	27996	172	95	0,0505	12
	Всего прямые затраты				**15676667**	**507551**			**26191**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**4377755**	**168455**			**968**
					10791361				
	Накладные расходы, тенге				4353394				
	- заработная плата, тенге				653009				
	- трудоемкость, чел-ч				2177				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				1546				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1201896				
	Всего				**21231957**				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				286631				
	- сметная заработная плата, тенге				131850				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				803				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				212320				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				84928				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**21815836**				

Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**42562696**
- материалы, тенге	21053945
- сметная заработная плата, тенге	10980846
Налог (2 %)	851254
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**43413950**
НДС (12 %)	5209674
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**48623624**

Заказчик _____

Технадзор _____

Подрядчик _____

Дальнейшее производство разрешено

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел образования Ескельдинского района"

Подрядчик: ТОО "САПА"-NS-КУРЫЛЫС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания СШ им.Бактыбай Жолбарысулы в с.Бактыбай Ескельдинского района

Акт №3
выполненных работ за июль 2012 г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2-1-1 Ремонтные работы								
		Раздел 1 Кровля								
		1.1 Демонтаж и монтаж кровли								
1	Е10-7-1	Обшивка OSB по периметру здания (карниз-433,75м2, фронтон-4,34м2)	438,09	79,8	5,8	34960	2541	32628	0,41745	183
		м2 обшивки стен за вычетом проемов		66,76	2,2	29247	964	108	0,01063	5
2	1-1-589	Плиты OSB,прим *100м2*	4,3809	40200		176112				
		Раздел 2 Полы								
		2.1 П-1								
3	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	113,85	221,81	12,44	25253	1416	8177	0,4094	47
				60,03	4,68	6834	533	111	0,02275	3
4	Е11-27-2	Устройство покрытий из керамогранита,прим *м2 покрытия*	113,85	316,66	14,65	36052	1668	25643	1,219	139
				197,43	5,49	22477	625	111	0,02675	3
5	1-1-1168	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая К=1,020 *м2*	116,127	1180		137030				
6	Е11-39-4	Устройство плинтусов из керамогранита,прим К=1,070 *м плинтусов*	121,8195	55,85	0,4	6804	49	6491	0,2714	33
				47,87	0,14	5831	17	111	0,00075	–
7	1-1-1168	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	12,18	1180		14372				

		м2								
2.4 П-4										
8	Е57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	1562,53	51,33	4,89	80205	7641	81986	0,336	525
		м2		46,44	0,83	72564	1297	111	0,0086	13
9	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных К=1,070	1788,5383	5,64	0,19	10087	340	10860	0,0377	67
		м		5,45	0,02	9748	36	111	0,0003	1
10	Е11-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	370,34	494,41	7,98	183100	2955	34098	0,51405	190
		м2 пола		79,96	2,99	29612	1107	111	0,01463	5
11	Е11-33-2	Устройство покрытий из досок толщиной 36 мм	1740,69	1922,09	13,79	3345763	24004	221504	0,69115	1203
		м2 покрытия		109,46	5,18	190536	9017	111	0,02525	44
12	Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов К=1,070	2788,5383	111,77	0,58	311675	1617	43581	0,08798	245
		м плинтусов		13,85	0,23	38621	641	111	0,001	3
13	Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	3540,69	191,68	2,35	678679	8321	305925	0,53705	1902
		м2 окрашиваемой поверхности		90,05	0,9	318839	3187	95	0,00438	16
14	Е62-16-1	Окраска масляными составами плинтусов К=0,070	247,8483	94,13	0,04	23330	10	16039	0,384	95
		м2		68,11	0,01	16881	2	95	0,0001	–
15	Е69-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	1837,7	6,08	–	11173	–	10056	0,046	85
		м2 пола		6,08	–	11173	–	90	–	–
2.5 Тамбур,топочная,кладовая										
16	Е15-165-3	Улучшенная окраска бетонных полов колером масляным разбеленным	133,79	191,68	2,35	25645	314	11560	0,53705	72
		м2 окрашиваемой поверхности		90,05	0,9	12048	120	95	0,00438	1
2.6 Лестничные клетки										
17	Е15-172-4	Двухслойная окраска лестничных клеток, ступени	189,17	175,93	0,09	33281	17	22326	0,7429	141
		м2 окрашиваемой поверхности		124,2	0,03	23495	6	95	0,00013	–

Раздел 3 Окна

3.1 Оконные блоки									
18 Е56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах *шт*	98	215,57	21,24	21126	2082	20917	1,2873	126
			194,33	3,31	19044	324	108	0,0289	3
19 Е56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных *м2*	369,46	74,9	6,81	27673	2516	27600	0,4611	170
			68,09	1,08	25157	399	108	0,0093	3
20 Е56-3-2	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях *м2*	60,42	146,99	6,63	8881	401	9228	0,9497	57
			140,36	1,04	8481	63	108	0,0125	1
21 Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2 *м2 проемов*	164,77	371,23	23,59	61168	3887	29345	0,93898	155
			156,91	7,99	25854	1317	108	0,039	6
22 Е10-22-2	Установка подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м (Ок-1,Ок-2) *м2 проемов*	360,27	225,99	6,98	81417	2515	43116	0,6739	243
			108,16	2,65	38967	955	108	0,01288	5
23 6-9-9	Доски подоконные из ПХВ, ширина 400 мм,прим *м*	101	1330		134330				
24 6-9-10	Доски подоконные из ПХВ, ширина 450 мм (окно раздачи),прим. *м*	2	1510		3020				
25 Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали *м2 покрытия*	142,52	739,16	1,55	105345	221	26961	1,1178	159
			176,21	0,59	25113	84	107	0,00288	–
3.2 Вт									
26 Е10-91-2	Установка витражей из ПХВ профилей, глухих, площадь проема более 2 м2,прим. (Вт-1) *м2 проемов*	10,32	406,32	23,17	4193	239	2087	1,0741	11
			179,48	7,73	1852	80	108	0,03775	–
27 6-1-181	Витражи *м2*	6,96	5240		36470				
28 6-1-192	Двери витражей из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	3,36	12700		42672				

		м2							
29	Е10-91-2	Установка витражей из ПХВ профилей, глухих, площадь проема более 2 м2,прим. (Вт-2)	12	406,32	23,17	4876	278	2427	1,0741	13
		м2 проемов		179,48	7,73	2154	93	108	0,03775	–
30	6-1-181	Витражи	12	5240		62880				
		м2								
31	Е10-91-2	Установка витражей из ПХВ профилей,прим. (Вт-4,Вт-5,Вт-6,Вт-7)	56,71	406,32	23,17	23042	1314	11465	1,0741	61
		м2 проемов		179,48	7,73	10178	438	108	0,03775	2
32	6-1-181	Витражи	56,71	5240		297160				
		м2								
33	Е46-22-1	Кладка отдельных участков (гардеробная стойка)	0,66	9169,83	154,03	6052	102	1399	14,63	10
		м3		2295	58,5	1515	39	90	0,28	–
34	Е34-60-3	Облицовка гардеробной стойки декоративным пластиком	4,14	148,42	1,5	614	6	541	0,8556	4
		м2 поверхности		143,35	0,56	593	2	91	0,00275	–
35	1-1-345	Ламинат К=1,010;	4,1814	1200		5018				
		м2								
36	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	5,5	245,82	2,45	1352	13	657	0,70265	4
		м2 оштукатуриваемой поверхности		125,24	0,56	689	3	95	0,03275	–
37	Е61-1-3	Черновой левкас стен,прим	5,5	98,16	1,83	540	10	292	0,3573	2
		м2		55,46	0,29	305	2	95	0,0029	–
38	Е15-169-5	Чистовой левкас стен,прим	5,5	67,17	0,06	369	–	115	0,12535	1
		м2 окрашиваемой поверхности		22,05	0,03	121	–	95	0,00013	–
39	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	5,5	322,91	2,35	1776	13	238	0,26565	1
		м2 окрашиваемой поверхности		44,77	0,9	246	5	95	0,00438	–

Раздел 4 Двери

4.1 Дверные блоки

40	Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	88	320,85	30,15	28235	2653	27904	1,9603	173

		шт							
			290,7	2,9	25582	255	108	0,187	16
41	Е56-12-1	Снятие дверных полотен	173,62	59,88	6,55	10396	1137	10195	0,3628	63
		м2							
				53,33	1,04	9259	181	108	0,0089	2
42	Е10-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема более 3 м2 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	24	352,51	25,52	8460	612	3934	0,85503	21
		м2 проемов							
				142,88	8,91	3429	214	108	0,0435	1
43	6-1-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	24	12700		304800				
		м2							
44	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	216,26	446,86	128,16	96638	27716	51148	1,03385	224
		м2 проемов							
				174,4	44,59	37716	9643	108	0,17413	38
45	Е10-23-2	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью более 3 м2 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	3,36	365,39	103,92	1228	349	712	0,92115	3
		м2 проемов							
				159,65	36,46	536	123	108	0,14613	–
46	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	35,87	4250		152448				
		м2							
47	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	175,35	4010		703154				
		м2							
48	6-2-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-12П внутренние,прим	5,04	3540		17842				
		м2							
49	6-2-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-14П внутренние,прим	3,36	3760		12634				
		м2							
50	1-1-791	Скобяные изделия для одн польных входных дверей в помещение	120	1380		165600				

		комплект							
51	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	3	1500		4500			
		комплект							
52	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	106	844		89464			
		шт							
53	Е46-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	1,85	9169,83	154,03	16964	285	3919	14,63	27
		м3		2295	58,5	4246	108	90	0,28	1
	4.2 Двери металлические									
54	Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	7	320,85	30,15	2246	211	2219	1,9603	14
		шт		290,7	2,9	2035	20	108	0,187	1
55	Е56-12-1	Снятие дверных полотен	20,24	59,88	6,55	1212	133	1188	0,3628	7
		м2		53,33	1,04	1079	21	108	0,0089	–
56	Е10-92-2	Установка дверных блоков металлических	20,24	352,51	25,52	7135	517	3318	0,85503	17
		м2 проемов		142,88	8,91	2892	180	108	0,0435	1
57	2-2-2	Двери металлические двупольные огрунтованные и окрашенные	7	37400		261800				
		шт								
	Раздел 5 Перегородки									
	5.1 1-этаж									
58	Е61-1-3	Черновой левкас,прим	94,53	98,16	1,83	9279	173	5007	0,3573	34
		м2		55,46	0,29	5243	27	95	0,0029	–
59	Е15-169-5	Чистовой левкас,прим	94,53	67,17	0,06	6350	6	1983	0,12535	12
		м2 окрашиваемой поверхности		22,05	0,03	2084	3	95	0,00013	–
60	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	94,53	322,91	2,35	30525	222	4101	0,26565	25
		м2 окрашиваемой поверхности		44,77	0,9	4232	85	95	0,00438	–
	5.2 2-этаж									
61	Е55-1-1	Разборка деревянных перегородок из досок, забранных стоймя в обвязке, оштукатуренных	29,98	190,73	28,53	5718	855	5402	1,1447	34

		м2							
			162,2	4,64	4863	139	108	0,0395	1
62	E55-3-1	Разборка кирпичных перегородок	1,04	2719,44	399,69	2828	416	2628	15,88	17
		м3 кладки							
				2319,75	63	2413	66	106	0,54	1
63	E10-83-6	Устройство перегородок толщиной 108 мм в жилых и общественных зданиях на деревянном каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, с изоляционной прокладкой и заделкой стыков водостойкой шпаклевкой	54,78	2305,35	25,48	126287	1396	42362	4,301	236
		м2 перегородок							
				706,39	9,63	38696	528	108	0,047	3
64	E61-1-3	Черновой левкас,прим	54,78	98,16	1,83	5377	100	2901	0,3573	20
		м2							
				55,46	0,29	3038	16	95	0,0029	–
65	E15-169-5	Чистовой левкас,прим	54,78	67,17	0,06	3680	3	1150	0,12535	7
		м2 окрашиваемой поверхности							
				22,05	0,03	1208	2	95	0,00013	–
66	E15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	54,78	322,91	2,35	17689	129	2377	0,26565	15
		м2 окрашиваемой поверхности							
				44,77	0,9	2453	49	95	0,00438	–
5.3	**3-этаж**									
67	E55-1-2	Разборка фанерной перегородки,прим	94,53	52,82	6,13	4993	579	4870	0,3322	31
		м2							
				46,69	1,01	4414	95	108	0,0099	1
68	E55-3-1	Разборка кирпичных перегородок (1,38+0,95=2,33)	2,33	2719,44	399,69	6336	931	5885	15,88	37
		м3 кладки							
				2319,75	63	5405	147	106	0,54	1
69	E10-83-6	Устройство перегородок толщиной 108 мм в жилых и общественных зданиях на деревянном каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, с изоляционной прокладкой и заделкой стыков водостойкой шпаклевкой	53,01	2305,35	25,48	122207	1351	40992	4,301	228
		м2 перегородок							
				706,39	9,63	37446	510	108	0,047	2
70	E61-1-3	Черновой левкас,прим	53,01	98,16	1,83	5203	97	2807.	0,3573	19
		м2							

				55,46	0,29	2940	15	95	0,0029	–
71	Е15-169-5	Чистовой левкас,прим	53,01	67,17	0,06	3561	3	1112	0,12535	7
		м2 окрашиваемой поверхности		22,05	0,03	1169	2	95	0,00013	–
72	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	53,01	322,91	2,35	17117	125	2300	0,26565	14
		м2 окрашиваемой поверхности		44,77	0,9	2373	48	95	0,00438	–
73	Е46-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 (0,5+0,8=1,3)	1,3	9169,83	154,03	11921	200	2754	14,63	19
		м3		2295	58,5	2984	76	90	0,28	–
	Раздел 6 Внутренняя отделка									
	6.1 1-этаж									
74	Е62-36-1	Очистка потолка,прим	195,17	25,7	–	5016	–	4765	0,178	35
		м2		25,7	–	5016	–	95	–	–
75	Е46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	1463,98	32,87	–	48121	–	43309	0,2282	334
		м2		32,87	–	48121	–	90	–	–
76	Е15-69-4	Подготовка поверхности потолков под отделку	69,37	65,05	0,44	4513	31	3951	0,3427	24
		м2 отделываемой поверхности		59,78	0,18	4147	12	95	0,00088	–
77	Е15-35-1	Устройство подвесных потолков "ARMSTRONG"	69,37	374,77	2,76	25998	191	24283	2,024	140
		м2		367,43	1,04	25489	72	95	0,00513	–
78	1-1-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	69,37	1070		74226				
		м2								
79	Е61-1-5	Черновой левкас потолка,прим	695,17	99,72	4	69322	2781	38277	0,3724	259
		м2		57,35	0,61	39868	424	95	0,0034	2
80	Е15-169-5	Чистовой левкас потолка,прим	695,17	67,17	0,06	46695	42	14582	0,12535	87
		м2 окрашиваемой поверхности		22,05	0,03	15328	21	95	0,00013	–

81	Е15-180-6								
	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	1695,17	328,9	2,91	557541	4933	82615	0,299	507
	м2 окрашиваемой поверхности		50,2	1,1	85098	1865	95	0,00538	9
82	Е15-51-1								
	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	1221	245,82	2,45	300146	2991	145922	0,70265	858
	м2 оштукатуриваемой поверхности		125,24	0,56	152918	684	95	0,03275	40
83	Е61-1-3								
	Черновой левкас стен,прим	985,56	98,16	1,83	96743	1804	52198	0,3573	352
	м2		55,46	0,29	54659	286	95	0,0029	3
84	Е15-169-5								
	Чистовой левкас стен,прим	985,56	67,17	0,06	66200	59	20674	0,12535	124
	м2 окрашиваемой поверхности		22,05	0,03	21732	30	95	0,00013	–
85	Е15-180-5								
	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	1784,13	322,91	2,35	576113	4193	77408	0,26565	474
	м2 окрашиваемой поверхности		44,77	0,9	79876	1606	95	0,00438	8
86	Е15-165-8								
	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным	765,43	193,79	2,35	148333	1799	66135	0,5382	412
	м2 окрашиваемой поверхности		90,05	0,9	68927	689	95	0,00438	3
87	Е15-17-5								
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	62,97	1720,46	5,78	108337	364	17775	1,748	110
	м2 облицовки		293,22	3,93	18464	247	95	0,02025	1
88	Е62-1-1								
	Окраска внутренних поверхностей известковая	789,57	25,24	0,05	19929	39	16555	0,143	113
	м2		22,05	0,02	17410	16	95	0,0001	–
89	Е15-65-1								
	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	178,75	373,82	7,91	66820	1414	61582	2,0585	368
	м2 оштукатуриваемой поверхности		359,66	2,99	64289	534	95	0,01463	3
90	Е61-1-3								
	Черновой левкас,прим	178,75	98,16	1,83	17546	327	9467	0,3573	64
	м2		55,46	0,29	9913	52	95	0,0029	1

91 Е15-169-5	Чистовой левкас,прим	178,75	67,17	0,06	12007	11	3749	0,12535	22
	м2 окрашиваемой поверхности		22,05	0,03	3941	5	95	0,00013	–
92 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оконных и дверных откосов, подготовленных под окраску	178,75	322,91	2,35	57720	420	7756	0,26565	47
	м2 окрашиваемой поверхности		44,77	0,9	8003	161	95	0,00438	1
6.2 2-этаж									
93 Е15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным	505,46	193,79	2,35	97953	1188	43673	0,5382	272
	м2 окрашиваемой поверхности		90,05	0,9	45517	455	95	0,00438	2
94 Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	313,71	233,32	4,23	73195	1327	40367	0,7475	234
	м2 оштукатуриваемой поверхности		134,55	0,9	42210	282	95	0,06313	20
95 Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	313,71	1720,46	5,78	539726	1813	88558	1,748	548
	м2 облицовки		293,22	3,93	91986	1233	95	0,02025	6
96 Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	180,42	373,82	7,91	67445	1427	62158	2,0585	371
	м2 оштукатуриваемой поверхности		359,66	2,99	64890	539	95	0,01463	3
97 Е61-1-3	Черновой левкас,прим	180,42	98,16	1,83	17710	330	9555	0,3573	64
	м2		55,46	0,29	10006	52	95	0,0029	1
98 Е15-169-5	Чистовой левкас,прим	180,42	67,17	0,06	12119	11	3784	0,12535	23
	м2 окрашиваемой поверхности		22,05	0,03	3978	5	95	0,00013	–
99 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оконных и дверных откосов, подготовленных под окраску	180,42	322,91	2,35	58259	424	7827	0,26565	48
	м2 окрашиваемой поверхности		44,77	0,9	8077	162	95	0,00438	1
6.3 3-этаж									
100 Е62-36-1	Очистка потолка,прим	974,37	25,7	–	25041	–	23789	0,178	173

	м2								
101 Е46-24-2			25,7	–	25041	–	95	–	–
	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	1711,45	32,87	–	56255	–	50630	0,2282	391
	м2								
102 Е63-8-5			32,87	–	56255	–	90	–	–
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	16,5	133,16	23,58	2197	389	1783	0,743	12
	м2								
103 Е61-1-5			109,58	4,16	1808	69	95	0,0234	–
	Черновой левкас потолка,прим	974,37	99,72	4	97164	3897	53650	0,3724	363
	м2								
104 Е15-169-5			57,35	0,61	55880	594	95	0,0034	3
	Чистовой левкас потолка,прим	974,37	67,17	0,06	65448	58	20438	0,12535	122
	м2 окрашиваемой поверхности								
105 Е15-180-6			22,05	0,03	21485	29	95	0,00013	–
	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	974,37	328,9	2,91	320470	2835	47486	0,299	291
	м2 окрашиваемой поверхности								
106 Е15-51-1			50,2	1,1	48913	1072	95	0,00538	5
	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	1694,75	245,82	2,45	416603	4152	202539	0,70265	1191
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
107 Е61-1-3			125,24	0,56	212250	949	95	0,03275	56
	Черновой левкас,прим	1694,75	98,16	1,83	166357	3101	89758	0,3573	606
	м2								
108 Е15-169-5			55,46	0,29	93991	491	95	0,0029	5
	Чистовой левкас,прим	1694,75	67,17	0,06	113836	102	35549	0,12535	212
	м2 окрашиваемой поверхности								
109 Е15-180-5			22,05	0,03	37369	51	95	0,00013	–
	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	1428,57	322,91	2,35	461300	3357	61981	0,26565	380
	м2 окрашиваемой поверхности								
110 Е15-165-8			44,77	0,9	63957	1286	95	0,00438	6
	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным	266,18	193,79	2,35	51583	626	23000	0,5382	143
	м2 окрашиваемой поверхности								
			90,05	0,9	23970	240	95	0,00438	1