111	E15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	16,5	233,32	4,23	3850	70	2123	0,7475	12
				134,55	0,9	2220	15	95	0,06313	1
112	E15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону *м2 облицовки*	16,5	1720,46	5,78	28388	95	4658	1,748	29
				293,22	3,93	4838	65	95	0,02025	–
113	E15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов *м2 оштукатуриваемой поверхности*	118,06	373,82	7,91	44133	934	40673	2,0585	243
				359,66	2,99	42461	353	95	0,01463	2
114	E61-1-3	Черновой левкас,прим *м2*	118,06	98,16	1,83	11589	216	6253	0,3573	42
				55,46	0,29	6548	34	95	0,0029	–
115	E15-169-5	Чистовой левкас,прим *м2 окрашиваемой поверхности*	118,06	67,17	0,06	7930	7	2477	0,12535	15
				22,05	0,03	2603	4	95	0,00013	–
116	E15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оконных и дверных откосов, подготовленных под окраску *м2 окрашиваемой поверхности*	118,06	322,91	2,35	38123	277	5122	0,26565	31
				44,77	0,9	5286	106	95	0,00438	1
		Раздел 7 Крыльца **7.1 Кв-2 (2шт)**								
117	E53-2-1	Демонтаж парапета *м3 кладки*	1,5	4899,15	1881	7349	2822	5654	21,241	32
				3018,15	538,09	4527	807	106	2,91	4
118	E58-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов *м2 кровли*	22,2	29,02	2,02	644	45	648	0,1741	4
				27	0,32	599	7	107	0,0028	–
119	E53-21-1	Кладка из кирпича отдельных участков наружных стен-парапет *м3 кладки*	1,5	8046,21	300,96	12069	451	1551	5,63	8
				873	101,79	1310	153	106	0,39	1

120	E12-1-1	Устройство кровель скатных трехслойных из кровельных рулонных материалов на битумной мастике	22,2	647,13	5,68	14366	126	759	0,1679	4
		м2 кровли		29,76	2,14	661	48	107	0,01038	–
121	E6-36-4	Железнение поверхности	99	68,26	0,29	6758	29	5559	0,33235	33
		м2 поверхности		59	0,11	5841	11	95	0,0005	–
	7.2 Кв-3-(1шт)									
122	E6-36-4	Железнение поверхности	6,3	68,26	0,29	430	2	354	0,33235	2
		м2 поверхности		59	0,11	372	1	95	0,0005	–
	Раздел 8 Входная группа									
123	E9-24-1	Монтаж каркаса входной группы из одиночных и парных уголков (Ст-1, Ст-2)	0,32982	16234,07	5027,99	5354	1658	3151	64,975	21
		т конструкций		10453,5	1339,83	3448	442	81	4,7625	2
124	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,2583	147100		37996				
		т								
125	E9-22-1	Монтаж металлических ферм (Фм-1, Ф-1, Ф-2)	0,20636	11279,37	5994,61	2328	1237	1000	26,45	5
		т конструкций		4269,38	1708,94	881	353	81	6,55	1
126	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,20636	147100		30356				
		т								
127	E7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (Сд-1)	0,07662	177381,63	2282,63	13591	175	983	49,105	4
		т стальных элементов		9315	863,44	714	66	126	4,2125	–
128	E7-20-1	Установка прогона (П-1)	0,03901	46409,71	3043,21	1810	119	1862	195,5	8
		т стальных элементов		36742,5	1150,31	1433	45	126	5,6125	–
129	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,03901	147100		5738				
		т								
130	E9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	15	128,68	42,81	1930	642	842	0,36455	5
		м2		58,74	10,57	881	159	81	0,03775	1
131	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7 К=1,020	15,3	896		13709				
		м2								

132	Е34-56-6	Устройство металлических с деревянными брусками каркасов потолка	14	1268,23	11,89	17755	166	5266	2,4955	35
		м2 площади		408,83	4,53	5724	63	91	0,02213	–
133	3-1-95	Комплекты алюминиевых элементов реечных подвесных потолков с перфорацией ЛАК-01-30П	0,14	73800		10332				
		100м2								
134	Е34-60-3	Облицовка каркасов потолка сайдингом	14	1228,68	1,5	17202	21	1834	0,8556	12
		м2 поверхности		143,35	0,56	2007	8	91	0,00275	–
135	Е15-38-1	Облицовка стен керамогранитом на металлическом каркасе	6,64	3033,78	4,99	20144	33	3398	3,105	21
		м2 поверхности облицовки		537,22	1,53	3567	10	95	0,00575	–
136	Е10-3-9	Обивка парапета оцинкованной кровельной сталью	15	529,67	2,39	7945	36	719	0,28865	4
		м2 стен (за вычетом проемов)		43,47	0,9	652	14	108	0,00438	–
137	1-1-886	Сталь листовая т3мм (15м2х23,65)	0,35475	54900		19476				
		т								
138	Е15-172-4	Двухслойная окраска парапета-фасадная	15	175,93	0,09	2639	1	1770	0,7429	11
		м2 окрашиваемой поверхности		124,2	0,03	1863	–	95	0,00013	–
	Раздел 9 Фасад									
139	Е61-1-3	Черновой левкас стен,прим	532,88	98,16	1,83	52308	975	28224	0,3573	190
		м2		55,46	0,29	29554	155	95	0,0029	2
140	Е15-169-5	Чистовой левкас стен,прим	2532,88	67,17	0,06	170134	152	53130	0,12535	317
		м2 окрашиваемой поверхности		22,05	0,03	55850	76	95	0,00013	–
141	Е15-156-3	Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности	2532,88	101,36	2,06	256733	5218	42374	0,1012	256
		м2 окрашиваемой поверхности		16,82	0,79	42603	2001	95	0,00375	9
142	Е61-1-3	Черновой левкас стен,прим	139,55	98,16	1,83	13698	255	7390	0,3573	50
		м2		55,46	0,29	7739	40	95	0,0029	–
143	Е15-169-5	Чистовой левкас стен,прим	139,55	67,17	0,06	9374	8	2927	0,12535	17
		м2 окрашиваемой поверхности		22,05	0,03	3077	4	95	0,00013	–

144	E15-156-3	Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности							
		м2 окрашиваемой поверхности	139,55	101,36	2,06	14145	287	2334	0,1012	14
				16,82	0,79	2347	110	95	0,00375	1
145	E15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором-цоколя								
		м2 оштукатуриваемой поверхности	217,81	306,32	5,08	66720	1106	32537	0,851	185
				156,03	1,21	33985	264	95	0,06463	14
146	E15-179-4	Двухслойная окраска кузбасским лаком-цоколя	217,81	42,13	–	9176	–	7068	0,20355	44
		м2 окрашиваемой поверхности		34,16	–	7440	–	95	–	–
147	E8-4-5	Боковая оклеечная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов в 2 слоя толью								
		м2 поверхности	429	679,79	10,29	291630	4414	44465	0,5382	231
				93,93	3,85	40296	1652	106	0,01888	8
148	E8-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку К=0,050	12,612	2574,05	126,11	32464	1590	2542	0,9775	12
		м3 основания		142,31	47,81	1795	603	106	0,225	3
149	E6-1-1	Устройство бетонной отмостки К=0,070	17,6568	7986,03	82,51	141008	1457	4299	1,5525	27
		м3		225,11	31,16	3975	550	95	0,15225	3
	2-1-4	Водопровод и канализация								
	Раздел 1	**Водопровод**								
150	E65-1-3	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 50 мм	163,8	116,9	1,81	19148	296	21735	0,754	124
		м		115,09	0,29	18852	48	115	0,0026	–
151	E65-1-2	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 40 мм	27,4	88,41	1,24	2422	34	2752	0,569	16
		м		87,17	0,2	2388	5	115	0,0017	–
152	E65-1-1	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 20 мм	43,5	51,07	0,69	2222	30	2527	0,332	14
		м		50,38	0,11	2192	5	115	0,001	–
153	E65-1-1	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 15 мм	181,7	51,07	0,69	9279	125	10550	0,332	60
		м		50,38	0,11	9154	20	115	0,001	–

154	E16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	163,8	707,2	12,93	115839	2118	17581	0,49795	82
		м трубопровода		88,49	4,84	14495	793	115	0,02363	4
155	E16-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм	27,4	584,53	8,31	16016	228	9231	1,61	44
		м трубопровода		289,8	3,13	7941	86	115	0,01525	–
156	E16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	43,5	546,4	15,24	23768	663	17113	1,886	82
		м трубопровода		336,38	5,71	14633	248	115	0,02788	1
157	E16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 15 мм	181,7	546,4	15,24	99281	2769	71482	1,886	343
		м трубопровода		336,38	5,71	61120	1038	115	0,02788	5
158	E16-15-2	Установка задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	3	521,42	49,05	1564	147	1076	1,6905	5
		шт		292,39	19,69	877	59	115	0,0875	–
159	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	1	3500		3500				
		шт								
160	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм	4	285		1140				
		шт								
161	9-3-29	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	2	799		1598				
		шт								
162	9-1-116	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	1	1020		1020				
		шт								

163	9-1-114	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	3	316		948			
		шт							
164	9-1-113	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	88	284		24992			
		шт							
165	Е16-20-2	Установка кранов поливочных диаметром 15 мм	4	7941,06	1,96	31764	8	285	0,345	1
		кран								
				62,1	–	248	–	115	–	–
166	Е16-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	1	4426,01	172,35	4426	172	1998	9,775	10
		узел								
				1671,53	64,69	1672	65	115	0,3125	–
167	8-1-12	Обвязки водомеров крыльчатых из стальных водогазопроводных и бесшовных труб в комплекте с вентилями муфтовыми и фитингами, с обводной линией, d ввода 65 мм, d водомера 32 мм	1	4870		4870				
		комплект								
168	11-2-14	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 10/32Ч	1	10600		10600				
		шт								
169	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	6	3500		21000				
		шт								
170	Е18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2	3586,49	150,21	7173	300	5998	14,95	30
		насос								
				2551,28	56,25	5103	113	115	0,275	1
171	80-1-3Фирма	Стоимость насоса PKSm80-60CL	2	34209		68418				
		шт								
172	Е6-1-1	Устройство бетонного упора,из бетона В7,5	0,05	8108,43	82,51	405	4	12	1,5525	–
		м3								
				225,11	31,16	11	2	95	0,15225	–
173	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	25,71	175,93	0,09	4523	2	3034	0,7429	19
		м2 окрашиваемой поверхности								

				124,2	0,03	3193	1	95	0,00013	–
174	E16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	416,4	12,59	–	5242	–	5886	0,05762	24
		м трубопровода		12,29	–	5118	–	115	–	–
		Раздел 3 Сантехнические приборы								
		3.1 Сантехника								
175	E65-4-1	Демонтаж умывальника	3	101,59	3,33	305	10	342	0,608	2
		комплект		98,26	0,54	295	2	115	0,0045	–
176	E65-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	10	244,84	6,45	2448	65	2753	1,43	14
		комплект		238,39	1,04	2384	10	115	0,0088	–
177	E17-5-4	Установка раковин	60	2934,39	15,41	176063	925	11815	0,9315	56
		комплект		165,6	5,63	9936	338	115	0,025	2
178	E17-2-3	Установка смесителей	60	162,61	1,96	9757	118	9998	0,805	48
		шт		144,9	–	8694	–	115	–	–
179	11-1-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	60	1750		105000				
		комплект								
180	E65-12-3	Установка унитазов с бачком	10	739,7	6,67	7397	67	7568	3,77	38
		комплект		657	1,13	6570	11	115	0,011	–
181	11-1-77	Унитазы керамические воронкообразные УНВЦ с сиденьем, креплением и цельноотлитой полочкой	10	4250		42500				
		шт								
182	11-1-9	Бачки смывные керамические с арматурой, с непосредственным присоединением к унитазу с боковым пуском	10	2710		27100				
		комплект								
183	E17-5-1	Установка моек на одно отделение	3	4022,73	17,38	12068	52	1127	1,794	5
		комплект		320,85	5,63	963	17	115	0,0375	–
184	E17-2-3	Установка смесителей	3	162,61	1,96	488	6	500	0,805	2
		шт		144,9	–	435	–	115	–	–

185	11-1-96	Смесители	3	1750		5250				
		комплект								
186	Е65-12-5	Установка поддонов душевых	1	5118,28	2,03	5118	2	627	3,14	3
		комплект		544,5	0,45	545	–	115	0,004	–
187	Е17-2-3	Установка смесителей	1	1812,61	1,96	1813	2	167	0,805	1
		шт		144,9	–	145	–	115	–	–
188	Ц35-6-5	Установка водонагревателей электрических пропиточных	4	1058,92	40,91	4236	164	3091	5	20
		шт		949,5	4,5	3798	18	81	0,026	–
189	99-1-3Прайс	Водонагреватель "ARISTON" емк.50л (18200/1,12/1,02/1,823/1,06)	1	8244		8244				
		шт								
190	99-1-4Прайс	Водонагреватель "ARISTON" емк.30л (16880/1,12/1,02/1,823/1,06)	3	7646,48		22939				
		шт								
		2-1-5 Электроосвещение								
		Раздел 1 Эл/освещение								
191	Е21-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2070	–	2070	–	1179	6,98	7
		шкаф		1215	–	1215	–	97	–	–
192	75-6-46	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10	1	106400		106400				
		шт								
193	Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	138	1	1
		шт		158	2,3	158	2	86	0,013	–
194	99-1-16Прай	Счетчик активной энергии, электронный "Алтай"	1	3509		3509				
		шт								
195	Е21-24-8	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг в готовой нише или на стене	4	434,42	36,17	1738	145	1470	2,08	8
		шт		364,5	14,34	1458	57	97	0,07	–
196	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	3	501,2	13,2	1504	40	592	1	3
		шт		227	2,3	681	7	86	0,013	–
197	99-1-17Прай	Автомат ВА 21-29 1р 10 А ,прим	1	75		75				

		шт							
198 Ц8-603-1	Монтаж ящика с понижающим трансформатором	1	228,8	13,2	229	13	178	1	1
		шт	205	2,3	205	2	86	0,013	–
199 18-3-192	Стоимость ящика с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720		4720				
		шт							
200 Ц8-594-7	Светильник, отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах), количество люминесцентных ламп 2	302	444,1	182	134118	54964	66254	1,27	384
		шт	204	51,1	61608	15432	86	0,299	90
201 Ц8-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	4	313	131	1252	524	537	0,75	3
		шт	119	36,9	476	148	86	0,216	1
202 Ц8-593-7	Светильник потолочный двухламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	14	357,5	164	5005	2296	2138	0,82	11
		шт	131	46,6	1834	652	86	0,272	4
203 Е21-17-4	Монтаж светильников для ламп накаливания настенный	18	219,93	49,51	3959	891	3167	0,883	16
		шт	151,65	29,74	2730	535	97	0,131	2
204 Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	157	34,7	–	5448	–	4489	0,188	30
		шт	29,48	–	4628	–	97	–	–
205 Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	77	35,4	–	2726	–	2202	0,187	14
		шт	29,48	–	2270	–	97	–	–
206 Е21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	42	45,74	–	1921	–	1265	0,198	8
		шт	31,05	–	1304	–	97	–	–
207 Ц8-80-1	Устройство защитного отключения для штепсельных розеток,прим	9	108,5	1,6	977	14	782	1	9
		шт							

208	99-1-19Прай	УЗО 2-полюс.16 А 30мА ИЭК	9	101 1108	–	909 9972	–	86	–	–
		шт								
209	Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	3515	26,92	–	94624	–	84386	0,152	534
		м провода		24,75	–	86996	–	97	–	–
210	Ц8-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	115	10,6	0,1	1219	12	881	0,06	7
		м		8,8	0,1	1012	12	86	–	–
211	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,2	13,2	501	13	197	1	1
		шт		227 1149	2,3	227 1149	2	86	0,013	–
212	99-1-20Прай	Автоматический выключатель АП 50Б 3МТ 2,5А	1							
		шт								
213	Ц10-698-1	Монтаж корпуса ЩВР-П-4 (прим.)	3	92,4	–	277	–	219	0,5	2
		шт		90 235	–	270 705	–	81	–	–
214	99-1-21Прай	Корпус пластиковый ЩРВ-П-4 (222*136*102)	3							
		шт								
	Раздел 2 Сопутствующие работы									
	2.1 Пробивка борозд и гнезд									
215	Е69-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	700	113,54	73,85	79478	51695	42708	0,2624	184
		м борозды		39,69	28,1	27783	19670	90	0,154	108
216	Е46-29-1	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм	70	116,61	55,43	8163	3880	5175	0,3621	25
		шт		61,18 825,26	20,95 36,3	4283 57768	1467 2541	90 21519	0,1023 2,271	7 159
217	Е69-8-1	Заделка гнезд в кирпичных стенах	70							
		гнездо								
	2-1-6 Пожарная сигнализация									
218	Ц10-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	1	335,48 7509,6	6,08 1,6	23484 7510	426 2	90 6440	0,034 38	2 38
		шт								

219	80-6-1	Прибор контрольно-приемный "Гранит-16"	*шт*	1	7155 8109	–	7155 8109	–	90	–	–
220	Ц10-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: устройства ультразвуковые, блок питания и контроля	*шт*	1	994,3	1,6	994	2	842	5	5
					936 3968	–	936 3968	–	90	–	–
221	80-6-2	Блок питания импульсный БИРП-12/3	*шт*	1							
222	Ц8-121-4	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-4, СК-4, С-5, СК-5	*шт*	3	596,4	–	1789	–	1451	3	9
					509 1443	–	1527 4329	–	95	–	–
223	80-6-3	Аккумуляторная батарея, АКБ 7 А	*шт*	3							
224	Ц10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	*шт*	91	369,9	1,6	33661	146	28419	2	182
					347 494	–	31577 44954	–	90	–	–
225	80-6-4	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45	*шт*	91							
226	Ц10-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	*шт*	13	153,5	–	1996	–	1685	1	13
					144 476	–	1872 6188	–	90	–	–
227	80-6-5	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10	*шт*	13							
228	Ц8-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	*шт*	18	216,3	120	3893	2160	1700	0,41	7
					65 519	34,4	1170 9342	619	95	0,201	4
229	99-6-6	Световое табло "Выход" ОПОМ 1-8М	*шт*	18							
230	Ц10-368-3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	*шт*	23	457,5	1,6	10523	37	9046	2	46
					437 228	–	10051 5244	–	90	–	–
231	80-6-7	Извещатель пожарный тепловой ИП103		23							

		шт							
232 Ц10-683-14									
	Сигнализация дистанционная: сирена мощная 4 кВт, на готовом основании и речевое оповещение	2	2229	–	4458	–	3208	14	28
		шт	1782	–	3564	–	90	–	–
233 80-6-8	Свето-звуковая сирена	2	238		476				
		шт							
234 Ц10-386-7	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	1	332,4	–	332	–	320	2	2
		шт	317	–	317	–	101	–	–
235 80-6-9	Оповещатель речевой пожарный ,"РОКОТ-2"	1	12431		12431				
		шт							
236 Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	2720	27,7	2,1	75344	5712	52197	0,1	272
		м кабеля	19,7	0,5	53584	1360	95	0,003	8
237 Ц8-397-1									
	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м	1800	170,1	15,3	306180	27540	32490	0,09	162
		м	15,8	3,2	28440	5760	95	0,019	34
238 99-6-10	Кабельный канал15х10	1800	27		48600				
		м							
239 99-6-11	Кабель ШВВП 2*0,75	500	25		12500				
		м							
240 99-6-12	Кабель КСПВ 2*0,5	1500	8		12000				
		м							
241 99-6-13	Кабель КСПВ 4*0,5	100	14		1400				
		м							
242 99-6-14	Кабель КСПВ 8*0,5	20	17		340				
		м							
243 99-6-15	Кабель ПУГНП 2*0,75	600	22		13200				
		м							
244 Ц10-698-1	Коробка ответвительная на стене	10	92,4	–	924	–	810	0,5	5
		шт	90	–	900	–	90	–	–
245 18-2-21	Коробка универсальная УК-П	10	59		590				
		шт							
246 Ц10-386-7	Монтаж динамика	10	332,4	–	3324	–	3202	2	20

		шт								
				317	–	3170	–	101	–	–
247	80-6-16	Динамик настенный 5W	10	763		7630				
		шт								
		2-2-1 Котельная								
		Раздел 9 Дымовая труба								
248	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных, из бетона В20	5	9896,53	389,15	49483	1946	3107	3,243	16
		м3		507,15	147,01	2536	735	95	0,718	4
249	1-1-876	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,25434	50100		12742				
		т								
250	1-1-874	Косынки из листовой стали	0,02356	63600		1498				
		т								
251	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0284	179612,58	670,08	5101	19	1480	332,35	9
		т		54596,25	253,13	1551	7	95	1,2375	–
252	Е9-17-1	Монтаж дымовой трубы,прим Н=10мх2шт	1,091	5455,18	2856,97	5952	3117	2287	10,7525	12
		т конструкций		1816,43	771,42	1982	842	81	2,925	3
253	8-6-288	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78*), 300х7 мм	20	5950		119000				
		м								
254	1-1-877	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,06898	55300		3815				
		т								
255	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,00426	179612,58	670,08	765	3	222	332,35	1
		т		54596,25	253,13	233	1	95	1,2375	–
256	Е6-1-1	Устройство бетонных заделок из бетона В20	0,04	8863,23	82,51	355	3	10	1,5525	–
		м3		225,11	31,16	9	1	95	0,15225	–
		2-2-2 Технологическое оборудование								
		Раздел 1 оборудование котельной								

257	Е18-2-6	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч)	2	11325,27	1484,39	22651	2969	18012	37,5	75
		котел		6480	555,75	12960	1112	128	2,72	5
258	80-1-3Прайс	Котел водогрейный на жидком топливе производительностью 233квт с горелкой (461540+113800)	2	319283		638566				
		шт								
259	Е18-13-5	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,75 т	2	8504,11	707,11	17008	1414	14331	31	62
		насос		5332,5	265,5	10665	531	128	1,29	3
260	80-1-4GRUNI	Насос циркуляционный LP 50-125/132(1 резервный)	2	79180		158360				
		шт								
261	80-1-5GRUNI	Насос подпиточный UPS 25-120	1	31354		31354				
		шт								
262	Е18-10-7	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,6 м3	1	1577,57	99,32	1578	99	1857	8,67	9
		бак		1413	38,25	1413	38	128	0,18	–
263	80-1-6Reflex	Расширительный бак мембранный №300	1	41520		41520				
		шт								
264	Е18-16-4	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 108 мм	1	25087,84	155,59	25088	156	879	3,58	4
		шт		627,75	58,5	628	59	128	0,28	–
265	Ц33-499-5	Противонакипный аппарат УПА-2М	2	912,82	46,12	1826	92	1564	5	10
		шт		857,25	11,25	1715	23	90	0,066	–
266	80-1-7Прайс	Противонакипное устройство УПА-2М	2	74857		149714				
		шт								
267	Е18-11-6	Установка баков конденсационных вместимостью 1,25 м3	1	21013,41	291,91	21013	292	2848	13,8	14
		бак		2115	110,25	2115	110	128	0,53	1
		Раздел 2 газоходы котельной								
268	Е9-53-2	Монтаж газоходов 250х250, сталь т.5мм	0,1939	9850,47	1162,94	1910	225	1303	46,6	9
		т конструкций		7357,5	108	1427	21	90	0,53	–

269 1-1-874	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 5 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп,прим	0,1568	63600		9972				
	т								
270 1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86)	0,0488	47200		2303				
	т								
271 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4	21,8	0,05	87	–	21	0,0295	–
	м2		5,81	0,02	23	–	90	0,0001	–
272 Е13-20-6	Окраска огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	4	25,56	0,02	102	–	14	0,0204	–
	м2		4,05	–	16	–	90	–	–
273 Е26-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	4	240,26	92,82	961	371	543	0,59	2
	м2 поверхности изоляции		100,8	34,88	403	140	100	0,17	1
274 1-3-93	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 75	0,28	6190		1733				
	м3								
275 Е12-10-1	Защитное покрытие из оцинкованной стали т-0,7мм	6	715,87	1,24	4295	7	1097	0,972	6
	м2 покрытия		153,23	0,47	919	3	119	0,0023	–
276 Е26-22-1	Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	6	191,79	26,19	1151	157	969	0,905	5
	м2 покрытия		151,65	9,9	910	59	100	0,048	–
277 1-1-864	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	0,03294	97200		3202				
	т								
Раздел 3 запорная и предохранительная арматура									
278 Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	10	891,93	90,13	8919	901	6164	2,6	26
	шт		447,75	33,75	4478	338	128	0,16	2

279	9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	6	6480		38880			
		шт							
280	9-2-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм	4	5190		20760			
		шт							
281	9-1-114	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	3	316		948			
		шт							
282	9-1-113	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	1	284		284			
		шт							
283	Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	4	891,93	90,13	3568	361	2465	2,6	10
		шт								
				447,75	33,75	1791	135	128	0,16	1
284	9-3-32	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16Б4бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 100 мм	2	35200		70400			
		шт							
285	9-3-25	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	1	292		292			
		шт							
286	99-1-8Прайс	Клапан предохранительный однорычажный д.80	1	19407		19407			
		шт							
287	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		шт								
				254,25	15,75	254	16	128	0,07	–
288	9-3-11	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	1	225		225			
		шт							
289	Е18-7-3	Установка воздухосборников вертикальных	4	4123,08	52,89	16492	212	988	1,06	4
		шт								

				173,25	19,8	693	79	128	0,0967	–
290 Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	4		858,7	1,57	3435	6	207	0,22	1
	комплект			40,5	–	162	–	128	–	–
291 Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	5		63	–	315	–	346	0,31	2
	комплект			54	–	270	–	128	–	–
292 12-5-4	Термометры прямые в оправе	4		352		1408				
	шт									
293 Е18-22-2	Установка эл.контактного манометра,прим	4		47,7	1,57	191	6	207	0,22	1
	комплект			40,5	–	162	–	128	–	–
294 80-1-2	Электроконтактный манометр с эл.контактной приставкой	1		374		374				
	к-т									
Раздел 4 трубопроводы										
295 Е16-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм	25		1240,75	20,8	31019	520	4426	0,725	18
	м трубопровода			130,5	7,79	3263	195	128	0,038	1
296 Е16-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм	10		935,75	20,8	9358	208	1770	0,725	7
	м трубопровода			130,5	7,79	1305	78	128	0,038	–
297 Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	20		623,7	14,12	12474	282	2705	0,553	11
	м трубопровода			100,35	5,29	2007	106	128	0,0258	1
298 Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм	19		120,7	14,12	2293	268	2570	0,553	11
	м трубопровода			100,35	5,29	1907	101	128	0,0258	–
299 8-6-7	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 20х2,5 мм	17		104		1768				
	м									

300 8-6-6	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 15х2,5 мм *м*	2	81		162				
301 Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм *м трубопровода*	19	10,99	–	209	–	260	0,0501	1
			10,69	–	203	–	128	–	–
302 Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм *м трубопровода*	55	11,13	–	612	–	753	0,0501	3
			10,69	–	588	–	128	–	–
303 Е11-4-1	Покрытие трубопровода изолом в 2 слоя по холодной изольной мастике,прим *м2 изолируемой поверхности*	20	183,78	18,42	3676	368	2284	0,416	8
			85,95	6,91	1719	138	123	0,0337	1
304 1-1-169	ИзолК=2,000; *м2*	40	126		5040				
305 Е26-11-1	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой при толщине изоляционного слоя 40 мм *м трубопровода*	27	121,14	31,97	3271	863	1987	0,343	9
			61,65	11,93	1665	322	100	0,058	2
306 1-3-155	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (к) *м3*	0,6	2380		1428				
307 Е26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм *м трубопровода*	27	114,31	6,39	3086	173	875	0,192	5
			29,93	2,48	808	67	100	0,012	–
308 1-1-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В (ТУ 6-11-145-80) *1000м2*	0,0041	314500		1289				
309 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера *м2 окрашиваемой поверхности*	15,32	159,71	0,07	2447	1	1738	0,646	10

			108	0,02	1655	–	105	0,0001	–
310	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	3	200		600			
		кг							
	Раздел 5 отопление								
311	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	3	264,48	3,96	793	12	206	0,297	1
		м трубопровода								
				52,2	1,49	157	4	128	0,0073	–
312	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	692	1,47	3
		шт								
				254,25	15,75	509	32	128	0,07	–
313	9-1-114	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	2	316		632				
		шт								
314	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	0,75	4331,43	35,77	3249	27	120	0,70246	1
		кВт								
				111,7	13,4	84	10	128	0,06541	–
315	Е20-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	678,73	28,48	679	28	846	3,65	4
		вентилятор								
				650,25	11,25	650	11	128	0,05	–
316	99-3-1фирма	Осевой вентилятор WOS200	1	6816		6816				
		шт								
317	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	0,8	159,71	0,07	128	–	90	0,646	1
		м2 окрашиваемой поверхности								
				108	0,02	86	–	105	0,0001	–
318	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	1,2	200		240				
		кг								

2-2-3 Эл.освещение

Раздел 2 Силовое оборудование

319 Ц8-86-1	Пункт распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, ток до 3200 А	1	7410	2137	7410	2137	5055	28	28
	шт		4860	461	4860	461	95	2,696	3
320 75-6-75	Пункт распределительный ПР 11-3064-21У3	1	62600		62600				
	комплект								
321 Ц8-603-1	Монтаж ящика ввода резерва	1	228,8	13,2	229	13	197	1	1
	шт		205	2,3	205	2	95	0,013	–
322 18-3-159	Ящик ввода резерва (прим.)	1	14900		14900				
	шт								
323 Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
	шт		158	2,3	158	2	95	0,013	–
324 99-1-2Прайс	Счетчик "Меркурий" , 50А	1	7409		7409				
	шт								
325 Ц8-603-1	Монтаж ящика управления	1	228,8	13,2	229	13	197	1	1
	шт		205	2,3	205	2	95	0,013	–
326 75-6-21	Ящики управления Я 5115-2974УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров -2	1	48100		48100				
	шт								
327 Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	328	2	2
	шт		340	4,5	340	5	95	0,026	–
328 99-2-2Прайс	Автомат АП-50, 50 А	1	2716		2716				
	шт								
329 Ц8-530-23	Пускатель магнитный взрывозащищенный, в сухом исполнении, отдельностоящий, устанавливаемый на полу, на ток до 25 А	1	1290	295	1290	295	896	5	5
	шт		873	69,8	873	70	95	0,408	–
330 99-1-3Прайс	Магнитный пускатель ПМЛ-1220	1	2226		2226				
	шт								
331 Е21-9-3	Прокладка провода сечением до 10 мм2 в пустотах перекрытий или перегородок	141	20,78	–	2930	–	2758	0,113	16
	м провода								

			18,11	–	2554	–	108	–	–
332 Е21-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	49	11,05	1,1	541	54	523	0,0581	3
	м		9,23	0,66	452	32	108	0,0029	–
333 16-7-117	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 1,5 мм2	0,141	9230		1301				
	1000м								
334 Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	49	108,6	48,9	5321	2396	2411	0,22	11
	м		39,6	12,2	1940	598	95	0,071	3
335 8-4-119	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления (ГОСТ 18599-2001), Dн=25 мм	3,3	579		1911				
	10м								
336 8-4-118	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления (ГОСТ 18599-2001), Dн=16 мм	1,6	508		813				
	10м								
337 Ц8-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	40	55	7,6	2200	304	916	0,13	5
	м		23,2	0,9	928	36	95	0,005	–
338 1-4-83	Сталь полосовая 40х4 мм (ГОСТ 103-76)	0,0314	46400		1457				
	т								
	4-1-1 Наружные сети электроснабжения								
339 Е33-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) с помощью механизмов	0,084	7259,41	4310,78	610	362	345	16,1	1
	км линии		2745	1169,46	231	98	105	4,45	–
340 16-7-13	Провода для воздушных линий электропередачи алюминиевые, марка А, сечение 16 мм2 (на 1км - 43кг)	0,0036	429500		1546				
	т								
341 Е34-132-1	Установка стоек	1	2929,68	–	2930	–	1283	6,53	7
	стойка		1165,5	–	1166	–	110	–	–

342	1-4-89	Трубостойка (прим) *шт*	1	1540		1540				
343	1-4-101	Траверсы стальные 4-х штырные *шт*	1	545		545				
344	Ц8-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг *м кабеля*	6	45	6,7	270	40	193	0,19	1
				32,2	1,6	193	10	95	0,009	–
345	16-1-136	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х10 мм2 *1000м*	0,006	84200		505				
	6-1-2 Теплотрасса									
	Раздел 4 Топливоподача									
346	Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 15 мм с гидравлическим испытанием (16+18) *км трубопровода*	0,034	62566,88	6788,5	2127	231	1919	253	9
				45675	2565	1553	87	117	12,52	–
347	8-6-18	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 15х2,8 мм *м*	34	90		3060				
348	Е13-29-5	Окраска металлических огрунтованных поверхностей композицией ОС-51-03 *м2*	1,6	250,51	0,14	401	–	4	0,0141	–
				2,84	0,05	5	–	81	0,0003	–
349	Е26-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм *м трубопровода*	34	221,02	5,31	7515	181	1295	0,24	8
				40,28	2,03	1370	69	90	0,01	–
350	Е26-10-1	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ при толщине изоляционного слоя 60 мм *м трубопровода*	34	210,88	47,37	7170	1611	3725	0,58	20
				103,95	17,78	3534	605	90	0,087	3
351	1-3-93	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 75 *м3*	0,2	6190		1238				

352 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы *м3 основания*	0,785	1813,2 153,68	152,52 57,15	1423 121	120 45	194 117	1,02 0,279	1 –
353 Е7-61-1	Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты (1,04х1,33+0,016) *м3 сборных конструкций*	1,4	1986,57 567	564,43 195,49	2781 794	790 274	1346 126	3,33 0,7533	5 1
354 30-18-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 (0,72х1,33) *м3*	0,958	19300		18489				
355 30-18-60	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) стеновые из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные площадью более 2 до 12 м2 (0,32х1,33) *м3*	0,426	18200		7753				
356 Е16-15-1	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм *шт*	10	473,47 254,25	39,24 15,75	4735 2543	392 158	3106 115	1,47 0,07	15 1
357 9-1-108	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа, Dy 15 мм *шт*	6	3520		21120				
358 9-1-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм *шт*	4	367		1468				
359 30-18-145	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5 *м3*	0,016	17900		286				
	7-1-1 Благоустройство								
	Раздел 1 Тротуары, дорожки, площадки								
360 Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований 30%К=0,050; *м3 конструкции*	70,911	408,12 238,5	169,62 4,07	28940 16912	12028 289	22877 133	1,55 0,0136	110 1
361 П9-29-1	Мусор строительный - погрузкаК=1,800; *т*	127,6398	27,1 –	27,1 18,97	3459 –	3459 2421	2421 100	– 0,03984	– 5

362 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза *т*	127,6398	76,6 –	76,6 15,32	9777 –	9777 1955	1955 100	– 0,03217	– 4
363 Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 390х190х90мм *м бортового камня*	437,3	592,92 108,68	6,63 1,76	259284 47526	2899 770	64234 133	0,698 0,0061	305 3
364 30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300 (437,3/0,39=1121,3штх0,0067=7,48мз *м3*	7,48	25300		189244				
365 Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами) *м2 корыта*	153,96	19,95 1,03	15,58 5,5	3072 159	2399 847	1338 133	0,0093 0,02686	1 4
366 Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм (мелкозер.щебень) *м2 основания*	153,96	329,38 6,01	34,3 8,8	50711 925	5281 1355	3032 133	0,0398 0,03015	6 5
367 Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм *м2 основания*	760,82	329,38 6,01	34,3 8,8	250599 4573	26096 6695	14986 133	0,0398 0,03015	30 23
368 Е27-26-3	Добавлять или исключать на каждый 1 см при измененииии толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 ммК=-2,000; *м2 основания*	-1521,64	25,16 0,1	1,37 0,41	-38284 -152	-2085 -624	-1032 133	0,00062 0,00133	-1 -2
369 Е27-53-1	Устройство покрытия (верхнего слоя) толщиной 3 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ *м2 покрытия*	760,82	506,55 5,94	15,35 5,06	385393 4519	11679 3850	11131 133	0,0336 0,01766	26 13
370 Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=-2,000; *м2 покрытия*	-1521,64	60,4	–	-91907	–	-20	0,00009	–

				0,01	–	-15	–	133	–	–
Раздел 2 МАФы										
371 Т1-8-3	Горка-скат, тип IIА – строительные работы		1	10586,92	720,67	10587	721	1193	3,7	4
		горка		608,85	242,52	609	243	140	1,2	1
372 Т1-8-4	Горка-скат, тип IIА – монтаж металлоконструкций		1	16288,14	24,98	16288	25	2406	15	15
		горка		2665,66	7,48	2666	7	90	0,028	–
373 Т1-4-1	Беседка, тип I – строительные работы		2	37206,96	957,42	74414	1915	26039	64	128
		беседка		10593	256,62	21186	513	120	1,3	3
374 Т1-4-2	Беседка, тип I – строительные работы		2	39509,66	412,1	79019	824	15794	39	78
		беседка		6468	112,8	12936	226	120	0,6	1
375 Т1-19-11	Качалка, тип IV – строительные работы		2	13004,26	1223,68	26009	2447	4664	11	22
		качалка		1815	406,08	3630	812	105	2	4
376 Т1-19-12	Качалка, тип IV – монтаж металлоконструкций		2	15075	22,48	30150	45	2679	8,6	17
		качалка		1480,92	7,48	2962	15	90	0,028	–
377 Т1-38-4	Песочница деревянная, тип I – строительные работы		2	8168,42	182,99	16337	366	3462	8,5	17
		песочница		1394,25	47,94	2789	96	120	0,234	–
378 Т1-38-7	Песочница из деревянных элементов, тип IA – строительные работы		2	20477,01	825,03	40954	1650	5960	14	28
		песочница		2260,5	222,78	4521	446	120	1,1	2
379 Т1-21-6	Качели, тип I – строительные работы		2	21772,44	670,08	43545	1340	8007	22	44
		качели		3646,5	166,38	7293	333	105	0,813	2
380 Т1-21-7	Качели, тип I – монтаж металлоконструкций		2	23777,49	24,98	47555	50	6411	21	42
		качели		3554,21	7,48	7108	15	90	0,028	–
381 Т1-21-8	Качели, тип II – строительные работы		4	7012,24	197,59	28049	790	4907	6,8	27
		качели		1120,35	47,94	4481	192	105	0,234	1
382 Т1-21-9	Качели, тип II – монтаж металлоконструкций		4	7684,52	6,87	30738	27	3937	6,3	25
		качели		1091,65	1,87	4367	7	90	0,007	–

383	Т1-43-11	Скамья, тип С-4б – строительные работы		6	6467,85	–	38807	–	8929	8,6	52
		скамья			1417,35	–	8504	–	105	–	–
384	Т1-49-7	Урна металлическая, вариант II – строительные работы		6	5447,64	27,54	32686	165	3903	3,7	22
		урна			613,8	5,64	3683	34	105	0,028	–
		Раздел 3 Газоны									
385	Е47-3-4	Очистка участка от мусора	231,56		5,63	–	1304	–	1682	0,0391	9
		м2			5,63	–	1304	–	129	–	–
386	Е47-3-1	Планировка участка механизированным способом	231,56		2,01	2,01	465	465	195	–	–
		м2			–	0,65	–	151	129	0,0025	1
387	Е47-3-3	Разбивка участка	231,56		12,15	–	2813	–	3629	0,0741	17
		м2			12,15	–	2813	–	129	–	–
388	Е47-25-4	Подготовка почвы вручную для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см	231,56		244,28	–	56565	–	17409	0,4	93
		м2			58,28	–	13495	–	129	–	–
389	Е47-25-6	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	231,56		19,01	–	4402	–	2452	0,0525	12
		м2			8,21	–	1901	–	129	–	–
		Раздел 6 Арычная сеть									
390	Е1-14-2	Разработка траншей шириной 0,8м и глубиной до 0,8 м в грунтах 2 группы траншейными роторными экскаваторами	90,4		16,15	16,15	1460	1460	368	–	–
		м3 грунта			–	4,19	–	379	97	0,01478	1
391	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	9		218,93	–	1970	–	2226	1,54	14
		м3 грунта			218,93	–	1970	–	113	–	–
392	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	93,8		39,76	37,82	3729	3548	1171	0,013	1
		м3 грунта			1,87	11	175	1032	97	0,0376	4

393 П7-2-1	Перевозка грузов на 2 км, 1 класс груза *т*	150,08	30,9 –	30,9 6,18	4637 –	4637 927	927 100	– 0,01298	– 2
394 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей грунтом 2 группы *м3 грунта*	5,6	134,1 134,1	– –	751 751	– –	849 113	0,972 –	5 –
395 Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка *м3 материала основания в плотном теле*	6,35	1596,76 21,38	68,13 12,76	10139 136	433 81	289 133	0,144 0,0438	1 –
396 Е27-8-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи *м лотка*	141,2	593,06 240,75	351,18 89,1	83740 33994	49587 12581	61945 133	1,56 0,36	220 51
397 30-18-159	Лотки водопропускные трапецеидального сечения, высота 400 мм, марка Л2-8 *м*	141,2	1490		210388				
398 Е22-2-8	Укладка асбестоцементных труб диаметром 500 мм для переезда *км трубопровода*	0,006	3245230,15 117000	79821,07 30152,25	19471 702	479 181	1148 130	693 147,27	4 1

7-1-2 Надворный туалет на 20 очков

Раздел 5 Кровля

5.2 кровля крыльца-1

399 Е10-14-1	Установка стропильной системы *м3 древесины в конструкции*	0,16	21304,82 3397,5	334,28 126	3409 544	53 20	609 108	22,1 0,62	4 –
400 Е9-24-1	Монтаж каркаса крыльца *т конструкций*	0,08736	13864,97 9090	4022,39 1071,86	1211 794	351 94	719 81	56,5 3,81	5 –
401 1-1-909	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 8-14 *т*	0,08736	75600		6604				
402 Е7-20-1	Установка крепежных элементов, арматурных стыковых накладок *т стальных элементов*	0,037	29308,57 31950	2434,57 920,25	3304 1182	90 34	1532 126	170 4,49	6 –
403 4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры *т*	0,037	40200		1487				

404	E12-7-5	Устройство кровельного покрытия профнастилом по деревянной обрешетке с ее устройством	9,46	484,95	8,2	4588	78	2794	1,71	16
		м2 кровли		272,95	3,08	2582	29	107	0,015	–
405	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7К=1,106;	10,46276	896		9375				
		м2								
		5.3 кровля крыльца-2								
406	E10-14-1	Установка стропильной системы	0,129	21304,82	334,28	2748	43	490	22,1	3
		м3 древесины в конструкции		3397,5	126	438	16	108	0,62	–
407	E9-24-1	Монтаж каркаса крыльца	0,03016	13864,97	4022,39	418	121	248	56,5	2
		т конструкций		9090	1071,86	274	32	81	3,81	–
408	1-1-909	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 8-14	0,03016	75600		2280				
		т								
409	E7-20-1	Установка крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,04	89308,57	2434,57	3572	97	1657	170	7
		т стальных элементов		31950	920,25	1278	37	126	4,49	–
410	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,04	40200		1608				
		т								
411	E9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	5,92	112,46	34,25	666	203	285	0,317	2
		м2		51,08	8,45	302	50	81	0,0302	–
412	E12-7-5	Устройство кровельного покрытия профнастилом по деревянной обрешетке с ее устройством	5,92	484,95	8,2	2871	49	1748	1,71	10
		м2 кровли		272,95	3,08	1616	18	107	0,015	–
413	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7К=1,106;	6,54752	896		5867				
		м2								
		Раздел 7 Проемы								
		7.1 оконные								

414 Е10-16-1	Установка оконных блоков со спаренными переплетами в проемы каменных стен жилых и общественных зданий площадью до 2 м2	3,76	828,63	71,29	3116	268	1209	1,64	6
	м2 проемов		272,25	25,25	1024	95	108	0,1042	–
415 6-1-11	Блоки оконные 0,4х1,0	3,76	5930		22297				
	м2								
416 1-1-797	Скобяные изделия	10	360		3600				
	комплект								
60.2 дверные									
417 Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	27,6	398,48	102,53	10998	2830	5584	0,899	25
	м2 проемов		151,65	35,67	4186	984	108	0,1393	4
418 6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	4,2	4010		16842				
	м2								
419 6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	3,15	4250		13388				
	м2								
420 6-5-22	Полотна глухие, высота 1,5м	20,25	3320		67230				
	м2								
421 1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	4	1380		5520				
	комплект								
422 1-1-792	Скобяные изделия для однопольных дверей	18	843		15174				
	комплект								
Раздел 8 Внутренняя отделка									
423 Е15-163-8	Простая окраска стен по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным	239,28	100,96	1,42	24158	340	7028	0,192	46
	м2 окрашиваемой поверхности		30,38	0,54	7269	129	95	0,0026	1
Раздел 9 Фасад									
424 Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	95,81	228,99	1,96	21940	188	9953	0,611	59
	м2 оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	10434	43	95	0,0262	3
425 Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	95,81	17,51	0,12	1678	11	1254	0,092	9
	м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	1315	5	95	0,0002	–

426 Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	5,93	228,99	1,96	1358	12	617	0,611	4
	м2 оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	646	3	95	0,0262	–
427 Е15-179-4	Двухслойная окраска цоколя кузбасским лаком	5,93	37,67	–	223	–	167	0,177	1
	м2 окрашиваемой поверхности		29,7	–	176	–	95	–	–
428 Е9-43-2	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м	18,3	332,23	125,08	6080	2289	2575	0,94	17
	м2		144	29,74	2635	544	81	0,103	2
429 1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	18,3	896		16397				
	м2								
430 Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку т.50мм К=0,050	1,351	2574,05	126,11	3478	170	272	0,9775	1
	м3 основания		142,31	47,81	192	65	106	0,225	–
431 Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки т.70мм К=0,070	1,8914	7986,03	82,51	15105	156	461	1,5525	3
	м3		225,11	31,16	426	59	95	0,15225	–
	Всего прямые затраты				**20926086**	**510739**			**24297**
					4006027	**151325**			**865**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				15010598				
	оборудования, тенге				1398735				
	Накладные расходы, тенге				4174575				
	- заработная плата, тенге				626186				
	- трудоемкость, чел-ч				2087				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1422116				
	Всего				**26522777**				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				339175				
	- сметная заработная плата, тенге				156021				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				950				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				251240				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				100496				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**27213677**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**53093884**
- материалы, тенге	29285677
- оборудование, тенге	2728932
- сметная заработная плата, тенге	10323317
Налог (2 %)	1061878
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**54155762**
НДС (12 %)	6498691
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**60654453**

Заказчик _____

Подрядчик _____