1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**52,49**	**262**
		Итого эксплуатация машин:				**2,04**	**10**
		Итого материалов:				**3,47**	**17**
		Накладные расходы	%	--		35,51	178
		Сметная прибыль	%	8		7,48	37
		Сметная стоимость:				**100,98**	**505**
177	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,7000**		**59,76**	**42**
		Итого оплата труда:				**28,46**	**20**
		Итого эксплуатация машин:				**1,06**	**1**
		Итого материалов:				**30,41**	**21**
		Накладные расходы	%	--		18,61	13
		Сметная прибыль	%	8		6,27	4
		Сметная стоимость:				**84,64**	**59**
178	**11-130301-1421 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**0,7000**		**172,11**	**120**
		Итого оплата труда:				**26,69**	**19**
		Итого эксплуатация машин:				**2,75**	**2**
		Итого материалов:				**143,19**	**100**
		Накладные расходы	%	--		22,38	16
		Сметная прибыль	%	8		15,56	11
		Сметная стоимость:				**210,04**	**147**
179	**11-260101-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	**м3 изоляции**	**0,0340**		**62333,67**	**2119**
		Итого оплата труда:				**15903,99**	**541**
		Итого эксплуатация машин:				**734,44**	**25**
		Итого материалов:				**46042,04**	**1565**
		Накладные расходы	%	--		11810,76	402
		Сметная прибыль	%	8		5931,55	202
		Сметная стоимость:				**80075,98**	**2723**
180	**11-260301-0701 РСНБ РК 2015**	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**1,3500**		**393,98**	**532**
		Итого оплата труда:				**252,77**	**341**
		Итого эксплуатация машин:				**10,77**	**15**
		Итого материалов:				**134,52**	**182**
		Накладные расходы	%	--		162,41	219
		Сметная прибыль	%	8		44,51	60
		Сметная стоимость:				**600,91**	**811**

1	2	3	4	5	6	7	8
181	**21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,0016**		**305307,00**	**474**
		Накладные расходы	%	--		12945,02	20
		Сметная прибыль	%	8		25460,16	40
		Сметная стоимость:				**343712,18**	**534**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**777843**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**25723**
	Материалы -		Тенге				**7353**
	Всего заработная плата -		Тенге				**17293**
		Накладные расходы -	Тенге				**8521**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2739**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**36983**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**20**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**17293**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**327780**
	Материалы -		Тенге				**3002**
	Всего заработная плата -		Тенге				**4247**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**320505**
		Накладные расходы -	Тенге				**16328**
		Сметная прибыль -	Тенге				**27529**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**371637**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4247**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**424340**
	Материалы -		Тенге				**164529**
	Всего заработная плата -		Тенге				**43839**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**213372**
	Сдача и испытание -		Тенге				**292**
		Накладные расходы -	Тенге				**45594**
		Сметная прибыль -	Тенге				**37595**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**507528**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**53**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**43839**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**916149**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**78**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**65379**
		РАЗДЕЛ 9.Постовые вышки №№1,2,3,4					
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				--
		В том числе:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				--
		ОТДЕЛ 1.бщестроительные работы					
			Постовые вышки №№1,2,3,4				
		Фундамент Фм1,Фм2					
182	**11-010101-0412 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**м3 грунта**	**44,2200**		**245,99**	**10878**
		Итого оплата труда:				**62,83**	**2778**
		Итого эксплуатация машин:				**237,35**	**10495**
		Накладные расходы	%	--		49,14	2173
		Сметная прибыль	%	8		23,61	1044
		Сметная стоимость:				**318,73**	**14094**
183	**11-010205-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**25,2600**		**890,04**	**22482**
		Итого оплата труда:				**890,04**	**22482**
		Накладные расходы	%	--		586,05	14804
		Сметная прибыль	%	8		118,09	2983
		Сметная стоимость:				**1594,18**	**40269**
184	**11-010205-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**18,9600**		**890,04**	**16875**
		Итого оплата труда:				**890,04**	**16875**
		Накладные расходы	%	--		586,05	11112
		Сметная прибыль	%	8		118,09	2239
		Сметная стоимость:				**1594,18**	**30226**
185	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,4800**		**15175,50**	**7284**
		Итого оплата труда:				**1105,62**	**531**
		Итого эксплуатация машин:				**663,46**	**318**
		Итого материалов:				**13563,61**	**6511**
		Накладные расходы	%	--		1202,40	577
		Сметная прибыль	%	8		1310,23	629
		Сметная стоимость:				**17688,13**	**8490**
186	**11-060201-0104 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**16,6400**		**20898,03**	**347743**
		Итого оплата труда:				**3228,90**	**53729**
		Итого эксплуатация машин:				**423,32**	**7044**
		Итого материалов:				**17390,75**	**289382**
		Накладные расходы	%	--		2518,49	41908
		Сметная прибыль	%	8		1873,32	31172

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**25289,84**	**420823**
187	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3469**		**147003,58**	**50993**
		Накладные расходы	%	--		6232,95	2162
		Сметная прибыль	%	8		12258,92	4252
		Сметная стоимость:				**165495,45**	**57407**
188	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0448**		**316994,11**	**14201**
		Итого оплата труда:				**162280,91**	**7270**
		Итого эксплуатация машин:				**858,97**	**38**
		Итого материалов:				**154210,74**	**6909**
		Накладные расходы	%	--		95483,94	4278
		Сметная прибыль	%	8		32998,24	1478
		Сметная стоимость:				**445476,29**	**19957**
189	**11-080101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**152,1920**		**1890,98**	**287793**
		Итого оплата труда:				**405,98**	**61788**
		Итого эксплуатация машин:				**29,55**	**4497**
		Итого материалов:				**1460,22**	**222233**
		Накладные расходы	%	--		295,16	44921
		Сметная прибыль	%	8		174,89	26617
		Сметная стоимость:				**2361,04**	**359331**
		Стены, потолок					
190	**11-100404-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**54,0000**		**1708,53**	**92261**
		Итого оплата труда:				**710,11**	**38346**
		Итого эксплуатация машин:				**9,73**	**526**
		Итого материалов:				**992,14**	**53575**
		Накладные расходы	%	--		515,09	27815
		Сметная прибыль	%	8		177,89	9606
		Сметная стоимость:				**2401,52**	**129682**
191	**11-340108-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм**	**м2 поверхности**	**54,0000**		**571,26**	**30848**
		Итого оплата труда:				**567,19**	**30628**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**7,79**	**421**
		Накладные расходы	%	--		391,38	21135
		Сметная прибыль	%	8		77,01	4159
		Сметная стоимость:				**1039,65**	**56141**
192	**21-110101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**5,5620**		**29304,50**	**162992**
		Накладные расходы	%	--		1242,51	6911
		Сметная прибыль	%	8		2443,76	13592
		Сметная стоимость:				**32990,77**	**183495**
193	**11-100403-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах**	**м2 потолка**	**11,6800**		**1927,73**	**22516**
		Итого оплата труда:				**837,83**	**9786**
		Итого эксплуатация машин:				**9,58**	**112**
		Итого материалов:				**1083,77**	**12658**
		Накладные расходы	%	--		604,00	7055
		Сметная прибыль	%	8		202,54	2366
		Сметная стоимость:				**2734,27**	**31936**
194	**11-340108-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Каркасы потолков. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм**	**м2 поверхности**	**11,6800**		**603,97**	**7054**
		Итого оплата труда:				**599,90**	**7007**
		Итого эксплуатация машин:				**7,79**	**91**
		Накладные расходы	%	--		413,94	4835
		Сметная прибыль	%	8		81,43	951
		Сметная стоимость:				**1099,35**	**12840**
195	**11-340108-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Каркасы потолков. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм**	**м2 поверхности**	**11,6800**		**301,67**	**3523**
		Итого оплата труда:				**299,59**	**3499**
		Итого эксплуатация машин:				**3,99**	**47**
		Накладные расходы	%	--		206,72	2415
		Сметная прибыль	%	8		40,67	475
		Сметная стоимость:				**549,06**	**6413**

1	2	3	4	5	6	7	8
196	**21-110101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**1,8046**		**29304,50**	**52882**
		Накладные расходы	%	--		1242,51	2242
		Сметная прибыль	%	8		2443,76	4410
		Сметная стоимость:				**32990,77**	**59534**
197	**11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**54,0000**		**446,03**	**24086**
		Итого оплата труда:				**316,36**	**17083**
		Итого эксплуатация машин:				**3,01**	**162**
		Итого материалов:				**128,12**	**6919**
		Накладные расходы	%	--		199,63	10780
		Сметная прибыль	%	8		51,65	2789
		Сметная стоимость:				**697,31**	**37655**
198	**11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**11,6800**		**538,29**	**6287**
		Итого оплата труда:				**397,19**	**4639**
		Итого эксплуатация машин:				**3,19**	**37**
		Итого материалов:				**139,46**	**1629**
		Накладные расходы	%	--		249,71	2917
		Сметная прибыль	%	8		63,04	736
		Сметная стоимость:				**851,04**	**9940**
		Полы					
199	**11-110101-0901 РСНБ РК 2015 ТЧ 11 табл.1 п.3.1 Кзтр=2, Кэм=2, Кмр=2**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство. В два слоя, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 2, к времени эксплуатации машин - 2 и к расходу материалов 2**	**м2 изолируемой поверхности**	**11,6800**		**457,33**	**5342**
		Итого оплата труда:				**436,40**	**5097**
		Итого эксплуатация машин:				**40,69**	**475**
		Накладные расходы	%	--		296,42	3462
		Сметная прибыль	%	8		60,30	704
		Сметная стоимость:				**814,05**	**9508**

1	2	3	4	5	6	7	8
200	**21-110101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**1,8046**		**29304,50**	**52882**
		Накладные расходы	%	--		1242,51	2242
		Сметная прибыль	%	8		2443,76	4410
		Сметная стоимость:				**32990,77**	**59534**
201	**11-110101-3302 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**11,6800**		**4165,46**	**48653**
		Итого оплата труда:				**476,91**	**5570**
		Итого эксплуатация машин:				**32,56**	**380**
		Итого материалов:				**3671,38**	**42882**
		Накладные расходы	%	--		479,37	5599
		Сметная прибыль	%	8		371,59	4340
		Сметная стоимость:				**5016,42**	**58592**
202	**11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 11 табл.1 п.3.3 Кзтр=1,2, Кмр=1,25**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат". Покрытия с рисунком, требующие подгонки на стыках, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,2 и к расходу линолеума, релина и ковровых покрытий - 1,25**	**м2 покрытия**	**11,6800**		**3657,05**	**42714**
		Итого оплата труда:				**350,14**	**4090**
		Итого эксплуатация машин:				**14,08**	**164**
		Итого материалов:				**3299,84**	**38542**
		Накладные расходы	%	--		377,34	4407
		Сметная прибыль	%	8		322,75	3770
		Сметная стоимость:				**4357,14**	**50891**
		Проемы					
203	**11-090403-0104 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж**	**м2**	**12,9600**		**4066,26**	**52699**
		Итого оплата труда:				**3598,57**	**46637**
		Итого эксплуатация машин:				**635,07**	**8230**
		Итого материалов:				**26,73**	**346**
		Накладные расходы	%	--		2456,86	31841
		Сметная прибыль	%	8		521,85	6763
		Сметная стоимость:				**7044,96**	**91303**

1	2	3	4	5	6	7	8
204	**21-090301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной 68-70 мм одностворчатые одинарной конструкции с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 21519-2003**	**м2**	**12,9600**		**53850,53**	**697903**
		Накладные расходы	%	--		2283,26	29591
		Сметная прибыль	%	8		4490,70	58200
		Сметная стоимость:				**60624,50**	**785693**
205	**11-100102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**1,3800**		**61622,84**	**85040**
		Итого оплата труда:				**17299,40**	**23873**
		Итого эксплуатация машин:				**683,99**	**944**
		Итого материалов:				**43951,57**	**60653**
		Накладные расходы	%	--		13396,48	18487
		Сметная прибыль	%	8		6001,55	8282
		Сметная стоимость:				**81020,87**	**111809**
206	**11-100115-0102 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**1,3800**		**6624,19**	**9141**
		Итого оплата труда:				**1493,07**	**2060**
		Итого эксплуатация машин:				**27,26**	**38**
		Итого материалов:				**5115,45**	**7059**
		Накладные расходы	%	--		1211,58	1672
		Сметная прибыль	%	8		626,86	865
		Сметная стоимость:				**8462,62**	**11678**
207	**11-100107-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2**	**7,5600**		**1464,37**	**11071**
		Итого оплата труда:				**751,61**	**5682**
		Итого эксплуатация машин:				**260,04**	**1966**
		Итого материалов:				**525,93**	**3976**
		Накладные расходы	%	--		530,61	4011
		Сметная прибыль	%	8		159,60	1207
		Сметная стоимость:				**2154,58**	**16289**

1	2	3	4	5	6	7	8
208	**21-090102-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП, ДС 19-9ГУП СТ РК 943-92**	**м2**	**7,5600**		**28707,63**	**217030**
		Накладные расходы	%	--		1217,20	9202
		Сметная прибыль	%	8		2393,99	18099
		Сметная стоимость:				**32318,82**	**244330**
209	**21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**8,0000**		**428,75**	**3430**
		Накладные расходы	%	--		18,18	145
		Сметная прибыль	%	8		35,75	286
		Сметная стоимость:				**482,68**	**3861**
210	**21-090404-0307 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**4,0000**		**4346,04**	**17384**
		Накладные расходы	%	--		184,27	737
		Сметная прибыль	%	8		362,42	1450
		Сметная стоимость:				**4892,74**	**19571**
		РАЗДЕЛ 10.Постовые вышки №№1,2,3,4					
		Металлоконструкции					
		Согласно СН 460-74 Конструкции металлические Раздел 5 - масса конструкций определена по технической спецификации с учетом массы наплавленного металла в размере 1 % массы профилей и уточнения массы конструкций в деталировочных чертежах (КМД) в размере 3 % массы профилей					
			Постовые вышки №№1,2,3,4				
211	**11-090301-0204 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м составного сечения массой до 3 т. Монтаж. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03**	**т конструкций**	**5,4211**		**24059,22**	**130427**
		Итого оплата труда:				**13562,83**	**73525**
		Итого эксплуатация машин:				**10924,35**	**59222**
		Итого материалов:				**2480,68**	**13448**
		Накладные расходы	%	--		9630,09	52206
		Сметная прибыль	%	8		2695,14	14611
		Сметная стоимость:				**36384,46**	**197244**

1	2	3	4	5	6	7	8
212	**21-060408-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Колонны одноветвевые крайнего ряда, масса 1 м до 0,075 т, сталь С245**	**т**	**5,4211**		**240677,05**	**1304733**
		Накладные расходы	%	--		10204,71	55321
		Сметная прибыль	%	8		20070,54	108804
		Сметная стоимость:				**270952,30**	**1468858**
213	**11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03**	**т конструкций**	**0,8405**		**61808,18**	**51949**
		Итого оплата труда:				**49486,40**	**41592**
		Итого эксплуатация машин:				**14191,73**	**11928**
		Итого материалов:				**1757,63**	**1477**
		Накладные расходы	%	--		34035,70	28606
		Сметная прибыль	%	8		7667,51	6444
		Сметная стоимость:				**103511,39**	**86999**
214	**21-060408-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)**	**т**	**0,8405**		**275552,07**	**231596**
		Накладные расходы	%	--		11683,41	9820
		Сметная прибыль	%	8		22978,84	19313
		Сметная стоимость:				**310214,32**	**260729**
215	**11-090304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Балки. Монтаж. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03**	**т конструкций**	**15,2968**		**53596,17**	**819850**
		Итого оплата труда:				**35684,66**	**545861**
		Итого эксплуатация машин:				**16347,44**	**250063**
		Итого материалов:				**6649,90**	**101722**
		Накладные расходы	%	--		24925,87	381286
		Сметная прибыль	%	8		6281,76	96091
		Сметная стоимость:				**84803,81**	**1297227**

1	2	3	4	5	6	7	8
216	**21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т, сталь С245**	**т**	**15,2968**		**350614,44**	**5363279**
		Накладные расходы	%	--		14866,05	227403
		Сметная прибыль	%	8		29238,44	447255
		Сметная стоимость:				**394718,93**	**6037937**
217	**11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03**	**т конструкций**	**0,7564**		**22425,94**	**16964**
		Итого оплата труда:				**13262,44**	**10032**
		Итого эксплуатация машин:				**8030,61**	**6075**
		Итого материалов:				**2950,92**	**2232**
		Накладные расходы	%	--		9370,14	7088
		Сметная прибыль	%	8		2543,69	1924
		Сметная стоимость:				**34339,77**	**25976**
218	**21-060408-0801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей, сталь С245**	**т**	**0,7564**		**231720,37**	**175281**
		Накладные расходы	%	--		9824,94	7432
		Сметная прибыль	%	8		19323,63	14617
		Сметная стоимость:				**260868,94**	**197330**
219	**11-090402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Фахверк. Монтаж. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03**	**т конструкций**	**2,4794**		**64254,44**	**159313**
		Итого оплата труда:				**26422,58**	**65513**
		Итого эксплуатация машин:				**16123,18**	**39976**
		Итого материалов:				**24508,51**	**60767**
		Накладные расходы	%	--		19498,01	48344
		Сметная прибыль	%	8		6700,20	16613
		Сметная стоимость:				**90452,65**	**224270**

1	2	3	4	5	6	7	8
220	**21-060408-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Ригели фахверка**	**т**	**1,7600**		**247787,38**	**436106**
		Накладные расходы	%	--		10506,18	18491
		Сметная прибыль	%	8		20663,49	36368
		Сметная стоимость:				**278957,05**	**490964**
221	**21-060408-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Стойки фахверка**	**т**	**0,6000**		**253833,39**	**152300**
		Накладные расходы	%	--		10762,54	6458
		Сметная прибыль	%	8		21167,67	12701
		Сметная стоимость:				**285763,60**	**171458**
222	**СЦ РК 8.04-08-2017 табл 11 п.11.2**	**Доплата за марку стали С245**	**т**	**1,8911**		**4756,00**	**8994**
		Накладные расходы	%	--		201,65	381
		Сметная прибыль	%	8		396,61	750
		Сметная стоимость:				**5354,27**	**10125**
223	**11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03**	**т конструкций**	**1,6810**		**52169,39**	**87695**
		Итого оплата труда:				**30623,99**	**51478**
		Итого эксплуатация машин:				**18968,64**	**31886**
		Итого материалов:				**7989,89**	**13431**
		Накладные расходы	%	--		21652,75	36397
		Сметная прибыль	%	8		5905,77	9927
		Сметная стоимость:				**79727,91**	**134019**
224	**21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения**	**т**	**1,6810**		**397805,14**	**668695**
		Накладные расходы	%	--		16866,94	28353
		Сметная прибыль	%	8		33173,77	55764
		Сметная стоимость:				**447845,84**	**752811**
225	**СЦ РК 8.04-08-2017 табл 11 п.11.2**	**Доплата за марку стали С245**	**т**	**0,0420**		**4756,00**	**200**
		Накладные расходы	%	--		201,65	8

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		396,61	17
		Сметная стоимость:				**5354,27**	**225**
226	**11-090402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж**	**м2**	**88,0000**		**1609,79**	**141661**
		Итого оплата труда:				**960,07**	**84487**
		Итого эксплуатация машин:				**697,28**	**61360**
		Итого материалов:				**120,71**	**10623**
		Накладные расходы	%	--		677,73	59640
		Сметная прибыль	%	8		183,00	16104
		Сметная стоимость:				**2470,52**	**217406**
227	**21-100103-0108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**93,2800**		**1565,35**	**146016**
		Накладные расходы	%	--		66,37	6191
		Сметная прибыль	%	8		130,54	12177
		Сметная стоимость:				**1762,26**	**164383**
228	**21-130211-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0021**		**1546459,74**	**3173**
		Накладные расходы	%	--		65569,89	135
		Сметная прибыль	%	8		128962,37	265
		Сметная стоимость:				**1740992,00**	**3573**
229	**21-130211-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей**	**т**	**0,0010**		**2300381,52**	**2360**
		Накладные расходы	%	--		97536,18	100
		Сметная прибыль	%	8		191833,42	197
		Сметная стоимость:				**2589751,11**	**2657**
230	**11-090401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**м2 покрытия**	**76,0000**		**444,86**	**33809**
		Итого оплата труда:				**280,00**	**21280**
		Итого эксплуатация машин:				**132,17**	**10045**
		Итого материалов:				**62,88**	**4779**
		Накладные расходы	%	--		196,61	14943

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		51,32	3900
		Сметная стоимость:				**692,79**	**52652**
231	**21-100104-0719 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**87,4000**		**2344,44**	**204904**
		Накладные расходы	%	--		99,40	8688
		Сметная прибыль	%	8		195,51	17087
		Сметная стоимость:				**2639,35**	**230679**
232	**21-130211-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0019**		**1546459,74**	**2974**
		Накладные расходы	%	--		65569,89	126
		Сметная прибыль	%	8		128962,37	248
		Сметная стоимость:				**1740992,00**	**3348**
233	**21-130211-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей**	**т**	**0,0010**		**2300381,52**	**2212**
		Накладные расходы	%	--		97536,18	94
		Сметная прибыль	%	8		191833,42	184
		Сметная стоимость:				**2589751,11**	**2490**
234	**11-090501-0204 РСНБ РК 2015**	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**7,0180**		**9659,84**	**67793**
		Итого оплата труда:				**6022,93**	**42269**
		Итого эксплуатация машин:				**1911,67**	**13416**
		Итого материалов:				**1727,83**	**12126**
		Накладные расходы	%	--		4233,07	29708
		Сметная прибыль	%	8		1111,43	7800
		Сметная стоимость:				**15004,34**	**105301**
		Антикоррозийная защита					
235	**11-130601-0207 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	**м2**	**748,0000**		**261,10**	**195303**
		Итого оплата труда:				**261,10**	**195303**
		Накладные расходы	%	--		158,59	118623
		Сметная прибыль	%	8		33,57	25114
		Сметная стоимость:				**453,26**	**339040**

1	2	3	4	5	6	7	8
236	**11-130601-0302 РСНБ РК 2015**	**Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм. Обезжиривание уайт-спиритом**	**м2**	**748,0000**		**183,77**	**137462**
		Итого оплата труда:				**71,81**	**53716**
		Итого эксплуатация машин:				**0,71**	**531**
		Итого материалов:				**111,51**	**83410**
		Накладные расходы	%	--		48,36	36177
		Сметная прибыль	%	8		18,57	13891
		Сметная стоимость:				**250,71**	**187530**
237	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**748,0000**		**59,76**	**44699**
		Итого оплата труда:				**28,46**	**21290**
		Итого эксплуатация машин:				**1,06**	**794**
		Итого материалов:				**30,41**	**22745**
		Накладные расходы	%	--		18,61	13924
		Сметная прибыль	%	8		6,27	4690
		Сметная стоимость:				**84,64**	**63313**
238	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**748,0000**		**117,60**	**87962**
		Итого оплата труда:				**35,19**	**26318**
		Итого эксплуатация машин:				**1,68**	**1253**
		Итого материалов:				**81,08**	**60650**
		Накладные расходы	%	--		24,86	18599
		Сметная прибыль	%	8		11,40	8525
		Сметная стоимость:				**153,86**	**115086**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**10677709**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**9159054**
	Материалы -		Тенге				**166805**
	Всего заработная плата -		Тенге				**296627**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**8693628**
		Накладные расходы -	Тенге				**555932**
		Сметная прибыль -	Тенге				**777199**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**10492186**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**377**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**296627**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**1518655**
	Материалы -		Тенге				**220605**
	Всего заработная плата -		Тенге				**936037**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**9194**
		Накладные расходы -	Тенге				**658607**
		Сметная прибыль -	Тенге				**174181**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**2351443**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1075**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**936037**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**12843629**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1452**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1232663**
		РАЗДЕЛ 11.Перевозка грузов для строительства					
		Согласно ЭСН РК 8.05-01-2015 таблица В.1 - из общего расстояния перевозки исключается 30 км, которое учтено в ценах на материалы в Сборнике сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции для данного региона. Участок прохождения трассы в аселенных пунктах 30% от планируемого расстояния перевозки, участок прохождения трассы вне населенных пунктах - 50% от планируемого расстояния перевозки, участок прохождения трассы по автомагистрали -20% от планируемого расстояния перевозки					
		Расстояние Караганда - Жезказган - 536 км-30 км=506км					
		Перевозка в населенных пунктах - 152 км, вне населенных пунктов - 253 км, по автомагистралям - 101 км					
			1 класс груза				
239	**41-010101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**4,1080**		**1467,07**	**6027**
		Накладные расходы	%	--		62,20	256
		Сметная прибыль	%	8		122,34	503
		Сметная стоимость:				**1651,62**	**6785**
240	**41-010101-1991 РСНБ РК 2015 К=122 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км**	**т·км**	**4,1080**		**3923,52**	**16118**
		Накладные расходы	%	--		166,36	683
		Сметная прибыль	%	8		327,19	1344
		Сметная стоимость:				**4417,07**	**18145**
241	**41-010201-1902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км**	**т**	**4,1080**		**7705,26**	**31653**
		Накладные расходы	%	--		326,70	1342

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		642,56	2640
		Сметная стоимость:				**8674,52**	**35635**
242	**41-010201-1991 РСНБ РК 2015 К=53 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км**	**т·км**	**4,1080**		**1704,48**	**7002**
		Накладные расходы	%	--		72,27	297
		Сметная прибыль	%	8		142,14	584
		Сметная стоимость:				**1918,89**	**7883**
243	**41-010301-1101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 101 км**	**т**	**4,1080**		**3749,21**	**15402**
		Накладные расходы	%	--		158,97	653
		Сметная прибыль	%	8		312,65	1284
		Сметная стоимость:				**4220,83**	**17339**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**76202**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**76202**
	Транспортные расходы -		Тенге				**76202**
		Накладные расходы -	Тенге				**3231**
		Сметная прибыль -	Тенге				**6355**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**85787**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**85787**
		РАЗДЕЛ 14.РПозиции исключенные и включенные					
		Здание управления гидроцеха					
		Общестроительные работы					
		Лестницы					
245	**11-110101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**93,0411**		**2974,44**	**276745**
		Итого оплата труда:				**914,93**	**102473**
		Итого эксплуатация машин:				**51,96**	**5820**
		Итого материалов:				**2030,76**	**227445**
		Накладные расходы	%	--		706,94	79177
		Сметная прибыль	%	8		294,51	32985
		Сметная стоимость:				**3975,89**	**445299**

1	2	3	4	5	6	7	8
246	**11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**119,8400**		**455,17**	**54547**
		Итого оплата труда:				**202,84**	**24309**
		Итого эксплуатация машин:				**1,09**	**130**
		Итого материалов:				**251,76**	**30170**
		Накладные расходы	%	--		148,07	17744
		Сметная прибыль	%	8		48,26	5783
		Сметная стоимость:				**651,49**	**78075**
		Проемы					
247	**11-090403-0104 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж**	**м2**	**306,6600**		**-4066,26**	**-1246958**
		Итого оплата труда:				**-3598,57**	**-1103538**
		Итого эксплуатация машин:				**-635,07**	**-194749**
		Итого материалов:				**-26,73**	**-8196**
		Накладные расходы	%	--		-2456,86	-753421
		Сметная прибыль	%	8		-521,85	-160030
		Сметная стоимость:				**-7044,96**	**-2160409**
248	**21-090301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной 68-70 мм одностворчатые одинарной конструкции с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 21519-2003**	**м2**	**306,6600**		**-53850,53**	**-16513804**
		Накладные расходы	%	--		-2283,26	-700185
		Сметная прибыль	%	8		-4490,70	-1377119
		Сметная стоимость:				**-60624,50**	**-18591108**
249	**11-100501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**--**		**3024,17**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8
250	**21-090201-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**306,6600**		**17251,29**	**5290281**
		Накладные расходы	%	--		731,45	224308
		Сметная прибыль	%	8		1438,62	441167
		Сметная стоимость:				**19421,36**	**5955756**
251	**11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2,0 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**7856,0000**		**422,30**	**3317559**
		Итого оплата труда:				**320,58**	**2518467**
		Итого эксплуатация машин:				**17,43**	**136948**
		Итого материалов:				**98,69**	**775271**
		Накладные расходы	%	--		201,03	1579302
		Сметная прибыль	%	8		49,87	391749
		Сметная стоимость:				**673,19**	**5288609**
252	**11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**7856,0000**		**75,27**	**591339**
		Итого оплата труда:				**67,92**	**533600**
		Итого эксплуатация машин:				**0,51**	**3974**
		Итого материалов:				**7,09**	**55730**
		Накладные расходы	%	--		41,99	329884
		Сметная прибыль	%	8		9,38	73698
		Сметная стоимость:				**126,64**	**994921**
253	**11-110101-1903 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**252,0000**		**-979,89**	**-246932**
		Итого оплата труда:				**-126,40**	**-31854**
		Итого эксплуатация машин:				**-47,99**	**-12093**
		Итого материалов:				**-823,01**	**-207399**
		Накладные расходы	%	--		-121,79	-30691
		Сметная прибыль	%	8		-88,13	-22210
		Сметная стоимость:				**-1189,81**	**-299833**
254	**11-110101-1904 РСНБ РК 2015 К=5**	**Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903**	**м2 покрытия**	**252,0000**		**-863,83**	**-217684**
		Итого оплата труда:				**-82,16**	**-20705**
		Итого эксплуатация машин:				**-12,63**	**-3183**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**-774,67**	**-195216**
		Накладные расходы	%	--		-88,79	-22374
		Сметная прибыль	%	8		-76,21	-19205
		Сметная стоимость:				**-1028,82**	**-259263**
255	**11-110101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**252,0000**		**835,74**	**210608**
		Итого оплата труда:				**282,09**	**71087**
		Итого эксплуатация машин:				**69,16**	**17429**
		Итого материалов:				**508,29**	**128090**
		Накладные расходы	%	--		214,51	54058
		Сметная прибыль	%	8		84,02	21173
		Сметная стоимость:				**1134,28**	**285838**
256	**11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=5**	**Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	**м2 покрытия**	**252,0000**		**350,53**	**88333**
		Итого оплата труда:				**35,60**	**8971**
		Итого эксплуатация машин:				**11,32**	**2852**
		Итого материалов:				**309,44**	**77980**
		Накладные расходы	%	--		37,46	9441
		Сметная прибыль	%	8		31,04	7822
		Сметная стоимость:				**419,03**	**105595**
		Здание управления гидроцеха					
		Отопление					
257	**23-040904-1303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краны шаровые Х 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение Rp 1/2, Тмакс 230°С, PN 69, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**252,0000**		**-14122,05**	**-3558757**
		Накладные расходы	%	--		-598,77	-150891
		Сметная прибыль	%	8		-1177,67	-296772
		Сметная стоимость:				**-15898,49**	**-4006420**
258	**23-040905-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**252,0000**		**624,44**	**157359**
		Накладные расходы	%	--		26,48	6672
		Сметная прибыль	%	8		52,07	13122
		Сметная стоимость:				**702,99**	**177153**

1	2	3	4	5	6	7	8
259	**23-040904-1304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краны шаровые Х 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение Rp 3/4, Тмакс 230°С, PN 69, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4,0000**		**-15985,67**	**-63943**
		Накладные расходы	%	--		-677,79	-2711
		Сметная прибыль	%	8		-1333,08	-5332
		Сметная стоимость:				**-17996,54**	**-71986**
260	**23-040905-0902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4,0000**		**988,34**	**3953**
		Накладные расходы	%	--		41,91	168
		Сметная прибыль	%	8		82,42	330
		Сметная стоимость:				**1112,67**	**4451**
261	**23-040904-1305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краны шаровые Х 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение Rp 1, Тмакс 230°С, PN 69, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**8,0000**		**-21741,66**	**-173933**
		Накладные расходы	%	--		-921,85	-7375
		Сметная прибыль	%	8		-1813,08	-14505
		Сметная стоимость:				**-24476,59**	**-195813**
262	**23-040905-0903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**8,0000**		**1795,39**	**14363**
		Накладные расходы	%	--		76,12	609
		Сметная прибыль	%	8		149,72	1198
		Сметная стоимость:				**2021,24**	**16170**
263	**23-040904-1306 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краны шаровые Х 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение Rp 1 1/4, Тмакс 230°С, PN 69, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4,0000**		**-30728,09**	**-122912**
		Накладные расходы	%	--		-1302,87	-5211
		Сметная прибыль	%	8		-2562,48	-10250
		Сметная стоимость:				**-34593,44**	**-138374**

1	2	3	4	5	6	7	8
264	**23-040905-0904 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4,0000**		**3254,47**	**13018**
		Накладные расходы	%	--		137,99	552
		Сметная прибыль	%	8		271,40	1086
		Сметная стоимость:				**3663,86**	**14655**
265	**23-040902-2504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**8,0000**		**-29199,11**	**-233593**
		Накладные расходы	%	--		-1238,04	-9904
		Сметная прибыль	%	8		-2434,97	-19480
		Сметная стоимость:				**-32872,12**	**-262977**
266	**23-040905-0904 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**8,0000**		**3254,47**	**26036**
		Накладные расходы	%	--		137,99	1104
		Сметная прибыль	%	8		271,40	2171
		Сметная стоимость:				**3663,86**	**29311**
267	**23-041013-1004 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Фильтр сетчатыйY 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1 1/4, Тмакс 110°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**4,0000**		**-17973,01**	**-71892**
		Накладные расходы	%	--		-762,06	-3048
		Сметная прибыль	%	8		-1498,81	-5995
		Сметная стоимость:				**-20233,87**	**-80935**
268	**23-041013-0706 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 32 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**4,0000**		**2650,82**	**10603**
		Накладные расходы	%	--		112,39	450
		Сметная прибыль	%	8		221,06	884
		Сметная стоимость:				**2984,27**	**11937**

1	2	3	4	5	6	7	8
269	**23-040904-1303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краны шаровые Х 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение Rp 1/2, Тмакс 230°С, PN 69, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**8,0000**		**-14122,05**	**-112976**
		Накладные расходы	%	--		-598,77	-4790
		Сметная прибыль	%	8		-1177,67	-9421
		Сметная стоимость:				**-15898,49**	**-127188**
270	**23-040905-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**8,0000**		**624,44**	**4996**
		Накладные расходы	%	--		26,48	212
		Сметная прибыль	%	8		52,07	417
		Сметная стоимость:				**702,99**	**5624**
271	**23-040904-1304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краны шаровые Х 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение Rp 3/4, Тмакс 230°С, PN 69, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**24,0000**		**-15985,67**	**-383656**
		Накладные расходы	%	--		-677,79	-16267
		Сметная прибыль	%	8		-1333,08	-31994
		Сметная стоимость:				**-17996,54**	**-431917**
272	**23-040905-0902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**24,0000**		**988,34**	**23720**
		Накладные расходы	%	--		41,91	1006
		Сметная прибыль	%	8		82,42	1978
		Сметная стоимость:				**1112,67**	**26704**
		Здание хлорсклада					
		Общестроительные работы					
		Фасад					
273	**12-110102-0103 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону (Шуба). Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2. Толщина слоя до 20 мм**	**м2**	**2435,6000**		**1738,17**	**4233497**
		Итого оплата труда:				**1349,09**	**3285844**
		Итого эксплуатация машин:				**0,26**	**635**
		Итого материалов:				**388,82**	**947018**
		Накладные расходы	%	--		904,82	2203772
		Сметная прибыль	%	8		211,44	514982

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2854,43**	**6952251**
		2-х этажное здание КПП со смотровой площадкой					
		Общестроительные работы					
		Наружние и внутренние стены, перегордки					
274	**11-080201-1009 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные из камней, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**195,8067**		**-23014,94**	**-4506480**
		Итого оплата труда:				**-4598,16**	**-900351**
		Итого эксплуатация машин:				**-1273,47**	**-249355**
		Итого материалов:				**-17446,75**	**-3416192**
		Накладные расходы	%	--		-3410,74	-667846
		Сметная прибыль	%	8		-2114,05	-413946
		Сметная стоимость:				**-28539,73**	**-5588272**
275	**11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**195,8067**		**6004,59**	**1175740**
		Итого оплата труда:				**3274,38**	**641146**
		Итого эксплуатация машин:				**1600,94**	**313475**
		Итого материалов:				**1510,76**	**295816**
		Накладные расходы	%	--		1988,51	389363
		Сметная прибыль	%	8		639,45	125208
		Сметная стоимость:				**8632,55**	**1690311**
276	**ТНПФ**	**Шлакоблок**	**м3**	**783,2268**		**15113,52**	**11837312**
		Накладные расходы	%	--		640,81	501902
		Сметная прибыль	%	8		1260,35	987137
		Сметная стоимость:				**17014,68**	**13326351**
277	**11-110101-1903 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**116,0000**		**-979,89**	**-113667**
		Итого оплата труда:				**-126,40**	**-14663**
		Итого эксплуатация машин:				**-47,99**	**-5567**
		Итого материалов:				**-823,01**	**-95469**
		Накладные расходы	%	--		-121,79	-14128
		Сметная прибыль	%	8		-88,13	-10224
		Сметная стоимость:				**-1189,81**	**-138019**
278	**11-110101-1904 РСНБ РК 2015 К=5**	**Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903**	**м2 покрытия**	**116,0000**		**-863,83**	**-100204**
		Итого оплата труда:				**-82,16**	**-9531**
		Итого эксплуатация машин:				**-12,63**	**-1465**
		Итого материалов:				**-774,67**	**-89861**
		Накладные расходы	%	--		-88,79	-10299

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		-76,21	-8840
		Сметная стоимость:				**-1028,82**	**-119343**
279	**11-110101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**116,0000**		**835,74**	**96946**
		Итого оплата труда:				**282,09**	**32723**
		Итого эксплуатация машин:				**69,16**	**8023**
		Итого материалов:				**508,29**	**58962**
		Накладные расходы	%	--		214,51	24884
		Сметная прибыль	%	8		84,02	9746
		Сметная стоимость:				**1134,28**	**131576**
280	**11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=5**	**Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	**м2 покрытия**	**116,0000**		**350,53**	**40661**
		Итого оплата труда:				**35,60**	**4130**
		Итого эксплуатация машин:				**11,32**	**1313**
		Итого материалов:				**309,44**	**35895**
		Накладные расходы	%	--		37,46	4346
		Сметная прибыль	%	8		31,04	3601
		Сметная стоимость:				**419,03**	**48607**
		2-х этажное здание КПП со смотровой площадкой					
		Отопление и вентиляция					
		Отопление					
281	**11-180301-0101 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы чугунные. Установка**	**кВт**	**17,4000**		**-18380,14**	**-319814**
		Итого оплата труда:				**-619,11**	**-10772**
		Итого эксплуатация машин:				**-105,09**	**-1829**
		Итого материалов:				**-17707,86**	**-308117**
		Накладные расходы	%	--		-1169,11	-20343
		Сметная прибыль	%	8		-1563,94	-27213
		Сметная стоимость:				**-21113,20**	**-367370**
282	**23-051001-0274 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 900 мм, теплоотдачей до 300 Вт ГОСТ 31311-2005**	**секция**	**160,0000**		**2515,68**	**402509**
		Накладные расходы	%	--		106,66	17066
		Сметная прибыль	%	8		209,79	33566
		Сметная стоимость:				**2832,13**	**453141**

1	2	3	4	5	6	7	8
283	**23-040904-1303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краны шаровые X 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение Rp 1/2, Тмакс 230°С, PN 69, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**36,0000**		**-14122,05**	**-508394**
		Накладные расходы	%	--		-598,77	-21556
		Сметная прибыль	%	8		-1177,67	-42396
		Сметная стоимость:				**-15898,49**	**-572346**
284	**23-040905-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**36,0000**		**624,44**	**22480**
		Накладные расходы	%	--		26,48	953
		Сметная прибыль	%	8		52,07	1875
		Сметная стоимость:				**702,99**	**25308**
285	**23-040902-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**8,0000**		**-10994,10**	**-87953**
		Накладные расходы	%	--		-466,15	-3729
		Сметная прибыль	%	8		-916,82	-7335
		Сметная стоимость:				**-12377,07**	**-99017**
286	**23-040905-0902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**8,0000**		**988,34**	**7907**
		Накладные расходы	%	--		41,91	335
		Сметная прибыль	%	8		82,42	659
		Сметная стоимость:				**1112,67**	**8901**
287	**23-040902-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**8,0000**		**-13636,57**	**-109093**
		Накладные расходы	%	--		-578,19	-4626
		Сметная прибыль	%	8		-1137,18	-9097
		Сметная стоимость:				**-15351,94**	**-122816**

1	2	3	4	5	6	7	8
288	**23-040905-0904 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**8,0000**		**3254,47**	**26036**
		Накладные расходы	%	--		137,99	1104
		Сметная прибыль	%	8		271,40	2171
		Сметная стоимость:				**3663,86**	**29311**
289	**23-041013-1004 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1 1/4, Тмакс 110°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**4,0000**		**-17973,01**	**-71892**
		Накладные расходы	%	--		-762,06	-3048
		Сметная прибыль	%	8		-1498,81	-5995
		Сметная стоимость:				**-20233,87**	**-80935**
290	**23-041013-0706 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 32 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**4,0000**		**2650,82**	**10603**
		Накладные расходы	%	--		112,39	450
		Сметная прибыль	%	8		221,06	884
		Сметная стоимость:				**2984,27**	**11937**
291	**23-040904-1303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краны шаровые X 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение Rp 1/2, Тмакс 230°С, PN 69, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**16,0000**		**-14122,05**	**-225953**
		Накладные расходы	%	--		-598,77	-9580
		Сметная прибыль	%	8		-1177,67	-18843
		Сметная стоимость:				**-15898,49**	**-254376**
292	**23-040905-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**16,0000**		**624,44**	**9991**
		Накладные расходы	%	--		26,48	424
		Сметная прибыль	%	8		52,07	833
		Сметная стоимость:				**702,99**	**11248**

1	2	3	4	5	6	7	8
293	**23-040904-1304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краны шаровые X 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение Rp 3/4, Тмакс 230°С, PN 69, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**16,0000**		**-15985,67**	**-255771**
		Накладные расходы	%	--		-677,79	-10845
		Сметная прибыль	%	8		-1333,08	-21329
		Сметная стоимость:				**-17996,54**	**-287945**
294	**23-040905-0902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**16,0000**		**988,34**	**15813**
		Накладные расходы	%	--		41,91	670
		Сметная прибыль	%	8		82,42	1319
		Сметная стоимость:				**1112,67**	**17803**
		НаЗдание управления и охраны					
		Общестроительные работы					
		Фасад					
295	**12-110102-0103 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону (Шуба). Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2. Толщина слоя до 20 мм**	**м2**	**575,1200**		**1738,17**	**999659**
		Итого оплата труда:				**1349,09**	**775889**
		Итого эксплуатация машин:				**0,26**	**150**
		Итого материалов:				**388,82**	**223620**
		Накладные расходы	%	--		904,82	520378
		Сметная прибыль	%	8		211,44	121603
		Сметная стоимость:				**2854,43**	**1641640**
296	**11-110101-1903 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**179,2000**		**-979,89**	**-175596**
		Итого оплата труда:				**-126,40**	**-22652**
		Итого эксплуатация машин:				**-47,99**	**-8600**
		Итого материалов:				**-823,01**	**-147483**
		Накладные расходы	%	--		-121,79	-21825
		Сметная прибыль	%	8		-88,13	-15794
		Сметная стоимость:				**-1189,81**	**-213215**
297	**11-110101-1904 РСНБ РК 2015 К=5**	**Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903**	**м2 покрытия**	**179,2000**		**-863,83**	**-154798**
		Итого оплата труда:				**-82,16**	**-14724**
		Итого эксплуатация машин:				**-12,63**	**-2264**
		Итого материалов:				**-774,67**	**-138820**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		-88,79	-15910
		Сметная прибыль	%	8		-76,21	-13657
		Сметная стоимость:				**-1028,82**	**-184365**
298	**11-110101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**179,2000**		**835,74**	**149765**
		Итого оплата труда:				**282,09**	**50551**
		Итого эксплуатация машин:				**69,16**	**12394**
		Итого материалов:				**508,29**	**91086**
		Накладные расходы	%	--		214,51	38441
		Сметная прибыль	%	8		84,02	15057
		Сметная стоимость:				**1134,28**	**203263**
299	**11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=5**	**Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	**м2 покрытия**	**179,2000**		**350,53**	**62814**
		Итого оплата труда:				**35,60**	**6380**
		Итого эксплуатация машин:				**11,32**	**2028**
		Итого материалов:				**309,44**	**55452**
		Накладные расходы	%	--		37,46	6713
		Сметная прибыль	%	8		31,04	5562
		Сметная стоимость:				**419,03**	**75090**
		Здание управления и охраны					
		Отопление и вентиляция					
		Отопление					
300	**11-180301-0101 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы чугунные. Установка**	**кВт**	**28,2000**		**-18380,14**	**-518320**
		Итого оплата труда:				**-619,11**	**-17459**
		Итого эксплуатация машин:				**-105,09**	**-2964**
		Итого материалов:				**-17707,86**	**-499362**
		Накладные расходы	%	--		-1169,11	-32969
		Сметная прибыль	%	8		-1563,94	-44103
		Сметная стоимость:				**-21113,20**	**-595392**
301	**23-051001-0274 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 900 мм, теплоотдачей до 300 Вт ГОСТ 31311-2005**	**секция**	**280,0000**		**2515,68**	**704390**
		Накладные расходы	%	--		106,66	29866
		Сметная прибыль	%	8		209,79	58741
		Сметная стоимость:				**2832,13**	**792997**

1	2	3	4	5	6	7	8
302	**23-040904-1303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краны шаровые X 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение Rp 1/2, Тмакс 230°С, PN 69, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**252,0000**		**-14122,05**	**-3558757**
		Накладные расходы	%	--		-598,77	-150891
		Сметная прибыль	%	8		-1177,67	-296772
		Сметная стоимость:				**-15898,49**	**-4006420**
303	**23-040905-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**252,0000**		**624,44**	**157359**
		Накладные расходы	%	--		26,48	6672
		Сметная прибыль	%	8		52,07	13122
		Сметная стоимость:				**702,99**	**177153**
304	**23-040902-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**8,0000**		**-10994,10**	**-87953**
		Накладные расходы	%	--		-466,15	-3729
		Сметная прибыль	%	8		-916,82	-7335
		Сметная стоимость:				**-12377,07**	**-99017**
305	**23-040905-0902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**8,0000**		**988,34**	**7907**
		Накладные расходы	%	--		41,91	335
		Сметная прибыль	%	8		82,42	659
		Сметная стоимость:				**1112,67**	**8901**
306	**23-040902-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**8,0000**		**-13636,57**	**-109093**
		Накладные расходы	%	--		-578,19	-4626
		Сметная прибыль	%	8		-1137,18	-9097
		Сметная стоимость:				**-15351,94**	**-122816**

1	2	3	4	5	6	7	8
307	**23-040905-0904 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**8,0000**		**3254,47**	**26036**
		Накладные расходы	%	--		137,99	1104
		Сметная прибыль	%	8		271,40	2171
		Сметная стоимость:				**3663,86**	**29311**
308	**23-041013-1004 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1 1/4, Тмакс 110°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**4,0000**		**-17973,01**	**-71892**
		Накладные расходы	%	--		-762,06	-3048
		Сметная прибыль	%	8		-1498,81	-5995
		Сметная стоимость:				**-20233,87**	**-80935**
309	**23-041013-0706 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 32 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**4,0000**		**2650,82**	**10603**
		Накладные расходы	%	--		112,39	450
		Сметная прибыль	%	8		221,06	884
		Сметная стоимость:				**2984,27**	**11937**
310	**23-040904-1303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краны шаровые X 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение Rp 1/2, Тмакс 230°С, PN 69, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**16,0000**		**-14122,05**	**-225953**
		Накладные расходы	%	--		-598,77	-9580
		Сметная прибыль	%	8		-1177,67	-18843
		Сметная стоимость:				**-15898,49**	**-254376**
311	**23-040905-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**16,0000**		**624,44**	**9991**
		Накладные расходы	%	--		26,48	424
		Сметная прибыль	%	8		52,07	833
		Сметная стоимость:				**702,99**	**11248**

1	2	3	4	5	6	7	8
312	**23-040904-1304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краны шаровые Х 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение Rp 3/4, Тмакс 230°С, PN 69, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**16,0000**		**-15985,67**	**-255771**
		Накладные расходы	%	--		-677,79	-10845
		Сметная прибыль	%	8		-1333,08	-21329
		Сметная стоимость:				**-17996,54**	**-287945**
313	**23-040905-0902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**16,0000**		**988,34**	**15813**
		Накладные расходы	%	--		41,91	670
		Сметная прибыль	%	8		82,42	1319
		Сметная стоимость:				**1112,67**	**17803**
		КПП №2					
		Общестроительные работы					
		Фасад					
314	**12-110102-0103 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону (Шуба). Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2. Толщина слоя до 20 мм**	**м2**	**265,5200**		**1738,17**	**461520**
		Итого оплата труда:				**1349,09**	**358210**
		Итого эксплуатация машин:				**0,26**	**69**
		Итого материалов:				**388,82**	**103240**
		Накладные расходы	%	--		904,82	240247
		Сметная прибыль	%	8		211,44	56141
		Сметная стоимость:				**2854,43**	**757908**
		Отмостка					
315	**11-110101-1903 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**102,4000**		**-979,89**	**-100341**
		Итого оплата труда:				**-126,40**	**-12944**
		Итого эксплуатация машин:				**-47,99**	**-4914**
		Итого материалов:				**-823,01**	**-84276**
		Накладные расходы	%	--		-121,79	-12471
		Сметная прибыль	%	8		-88,13	-9025
		Сметная стоимость:				**-1189,81**	**-121837**
316	**11-110101-1904 РСНБ РК 2015 К=5**	**Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903**	**м2 покрытия**	**102,4000**		**-863,83**	**-88456**
		Итого оплата труда:				**-82,16**	**-8414**
		Итого эксплуатация машин:				**-12,63**	**-1294**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**-774,67**	**-79326**
		Накладные расходы	%	--		-88,79	-9092
		Сметная прибыль	%	8		-76,21	-7804
		Сметная стоимость:				**-1028,82**	**-105351**
317	**11-110101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**102,4000**		**835,74**	**85580**
		Итого оплата труда:				**282,09**	**28886**
		Итого эксплуатация машин:				**69,16**	**7082**
		Итого материалов:				**508,29**	**52049**
		Накладные расходы	%	--		214,51	21966
		Сметная прибыль	%	8		84,02	8604
		Сметная стоимость:				**1134,28**	**116150**
318	**11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=5**	**Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	**м2 покрытия**	**102,4000**		**350,53**	**35894**
		Итого оплата труда:				**35,60**	**3646**
		Итого эксплуатация машин:				**11,32**	**1159**
		Итого материалов:				**309,44**	**31687**
		Накладные расходы	%	--		37,46	3836
		Сметная прибыль	%	8		31,04	3178
		Сметная стоимость:				**419,03**	**42908**
		КПП №2					
		Отопление					
319	**11-180301-0101 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы чугунные. Установка**	**кВт**	**12,6000**		**-18380,14**	**-231590**
		Итого оплата труда:				**-619,11**	**-7801**
		Итого эксплуатация машин:				**-105,09**	**-1324**
		Итого материалов:				**-17707,86**	**-223119**
		Накладные расходы	%	--		-1169,11	-14731
		Сметная прибыль	%	8		-1563,94	-19706
		Сметная стоимость:				**-21113,20**	**-266026**
320	**23-051001-0274 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 900 мм, теплоотдачей до 300 Вт ГОСТ 31311-2005**	**секция**	**120,0000**		**2515,68**	**301882**
		Накладные расходы	%	--		106,66	12800
		Сметная прибыль	%	8		209,79	25175
		Сметная стоимость:				**2832,13**	**339856**

1	2	3	4	5	6	7	8
321	**23-040904-1303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краны шаровые X 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение Rp 1/2, Тмакс 230°С, PN 69, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**12,0000**		**-14122,05**	**-169465**
		Накладные расходы	%	--		-598,77	-7185
		Сметная прибыль	%	8		-1177,67	-14132
		Сметная стоимость:				**-15898,49**	**-190782**
322	**23-040905-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**12,0000**		**624,44**	**7493**
		Накладные расходы	%	--		26,48	318
		Сметная прибыль	%	8		52,07	625
		Сметная стоимость:				**702,99**	**8436**
323	**23-040902-2504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**8,0000**		**-29199,11**	**-233593**
		Накладные расходы	%	--		-1238,04	-9904
		Сметная прибыль	%	8		-2434,97	-19480
		Сметная стоимость:				**-32872,12**	**-262977**
324	**23-040905-0904 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**8,0000**		**3254,47**	**26036**
		Накладные расходы	%	--		137,99	1104
		Сметная прибыль	%	8		271,40	2171
		Сметная стоимость:				**3663,86**	**29311**
325	**23-041013-1004 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1 1/4, Тмакс 110°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**4,0000**		**-17973,01**	**-71892**
		Накладные расходы	%	--		-762,06	-3048
		Сметная прибыль	%	8		-1498,81	-5995
		Сметная стоимость:				**-20233,87**	**-80935**

1	2	3	4	5	6	7	8
326	**23-041013-0705 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**4,0000**		**1548,69**	**6195**
		Накладные расходы	%	--		65,66	263
		Сметная прибыль	%	8		129,15	517
		Сметная стоимость:				**1743,50**	**6974**
327	**23-040902-2501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**8,0000**		**-22778,27**	**-182226**
		Накладные расходы	%	--		-965,80	-7726
		Сметная прибыль	%	8		-1899,53	-15196
		Сметная стоимость:				**-25643,59**	**-205149**
328	**23-040905-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**8,0000**		**624,44**	**4996**
		Накладные расходы	%	--		26,48	212
		Сметная прибыль	%	8		52,07	417
		Сметная стоимость:				**702,99**	**5624**
329	**23-040904-1303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краны шаровые X 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение Rp 1/2, Тмакс 230°С, PN 69, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**16,0000**		**-14122,05**	**-225953**
		Накладные расходы	%	--		-598,77	-9580
		Сметная прибыль	%	8		-1177,67	-18843
		Сметная стоимость:				**-15898,49**	**-254376**
330	**23-040905-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**16,0000**		**624,44**	**9991**
		Накладные расходы	%	--		26,48	424
		Сметная прибыль	%	8		52,07	833
		Сметная стоимость:				**702,99**	**11248**

1	2	3	4	5	6	7	8
331	**23-040904-1304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краны шаровые X 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение Rp 3/4, Тмакс 230°С, PN 69, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**16,0000**		**-15985,67**	**-255771**
		Накладные расходы	%	--		-677,79	-10845
		Сметная прибыль	%	8		-1333,08	-21329
		Сметная стоимость:				**-17996,54**	**-287945**
332	**23-040905-0902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**16,0000**		**988,34**	**15813**
		Накладные расходы	%	--		41,91	670
		Сметная прибыль	%	8		82,42	1319
		Сметная стоимость:				**1112,67**	**17803**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге				**289972**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**-9230658**
	Материалы -		Тенге				**-115948**
	Всего заработная плата -		Тенге				**11395688**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**-20598665**
		Накладные расходы -	Тенге				**6518361**
		Сметная прибыль -	Тенге				**-216984**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**-2929281**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**14392**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11395688**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**-1246958**
	Материалы -		Тенге				**-8196**
	Всего заработная плата -		Тенге				**-1103538**
		Накладные расходы -	Тенге				**-753421**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				-160030
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				-2160409
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-1220
		Сметная заработная плата -	Тенге				-1103538
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				10767588
	Материалы -		Тенге				-1030597
	Всего заработная плата -		Тенге				-36032
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				11837312
	Сдача и испытание -		Тенге				-1140
		Накладные расходы -	Тенге				433860
		Сметная прибыль -	Тенге				896116
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				12097563
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-45
		Сметная заработная плата -	Тенге				-36032
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				7007873
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				13127
		Сметная заработная плата -	Тенге				10256118
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1			Тенге				13447867
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2355884
	Материалы -		Тенге				803785
	Всего заработная плата -		Тенге				12015129
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				-10649542
	Транспортные расходы -		Тенге				76202
		Накладные расходы -	Тенге				7365118
		Сметная прибыль -	Тенге				777680
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				10498682
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				15172
		Сметная заработная плата -	Тенге				12015129
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				324395
	Материалы -		Тенге				212755
	Всего заработная плата -		Тенге				-120863
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				9194
		Накладные расходы -	Тенге				-62972
		Сметная прибыль -	Тенге				20914

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**282337**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**-93**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-120863**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**10767588**
	Материалы -		Тенге				**-1030597**
	Всего заработная плата -		Тенге				**-36032**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**11837312**
	Сдача и испытание -		Тенге				**-1140**
		Накладные расходы -	Тенге				**433860**
		Сметная прибыль -	Тенге				**896116**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**12097563**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**-45**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-36032**
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				**22878583**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**15034**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11858234**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**23876823**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**12836580**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**695238**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**273216**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**10268803**
		- перевозка грузов	Тенге				**76202**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**7575997**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**31452820**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**1333600**
	ИТОГО:		Тенге				**32786420**
	Сметная прибыль		Тенге				**2622914**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**35409333**

1	2	3	4	5	6	7	8
Всего			Тенге				35 409 205
Временные здания и сооружения 2,4 %x0,8=1,92%			Тенге				679 857
Итого :			Тенге				36 089 062
Затраты на производство стр.-монтажных работ в зимнее время 1,7 %*1,05% =3,57%			Тенге				644 190
Итого по акту в текущих ценах 2017 года			Тенге				36 733 252
в том числе в текущих ценах на 2018 год-100%. К=1,0599383			Тенге				38 934 980
Ценовая скидка 21,95080061 %			Тенге				8 546 540
Итого в текущих ценах с учетом ценовой скидки			Тенге				28 186 712
НДС 12%			Тенге				3 382 405
Всего по акту с учетом НДС (12 %)			Тенге				31 569 117,20
ИТОГО :			Тенге				31 569 117,20

Заказчик:
И.о. главного специалиста ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"

_____ **Г. Б. Таджиева**

Подрядчик:
Директор ИП "Құрылыс" Молдашов Е.

_____ **Молдашов М.Е.**

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Alem Construction Group"

_____ **Е. С. Исаков**

6 АКТ