1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		последующие 10 м								
		м3								
5	Е0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	6538,39	28,89	27,85	188868	182068	60097	0,01	47
				1,04	8,44	6800	55156	97	0,03	206
		м3								
6	Е0101-18-2	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 (стесн.)	300	47,43	44,84	14228	13451	4773	0,02	5
				2,59	13,81	777	4143	97	0,05	16
		м3								
7	Е010333-А1--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	522	21,67	21,67	11312	11312	2262	-	-
				-	4,33	-	2262	100	0,09	48
		т								
8	Е010333-А1--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	522	21,67	21,67	11312	11312	2262	-	-
				-	4,33	-	2262	100	0,09	48
		т								
9	Е0101-164-2-	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	100	262,72	-	26272	-	29687	1,85	185
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			262,72	-	26272	-	113	-	-
		м3								
10	Е0101-18-2	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 (лишний грунт)	400	47,43	44,84	18971	17935	6363	0,02	7
				2,59	13,81	1036	5524	97	0,05	21
		м3								
11	Е010333-А10--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	1084,41	84,26	84,26	91372	91372	18274	-	-
				-	16,85	-	18274	100	0,35	384
		т								
12	Е0101-171-2-	-Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	100	474,33	6,82	47433	682	3847	0,2	20
				31,5	2,54	3150	254	113	0,01	1
		м2								
13	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	400	3,79	3,24	1518	1298	621	-	1
				0,48	1,12	192	448	97	-	1
		м3								
14	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с	100	26,22	25,02	2622	2502	770	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (песчаный грунт для засыпки)		1,15	6,79	115	679	97	0,02	2
		м3								
15	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	174	84,26	84,26	14661	14661	2932	-	-
				-	16,85	-	2932	100	0,35	62
		т								
16	С143008-92	Песок природный	20	1330	-	26600	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
17	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	8000	6,48	6,48	51835	51835	16324	-	-
				-	2,1	-	16829	97	0,01	64
		м3								
18	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	200	134,1	-	26820	-	30307	0,97	194
				134,1	-	26820	-	113	-	-
		м3								
19	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	100	21,55	4,52	2155	452	1652	0,11	11
		м3		17,03	-	1703	-	97	-	-
20	Е0101-132-2-	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками,2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 30 см	12600	10,14	10,14	127761	127761	44171	-	-
				-	3,61	-	45537	97	0,01	155
		м3								
21	Е0101-132-8-к-9	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 30 см	12600	0,88	0,88	11072	11072	4902	-	-
				-	0,4	-	5053	97	-	23
		м3								
		Трубопроводы и арматура								
22	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	30	18075,87	36,99	542276	1110	11758	1,82	55
		шт		288	13,5	8640	405	130	0,07	2
23	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	3	575,87	36,99	1728	111	1176	1,82	5
		шт		288	13,5	864	41	130	0,07	-
24	СПрайс стр.1	Гидрант пожарный высотой 2750 мм	3	26442,32	-	79327	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
25	Е0122-37-4	Установка колонок водоразборных	1	10020,81	83,18	10021	83	1524	6,57	7
		шт		1140,75	31,5	1141	32	130	0,15	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е0122-37-1	-Установка вантузов одинарных шт	2	13378,84 272,25	17,71 6,75	26758 545	35 14	725 130	1,62 0,03	3 -
27	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм км	2	58881,69 33075	25695,31 6813,45	117763 66150	51391 13627	103710 130	194 26,38	388 53
28	С130804-233 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 96 мм м	2020	567 -	- -	1145340 -	- -	- -	- -	- -
		Колодцы водопроводные д-1500								
29	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах м3	73,92	5346,26 1435,5	1879,87 538,43	395196 106112	138960 39801	189687 130	8,86 2,06	655 152
30	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	73,92	100 -	- -	7392 -	- -	- -	- -	- -
31	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые м3	30,36	28900 -	- -	877404 -	- -	- -	- -	- -
32	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм КС15-9, КС15-9а м	78,32	7310 -	- -	572519 -	- -	- -	- -	- -
33	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм м	39,16	4570 -	- -	178961 -	- -	- -	- -	- -
34	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	1324,59	245,44 37,35	3,82 1,44	325106 49473	5060 1907	60629 118	0,21 0,01	281 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Колодцы водопроводные д-2000 (14 шт.)								
35	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	34,14	5346,26	1879,87	182521	64179	87607	8,86	302
		м3		1435,5	538,43	49008	18382	130	2,06	70
36	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	25,88	100	-	2588	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
37	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	15,76	28900	-	455464	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
38	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм	24,92	9160	-	228267	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
39	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	12,46	4570	-	56942	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
40	Е108-6-9	-Местные кирпичные заделки	0,02	11938,85	296,6	239	6	24	5,95	-
		м3		915,75	110,25	18	2	118	0,54	-
41	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (стремянка С-2)	0,2391	133700	-	31970	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
42	С11011-774	-Скобы ходовые	36,9	129	-	4760	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
43	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	2	8060	-	16120	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
44	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	507,6	245,44	3,82	124585	1939	23234	0,21	108

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		37,35	1,44	18959	731	118	0,01	4
		м2								
		Вскрытие и восстановление существующего асфальта (проезжая часть) - 4147 м2								
45	Е0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	207,35	408,11	169,61	84622	35169	66895	1,55	321
		м3		238,5	4,07	49453	844	133	0,01	3
46	Е0127-18-2	-Разборка покрытий и оснований щебеночных	622,05	66,75	51,25	41524	31883	20782	0,12	73
		м3		15,5	9,62	9642	5984	133	0,04	22
47	Е0101-18-2	-Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	829,4	47,43	44,84	39337	37189	13194	0,02	15
		м3		2,59	13,81	2148	11454	97	0,05	43
48	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	1451,45	84,26	84,26	122299	122299	-	-	-
		Т		-	16,85	-	24460	-	0,35	514
49	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	414,7	1552,76	68,13	643930	28254	18831	0,14	60
		м3		21,38	12,76	8866	5292	133	0,04	18
50	Е0127-23-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	4147	389,41	27,83	1614864	115392	79827	0,03	137
		м2		5	9,47	20735	39286	133	0,03	138
		Демонтажные работы								
51	Е0122-6-3	-Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб диам. 100 мм при заделке раструбов асбестоцементом (демонтаж)	0,731	34379,64	1169,64	25132	855	31979	198	145
		км		33210	441,45	24277	323	130	2,16	2
52	Е0122-41-1 к-0,6	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах (демонтаж)	7,85	1989,22	1127,92	15615	8854	12086	5,32	42
		м3		861,3	323,06	6761	2536	130	1,24	10
53	Е0122-37-4	-Установка колонок водоразборных (демонтаж)	1	734,36	49,91	734	50	914	3,94	4
		шт		684,45	18,9	684	19	130	0,09	-
54	Е0107-24-2 к-0,8	-Установка железобетонных оград из панелей длиной 3 м (демонтаж)	20	401,24	282,44	8025	5649	5545	0,73	15
		м		118,8	79,24	2376	1585	140	0,3	6
55	Е0107-24-2	-Установка железобетонных	20	558,31	353,05	11166	7061	6931	0,91	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		оград из панелей длиной 3 м								
		м		148,5	99,05	2970	1981	140	0,37	7
56	E0107-24-12-к-0,8	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м (демонтаж)	25	403,42	194,62	10085	4865	9171	1,19	30
				208,8	53,22	5220	1331	140	0,19	5
		м								
57	E0107-24-12-	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м	25	663,03	243,27	16576	6082	11464	1,49	37
				261	66,53	6525	1663	140	0,24	6
		м								
58	C01031-A32--1	Погрузка труб металлических диаметром до 426 мм вкл. при автомобильных перевозках	16,74	111,4	-	1865	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
59	C01031-A11--11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	3,2	152,8	-	489	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
60	E10333-A10--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	19,94	84,26	84,26	1680	1680	-	-	-
				-	16,85	-	336	-	0,35	7
		т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	8720380	1230244			3172
	Тенге	507432	339302			2132
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	8624933	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	846734	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1182070	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	994615	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		497
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	149192	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	577173	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	10196720	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		5801
Сметная заработная плата -	Тенге	-	995926	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	95447	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	95447	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	5727	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	101174	-	-		-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	10297894	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		5801
Сметная заработная плата -	Тенге	-	995926	-		-
Временные здания и сооружения 3,4%	Тенге	280103	-	-		-
Дополнительные затраты при производстве в						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		зимнее время 3,3%	Тенге			349074	-	-		-
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			105780	-	-		-
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			42310	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	Тенге			11075161	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011Г. К-2,04	Тенге			22593328	-	-		-
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			451867	-	-		-
		ИТОГО	Тенге			23045195	-	-		-
		НДС (12%)	Тенге			2765423	-	-		-
		СТОИМОСТЬ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	Тенге			25810618	-	-		-

Заказчик:

Подрядчик:

Инженер технадзора: ИП Некрасов Ю.Ф.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района"

Подрядчик: ТОО "Экспо-Транс"

Наименование строительства:

Реконструкция разводящийх сетей водопровода села Жамбыл, Костанайского района. Корректировка.

Типова ведомственная форма № КС-3
Утвержденная постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 № 73

СПРАВКА №6

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2012 г.

Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
	44	07.06.2012				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	С начала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетный месяц без НДС	из гр.1						Налог на добавленную стоимость	Всего
			Строительно монтажные работы, в базовых ценах 2001 г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце, в базовых ценах 2001г.	По монтажу оборудования		На приобритения материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	74 963 664		36 026 366						8 995 641	83 959 305
в том числе										
за отчетный месяц		1 453 144		698 358					174 377	1 627 521
Выполнение работ по строительству обьекта Реконструкция разводящийх сетей водопровода села Жамбыл, Костанайского района. Корректировка.										

Итого к оплате: 1 627 521 (Один миллион шестьсот двадцать семь тысяч пятьсот двадцать одна) тенге

Заказчик:
Начальник: _____ **А.Оспанова**

Подрядчик:
Директор: _____ **Бижанов К.Х.**

Заказчик: ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района»
Подрядчик: ТОО «Экспо-Транс»
Договор: №44 ОТ 7.06.2012 г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Реконструкция разводящих сетей водопровода с.Жамбыл Костанайского района, Костанайской области. Корректировка.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА: Реконструкция разводящих сетей водопровода с.Жамбыл Костанайского района, Костанайской области. Корректировка.

Акт приемки №6

Выполненных строительно-монтажных работ

За октябрь 2012 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Колодцы водопроводные д-1500								
1	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах м3	3,36	5346,26	1879,87	17963	6316	8622	8,86	30
				1435,5	538,43	4823	1809	130	2,06	7
2	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	3,36	100	-	336	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые м3	1,38	28900	-	39882	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм КС15-9, КС15-9а м	3,56	7310	-	26024	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм м	1,78	4570 -	- -	8135 -	- -	- -	- -	- -
6	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	58,29	245,44 37,35	3,82 1,44	14307 2177	223 84	2668 118	0,21 0,01	12 -
		Водопроводная камера № 1								
7	Е0107-62-1	-Устройство камер со стенками из бетонных блоков м3	21,91	5933,45 1401,75	789,92 272,75	130002 30712	17307 5976	51364 140	8,27 1,04	181 23
8	С143003-17 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100 м3	6,37	11500 -	- -	73232 -	- -	- -	- -	- -
9	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 м3	0,82	28100 -	- -	23042 -	- -	- -	- -	- -
10	С143015-3	-Колонны, стойки, опоры, рамы /ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86/: прямоугольные, сплошные из тяжелого бетона класса В22,5 (балка Б5) м3	0,24	20300 -	- -	4872 -	- -	- -	- -	- -
11	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные м3	0,588	22000 -	- -	12936 -	- -	- -	- -	- -
12	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые м3	0,2	28900 -	- -	5780 -	- -	- -	- -	- -
13	С143018-70 Изм. и	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и	0,64	24600	-	15744	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 м3		-	-	-	-	-	-	-
14	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 к-1,25	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (КС10.6) м	0,9	5712,5	-	5141	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	С143001-7 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200) м3	1,93	10900	-	21037	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	С143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100) м3	10,88	10300	-	112064	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	21,91	100	-	2191	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	21,91	284	-	6222	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0776	65000	-	5043	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок т	0,0095	41008,57	2434,57	389	23	437	170	2
				31950	920,25	303	9	140	4,49	-
21	С12021-260	-Стальные крепежные элементы	0,0095	114900	-	1090	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из швеллеров и уголков								
				-	-	-	-	-	-	-
22	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса	0,144	22541,72	316,57	3246	46	623	22,5	3
		из брусьев Крышка деревянная								
				3487,5	119,25	502	17	120	0,58	-
23	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных	0,0048	195208,57	2434,57	929	12	219	170	1
		элементов, арматурных								
		стыковых накладок		31950	920,25	152	4	140	4,49	-
24	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных	0,0557	13711,47	5475,87	764	305	331	28,9	2
		и криволинейных, пожарных с								
		ограждением		5040	1552,87	281	87	90	5,46	-
25	С12021-267	-Ограждение лестничных	0,0557	133700	-	7450	-	-	-	-
		проемов, лестничные марши,								
		пожарные лестницы		-	-	-	-	-	-	-
26	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции	6,8	340,45	18,42	2315	125	777	0,42	3
		оклеечной рулонными								
		материалами на битумной		85,95	6,91	584	47	123	0,03	-
		мастике первый слой								
27	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции	13,6	232,19	9,05	3158	123	907	0,25	3
	к-2	оклеечной рулонными								
		материалами на битумной		50,85	3,4	692	46	123	0,02	-
		мастике последующий слой								
28	Е0111-11-3	-Устройство бетонных стяжек	6,8	313,75	13,43	2133	91	483	0,37	2
		толщиной 20 мм								
				52,65	5,04	358	34	123	0,02	-
29	Е0111-11-4	-Добавлять или исключать на	13,6	52,81	0,67	718	9	15	-	-
		каждые 5 мм изменения толщины								
		бетонных стяжек		0,63	0,25	9	3	123	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	546146	24580			239
	Тенге	40594	8117			31
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	536842	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	48343	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	5043	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	66114	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		33
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	9917	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	36177	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	639134	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		302
Сметная заработная плата -	Тенге	-	58260	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	9304	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	367	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	8540	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	331	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	50	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			578	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			10213	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	417	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			649347	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		304
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	58677	-		-
		Временные здания и сооружения 3,4%	Тенге			17662	-	-		-
		Дополнительные затраты при производстве в зимнее время 3,3%	Тенге			22011	-	-		-
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			6670	-	-		-
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			2668	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	Тенге			698358	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 Г.К-2,04	Тенге			1424651	-	-		-
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			28493	-	-		-
		ИТОГО	Тенге			1453144	-	-		-
		НДС (12%)	Тенге			174377	-	-		-
		СТОИМОСТЬ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	Тенге			1627521	-	-		-

Заказчик:

Подрядчик:

Инженер технадзора: ИП Некрасов Ю.Ф.