	2	3	4	5	6	7	8	9
62	Е11-150402-0202 11-150402-0202	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая**	**м2 окрашивае**	**175,9000**		**978,48**	**172115,50**	**54,8** **10071,76**
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	0,128	22,515	808,45	18202,41	
62. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,21108	837,21	176,72	
		Итого оплата труда:				**104,49**	**18379,13**	
		Итого эксплуатация машин:				**2,24**	**393,65**	
		Итого материалов:				**706,17**	**124216,10**	
		Итого прямые затраты:				**811,89**	**142812,16**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				869,15	152883,93	
		НР второго уровня	%	4,24		36,85	6482,28	
		Накладные расходы	%	--		94,11	16554,04	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,48	12749,30	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**1328134,58**	**275706,07**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1328134,58**	
Материалы -			Тенге				**288080,12**	
Всего заработная плата -			Тенге				**503113,27**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**464357,86**	
Местные материалы -			Тенге				**65561,41**	
		Накладные расходы -	Тенге				**343708,92**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**275706,07**	**275706,07**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**68002,85**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**133747,48**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1805591,00**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**563,02**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**503113,27**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**1805591,00**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**563,02**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**503113,27**	

РАЗДЕЛ 5. Крыльцо

63	Е11-090302-0301 11-090302-0301	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкци**	**1,3243**		**97743,32**	**129439,04**	**60,9** **37497,77**
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	56,5	74,822	760,93	56933,95	
63. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,608	4,778	970,86	4638,74	
		Итого оплата труда:				**46495,40**	**61572,69**	
		Итого эксплуатация машин:				**13994,25**	**18532,24**	
		Итого материалов:				**1519,34**	**2012,02**	
		Итого прямые затраты:				**58506,13**	**77478,21**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				86821,83	114975,98	
		НР второго уровня	%	4,24		3681,25	4874,98	
		Накладные расходы	%	--		31996,94	42372,75	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7240,25	9588,08	

2		3	4	5	6	7	8	9
	С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**1,3243**		**389863,63**	**516286,65**	
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня	**т**			**346301,65**	**458598,62**	
		Накладные расходы	%	4,24		14683,19	19444,58	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		14683,19	19444,58	
65	**Е11-010203-0504 11-010203-0504**	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2**	%	8		28878,79	38243,46	
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	**яма**	**6,0000**		**895,43**	**5372,56**	**59,1**
65. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,131	0,786	678,39	533,21	**884,55**
		Итого оплата труда:	чел-ч	0,143	0,858	1122,94	963,48	
		Итого эксплуатация машин:				**249,45**	**1496,70**	
		Итого прямые затраты:				**559,08**	**3354,49**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				**647,95**	**3887,70**	
		НР второго уровня				795,38	4772,25	
		Накладные расходы	%	4,24		33,72	202,34	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		181,15	1086,89	
66	**Е11-060101-0101 11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство**	%	8		66,33	397,97	
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	**м3**	**0,8400**		**20540,78**	**17254,25**	**48,5**
66. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,35	1,134	678,39	769,29	**434,95**
		Итого оплата труда:	чел-ч	0,1813	0,152292	837,21	127,50	
		Итого эксплуатация машин:				**1067,61**	**896,79**	
		Итого материалов:				**654,79**	**550,02**	
		Итого прямые затраты:				**16157,22**	**13572,06**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				**17727,83**	**14891,38**	
		НР второго уровня				18245,62	15326,32	
		Накладные расходы	%	4,24		773,61	649,84	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		1291,41	1084,78	
67	**Е11-090402-0101 11-090402-0101**	**Фахверк. Монтаж**	%	8		1521,54	1278,09	
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,3)	**т конструкци**	**0,2251**		**65287,17**	**14693,53**	**60,9**
67. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	25,3	5,694	875,35	4984,26	**3405,97**
		Итого оплата труда:	чел-ч	2,778	0,625217	973,21	608,47	
		Итого эксплуатация машин:				**24849,93**	**5592,72**	
		Итого материалов:				**15600,26**	**3510,99**	
		Итого прямые затраты:				**5111,99**	**1150,50**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				**42858,60**	**9645,76**	
		НР второго уровня				57992,21	13051,73	
		Накладные расходы	%	4,24		2458,87	553,39	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		17592,48	3959,36	
			%	8		4836,09	1088,41	

	2	3	4	5	6	7	8	9
68	С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,2251**		**436244,78**	**98181,25**	
		Итого прямые затраты:				**387500,34**	**87210,83**	
		НР второго уровня	%	4,24		16430,01	3697,74	
		Накладные расходы	%	--		16430,01	3697,74	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32314,43	7272,69	
69	**Е11-010205-0502 11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**36,9000**		**1153,85**	**42577,22**	**59,1 14048,71**
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0,972	35,867	662,76	23771,08	
		Итого оплата труда:				**644,20**	**23771,08**	
		Итого прямые затраты:				**644,20**	**23771,08**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1024,93	37819,79	
		НР второго уровня	%	4,24		43,46	1603,56	
		Накладные расходы	%	--		424,18	15652,27	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,47	3153,87	
70	**Е11-010201-0501 11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненно**	**36,9000**		**192,30**	**7095,93**	**59,1 1951,89**
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,108	3,985	625,25	2491,75	
70. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	0,968625	837,21	810,94	
		Итого оплата труда:				**89,50**	**3302,69**	
		Итого эксплуатация машин:				**50,39**	**1859,42**	
		Итого прямые затраты:				**117,92**	**4351,17**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				170,81	6303,06	
		НР второго уровня	%	4,24		7,24	267,25	
		Накладные расходы	%	--		60,14	2219,14	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,24	525,62	
71	**Е11-080101-0201 11-080101-0201**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**2,0820**		**3402,99**	**7085,02**	**50,8 853,49**
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,78	1,624	710,28	1153,47	
71. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	0,60378	872,22	526,63	
		Итого оплата труда:				**806,96**	**1680,10**	
		Итого эксплуатация машин:				**668,45**	**1391,71**	
		Итого материалов:				**1390,35**	**2894,70**	
		Итого прямые затраты:				**2612,81**	**5439,88**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3022,75	6293,37	
		НР второго уровня	%	4,24		128,16	266,84	
		Накладные расходы	%	--		538,10	1120,33	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		252,07	524,82	
72	**Е11-110101-0209 11-110101-0209**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилаю**	**12,9000**		**25560,42**	**329729,45**	**60,9 20422,91**
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	3,66	47,214	710,28	33535,16	

	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**2599,62**	**33535,16**	
		Итого эксплуатация машин:				**5,95**	**76,72**	
		Итого материалов:				**18515,65**	**238851,86**	
		Итого прямые затраты:				**21121,22**	**272463,74**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				22704,39	292886,65	
		НР второго уровня	%	4,24		962,67	12418,39	
		Накладные расходы	%	--		2545,84	32841,31	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1893,36	24424,40	
73	**Е11-060301-0410 11-060301-0410**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,2241**		**16173,60**	**3624,50**	**48,5 1010,74**
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	11,6	2,6	770,31	2002,47	
73. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,085158	957,52	81,54	
		Итого оплата труда:				**9299,45**	**2084,01**	
		Итого эксплуатация машин:				**890,60**	**199,58**	
		Итого материалов:				**29,99**	**6,72**	
		Итого прямые затраты:				**9856,18**	**2208,77**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				14366,42	3219,51	
		НР второго уровня	%	4,24		609,14	136,51	
		Накладные расходы	%	--		5119,37	1147,25	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1198,04	268,48	
74	**С121-050301-2709 21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,2241**		**212939,35**	**47719,71**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**189146,26**	**42387,68**	
		НР второго уровня	%	4,24		8019,80	1797,24	
		Накладные расходы	%	--		8019,80	1797,24	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15773,28	3534,79	
75	**Е11-090401-0201 11-090401-0201**	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**м2 покрытия**	**77,7600**		**670,60**	**52146,03**	**60,9 12803,8**
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,317	24,65	760,93	18756,86	
75. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02673	2,079	1090,89	2267,44	
		Итого оплата труда:				**270,37**	**21024,30**	
		Итого эксплуатация машин:				**130,70**	**10163,21**	
		Итого материалов:				**59,10**	**4595,55**	
		Итого прямые затраты:				**431,01**	**33515,62**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				595,67	46319,42	
		НР второго уровня	%	4,24		25,26	1963,94	
		Накладные расходы	%	--		189,91	14767,74	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		49,67	3862,67	

	2	3	4	5	6	7	8	9
76	С121-100104-0719 21-100104-0719 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**44,6625**		**2767,52**	**123604,51**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**2458,29**	**109793,38**	
		НР второго уровня	%	4,24		104,23	4655,24	
		Накладные расходы	%	--		104,23	4655,24	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		205,00	9155,89	
77	С121-050109-0223 21-050109-0223 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**52,5375**		**2346,68**	**123288,68**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**2084,47**	**109512,84**	
		НР второго уровня	%	4,24		88,38	4643,34	
		Накладные расходы	%	--		88,38	4643,34	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		173,83	9132,49	
78	Е11-120101-1001 11-120101-1001	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**5,1000**		**1312,03**	**6691,33**	**56,4** **2079,74**
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,972	4,957	741,54	3675,96	
78. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,01377	837,21	11,53	
		Итого оплата труда:				**723,04**	**3687,49**	
		Итого эксплуатация машин:				**8,43**	**42,99**	
		Итого материалов:				**28,43**	**144,97**	
		Итого прямые затраты:				**757,63**	**3863,92**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1165,42	5943,67	
		НР второго уровня	%	4,24		49,41	252,01	
		Накладные расходы	%	--		457,21	2331,76	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,19	495,65	
79	С121-100105-0308 21-100105-0308 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	**м2**	**5,1000**		**3104,04**	**15830,63**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**2757,21**	**14061,77**	
		НР второго уровня	%	4,24		116,91	596,22	
		Накладные расходы	%	--		116,91	596,22	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		229,93	1172,64	

2	3	4	5	6	7	8	9
80	E11-120101-0707 11-120101-0707	**Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей**	**м труб**	**9,0000**	**1655,43**	**14898,87**	**56,4** **4500,1**
80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	1,16	10,44	750,92	7839,60
80. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0176	0,1584	879,42	139,30
		Итого оплата труда:				**886,54**	**7978,90**
		Итого эксплуатация машин:				**54,56**	**491,02**
		Итого материалов:				**44,82**	**403,40**
		Итого прямые затраты:				**970,45**	**8734,02**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1470,46	13234,12
		НР второго уровня	%	4,24		62,35	561,13
		Накладные расходы	%	--		562,36	5061,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		122,62	1103,62
81	**Прайс ТПРАЙС стр.9**	**Труба водосточная диам. 100 мм, 3м /6264:1,12/**	**шт.**	**3,0000**		**6296,39**	**18889,18**
		Итого прямые затраты:				**5592,86**	**16778,57**
		НР второго уровня	%	4,24		237,14	711,41
		Накладные расходы	%	--		237,14	711,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		466,40	1399,20
82	**Прайс ТПРАЙС стр.9**	**Желоб водосточный /4542:1,12/**	**шт.**	**3,0000**		**4565,49**	**13696,47**
		Итого прямые затраты:				**4055,36**	**12166,07**
		НР второго уровня	%	4,24		171,95	515,84
		Накладные расходы	%	--		171,95	515,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		338,18	1014,55
83	**Прайс ТПРАЙС стр.9**	**Воронка водосборная диам. 300/100 мм /7152:1,12/**	**шт.**	**3,0000**		**7188,99**	**21566,96**
		Итого прямые затраты:				**6385,71**	**19157,14**
		НР второго уровня	%	4,24		270,75	812,26
		Накладные расходы	%	--		270,75	812,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		532,52	1597,55
84	**Прайс ТПРАЙС стр.9**	**Колено трубы диам. 100 мм /1932:1,12/**	**шт.**	**9,0000**		**1941,99**	**17477,92**
		Итого прямые затраты:				**1725,00**	**15525,00**
		НР второго уровня	%	4,24		73,14	658,26
		Накладные расходы	%	--		73,14	658,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		143,85	1294,66
85	**Прайс ТПРАЙС стр.9**	**Держатель труб диам. 100 мм /1227:1,12/**	**шт.**	**6,0000**		**1233,35**	**7400,07**
		Итого прямые затраты:				**1095,54**	**6573,21**
		НР второго уровня	%	4,24		46,45	278,70
		Накладные расходы	%	--		46,45	278,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,36	548,15
86	**Прайс ТПРАЙС стр.9**	**Держатель желоба /914:1,12/**	**шт.**	**24,0000**		**918,73**	**22049,44**
		Итого прямые затраты:				**816,07**	**19585,71**
		НР второго уровня	%	4,24		34,60	830,43

	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		34,60	830,43	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,05	1633,29	
87	**Е11-070519-0104 11-070519-0104**	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	**м ограждения**	**27,0000**		**765,71**	**20674,12**	**62,1 6048,12**
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,415	11,205	817,82	9163,67	
87. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0259	0,6993	823,17	575,65	
		Итого оплата труда:				**360,72**	**9739,32**	
		Итого эксплуатация машин:				**54,97**	**1484,06**	
		Итого материалов:				**61,79**	**1668,22**	
		Итого прямые затраты:				**456,15**	**12315,95**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				680,15	18364,07	
		НР второго уровня	%	4,24		28,84	778,64	
		Накладные расходы	%	--		252,84	6826,75	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56,72	1531,42	
88	**С121-060510-0101 21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения**	**т**	**0,2624**		**447840,07**	**117490,84**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**397800,01**	**104362,83**	
		НР второго уровня	%	4,24		16866,72	4424,98	
		Накладные расходы	%	--		16866,72	4424,98	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33173,34	8703,03	
89	**Е11-090601-0102 11-090601-0102**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	**т конструкци**	**0,0455**		**65349,07**	**2974,04**	**60,9 965,88**
89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	46,6	2,121	741,54	1572,63	
89. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,014108	947,82	13,37	
		Итого оплата труда:				**34849,59**	**1586,00**	
		Итого эксплуатация машин:				**2268,04**	**103,22**	
		Итого прямые затраты:				**36823,80**	**1675,85**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				58047,20	2641,73	
		НР второго уровня	%	4,24		2461,20	112,01	
		Накладные расходы	%	--		23684,60	1077,89	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4840,67	220,30	
90	**С121-130814-1901 21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**0,0455**		**342766,12**	**15599,29**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**304466,65**	**13856,28**	
		НР второго уровня	%	4,24		12909,39	587,51	
		Накладные расходы	%	--		12909,39	587,51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25390,08	1155,50	
91	**Е11-130301-0406 11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**78,9000**		**94,00**	**7416,98**	**54,2 1175,33**
91. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	0,0295	2,328	925,99	2155,29	
91. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,01578	837,21	13,21	
		Итого оплата труда:				**27,48**	**2168,50**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,05**	**82,65**	
		Итого материалов:				**40,24**	**3174,96**	
		Итого прямые затраты:				**68,60**	**5412,91**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				83,50	6588,23	
		НР второго уровня	%	4,24		3,54	279,34	
		Накладные расходы	%	--		18,44	1454,67	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,96	549,41	
92	**Е11-130301-1406 11-130301-1406**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**157,8000**		**75,31**	**11883,21**	**54,2 1452,93**
92. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0213	3,361	789,69	2654,26	
92. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,03156	837,21	26,42	
		Итого оплата труда:				**16,99**	**2680,68**	
		Итого эксплуатация машин:				**0,83**	**130,42**	
		Итого материалов:				**40,04**	**6317,82**	
		Итого прямые затраты:				**57,68**	**9102,50**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				66,89	10555,43	
		НР второго уровня	%	4,24		2,84	447,55	
		Накладные расходы	%	--		12,04	1900,48	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,58	880,24	
93	**Е11-150402-0403 11-150402-0403**	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная**	**м2 окрашивае**	**141,3000**		**145,19**	**20514,88**	**54,8 3901,11**
93. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	0,0618	8,732	808,45	7059,66	
93. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,07065	837,21	59,15	
		Итого оплата труда:				**50,38**	**7118,81**	
		Итого эксплуатация машин:				**0,95**	**133,98**	
		Итого материалов:				**50,45**	**7127,88**	
		Итого прямые затраты:				**101,36**	**14321,52**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				128,96	18222,62	
		НР второго уровня	%	4,24		5,47	772,64	
		Накладные расходы	%	--		33,08	4673,75	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,75	1519,62	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**1532649,91**	**113437,99**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**760162,19**	
Материалы -			Тенге				**274162,59**	
Всего заработная плата -			Тенге				**100140,23**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**379397,66**	
Накладные расходы -			Тенге				**93487,06**	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**58764,56**	**58764,56**

2	3	4	5	6	7	8	9
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				34722,50	
	Сметная прибыль -	Тенге				68291,94	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				921941,19	
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				137,89	
	Сметная заработная плата -	Тенге				100140,23	
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				772487,71	
	Материалы -	Тенге				7758,07	
	Всего заработная плата -	Тенге				89775,72	
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				650172,28	
	Накладные расходы -	Тенге				89745,04	
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				54673,41	54673,41
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				35071,63	
	Сметная прибыль -	Тенге				68978,62	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				931211,38	
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				114,78	
	Сметная заработная плата -	Тенге				89775,72	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1853152,57	
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				252,67	
	Сметная заработная плата -	Тенге				189915,95	
	РАЗДЕЛ 6. Прочее						
			Приямок (3 шт)				
94	**Е11-080101-0202 11-080101-0202**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**1,5000**		**6132,33**	**9198,50**	**50,8 812,28**
94. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,85	1,275	710,28	905,61	
94. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,81	856,01	693,37	
		Итого оплата труда:				**1065,98**	**1598,98**	
		Итого эксплуатация машин:				**1142,62**	**1713,93**	
		Итого материалов:				**3159,25**	**4738,87**	
		Итого прямые затраты:				**4905,61**	**7358,41**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5447,13	8170,69	
		НР второго уровня	%	4,24		230,96	346,44	
		Накладные расходы	%	--		772,48	1158,72	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		454,25	681,37	
95	**Е11-160301-0306 11-160301-0306**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**9,0000**		**571,08**	**5139,73**	**60,4 1669,51**
95. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,356	3,204	837,21	2682,42	
95. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	0,0954	856,08	81,67	
		Итого оплата труда:				**307,12**	**2764,09**	
		Итого эксплуатация машин:				**23,72**	**213,50**	
		Итого прямые затраты:				**321,77**	**2895,92**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				507,27	4565,44	
		НР второго уровня	%	4,24		21,51	193,57	
		Накладные расходы	%	--		207,01	1863,09	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,30	380,72	

	2	3	4	5	6	7	8	9
96	С123-010201-0145 23-010201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**9,0000**		**986,77**	**8880,91**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**876,51**	**7888,59**	
		НР второго уровня	%	4,24		37,16	334,48	
		Накладные расходы	%	--		37,16	334,48	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73,09	657,85	
97	**Е11-080201-0109 11-080201-0109**	**Стены приямков и каналов. Кладка**	**м3 кладки**	**2,3700**		**30439,71**	**72142,12**	**50,8 5540,62**
97. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	5,95	14,102	722,79	10192,42	
97. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,8532	837,21	714,31	
		Итого оплата труда:				**4602,00**	**10906,73**	
		Итого эксплуатация машин:				**1293,05**	**3064,53**	
		Итого материалов:				**19107,02**	**45283,64**	
		Итого прямые затраты:				**24700,67**	**58540,60**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				27038,49	64081,21	
		НР второго уровня	%	4,24		1146,43	2717,04	
		Накладные расходы	%	--		3484,25	8257,66	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2254,79	5343,86	
98	**Е11-110101-0209 11-110101-0209**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилаю**	**0,4800**		**23157,61**	**11115,65**	**60,9 759,92**
98. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	3,66	1,757	710,28	1247,82	
		Итого оплата труда:				**2599,62**	**1247,82**	
		Итого эксплуатация машин:				**5,95**	**2,85**	
		Итого материалов:				**16381,32**	**7863,03**	
		Итого прямые затраты:				**18986,89**	**9113,71**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				20570,06	9873,63	
		НР второго уровня	%	4,24		872,17	418,64	
		Накладные расходы	%	--		2455,34	1178,56	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1715,38	823,38	
99	**Е11-110101-0209 11-110101-0209**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилаю**	**0,4800**		**23157,61**	**11115,65**	**60,9 759,92**
99. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	3,66	1,757	710,28	1247,82	
		Итого оплата труда:				**2599,62**	**1247,82**	
		Итого эксплуатация машин:				**5,95**	**2,85**	
		Итого материалов:				**16381,32**	**7863,03**	
		Итого прямые затраты:				**18986,89**	**9113,71**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				20570,06	9873,63	
		НР второго уровня	%	4,24		872,17	418,64	
		Накладные расходы	%	--		2455,34	1178,56	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1715,38	823,38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
100	**С122-050105-0101 22-050105-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/пенетрон-адмикс**	**кг**	**0,9888**		**1625,90**	**1607,69**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**1444,23**	**1428,05**	
		НР второго уровня	%	4,24		61,24	60,55	
		Накладные расходы	%	--		61,24	60,55	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		120,44	119,09	
101	**Е11-110101-1101 11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**6,0000**		**753,82**	**4522,89**	**60,9 933,15**
101. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,356	2,136	690,90	1475,76	
101. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,0762	741,54	56,51	
		Итого оплата труда:				**255,38**	**1532,27**	
		Итого эксплуатация машин:				**18,87**	**113,24**	
		Итого материалов:				**249,23**	**1495,36**	
		Итого прямые затраты:				**514,06**	**3084,37**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				669,59	4017,52	
		НР второго уровня	%	4,24		28,39	170,34	
		Накладные расходы	%	--		183,92	1103,49	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55,84	335,03	
102	**Е11-110101-1508 11-110101-1508**	**Покрытия цементные. Железнение**	**м2 покрытия**	**6,0000**		**163,54**	**981,24**	**60,9 305,41**
102. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,1	0,6	827,83	496,70	
102. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,006	798,95	4,79	
		Итого оплата труда:				**83,58**	**501,49**	
		Итого эксплуатация машин:				**2,59**	**15,56**	
		Итого материалов:				**8,99**	**53,93**	
		Итого прямые затраты:				**94,36**	**566,19**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				145,27	871,60	
		НР второго уровня	%	4,24		6,16	36,96	
		Накладные расходы	%	--		57,06	342,36	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,11	72,68	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**99989,55**	**10780,81**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**89205,04**	
Материалы -			Тенге				**67297,87**	
Всего заработная плата -			Тенге				**17035,11**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1428,05**	
		Накладные расходы -	Тенге				**13279,92**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**9111,30**	**9111,30**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**4168,62**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**8198,80**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**110683,75**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				23,37	
		Сметная заработная плата -	Тенге				17035,11	
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				10784,51	
		Всего заработная плата -	Тенге				2764,09	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				7888,59	
		Накладные расходы -	Тенге				2197,56	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				1669,51	1669,51
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				528,05	
		Сметная прибыль -	Тенге				1038,57	
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				14020,64	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3,30	
		Сметная заработная плата -	Тенге				2764,09	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				124704,39	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				26,67	
		Сметная заработная плата -	Тенге				19799,20	
		РАЗДЕЛ 7. Тамбур						
103	**Е11-080201-0107 11-080201-0107**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3 кладки**	**4,0800**		**27675,84**	**112917,45**	**50,8 7255,7**
103. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	4,38	17,87	722,79	12916,55	
103. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	1,632	837,21	1366,33	
		Итого оплата труда:				**3500,70**	**14282,87**	
		Итого эксплуатация машин:				**1436,72**	**5861,83**	
		Итого материалов:				**18202,54**	**74266,37**	
		Итого прямые затраты:				**22805,09**	**93044,75**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				24583,44	100300,45	
		НР второго уровня	%	4,24		1042,34	4252,74	
		Накладные расходы	%	--		2820,70	11508,44	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2050,06	8364,26	
104	**Е11-150201-0201 11-150201-0201**	**Стены гладкие. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатури**	**20,1300**		**1998,31**	**40226,06**	**54,8 9809,7**
104. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	1,01	20,331	862,84	17542,66	
104. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024	0,48312	741,54	358,25	
		Итого оплата труда:				**889,27**	**17900,91**	
		Итого эксплуатация машин:				**23,87**	**480,57**	
		Итого материалов:				**392,37**	**7898,42**	
		Итого прямые затраты:				**1287,71**	**25921,65**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1775,03	35731,35	
		НР второго уровня	%	4,24		75,26	1515,01	
		Накладные расходы	%	--		562,58	11324,71	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		148,02	2979,71	
105	**Е11-150402-0403 11-150402-0403**	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная**	**м2 окрашивае**	**20,1300**		**145,19**	**2922,61**	**54,8 555,76**
105. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	0,0618	1,244	808,45	1005,74	
105. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,010065	837,21	8,43	

2	3	4	5	6	7	8	9
	Итого оплата труда:				**50,38**	**1014,17**	
	Итого эксплуатация машин:				**0,95**	**19,09**	
	Итого материалов:				**50,45**	**1015,46**	
	Итого прямые затраты:				**101,36**	**2040,28**	
	Итого прямые затраты и НР первого уровня				128,96	2596,05	
	НР второго уровня	%	4,24		5,47	110,07	
	Накладные расходы	%	--		33,08	665,84	
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,75	216,49	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				**121006,68**	**17621,16**
	В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**121006,68**	
Материалы -		Тенге				**83180,25**	
Всего заработная плата -		Тенге				**33197,95**	
	Накладные расходы -	Тенге				**23498,98**	
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**17621,16**	**17621,16**
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**5877,82**	
	Сметная прибыль -	Тенге				**11560,45**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**156066,12**	
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**41,57**	
	Сметная заработная плата -	Тенге				**33197,95**	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**156066,12**	
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**41,57**	
	Сметная заработная плата -	Тенге				**33197,95**	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:		Тенге				**11573395,24**	
в том числе:							
	- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**2008123,27**	
	- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**439544,51**	
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**130742,89**	
	- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**9125727,46**	
	- перевозка грузов	Тенге				**0,00**	
	- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**	
Накладные расходы I уровня		Тенге				**1164160,00**	
Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**12737555,24**	
Накладные расходы II уровня		Тенге				**540072,34**	
ИТОГО:		Тенге				**13277627,59**	
Сметная прибыль		Тенге				**1062210,21**	
ИТОГО по смете:		Тенге				**14339837,79**	
ИТОГО по акту:		Тенге				**14339838**	
Временные здания и сооружения 0,9%		Тенге				**129059**	
Итого с временными		Тенге				**14468897**	
Доп.затраты на производства работ в зимнее время 1,7%		Тенге				**245971**	
Итого с зимними удорожаниями		Тенге				**14714868**	
НДС 12%		Тенге				**1765784**	
Стоимость строительства		Тенге				**16480652**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Услуги ген.подряда 5%		Тенге				-824033	
	Итого к оплате		Тенге				15656619	

Заказчик: **Подрядчик:**

Б.М.Тлеумаганбетов **К.Х.Бижанов**