ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ
ҚҰРЫЛЫС, ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ
ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ ЖӘНЕ
ЖЕР РЕСУРСТАРЫН БАСҚАРУ КОМИТЕТІ
"ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН
ТЫС САРАПТАУ" ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ
ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
КӘСІПОРНЫНЫҢ ("МЕМСАРАПТАМА" РМК)
АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА •

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
"ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ
ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ" (РГП "ГОСЭКСПЕРТИЗА")
КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА,
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
И УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ
МИНИСТЕРСТВА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

КОРЫТЫНДЫ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ
ҚҰРЫЛЫС, ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ
ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ ЖӘНЕ
ЖЕР РЕСУРСТАРЫН БАСҚАРУ КОМИТЕТІ
"ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН
ТЫС САРАПТАУ" ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ
ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
КӘСІПОРНЫНЫҢ ("МЕМСАРАПТАМА" РМК)
АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

МЕМСАРАПТАМА
ГОСЭКСПЕРТИЗА

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
"ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ
ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ" (РГП "ГОСЭКСПЕРТИЗА")
КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА,
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
И УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ
МИНИСТЕРСТВА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Бекітемін:

«Мемсараптама» РМК
Алматы облысы бойынша
филиалының директоры

..... Б. Туғанбаев

«Алматы облысы Талғар ауданының Талғар қаласындағы Абай көшесі бойындағы демалыс саябағын күрделі жөндеу»
жұмыс жобасы бойынша

2015 жылғы 30 қаңтардағы № 18-0121/15

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
«Талғар ауданының тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық және тұрғын-үй инспекциясы бөлімі» ММ

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«ЭлМ» ЖШС,
Қаскелен қаласы

Талдықорған қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«Алматы облысы Талғар ауданының Талғар қаласындағы Абай көшесі бойындағы демалыс саябағын күрделі жөндеу» жұмыс жобасы бойынша осы қорытынды «Мемсараптама» РМК-нің Алматы облысы бойынша филиалымен берілді

«Мемсараптама» РМК Алматы облысы бойынша филиалының рұқсатынсыз осы қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ
ҚҰРЫЛЫС, ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ
ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ ЖӘНЕ
ЖЕР РЕСУРСТАРЫН БАСҚАРУ КОМИТЕТІ
"ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН
ТЫС САРАПТАУ" ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ
ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
КӘСІПОРНЫНЫҢ ("МЕМСАРАПТАМА" РМК)
АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
"ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ
ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ" (РГП "ГОСЭКСПЕРТИЗА")
КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА,
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
И УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ
МИНИСТЕРСТВА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Утверждаю:

Директор филиала
РГП «Госэкспертиза»
по Алматинской области

.....Б. Туганбаев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 18-0121/15 от 30 января 2015 года

по рабочему проекту:
«Капитальный ремонт парка отдыха по ул. Абая в г. Талгар Талгарского района Алматинской области»

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Талгарского района»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «ЭлМ»,
г. Каскелен

г. Талдыкорган

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное экспертное заключение по рабочему проекту: **«Капитальный ремонт парка отдыха по ул. Абая в г. Талгар Талгарского района Алматинской области»** выдано филиалом РГП «Госэкспертиза» по Алматинской области.

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения филиала РГП «Госэкспертиза» по Алматинской области.

1. НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект «Капитальный ремонт парка отдыха по ул. Абая в г. Талгар Талгарского района Алматинской области».

Настоящее заключение выполнено в соответствии с договором №1091 от 18.12.2014 года между филиалом РГП «Госэкспертиза» по Алматинской области и ТОО «ЭлМ».

2. ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Талгарского района".

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «ЭлМ», Карасайский район (Государственная лицензия МКЛ №13009795 от 13.06.2013 года, II категория).

ГИП: Каменских Л. (приказ №2014-11/19 от 18.11.2014 года).

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

задание на проектирование от 29.07.2014 года, утвержденное заказчиком;

решение маслихата Талгарского района №34-192 от 05.08.2014 года о внесении изменений в решение маслихата №27-138 от 20.12.2013 года «О бюджете Талгарского района на 2014-2016 годы»;

акт обследования от 03.07.2014 года, подписанный комиссионно;

архитектурно-планировочное задание на проектирование №3739 от 05.09.2014 года, выданные ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства Талгарского района»;

акт на право постоянного землепользования №506 от 25.04.2014 года, выданный АДГП «АлматыНПЦзем»;

инженерно-геологический отчет, выполненный ТОО «Геодезия сервис» в июле 2014 года;

Технические условия:

технические условия №742-1-4 от 17.07.2014 года на подключение к водопроводной сети, выданные ГКП «Су кубыры» по Талгарскому;

технические условия №25.1-4692 от 16.10.2014 года на электроснабжение, выданные АО «АЖК».

5.2 Согласования и заключения заинтересованных организаций:

проект согласован с ГУ «Акимат города Талгар», ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства Талгарского района», ГУ «Отдел земельных отношений Талгарского района», ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Талгарского района", ГКП «Су кубыры» по Талгарскому.

5.3 Перечень документации, представленной на экспертизу:

Таблица №1

№	Обозначение	Наименование
1	Книга 1	Пояснительная записка (ПЗ)
2	Альбом 1	Рабочие чертежи марки ГП
3	Альбом 2	Рабочие чертежи марки ВК, НВК
4	Альбом 3	Рабочие чертежи марки ЭС
5	Книга 2	Сметная документация (СМ)

5.4 Цель и назначение объекта строительства

Цель - капитальный ремонт парка отдыха по ул. Абая в г. Талгар Талгарского района Алматинской области.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Участок расположен по ул. Абая в г. Талгар Талгарского района Алматинской области.

Природно-климатические условия района строительства:

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

5.	Площадь покрытия площадок и дорожек	$м^2$	43346,2
6.	Площадь газонов и цветников	$м^2$	48221,4

6.2.4 Инженерное обеспечение, сети и системы

Водоснабжение и канализации

Наружные сети водопровода и канализации

Раздел выполнен в соответствии с техническими условиями №742-1-4 от 17.07.2014 года, выданным ГКП «Су Кубыры» по Талгарскому району.

Проектом предусмотрено хозяйственно-питьевое водоснабжение парка от городских сетей условным диаметром 100 мм. Точкой подключения служит проектируемый водопроводный колодец с установкой запорной арматуры диаметром 100 мм. Водопроводные сети парка выполнены из полиэтиленовых напорных труб диаметром 75-110 мм ГОСТ 18599-2001.

Согласно, технического регламента "Общие требования к пожарной безопасности" Приложение 7, расход воды на наружное пожаротушение предусмотрен 10 л/сек. Наружное пожаротушение предусмотрено из пожарного гидранта, расположенного в проектируемом колодце. На здании проходной устанавливается флуоресцентный указатель местоположения пожарного гидранта по ГОСТ 12.4.026-76, на высоте 2.5 м.

Внутриплощадочная канализация предусматривается для отвода стоков от здания из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм по ГОСТ 18599-2001 в городской коллектор.

Водопровод укладывается ниже глубины промерзания не менее 0,5 м. Канализация укладывается не более 0,3м выше глубины проникновения нулевой температуры (СНиП РК 4.01-02-2009). Подбивку трубопровода и устройство защитного слоя непосредственно над трубой производят ручным инструментом

Водопроводный и канализационные колодцы приняты из сборных железобетонных элементов серии 3.900.1-14.1 диаметром 1000-1500 мм по Т.п. 901-09-11.84. Альбом II, Т.п. 902-09-22.84. Альбом II. Для повышения сейсмоустойчивости колодцев проектом предусматривается установка Н-образных закладных деталей между кольцами рабочей части колодцев и h-образных закладных деталей между горловиной и плитой перекрытия. Т.п. 901-09-11.84.Альбом IV

Основные показатели по чертежам канализации

Таблица №3

Наименование системы	Расчетный расход			Примечание
	$м^3$/сут	$м^3$/ч	л/с	
Водопровод –В1- хозяйственно-питьевое	7,45	2,28	4,53	На пожар 10л/сек.
Оборотное водоснабжение	1200,06	100,0	27,78	

Электротехнические решения

Электроснабжение

Проект выполнен в соответствии с техническими условиями №25.1-4692 от 16.10.2014 года, выданными АО «АЖК».

Подключение проектируемой КТПГ-10/0,4 выполняется КЛ-10 кВ марки АСБ от РУ-10 кВ ТП-235 (фид. 4-99И).

Проектом предусматривается в ТП-235 установка ячейки высоковольтной КСО-366-3Н-400 с выключателем нагрузки ВН-16. От РУ-0,4 проектируемой ТП предусматривается питание бассейнов, кухни, кассы, охранной будки, насосов кабелями марки АВБбШв.

В траншее кабели прокладываются на глубине 0,7 м от спланированной от метки земли.

Наружное освещение территории по периметру осуществляется светильниками типа РКУ-250, установленными на стальных опорах типа СТ-9-4,0. Внутреннее освещение территории осуществляется светильниками типа РТУ 06-125-004, установленными на стальных опорах, высотой 3 метра.

Управление освещением автоматическое - с помощью блоков БАУО установленных в КТПГ.

Сети освещения выполняются кабелями марки АВБбШв проложенными в земле.

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

Затраты на строительство временных зданий и сооружений приняты согласно СН РК 8.02-09-2002 «Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений».

Дополнительные затраты:

при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время определены на основании СН РК 8.02-07-2002 «Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время» (НДЗ 2001);

дополнительные отпуска и выслуга лет по СН РК 8.02-02-2002.

В соответствии с Постановлением правительства от 11 сентября 2007 года № 791 переход к текущей сметной стоимости строительства от базовых цен 2001 года выполнен через индекс изменения месячного расчетного показателя, установленного на 2014 год в соответствии со статьей 10 Закона Республики Казахстан «О Республиканском бюджете на 2014-2016 годы» от 3 декабря 2013 года № 148-V ЗРК, установленного на 2015 год в соответствии со статьей 11 подпункт 4) Закона Республики Казахстан от 28 ноября 2014 года № 259-V «О республиканском бюджете на 2015-2017 годы»:

2014 год - 1852 тенге;

2015 год - 1982 тенге.

Налоги, сборы, обязательные платежи начислены в размере 2% согласно действующего законодательства.

Налог на добавленную стоимость (НДС) учтён в размере 12%, установленный законодательством Республики Казахстан от сметной стоимости строительства в текущем уровне цен с учётом налогов, сборов и обязательных платежей.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Оценка принятых проектных решений

В соответствии с п. 4 постановления Правительства РК от 23 октября 2009 года №1656 «Об утверждении Правил отнесения зданий и сооружений к технически сложным объектам» разработчиком установлен II (нормальный) уровень ответственности.

Рабочий проект «Капитальный ремонт парка отдыха по ул. Абая в г. Талгар Талгарского района Алматинской области», разработан в соответствии с заданием на проектирование.

Состав и комплектность представленных материалов соответствует требованиям СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

Электротехнические решения соответствуют ПУЭ РК «Правила устройства электроустановок».

Все разделы проектно-сметной документации соответствуют действующим нормативным документам, в том числе в части надежности и безопасности.

Принятые проектные решения с учетом внесенных изменений по п. 7.2 соответствуют нормативным требованиям по санитарной, экологической и пожарной безопасности, функциональному назначению объекта.

7.2 Дополнения по исходно-разрешительным документам и изменения, внесенные в проект в процессе проведения экспертизы

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям филиала РГП «Госэкспертиза» по Алматинской области» в рабочий проект «Капитальный ремонт парка отдыха по ул. Абая в г. Талгар Талгарского района Алматинской области», внесены следующие изменения и дополнения:

По генеральному плану:

1) В «Общих данных» представлена текстовая часть выполняемых работ по генплану.
2) Представлена ведомость ссылочных и прилагаемых документов.
3) Откорректированы технико-экономические показатели.
4) В экспликации зданий и сооружений указаны количество штук и площади покрытий тротуаров, застройки сооружений, бассейнов, фонтанов. Внесена в экспликацию стоянка на территории парка, обозначена на чертежах охранная будка.
5) В ведомости малых форм указана ссылка на разработанные чертежи, указано

МЕМСАРАПТАМА ● ГОСЭКСПЕРТИЗА

ограждение с воротами и калитками.

6) Откорректировано количество скамеек и урн в ведомости малых форм согласно генплана.
7) План организации рельефа приведен в соответствие с требованиями п. 6 ГОСТ 21.508-93.
8) Представлена картограмма земляных масс согласно требованиям Приложения Л ГОСТ 21.508-93..
9) Пересчитаны площади покрытий, приведены в соответствие площади покрытий в ТЭП и ведомости покрытий.
10) План озеленения представлен согласно требованиям п.9, приложения Т ГОСТ 21.508-93., ведомость элементов озеленения согласно Приложения П ГОСТ 21.508-93.

По водоснабжению и канализации:

1) В общих данные описаны принятые проектные решения.
2) Предусмотрены выпуски для сброса воды при опорожнении сети в колодце ПГ1 (п.11,9 СНиП РК. 4.01-02-2009).
3) Диаметр трубопровода от колодца В2 до ПГ2 заменен на 100 мм (п.11,45 СНиП РК 4.01-02-2009).
4) Уклон канализационной сети исправлен согласно п. 5.11.1 СН РК 4.01-03-2011.
5) Диаметр канализационного колодца принят согласно п. 7.4.2 СН РК 4.01-03-2011.
6) Не выполнена таблица набора блоков по канализационным колодцам, таблица набора блоков по водопроводным колодцам (ТП 901-09-11.84, 902-09-22.84 альбом 2).

По электротехническим решениям:

Раздел ЭС.

1) Указано наименование организации, выдавшей техусловия.
2) В ведомость рабочих чертежей включен чертеж опоры наружного освещения для светильников консольного типа, схема управления светильниками.
3) В общие указания включено питание бассейнов, кухни.
4) Откорректированы расстояния между светильниками торшерного типа.
5) Опросный лист выполнен на бланке завода-изготовителя.

По сметной документации:

1) Локальные сметы приведены в соответствие с принятыми проектными решениями, и действующей сметно-нормативной базой.
2) Откорректированы расценки в локальных сметах в соответствии с проектными решениями.
3) Откорректирована стоимость проектно-изыскательских работ.
4) Откорректированы затраты на экспертизу проекта согласно расчета в соответствии с Приказом №36 от 26.04.2006 года РГП «Госэкспертиза».

Основные технико-экономические показатели по рабочему проекту

Таблица №4

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Показатели		Примечн (+увеличение, - уменьшение)
			заявленные до экспертизы	рекомендуемые к утверждению	
1	2	3	4	5	6
1	Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 года	млн.тенге	232,677	225,465	-7,212
	в том числе: СМР	млн.тенге	227,478	219,828	-7,650
	Оборудование	млн.тенге	2,057	2,600	+0,543
	Прочие	млн.тенге	3,142	3,037	-0,105
2	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2014, 2015 годов	млн.тенге	697,097	676,750	-20,347
	в том числе: СМР	млн.тенге	581,756	562,194	-19,562

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

	Оборудование	млн.тенге	5,261	6,649	+1,388
	Прочие	млн.тенге	110,080	107,907	-2,173
	Из них: на 2014 год (стоимость ПИР и экспертизы проекта); на 2015 год с МРП 1982;	млн.тенге		7,816 668,934	
3	Продолжительность строительства	месяцев	8	8	-

Примечание: общая сметная стоимость строительства на весь период, согласно расчета общей продолжительности строительства, определена в текущих ценах через индекс изменения МРП, установленного на 2014 год в соответствии со статьей 10 Закона Республики Казахстан «О Республиканском бюджете на 2014-2016 годы» от 3 декабря 2013 года № 148-V ЗРК, установленного на 2015 год в соответствии со статьей 11 подпункт 4) Закона Республики Казахстан от 28 ноября 2014 года № 259-V «О республиканском бюджете на 2015-2017 годы».

8. ВЫВОДЫ

8.1 С учётом внесённых изменений и дополнений, рабочий проект «Капитальный ремонт парка отдыха по ул. Абая в г. Талгар Талгарского района Алматинской области», соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

Общая сметная стоимость строительства в базовом уровне цен 2001 года	225,465 млн. тенге
в том числе: СМР	219,828 млн. тенге
Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2014, 2015 годов	676,750 млн. тенге
в том числе: СМР	562,194 млн. тенге
Продолжительность строительства	8 месяцев

8.2 Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована ТОО «ЭлМ», в соответствии с условиями договора №1091 от 18.12.2014 года.

8.3 Заказчику до начала реализации рабочего проекта получить необходимые согласования и заключения контрольно-надзорных органов и заинтересованных организаций.

8.4 Заказчик при приемке документации по рабочему проекту от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

8.5 Заказчику во исполнение постановления Правительства Республики Казахстан от 29 октября 2010 года №1135 «Об утверждении Программы по развитию казахстанского содержания в Республике Казахстан на 2010-2014 годы» при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

8. ТҰЖЫРЫМДАР:

8.1 Енгізілген өзгерістерді және толықтыруларды ескере отырып «Алматы облысы Талғар ауданының Талғар қаласындағы Абай көшесі бойындағы демалыс саябағын күрделі жөндеу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және келесі негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштерімен белгіленген тәртіпте бекітілуге ұсынылады:

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

2001 жылғы базалық бағалар деңгейіндегі құрылыстың жалпы сметалық құны	225,465 млн.теңге
Соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары	219,828 млн. теңге
2014, 2015 жылдарағы ағымдағы бағадағы құрылыстың жалпы	676,750 млн. теңге
Соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары	562,194 млн. теңге
Құрылыс ұзақтығы	8 ай

8.2 Осы сараптау қорытындысы жобалау үшін тапсырысшы бекіткен бастапқы материалдарды (мәліметтерді) есепке алумен орындалды, олардың дұрыстығына 2014 жылғы 18 желтоқсандағы №1091 шарттың талаптарына сәйкес «ЭлМ» ЖШС кепілдік етеді.

8.3 Тапсырысшы жұмыс жобасын іске асыру басталғанға дейін бақылау-қадағалау органдары және мүдделі ұйымдардың қажетті келісімдері мен қорытындыларын алсын.

8.4 Тапсырысшы жобалау ұйымынан жұмыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдау барысында олардың осы сараптамалық қорытындыға сәйкестігін тексерсін.

8.5 «Қазақстан Республикасындағы қазақстандық қамтуды дамыту жөніндегі 2010 - 2014 жылдарға арналған бағдарламаны бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 29 қазандағы №1135 Қаулысын орындау мақсатында тапсырысшы құрылыс салу барысында отандық тауар өндірушілердің жабдықтарын, материалдарын және құрастырмаларын барынша пайдалансын.

Директордың орынбасары — Ж.Молдыбаева

Өндірістік бөлім бастығы — Т. Евтушевская

Сараптамалық топтың жетекшісі — Л. Шульгина

Сарапшы — Т. Карабут

Сарапшы — В. Уваров

Баға мониторингы бойынша жетекші маман — А. Омарбеков

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА