Бекітемін:

«Мемсараптама» РМК-ның
Алматы облысы бойынша
филиалының директоры

.....Н. Чимбаев

«Алматы облысының Талдықорған қаласындағы «Талдықорған қаласының облыстық балалар ауруханасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы РМК ғимаратын күрделі жөндеу»
жұмыс жобасы бойынша

2013 жылғы 30 қазандағы № 18-0758/13

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
«Алматы облысы бойынша
денсаулық сақтау басқармасы» ММ

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Дизайн-Сервис 2005» ЖШС,
Қарабұлақ ауылы

Талдықорған қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«Алматы облысының Талдықорған қаласындағы «Талдықорған қаласының облыстық балалар ауруханасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы РМК ғимаратын күрделі жөндеу» жұмыс жобасы бойынша осы қорытынды «Мемсараптама» РМК-ның Алматы облысы филиалынан берілді.

«Мемсараптама» РМК-ның Алматы облысы филиалының рұқсатынсыз осы қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

Утверждаю:

Директор филиала
РГП «Госэкспертиза»
по Алматинской области

.....Н. Чимбаев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 18-758/13 от 30 октября 2013 года

по рабочему проекту:
«Капитальный ремонт ГКП на ПХВ «Областная детская больница г. Талдыкорган» в г. Талдыкорган Алматинской области»

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Управление здравоохранения
Алматинской области»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «Дизайн-Сервис 2005»,
п. Карабулак

г. Талдыкорган

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное экспертное заключение по рабочему проекту: **«Капитальный ремонт ГКП на ПХВ «Областная детская больница г. Талдыкорган» в г. Талдыкорган Алматинской области»** выдано филиалом РГП «Госэкспертиза» по Алматинской области.

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения филиала РГП «Госэкспертиза» по Алматинской области.

1. НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект «Капитальный ремонт ГКП на ПХВ «Областная детская больница г. Талдыкорган» в г. Талдыкорган Алматинской области».

Настоящее заключение выполнено в соответствии с договором №838 от 8 октября 2013 года между филиалом РГП «Госэкспертиза» по Алматинской области и ТОО «Дизайн-Сервис 2005» на проведение экспертизы рабочего проекта.

2. ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области».

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «Дизайн-Сервис 2005», поселок Карабулак (Государственная лицензия МҚЛ №00211 от 16.09.2005 года, II категория).

ГИП: Мальцева В. И. (приказ №5 от 27.07.2013 года).

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

задание на проектирование от 26.07.2013 года, утвержденное заказчиком;

выписка из решения маслихата Алматинской области №14-83 от 22.02.2013 года;

акт обследования от 27.07.2013 года, подписанный комиссионно;

техническое заключение о состоянии объекта №095-2013 от 14.07.2013 года, выполненное ТОО «Элит проект-инженеринг»;

письмо ГУ «Управления здравоохранения Алматинской области» №1-35-3238 от 22.10.2013 года о том, что в подвальном помещении и подземном переходе здания ГКП ПХВ «Областная детская больница» существует действующая противопожарная сигнализация, и необходимости в установке противопожарной сигнализации нет;

письмо ГУ «Управления здравоохранения Алматинской области» №1-35-3011 от 02.08.2013 года об исключении работ по утеплению ограждающих конструкции, в соответствии с действующим законом РК №210-1 от 25.12.1997 года «Об энергосбережении».

5.2 Перечень документации, представленной на экспертизу:

Таблица №1

№	Обозначение	Наименование
1	Книга 1	Пояснительная записка (ПЗ)
2	Альбом 1	Рабочие чертежи марки АС, ГП
3	Книга 2	Сметная документация (СМ)

5.3 Цель и назначение объекта строительства

Целью разработки рабочего проекта является проведение капительного ремонта ГКП на ПХВ «Областная детская больница г. Талдыкорган» в г. Талдыкорган Алматинской области.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Существующее здание расположено в г. Талдыкорган Алматинской области.

Природно-климатические условия района строительства:

Район строительства характеризуется следующими природно-климатическими условиями:

Климатический район (СНиП РК 2.04-01-2001*) - III В.

Район по весу снегового покрова (СНиП 2.01.07-85*) - III (s_o = 100 кгс/м²).

Район по давлению ветра (СНиП РК 2.01.07-85*) - III (w_o = 38 кгс/м²).

Расчетная зимняя температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки (СН РК 2.04-21-2004*) - минус 30º С.

Сейсмичность района – 8 баллов (СНиП РК 2.03-30-2006).

Сейсмичность площадки под строительство – 8 баллов (табл. 4.1 СНиП РК 2.03-30-2006), при II (второй) категории грунтов по сейсмическим свойствам.

Существующее состояние:

Существующее здание больницы построено в 1980 году по индивидуальному проекту, проектно-сметная документация не сохранилась. Здание трех и двухэтажное с техническим этажом, сложной конфигурации с переходными галереями, разделено по блокам деформационными швами. Подвальные помещения выполнены по всему периметру здании, а так подвальное помещение соединено с пищеблоком. Высота этажа от пола до низа перекрытия составляет 2,9 м. Конструктивная схема здания - комплексная. Несущими конструкциями здания являются продольные и поперечные кирпичные стены. Наружные кирпичные стены выполнены толщиной 510 мм. Внутренние несущие кирпичные стены – толщиной 380 мм. Межкомнатные перегородки кирпичные и металлопластиковые. Стены подвала из сборных фундаментных блоков. Внутренние несущие стены и перегородки подвала кирпичные толщинами 380 мм и 120 мм соответственно. Полы бетонная стяжка. Междуэтажные перекрытия и покрытие – из сборных многопустотных железобетонных плит, толщиной 220 мм, уложенных в поперечном направлении, с монолитными участками. Лестничные марши и ступени, соединяющие первый - третий этажи из сборных железобетонных конструкций. Крыша здания сложной конфигурации, чердачного типа, двухскатная с покрытием из металлошифера по деревянной обрешетке и стропильной системе. Стропильная система поддерживается рядами стоек из брусьев разного сечения. Конструкция крыши уложена на парапетную часть кирпичных стен. Полы совмещенные, линолеумные по цементно-песчаной стяжке, керамическая плитка. Оконные и дверные блоки деревянные. В здании выполнен пожарный выход. Проходные галереи, соединяющие блоки разделены деформационными швами.

Здание пищеблока одноэтажное, прямоугольной формы в плане с подвальной частью, которая соединена с основным блоком больницы переходной галереей. Высота этажа от пола до низа перекрытия составляет 2,8 м. Здание с несущими продольными и поперечными кирпичными стенами. Наружные кирпичные стены выполнены толщиной 510 мм. Внутренние кирпичные стены – толщиной 380 мм. Межкомнатные перегородки кирпичные толщиной 120 мм. Перекрытие сборные многопустотные железобетонные плиты толщиной 220 мм. Крыша здания совмещенная, двух- и односкатная с покрытием из металлошифера по деревянной обрешетке и стропильной системе. Стропильная система поддерживается рядами стоек из брусьев разного сечения. Конструкция крыши уложена на парапетную часть кирпичных стен. Фундаменты ленточные бетонные. Стены подвала из бетонных фундаментных блоков. Окна - металлопластиковые. Двери - деревянные. Полы - керамическая плитка по цементно-песчаной стяжке.

Здание прачечной одноэтажное прямоугольной формы в плане, без подвала. Несущими конструкциями здания являются продольные и поперечные кирпичные стены. Наружные кирпичные стены выполнены толщиной 510 мм. Внутренние кирпичные стены толщиной 380 мм. Межкомнатные кирпичные перегородки толщиной 120 мм. Перекрытие – из сборных многопустотных железобетонных плит толщиной 220 мм, уложенные по обвязке продольных стен. Оконные рамы металлопластиковые. Полы керамическая плитка по цементно-песчаной стяжке. Крыша здания двухскатная из металлошифера по деревянной обрешетке и стропильной системе. Стропильная система поддерживается рядами стоек из брусьев разного сечения. Конструкция крыши уложена на парапетную часть кирпичных стен. Фундаменты ленточные бетонные.

Навес для сушки белья выполнен из металлических конструкций, шагом 3,0х3,5х6,0 м. Перекрытие и покрытие, совмещенные из металлоконструкции. Крыша из асбестоцементного шифера. Стойки каркаса защемлены в железобетонных фундаментах. Соединение элементов каркаса выполнено сварными швами. Полы цементно-песчаная стяжка.

Стены погреба выполнены из фундаментных блоков. Перекрытие сборные многопустотные железобетонные плиты толщиной 220 мм. Входная группа также выполнена из фундаментных блоков. Основание пандуса подъезда к подвалу из асфальтобетона. Наружная часть погреба обвалована насыпным грунтом. Крыша односкатная из металлошифера по деревянной обрешетке и стропильной системе.

Ограждения входной группы со стороны въезда выполненные из фундаментных блоков разрушаются из-за воздействия атмосферных осадков и имеют отклонения от оси.

Конструктивная схема гаража - рамная конструкция. Колонны сборные, сечением 400х400 мм, с шагом 6,0х3,0. Ограждающие конструкции гаража – стеновые панели толщиной 300 мм. Перекрытие из железобетонных ребристых плит. Внутренние стены кирпичные, толщиной 250 мм. Ворота металлические. Полы – бетонная стяжка. Крыша из металлошифера по деревянной обрешетке и стропильной системе.

Согласно заключения выданного ТОО «Элит проект-инженеринг», объемно-планировочные и конструктивные решения зданий соответствуют требованиям СНиП РК 2.03-30-2006 «Строительство в сейсмических районах», проведение мероприятий по сейсмоусилению несущих конструкции блоков здания не требуются. Необходимо проведение капитального ремонта и замены ограждения входной группы погреба.

6.2 Проектные решения

6.2.1 Генеральный план

Генеральный план разработан в соответствии с действующими нормами и правилами СНиП РК 3.01-01-2008*, с его функциональным назначением и требованиями по благоустройству и санитарно-экологическим нормам.

Генеральный план средней школы выполнен на основании топографической съемки в масштабе 1:500. Система координат - местная. Система высот – Балтийская. Участок строительства спланированный, имеет спокойный рельеф с небольшим уклоном к северу.

Площадь участка составляет 2,88 га.

Целью проекта является: капитальный ремонт существующего асфальтобетонного покрытия проездов, площадок и тротуаров путем замены верхнего стоя толщиной 5 см на новый асфальтобетон с заменой бордюрных камней, а также демонтаж старого сетчатого ограждения по бетонным столбам с заменой его на новое сетчатое ограждение высотой 2,0 м по металлическим столбам и установка нового металлического решетчатого ограждения по металлическим столбам с западной стороны участка.

Озеленение территории существующее.

6.2.2 Архитектурно-планировочные решения

Мероприятиями по капитальному ремонту предусмотрены следующие работы:

Замена оконных блоков на металлопластиковые энергосберегающие, замена наружных входных дверей на металлические утепленные, демонтаж и монтаж деревянных поручней балконов, железнение покрытия балконных плит.

Наружные отделочные работы: цоколь здания – отделка плитняком; наружные стены – декоративная штукатурка, фасадная окраска.

Внутренние отделочные работы: в помещениях подвала, гаража, проходной – потолки - известковая побелка, масляная окраска, стены – известковая побелка, отделка керамической плиткой; устройство полов с покрытием из керамической плитки, линолеума.

Устройство обрешетки и покрытия из металлочерепицы по существующей деревянной стропильной конструкции крыши блоков А,Б,В, проходной, устройство металлического ограждения по периметру.

Отделка поверхностей входных групп из керамической рифленой плитки и керамогранита, устройство покрытия козырька из металлочерепицы, устройство пандуса.

Устройство бетонной отмостки шириной 1000 мм по щебеночной подготовке.

Устройство металлического сетчатого ограждения навеса, замена покрытия на профилированный настил.

6.2.3 Конструктивные решения

Мероприятиями по замены ограждения входной группы погреба предусмотрены следующие работы:

Демонтаж существующих фундаментных блоков и устройство монолитного железобетонного ограждения толщиной 400 мм, выполненного из бетона класса В10, армированного стержневой арматурой класса AIII по ГОСТ 5781-82*.

Защита строительных конструкций от коррозии. Гидроизоляция

Все металлические изделия и конструкции, согласно проекту, защищаются от коррозии в соответствии требований СНиП РК 2.01-19-2004 «Защита строительных конструкций от коррозии».

Вертикальная гидроизоляция поверхностей, соприкасающихся с грунтом, путем обмазки горячим битумом за два раза.

Антисейсмические мероприятия

Антисейсмические мероприятия в проекте выполнены в соответствии требований СНиП РК 2.03-30-2006 «Строительство в сейсмических районах».

6.3 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывопожароопасных ситуаций

Мероприятия выполнены согласно СНиП РК 2.02-05-2009 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

Отделка путей эвакуации выполнена из несгораемых материалов.

Деревянные конструкции обрабатываются огнезащитными составами.

6.4 Охрана окружающей среды

Охрана природной среды во время строительных работ обязывает строителей, кроме выполнения проектных решений по сохранению почвы и фауны, осуществить ряд мероприятий, направленных на сохранение окружающей среды или нанесения ей минимального ущерба. К этим мероприятиям относятся:

- слив горюче-смазочных материалов в специально отведенные для этого места;
- устройство временных септиков;
- определение места стоянки механизмов и складирования материалов и его ограждения;
- периодический полив строительной площадки водой в теплое время года для снижения плотности поднимаемой пыли;
- соблюдение требований и согласований местных органов охраны природы.

6.5 Организация строительства

Доставка грузов к месту строительства осуществляется автотранспортом.

Район строительства по наличию кадров, предприятий стройиндустрии, автомобильных дорог относится к освоенному.

Объемы основных строительно-монтажных работ и потребность в основных строительных материалах, механизмах и транспортных средствах определена на основании рабочих чертежей. Основные строительно-монтажные работы будут выполняться строительно-монтажной организацией, определяемой по результатам тендера.

Согласно СНиП РК 1.04.03-2008* нормативная продолжительность капитального ремонта составит 4 месяца.

6.6 Сметная документация

Сметная документация составлена в соответствии со СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство», СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан» на основании сборников сметных норм и расценок на строительные работы СН РК 8.02-05-2002, на монтаж оборудования СН РК 8.02-06-2002, на строительные материалы, изделия и конструкции СН РК 8.02-04-2002, книги 1-5 с изменениями и дополнениями, выпуск 1-16.

Сметная документация составлена с использованием программного комплекса «АВС-4» редакция 4.4.3 по выпуску сметной документации в базовых ценах 2001 года, территориальный район принят 4.1

Стоимость оборудования принята в соответствии с п.4.3.8 СН РК8.02-02-2002.

Накладные расходы приняты от заработной платы рабочих по видам строительных и монтажных работ согласно СН РК 8.02-02-2002 приложение №1.

Ненормируемые и непредвиденные затраты приняты в размере 6% от суммы прямых затрат и накладных расходов согласно СН РК 8.02-02-2002.

Затраты на строительство временных зданий и сооружений приняты согласно СН РК 8.02-09-2002 «Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений».

Дополнительные затраты:

- при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время определены на основании СН РК 8.02-07-2002 «Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время» (НДЗ 2001);
- дополнительные отпуска и выслуга лет по СН РК 8.02-02-2002.

В соответствии с Постановлением Правительства от 11 сентября 2007 года № 791 переход к текущей сметной стоимости строительства от базовых цен 2001 года выполнен через индекс изменения месячного расчетного показателя, установленного на 2012 год согласно изменений и дополнений в Законе «О республиканском бюджете на 2011-2013 г.г.» от 28 февраля 2011 года №412-VI и Закона РК «О республиканском бюджете на 2012-2014годы от 24 ноября 2011года № 496-IV Приложение №1 «Прогноз показателей социально-экономического развития на 2013-2017годы» к протоколу заседания РБК от 4 апреля 2012года №8.

- 2013 год – 1731 тенге;
- 2014 год – 1852 тенге.

Налоги, сборы, обязательные платежи начислены в размере 2% согласно действующего законодательства.

Налог на добавленную стоимость (НДС) учтён в размере 12%, установленный законодательством Республики Казахстан от сметной стоимости строительства в текущем уровне цен с учётом налогов, сборов и обязательных платежей.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Оценка принятых проектных решений

В соответствии с п. 4 постановления Правительства РК от 23 октября 2009 года №1656 «Об утверждении Правил отнесения зданий и сооружений к технически сложным объектам» разработчиком установлен II (нормальный) уровень ответственности.

Рабочий проект «Капитальный ремонт ГКП на ПХВ «Областная детская больница г. Талдыкорган» в г. Талдыкорган Алматинской области» разработан в соответствии с заданием на проектирование.

Генеральный план разработан в соответствии с действующими нормами и правилами СНиП РК 3.01-01-2008*.

Объемно-планировочные решения соответствуют требованиям СНиП РК 3.02-08-2010 «Лечебно-профилактические учреждения».

Конструктивные решения выполнены в соответствии с требованиями СНиП РК 2.03-30-2006 «Строительство в сейсмических районах».

Все разделы проектно-сметной документации соответствуют действующим нормативным документам, в том числе в части надежности и безопасности.

Принятые проектные решения с учетом внесенных изменений по п. 7.2 соответствуют нормативным требованиям по санитарной, экологической и пожарной безопасности, функциональному назначению объекта.

В проекте, согласно имеющимся возможностям, применены импортозамещающие местные строительные материалы и изделия, а также продукция, изготавливаемая на предприятиях Республики Казахстан.

7.2 Дополнения по исходно-разрешительным документам и изменения, внесенные в проект в процессе проведения экспертизы

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям филиала РГП «Госэкспертиза» по Алматинской области» в рабочий проект «Капитальный ремонт ГКП на ПХВ «Областная детская больница г. Талдыкорган» в г. Талдыкорган Алматинской области» внесены следующие изменения и дополнения:

По архитектурно-планировочным и конструктивным решениям:

1) Представлено письмо о наличии противопожарной сигнализации.

2) Конструкция пандуса доработана с учетом требований раздела 5.3 МСН 3.02-05-2003.
3) Скорректирован тип покрытий полов в помещениях подвала с учетом требований п. 2.1 СНиП РК 3.02-03-2003.
4) Представлено проектное решение устройства ограждения входной группы погреба.

По сметной документации:

1) Затраты на экспертизу проекта приняты на основании расчета в соответствии с приказом №36 от 26.04.2006 года РГП «Госэкспертиза».

Основные технико-экономические показатели по рабочему проекту

Таблица №2

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Заявленные	Рекомендуемые к утверждению	+увеличение -снижение
1	2	3	4	5	6
1	Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 года	млн.тенге	41,370	41,370	-
	в том числе: СМР	млн.тенге	40,806	40,806	-
	Прочие	млн.тенге	0,543	0,564	-
2	Общая сметная стоимость строительства 2013 и прогнозных ценах 2014 годов	млн.тенге	120,232	119,740	- 0,492
	в том числе: СМР	млн.тенге	97,514	97,514	-
	Прочие	млн.тенге	22,718	22,226	- 0,492
	Из них: - на 2013 год (ПИР и экспертиза проекта) - на 2014 год с МРП 1852	 млн.тенге млн.тенге	-	 5,049 114,691	-
4	Продолжительность строительства	мес.	4	4	-

Примечание: общая сметная стоимость строительства определена в текущих ценах через индекс изменения МРП, установленного на 2012 год согласно изменений и дополнений в Законе «О республиканском бюджете на 2011-2013 г.г.» от 28 февраля 2011 года №412-VI и Закона РК «О республиканском бюджете на 2012-2014 годы от 24 ноября 2011 года №496-IV Приложение №1 «Прогноз показателей социально-экономического развития на 2013-2017 годы» к протоколу заседания РБК от 4 апреля 2012года №8.

8. ВЫВОДЫ

8.1 Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована ТОО «Дизайн-Сервис 2005» с условиями договора №838 от 8 октября 2013 года.

С учётом внесённых изменений и дополнений, рабочий проект «Капитальный ремонт ГКП на ПХВ «Областная детская больница г. Талдыкорган» в г. Талдыкорган Алматинской области» соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

Общая сметная стоимость строительства

в базовом уровне цен 2001 года	41,370 млн. тенге
том числе:	
- СМР	40,806 млн. тенге
Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2013 и прогнозных 2014 годов	119,740 млн. тенге
в том числе:	
- СМР	97,514 млн. тенге
Продолжительность строительства	4 мес.

8.2 Заказчику до начала реализации рабочего проекта получить необходимые согласования и заключения контрольно-надзорных органов и заинтересованных организаций.

8.3 Заказчик при приемке документации по рабочему проекту от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

8.4 Заказчику во исполнение постановления Правительства Республики Казахстан от 29 октября 2010 года №1135 «Об утверждении Программы по развитию казахстанского содержания в Республике Казахстан на 2010-2014 годы» при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

8. ТҰЖЫРЫМДАМА:

8.1 Осы сараптау қорытындысы жобалау үшін тапсырысшы бекіткен бастапқы материалдарды (мәліметтерді) есепке алумен орындалды, олардың дұрыстығына 2013 жылғы 8 қазандағы №838 шарттың талаптарына сәйкес «Дизайн-Сервис 2005» ЖШС кепілдік етеді.

Енгізілген өзгерістерді және толықтыруларды ескере отырып «Алматы облысының Талдықорған қаласындағы «Талдықорған қаласының облыстық балалар ауруханасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы РМК ғимаратын күрделі жөндеу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және келесі негізгі технико-экономикалық көрсеткіштерімен белгіленген тәртіпте бекітілуге ұсынылады:

2001 жылғы базалық бағадағы құрылыстың жалпы сметалық құны	41,370 млн.теңге
Соның ішінде:	
- құрылыс-монтаж жұмыстары	40,806 млн. теңге
2013 жылғы ағымдағы және 2014 жылғы болжамдағы бағадағы құрылыстың жалпы сметалық құны	119,740 млн. теңге
Соның ішінде:	
- құрылыс-монтаж жұмыстары	97,514 млн. теңге
Құрылыс ұзақтығы	4 ай

8.2 Тапсырысшы жұмыс жобасын іске асыру басталғанға дейін бақылау- қадағалау органдары және мүдделі ұйымдардың қажетті келісімдері мен қорытындыларын алсын.

8.3 Тапсырысшы жобалау ұйымынан жұмыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдау барысында олардың осы сараптамалық қорытындыға сәйкестігін тексерсін.

8.4 «Қазақстан Республикасындағы қазақстандық қамтуды дамыту жөніндегі 2010 - 2014 жылдарға арналған бағдарламаны бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 29 қазандағы №1135 Қаулысын орындау мақсатында тапсырысшы құрылыс салу барысында отандық тауар өндірушілердің жабдықтарын, материалдарын және құрастырмаларын барынша пайдалансын.

Директордың орынбасары	Ж.Молдыбаева
Өндірістік бөлім бастығы	Т. Евтушевская
Жетекші сарапшы Бас маман	А. Абдулханов
Бас маман	Т. Карабут
Бас маман	В. Ким
Руководитель сектора экспертного документооборота	О. Сергиенко
Главный специалист	~~А. Омарбеков~~
Ведущий специалист	А. Байкулова
Ведущий специалист, ответственный за набор и оформление заключения	М. Жумашова

Заключение №18-0758/13 от 30.10.2013 года по рабочему проекту: «Капитальный ремонт ГКП на ПХВ «Областная детская больница г. Талдыкорган» в г. Талдыкорган Алматинской области».