Договор №5
на выполнение работ (услуг)

«12» апреля 2018 г.

ТОО «Регион-Восток», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Цыберт Т.Ю., с одной стороны, и ТОО «Дорремслужба-2», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Умирбекова Е.Б., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а каждое в отдельности–как указано выше или-«Сторона», заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по Капитальному ремонту производственной базы ТОО «Регион-Восток», расположенной по адресу ВКО, Бородулихинский район, пос. Жезкент, ул. Северная, дом 1А, корп. 2 и сдать результат работ в установленный настоящим договором срок, а Заказчик обязуется принять результат работ и произвести оплату его стоимости в соответствии с настоящим договором.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязан:
2.1.1. Передать Подрядчику для осуществления Работ площадку для строительства Объекта в течение 5 (пять) календарных дней с момента получения предоплаты Подрядчиком по Акту приема-передачи.
2.1.2. Передать Подрядчику проектно-сметную документацию.
2.1.3. Принять результат Работ в соответствии с настоящим договором.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполнения Работ.
2.2.2. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения Подрядчиком, качеством используемых Подрядчиком материалов.
2.2.3. Отказаться от настоящего договора и потребовать возмещения Подрядчиком убытков в полном объеме в случае, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора и (или) выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в настоящем договоре, становится явно невозможным.
2.2.4. В одностороннем порядке вносить любые изменения в объем и (или) виды Работ в соответствии с разработанными проектными решениями. Он может дать обязательное для исполнения Подрядчиком письменное распоряжение за 5 календарных дней до начала соответствующих Работ по измененному объему и (или) видам Работ, с указанием:
-увеличить или сократить объем любой Работы, включенной в настоящий договор;
-исключить любую Работу, в соответствии с проектным решением;
-изменить характер, качество и (или) вид любой части Работы;
-выполнить дополнительную работу любого характера, по профилю Подрядчика, необходимую для завершения строительства, оплачиваемую по ценам, согласованным с Подрядчиком.
2.3. Подрядчик обязан:
2.3.1. Начать выполнение Работ в срок, предусмотренный п. 4.1. настоящего договора.
2.3.2. Выполнить Работы к сроку, предусмотренному п. 4.2. настоящего договора.
2.3.3. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором и законодательством Республики Казахстан.
2.3.4. Выполнить Работы качественно, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором.
2.3.5. Производить Работы в полном соответствии с настоящим договором, строительными нормами и правилами, другими требованиями законодательства Республики Казахстан.
2.3.6. Обеспечить при осуществлении Работ выполнение на Объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, насаждений и т.п.
2.3.7. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и Объекта.
2.3.8. Самостоятельно и за свой счет нести расходы по пользованию тепло-, электроэнергией, водой и т.п. на период осуществления Работ на Объекте.
2.3.9. Вывезти самостоятельно и за свой счет в течение 3 (трех) календарных дней после получения положительного заключения рабочей комиссии за пределы строительной площадки и Объекта принадлежащие Подрядчику строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции и другое строительное имущество, а также строительный мусор.

2.3.10. Перед началом осуществления Работ произвести инструктаж своих работников, занятых на осуществлении Работ, по технике безопасности, пожарной безопасности и промышленной санитарии.
2.3.11. Допускать к осуществлению Работ только квалифицированных работников.
2.3.12. Вести журнал производства Работ, в котором должен отражаться весь ход производства Работ, а также все факты и обстоятельства.
2.3.13. Выполнять Работы по настоящему договору самостоятельно. Подрядчик вправе передать выполнение части Работ по настоящему договору третьему лицу (Подрядчику) только при получении письменного согласия Заказчика на такую передачу.
2.3.14. Не использовать в ходе осуществления Работ материалы (детали, конструкции) и оборудование, если это может привести к нарушению обязательных государственных требований к их качеству, а также к нарушению обязательных требований об охране окружающей среды и безопасности ведения строительных работ.
2.3.15. Сохранять конфиденциальность информации, ставшей ему известной в связи с выполняемыми Работами, и не допускать к этой информации третьих лиц, за исключением уполномоченных государственных органов при проведении проверок в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
2.3.16. Незамедлительно предупредить Заказчика об обстоятельствах, не зависящих от Подрядчика, которые грозят годности или прочности результатов Работ либо создают невозможность завершения Работ в сроки, предусмотренные настоящим договором.
2.3.17. Обеспечить строительство Объекта всеми необходимыми материалами, конструкциями, оборудованием, осуществить их транспортировку на Объект самостоятельно и за собственный счет.
2.3.19. С момента подписания настоящего договора назначить своего представителя, ответственного за строительство Объекта, о котором Подрядчик обязуется письменно уведомить Заказчика.
2.3.20. Самостоятельно и за свой счет застраховать ответственность за вред, причиненный жизни и здоровью работников, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Стоимость Работ с материалом составляет 8 350 000 (восемь миллионов триста пятьдесят тысяч) тенге.
3.2. Стоимость Работ, предусмотренная п. 3.1. настоящего договора, является окончательной и подлежит изменению только по согласованию обеих сторон.
3.3. Оплата по Договору производится Заказчиком путем перечисления денег на счет Подрядчика.
3.4. В случае изменения объемов Работ стоимость Работ, предусмотренная п. 3.1. настоящего договора, подлежит корректировке.
3.5. Изменение объемов Работ, либо сроков их выполнения, оформляются Сторонами путем заключения дополнительного соглашения к настоящему договору.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Начало Работ (строительства): 23. 04. 2018 г.
4.2. Подрядчик обязуется выполнить Работы в срок до 01.08.2018 г.
4.3. Срок выполнения Работ может корректироваться Сторонами дополнительным соглашением к настоящему договору.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим договором.
7.2. В случае нарушения Подрядчиком срока начала выполнения Работ, предусмотренного п. 4.1. настоящего договора, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от общей стоимости Работ, предусмотренной п. 3.1. настоящего договора, за каждый календарный день просрочки.
7.3. В случае нарушения Подрядчиком срока сдачи Работ, предусмотренного п. 4.2. настоящего договора, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от общей стоимости Работ, предусмотренной п. 3.1. настоящего договора, за каждый календарный день просрочки.
7.4. В случае нарушения Подрядчиком сроков сдачи каждого этапа Работ, предусмотренного Приложением № 1 к настоящему договору, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от общей стоимости Работ, предусмотренной п. 3.1. настоящего договора, за каждый календарный день просрочки.
7.5. В случае отказа Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему договору (отказ от настоящего договора), Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 100 (сто) % от общей стоимости Работ, предусмотренной п. 3.1. настоящего договора.
7.6. В случае нарушения Подрядчиком гарантий, предусмотренных настоящим договором, Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 0,1% в день но не более 10% (десяти) % от общей стоимости

Работ, предусмотренной п. 3.1. настоящего договора, за каждое нарушение, а также возместить Заказчику убытки в полном объеме (реальный ущерб и упущенную выгоду).
7.7. Подрядчик, ненадлежащим образом выполнивший Работы, не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и/или надзор за их выполнением.
7.8. Неустойки и штрафы по настоящему договору, установленные для случаев нарушения Подрядчиком настоящего договора, носят для Подрядчика штрафной характер, Подрядчик обязан помимо уплаты Заказчику неустоек и штрафов возместить Заказчику все убытки в полном объеме (реальный ущерб и упущенную выгоду) сверх суммы неустоек и штрафов.
7.9. Уплата неустойки, а также полное возмещение убытков, не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

8. РАСТОРЖЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

8.1. Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке путем направления Подрядчику письменного уведомления за 2 (два) календарных дня в следующих случаях:
1) задержка Подрядчиком начала выполнения Работ более чем на 10 (десять) календарных дней, по причинам, независящим от Заказчика;
2) систематическое нарушение Подрядчиком сроков выполнения отдельных видов Работ, предусмотренных Приложением № 1 к настоящему договору, влекущее увеличение сроков завершения Работ более чем на 1 (один) месяц;
3) систематическое несоблюдение Подрядчиком требований по качеству Работ;
4) аннулирование (отзыв или т.п.) либо приостановление действия лицензии Подрядчика;
5) иные случаи, предусмотренные настоящим договором и законодательством Республики Казахстан.
8.2. Подрядчик вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в следующих случаях:
1) финансовая несостоятельность Заказчика;
2) консервация Объекта или остановка всех Работ Заказчиком по причинам, независящим от Подрядчика на срок, превышающий 3 (три) календарных месяца.
8.3. В случае досрочного расторжения настоящего договора Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с момента расторжения настоящего договора возвратить Заказчику неиспользованные денежные средства и материалы.

9. ФОРС–МАЖОР

9.1. Стороны настоящего договора не несут ответственности, если неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязательств произошло в результате наступления непредотвратимых и чрезвычайных обстоятельств (далее по тексту – «Форс-мажорные обстоятельства»), таких как запретительные меры, установленные государством, военные действия, стихийные бедствия и тому подобные.
9.2. В случае наступления Форс–мажорных обстоятельств Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств в результате действия Форс–мажорных обстоятельств, обязана уведомить об этом другую Сторону не позднее 7 (семи) дней с даты наступления Форс–мажорных обстоятельств. Возникновение и срок действия Форс–мажорных обстоятельств подтверждается документами, выданными компетентными органами территории, где имеют (имели) место Форс–мажорные обстоятельства (Торгово-промышленная палата Республики Казахстан).
9.3. Доказательства от компетентных органов в отношении наличия Форс-мажорных обстоятельств предоставляются Стороной, ссылающейся на их наличие.
9.4. Не уведомление или несвоевременное извещение о Форс-мажорных обстоятельствах лишает соответствующую Сторону права ссылаться на Форс-мажорные обстоятельства в качестве основания, освобождающего ее от ответственности за неисполнение настоящего договора.
9.5. В случае наступления Форс–мажорных обстоятельств, срок выполнения Сторонами своих обязательств увеличивается на время действия Форс–мажорных обстоятельств.
9.6. В случае действия Форс–мажорных обстоятельств более 1 (одного) месяца со дня их возникновения Сторона, не получившая от другой Стороны исполнения обязательств по настоящему договору вследствие действия Форс–мажорных обстоятельств, вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке. При этом ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения каких-либо убытков или уплаты других санкций.
9.7. В случае расторжения настоящего договора согласно п. 9.6. настоящего договора Стороны не вправе требовать возращения того, что было исполнено ими по настоящему договору до момента расторжения настоящего договора, за исключением случаев, когда исполнение своей обязанности было произведено лишь одной из Сторон без получения соответствующего исполнения встречной обязанности другой Стороной.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания представителями Сторон и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
10.2. Все споры, возникающие по настоящему договору, разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности разрешения возникших споров путем переговоров между Сторонами, споры разрешаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
10.3. Настоящий договор может быть расторгнут в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, настоящим договором, а также по соглашению Сторон.
10.4. Все сообщения и уведомления, направляемые Сторонами при исполнении настоящего договора, подаются в письменной форме и направляются по адресу, указанному в настоящем договоре, если Сторонами не будут предоставлены другие адреса.
10.5. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны представителями Сторон.
10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.
10.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11. АДРЕСА И ДРУГИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик
ТОО «Регион-Восток»
Восточно-Казахстанская область,
Бородулихинский район, Жезкентский
с.о., с.Жезкент, Дружбы, 5
БИН 170140025309
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ148562203101873876
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87235127482
Руководитель Цыберт Татьяна Юрьевна

Подрядчик
ТОО «Дорремслужба-2»
Восточно-Казахстанская область, г.Семей,
ЖАНИБЕКА КАРМЕНОВА, 65А
БИН/ИИН 010740000581
БИК ALMNKZKA
ИИК KZ05826F1KZTD2001129
АО "АТФБанк"
Тел.: 525244
Руководитель Умирбеков Елтай
Баймагамбетович

Приложение № 1 к договору №5
на выполнение работ (услуг)
от «12» апреля 2018 г.

Ведомость закупаемых работ

№№ пп	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	Ремонт помещений бокса		
1	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	3,2
2	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	5,6
3	Основания бетонные под полы. Разборка	м3	0,56
4	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2	23
5	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м	12
6	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 57 мм. Разборка	м	6
7	Демонтаж металлоконструкций арматура AIII д. 20 мм	м	2,2
8	Основания бетонные. Разборка	м3	0,2
9	Чаши (унитазы) напольные с бачком высокорасполагаемым. Демонтаж	комплект	1
10	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	2
11	Смеситель. Снятие	шт.	1
12	Мойка. Демонтаж	прибор	1
13	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	3
14	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	3,2
15	Наличники пластиковые на двери	м	9,6
16	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2	5,6
17	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки	м2	5,6
18	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2	8
19	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2	8
20	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2	5,6
21	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки	м2	5,6
22	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство	м2	5,6
23	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	30
24	Стены. Облицовка плиткой керпамической на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2	30
25	Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %	м2	5,6
26	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм. Смена	м	4

27	Трубопроводы из нержавеющей стали, гофрированные, диаметр 20 мм. Прокладка	м	12
28	Труба нержавеющая гофрированная д 20 мм	м	12
29	Фитинговые соединения с внутренней резьбой	шт	6
30	Фитинговые соединения двойные	шт	2
31	Тройник	шт	2
32	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	3
33	Краны шаровые стальные сварные, Т до +200 °С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	3
34	Чаши (унитазы) напольные с бачком высокорасполагаемым. Установка	комплект	1
35	Обетонирование	м3	0,2
36	Трап диаметром до 100 мм. Смена санитарно-технических приборов	прибор	1
37	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	1
38	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	1
39	Смесители. Установка	шт.	1
40	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м	30
41	Кабель двух-трехжильный. Прокладка в бороздах	м	30
42	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	м	30,6
43	Стены. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3	0,08
44	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	1
45	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1
46	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	3
47	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3
48	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	3
49	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	3
50	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1
51	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1
52	Розетка штепсельная двухполюсная. Монтаж оборудования	шт.	1
53	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1
54	Светильник для помещений с повышенной влажностью и пыльностью. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	3
55	Светильники герметичные, влагонепроницаемые	шт.	3
56	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	4,1573
57	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	4,157

58	Утилизация мусора	м3	2,003
	Ремонт слесарных мастерских		
59	Фрамуга. Разборка	м2	2,1
60	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	11,1
61	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	7,3
62	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	7,3
63	Подготовка бетонная под полы. Разборка	м3	0,96
64	Шкафы встроенные глубиной до 300 мм. Разборка	м2	6,97
65	Шкаф встроенный в стене. Демонтаж	шт.	1
66	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	6
67	Шкафы встроенные. Установка	изделие	2
68	Шкаф встроенный из пластика толщиной 10 мм	шт	2
69	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	6
70	Провод. Демонтаж	м	60
71	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Демонтаж оборудования	шт.	11
72	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	1,8
73	Фрамуга площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	2,1
74	Наличники пластиковые на двери	м	21
75	Слои подстилающие песчано-гравийные. Устройство с уплотнением	м3	0,75
76	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением	м3	0,75
77	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2	51,2
78	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки	м2	51,2
79	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство	м2	27
80	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м	30
81	Ниша. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2	1,5
82	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	50
83	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2	50
84	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2	50
85	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	22
86	Светильник. Монтаж в подвесных потолках	шт.	9
87	Светильники светодиодные модели "Армстронг" 48 Вт, 3900 лм, 5000 К ГОСТ 55705-2013	шт.	9
88	Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %	м2	19
89	Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %	м2	7
90	Поверхности металлические дверей площадью. Окраска масляными составами за два раза	м2	6
91	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м	10
92	Кабель двух- трехжильный. Прокладка в бороздах	м	10

93	Труба гофрированная диаметром 20 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	30
94	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	30
95	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	30
96	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	м	40,8
97	Стены. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3	0,03
98	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	6
99	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	6
100	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	5
101	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	5
102	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	5
103	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	5
104	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по стенам и потолкам кирпичным	м	60
105	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	м	61,8
106	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	6
107	Извещатели пожарные адресные модели ИП 212-64	шт.	6
108	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	4
109	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	4
110	Утилизация мусора	м3	1,96

Заказчик
ТОО «Регион-Восток»
Восточно-Казахстанская область,
Бородулихинский район, Жезкентский
с.о., с.Жезкент, Дружбы, 5
БИН 170140025309
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ148562203101873876
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87235127482
Руководитель Цыберт Татьяна Юрьевна

Подрядчик
ТОО «Дорремслужба-2»
Восточно-Казахстанская область, г.Семей,
ЖАНИБЕКА КАРМЕНОВА, 65А
БИН/ИИН 010740000581
БИК ALMNKZKA
ИИК KZ05826F1KZTD2001129
АО "АТФБанк"
Тел.: 525244
Руководитель Умирбеков Елтай
Баймагамбетович

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2018 года

Заказчик: ТОО "Регион-Восток"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорремслужба-2"

Наименование строительства и его адрес Капитальный ремонт производственной базы ТОО "Регион-Восток"

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		5	12.04.2018г.			ТОО "Дорремслужба-2"	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце, без НДС	Строительно-монтажные работы	из графы 3						
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполненно по стройке с начала строительства	8 350 000,0									
Акт выполненных работ за июль 2018г.	8 350 000,0	7 455 357,14							894 642,86	
Погашение аванса 30% за отчетный месяц										
Всего к оплате	8 350 000,00									8 350 000,0

Заказчик:
ТОО "Регион-Восток"

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорремслужба-2"

Заказчик: ТОО "Регион-Восток" Заказ 65-испр
Подрядчик: ТОО "Дорремслужба-2"
Наименование объекта: Производственная база: Восточно-Казахстанская область, Бородулихинский район, поселок Жезкент, улица Северная, дом 1А, корпус 2.

Договор № 8 от 12 апреля 2018 года

Акт №1
приемки выполненных работ за июль 2018 года

Капитальный ремонт производственной базы ТОО "Регион-Восток"

Составлен в текущих ценах с 01.01.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Ремонт помещений бокса										
1	1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР = 84 %	м2	3,2	1441,25	191,56	4612	613	–	5514	11037
					1249,69	117,81	3999	377	–	911	
2	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	5,6	1318,04	42,86	7381	240	–	7871	16625
					1275,18	26,25	7141	147	–	1373	

3 1146-0401-0801	Основания бетонные под полы. Разборка НР = 84 %	м3	0,56	20005,36	7150	11203	4004	–	11967	25255
				12855,36	4105,36	7199	2299	–	2085	
4 1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	23	1229,52	72,65	28279	1671	–	29783	63288
				1156,87	42,13	26608	969	–	5226	
5 1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	12	633,92	1	7607	12	385	7787	16779
				600,83	–	7210	–	–	1385	
6 1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 57 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	6	1090,67	1,83	6544	11	332	6697	14433
				1033,5	–	6201	–	–	1192	
7 1215-0101-0101	Демонтаж металлоконструкций арматура AIII д. 20 мм НР = 72 %	м трубопроводов	2,2	637,27	4,09	1402	9	71	1432	3089
				600,91	1,82	1322	4	–	255	
8 1146-0401-0801	Основания бетонные. Разборка НР = 84 %	м3	0,2	20005	7150	4001	1430	–	4274	9020
				12855	4105	2571	821	–	745	
9 1117-0301-0104	Чаши (унитазы) напольные с бачком высокорасполагаемым. Демонтаж НР = 98 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	комплект	1	3389	228	3389	228	–	4833	8962
				3161	127	3161	127	–	740	

10 1217-0101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж НР = 72 %	шт.	2	291,5	2,5	583	5	–	627	1319
				289	1,5	578	3	–	109	
11 1215-0101-0307	Смеситель. Снятие НР = 72 %	шт. арматуры	1	670	–	670	–	–	724	1519
				670	–	670	–	–	125	
12 1215-0101-0403	Мойка. Демонтаж НР = 72 %	прибор	1	1873	–	1873	–	–	2023	4247
				1873	–	1873	–	–	351	
13 1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР = 72 %	шт.	3	89	–	267	–	–	288	605
				89	–	267	–	–	50	
14 1110-0501-0202	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	3,2	39883,75	306,88	127628	982	121455	7771	147585
				1622,19	176,56	5191	565	–	12186	
15 2107-0503-0203	Наличникипластиковые на двери	м	9,6	379		3638		3638		3965
16 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	5,6	1030,89	–	5773	–	2137	5127	11881
				649,29	–	3636	–	–	981	
17 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6;	м2 стяжки	5,6	620,71	–	3476	–	3206	381	4204

				48,21	–	270	–	–	347	
18 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	8	1987,13	28,25	15897	226	5503	14519	33153
				1271	16,13	10168	129	–	2737	
19 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	8	1278,63	24,25	10229	194	3900	8811	20754
				766,88	14,25	6135	114	–	1714	
20 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	5,6	1030,89	–	5773	–	2137	5127	11881
				649,29	–	3636	–	–	981	
21 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6;	м2 стяжки	5,6	620,71	–	3476	–	3206	381	4204
				48,21	–	270	–	–	347	
22 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	5,6	6081,43	24,64	34056	138	22744	15836	54382
				1995,36	10,18	11174	57	–	4490	

23 1211-0101-0207	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	30	4840,37	19,9	145211	597	13317	142197	313275
				4376,57	12,23	131297	367	–	25867	
24 1115-0107-0105	Стены. Облицовка плиткой керпамической на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	30	9060,87	104,73	271826	3142	161738	131911	440073
				3564,87	99,33	106946	2980	–	36336	
25 1212-0101-1706	Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 % НР = 72 %	м2	5,6	877,14	5,36	4912	30	1361	3821	9519
				628,75	3,04	3521	17	–	786	
26 1215-0101-0801	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм. Смена НР = 72 %	м трубопровода с фасонными частями	4	1572	6,75	6288	27	971	5730	13100
				1322,5	4	5290	16	–	1082	
27 1116-0301-0202	Трубопроводы из нержавеющей стали, гофрированные, диаметр 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	12	897,58	27,5	10771	330	–	15616	28762
				870,08	15,17	10441	182	–	2375	
28 2902-0000-2000(пл)	Труба нержавеющая гофрированная д 20 мм	м	12	1038		12456		12456		13577

29	2902-0000-3000(пл)	Фитинговые соединения с внутренней резьбой	шт	6	660		3960		3960		4316
30	2902-0000-4000(пл)	Фитинговые соединения двойные	шт	2	1486		2972		2972		3239
31	2902-0000-5000(пл)	Тройник	шт	2	1528		3056		3056		3331
32	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	3	3644,67	127,33	10934	382	87	15507	28821
					3488,33	28	10465	84	–	2380	
33	2304-0902-0103	Краны шаровые стальные сварные, Т до +200 °С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	9935		29805		29805		32487
34	1117-0301-0104	Чаши (унитазы) напольные с бачком высокорасполагаемым. Установка НР = 98 %	комплект	1	60376	710	60376	710	51764	12185	79091
					7902	387	7902	387	–	6530	
35	1146-0101-0802	Обетонирование НР = 84 %	м3	0,2	50055	545	10011	109	3821	7740	19349
					30405	310	6081	62	–	1598	
36	1215-0101-0602	Трап диаметром до 100 мм. Смена санитарно-технических приборов НР = 72 %	прибор	1	14081	38	14081	38	9355	5087	20893
					4688	22	4688	22	–	1725	
37	1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР = 98 %	комплект	1	11030	67	11030	67	7052	5805	18350
					3911	38	3911	38	–	1515	

38 2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	1	966		966		966		1053
39 1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %	шт.	1	5769	–	5769	–	4014	2580	9100
				1755	–	1755	–	–	751	
40 1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 НР = 84 %	м борозд	30	357,53	128,43	10726	3853	–	11447	24169
				229,1	73,73	6873	2212	–	1996	
41 1308-0206-1303	Кабель двух-трехжильный. Прокладка в бороздах НР = 72 %	м	30	416,6	0,97	12498	29	4023	9139	23584
				281,53	0,53	8446	16	–	1947	
42 2306-0128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0306	277022		8477		8477		9240
43 1146-0303-0103	Стены. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР = 84 %	м3 заделки	0,08	123200	1375	9856	110	1456	10524	22214
				103625	775	8290	62	–	1834	
44 1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	1	665	2	665	2	21	694	1481
				642	1	642	1	–	122	

45	2307-0220-0512	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1	564		564		564		615
46	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	3	561,33	1,67	1684	5	37	1776	3771
					547,33	0,67	1642	2	–	311	
47	2307-0218-1802	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	942		2826		2826		3080
48	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	3	930,33	–	2791	–	12	2543	5814
					926,33	–	2779	–	–	480	
49	2307-0202-0104	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм x 100 мм x 50 мм	шт.	3	626		1878		1878		2047
50	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	2592	–	2592	–	802	1933	4932

				1790	–	1790	–	–	407	
51 2307-0204-0826	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1239		1239		1239		1351
52 1308-0305-0111	Розетка штепсельная двухполюсная. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	1331	5	1331	5	99	1327	2897
				1227	2	1227	2	–	239	
53 2307-0220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1	423		423		423		461
54 1308-0305-0302	Светильник для помещений с повышенной влажностью и пыльностью. Монтаж с подвеской на крюк НР = 72 %	шт.	3	3008,67	1072	9026	3216	2810	6020	16400
				1000	858	3000	2574	–	1354	
55 2307-0101-0256	Светильники герметичные, влагонепроницаемые	шт.	3	25673		77019		77019		83951
56 4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	4,1573	468		1946		–		2121

57	4101-0101-1025	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	4,1573	1330		5529		–		6027
58	2910-0000-7000(пл)	Утилизация мусора (талоны)	м3	2,003	3736		7483		7483		8156
									–	673	
	Раздел 2 Ремонт слесарных мастерских										
59	1146-0401-1102	Фрамуга. Разборка НР = 84 %	м2	2,1	2269,05	191,43	4765	402	–	5809	11526
					2077,62	117,62	4363	247	–	952	
60	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %	м	11,1	57,57	–	639	–	–	690	1449
					57,57	–	639	–	–	120	
61	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	7,3	177,67	3,84	1297	28	–	1389	2928
					173,84	2,33	1269	17	–	242	
62	1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	7,3	538,49	25,62	3931	187	–	4168	8828
					512,88	15,75	3744	115	–	729	
63	1146-0401-0801	Подготовка бетонная под полы. Разборка НР = 84 % К=0,050;	м3	0,96	20005,21	7150	19205	6864	–	20515	43295
					12855,21	4105,21	12341	3941	–	3575	
64	1110-0111-0101	Шкафы встроенные глубиной до 300 мм. Разборка НР = 90 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 деталей	6,97	1041,32	86,51	7258	603	–	9446	18207

				954,81	49,07	6655	342	–	1503	
65 1308-0305-0901	Шкаф встроенный в стене. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	1	1161	29	1161	29	–	1237	2614
				1132	13	1132	13	–	216	
66 1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР = 72 %	шт.	6	89,17	–	535	–	–	578	1213
				89,17	–	535	–	–	100	
67 1110-0111-0301	Шкафы встроенные. Установка НР = 90 %	изделие	2	1439,5	182,5	2879	365	–	3683	7153
				1257	107	2514	214	–	591	
68 2940-0000-4000(пл)	Шкаф встроенный из пластика толщиной 10 мм (12м2/0,12 м3), с дверцами на навесах (четыре двустворчатых отделения). Крепление пластика на каркас из металлопрофиля. Задняя стенка из пластика, полки из фанеры (5,5 м2), покрытой лаком с двух сторон за 2 раза, створки (4м2) из пластика толщиной 5 мм, раздвижные по направляющим полозьям из пластика. Декоративный уголок 20х10 из пластика(15м), декоративная планка из пластика шириной до 50 мм (8 м). ручки, шпингалеты (8 шт) 1 шт	шт	2	115000		230000		230000		250700
69 1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР = 72 %	шт.	6	89,17	–	535	–	–	578	1213

				89,17	–	535	–	–	100	
70 1217-0101-0601	Провод. Демонтаж НР = 72 %	м	60	147,45	0,3	8847	18	–	9547	20049
				147,15	0,18	8829	11	–	1655	
71 1310-0701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Демонтаж оборудования НР = 61 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	шт.	11	726,91	0,27	7996	3	–	7314	16688
				726,64	–	7993	–	–	1378	
72 1110-0501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	1,8	39920	303,89	71856	547	67974	4917	83683
				1852,78	170,56	3335	307	–	6910	
73 1110-0501-0102	Фрамуга площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 90 %	м2 проемов	2,1	27013,81	289,52	56729	608	51842	6248	68645
				2037,62	166,19	4279	349	–	5668	
74 2107-0503-0203	Наличники пластиковые на двери	м	21	379		7959		7959		8675
75 1111-0101-0203	Слои подстилающие песчано-гравийные. Устройство с уплотнением НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,75	9366,67	2133,33	7025	1600	949	7637	15982
				5968	1253,33	4476	940	–	1320	
76 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,75	23900	10,67	17925	8	12633	7450	27659

				7045,33	–	5284	–	–	2284	
77 1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	51,2	1040,57	48,16	53277	2466	17917	48473	110908
				642,46	28,98	32894	1484	–	9158	
78 1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР = 94 % ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6;	м2 стяжки	51,2	621	49,73	31795	2546	26876	5421	40565
				46,35	28,75	2373	1472	–	3349	
79 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	27	6239,41	182,41	168464	4925	109662	79831	270642
				1995,44	101,52	53877	2741	–	22347	
80 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	30	371,5	2,57	11145	77	6217	6886	19654
				161,7	1,1	4851	33	–	1623	
81 1110-0404-0101	Ниша. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	1,5	3228,67	23,33	4843	35	2080	3706	9318
				1818,67	11,33	2728	17	–	769	

82 1211-0101-0207	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	50	4840,36	19,9	242018	995	22195	236994	522123
				4376,56	12,22	218828	611	–	43111	
83 1115-0203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм НР = 0	м2 оштукатуриваемой поверхности	50	210,08	7,62	10504	381	10123	–	11449
				–	3,94	–	197	–	945	
84 1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	50	1297,66	5,64	64883	282	10690	64886	141448
				1078,22	3,22	53911	161	–	11679	
85 1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР = 80 %	м2	22	12845,64	248,32	282604	5463	222387	69456	383745
				2488,82	142,09	54754	3126	–	31685	
86 1308-0305-0319	Светильник. Монтаж в подвесных потолках НР = 72 %	шт.	9	3765,89	640,89	33893	5768	10802	23594	62661
				1924,78	502,56	17323	4523	–	5174	
87 2307-0106-0202	Светильники светодиодные модели "Армстронг" 48 Вт, 3900 лм, 5000 К ГОСТ 55705-2013	шт.	9	22552		202968		202968		221235

88 1212-0101-1606	Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 % НР = 72 %	м2	19	886,32	5,26	16840	100	6273	11369	30748
				550,89	3,16	10467	60	–	2539	
89 1212-0101-1706	Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 % НР = 72 %	м2	7	877,14	5,29	6140	37	1702	4777	11900
				628,71	3,14	4401	22	–	983	
90 1212-0103-0206	Поверхности металлические дверей площадью. Окраска масляными составами за два раза НР = 72 %	м2	6	1498	0,33	8988	2	871	8765	19351
				1352,5	0,17	8115	1	–	1598	
91 1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 НР = 84 %	м борозд	10	357,6	128,5	3576	1285	–	3815	8056
				229,1	73,7	2291	737	–	665	
92 1308-0206-1303	Кабель двух- трехжильный. Прокладка в бороздах НР = 72 %	м	10	416,8	1,2	4168	12	1341	3046	7863
				281,5	0,5	2815	5	–	649	
93 1308-0206-1901	Труба гофрированная диаметром 20 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	30	475	4,33	14250	130	2507	12607	29274

				387,1	2	11613	60	–	2417	
94 2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	30	29		870		870		948
95 1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	30	142,7	1,27	4281	38	548	4014	9042
				123,17	0,73	3695	22	–	747	
96 2306-0128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0408	277022		11302		11302		12319
97 1146-0303-0103	Стены. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР = 84 %	м3 заделки	0,03	123200	1366,67	3696	41	546	3946	8330
				103633,33	766,67	3109	23	–	688	
98 1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	6	664,17	1,67	3985	10	126	4161	8879
				641,5	0,67	3849	4	–	733	
99 2307-0220-0512	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	6	564		3384		3384		3689

## 1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	5	561	1,6	2805	8	61	2959	6283
				547,2	0,8	2736	4	–	519	
## 2307-0218-1802	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	5	942		4710		4710		5134
## 1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	5	930	–	4650	–	19	4237	9687
				926,2	–	4631	–	–	800	
## 2307-0202-0104	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм x 100 мм x 50 мм	шт.	5	626		3130		3130		3412
## 1310-0701-0502	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по стенам и потолкам кирпичным НР = 61 %	м	60	652,37	0,58	39142	35	9547	27047	72146
				492,67	–	29560	–	–	5957	
## 2306-0408-0512	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4x0,5	км	0,0618	35095		2169		2169		2364

## 1310-0701-0201										
	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	6	1829,67	0,67	10978	4	75	9973	22837
				1816,5	–	10899	–	–	1886	
## 2308-0302-0102	Извещатели пожарные адреоные модели ИП 212-64	шт.	6	9344		56064		56064		61110
## 4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	4	468		1872		–		2040
## 4101-0101-1025	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	4	1330		5320		–		5799
## 2910-0000-7000(пл)	Утилизация мусора (талоны)	м3	1,96	3736		7323		7323		7982
								–	659	

Итого	**5 120 523**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 043 909
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	58 317
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	36 435
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 710 420
- перевозка грузов, тенге	14 667
Накладные расходы, тенге	1 266 524
Сметная прибыль (9 %), тенге	574 834

Всего	**6 961 881**
Временные здания и сооружения (2,4 %)	160 642
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,8 %)	191 914
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**140 920**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**7 455 357**
НДС (12 %)	894 643
Итого	**8 350 000**

Заказчик
ТОО «Регион-Восток»
Восточно-Казахстанская область,
Бородулихинский район, Жезкентский
с.о., с.Жезкент, Дружбы, 5
БИН 170140025309
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ148562203101873876
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87235127482
Руководитель Цыберт Татьяна Юрьевна

Подрядчик
ТОО «Дорремслужба-2»
Восточно-Казахстанская область, г.Семей
ЖАНИБЕКА КАРМЕНОВА, 65А
БИН/ИИН 010740000581
БИК ALMNKZKA
ИИК KZ05826F1KZTD2001129
АО "АТФБанк"
Тел.: 525244
Руководитель Умирбеков Елтай
Баймагамбетович

Приложение № 2 к договору №5
на выполнение работ (услуг)
от «12» апреля 2018 г.

АКТ
ПРИЕМА-СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

«31» июля 2018 г.

Настоящий Акт приема-сдачи выполненных Работ (далее – Акт) подписан уполномоченными представителями Сторон договора №5 от «12» апреля 2018 года (далее – Договор):

от Заказчика – **ТОО «Регион-Восток»**, с одной стороны;

от Подрядчика – **ТОО «Дорремслужба-2»**, действующего (ей) на основании Устава, с другой стороны.

Акт составлен о нижеследующем:

1. Подрядчик на дату подписания настоящего Акта выполнил Работы по «Капитальному ремонту производственной базы ТОО «Регион-Восток», расположенной по адресу ВКО, Бородулихинский район, пос. Жезкент, ул. Северная, дом 1А, корп. 2» в соответствии с Приложением №1 к Договору.

2. Подрядчик надлежащим образом, в установленные сроки и в полном объеме выполнил Работы, указанные в пункте 1 настоящего Акта, а Заказчик принял работы и не имеет претензий по их качеству.

Общая стоимость оказанных Подрядчиком Работ, указанных в пункте 1 настоящего Акта по Договору, составляет **8 350 000 (восемь миллионов триста пятьдесят тысяч)** тенге, в том числе НДС.

Заказчик
ТОО «Регион-Восток»
Восточно-Казахстанская область,
Бородулихинский район, Жезкентский
с.о., с.Жезкент, Дружбы, 5
БИН 170140025309
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ148562203101873876
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87235127482
Руководитель Цыберт Татьяна Юрьевна

Подрядчик
ТОО «Дорремслужба-2»
Восточно-Казахстанская область, г.Семей,
ЖАНИБЕКА КАРМЕНОВА, 65А
БИН/ИИН 010740000581
БИК ALMNKZKA
ИИК KZ05826F1KZTD2001129
АО "АТФБанк"
Тел.: 525244
Руководитель Умирбеков Елтай
Баймагамбетович