1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		класса А-III, d 14 мм			--	--	--	--	--	--
121.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,03	64400,00	--	1649	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
122.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен См2, См4 высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона В-25	м3	2,02	12421,24	360,48	25091	728	8,99	18
					1440,00	136,17	2909	275	0,67	1
123.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	69000,00	--	642	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
124.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,26	68800,00	--	17801	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: БЛОК 3								5793675
		Раздел: ОГРАЖДЕНИЕ								
125.	Е0109-53-2	Монтаж металлоконструкций ограждения	т	0,10	10586,23	1162,95	1011	111	51,26	5
					8093,25	108,00	773	10	0,53	0
126.	С12021-268	Сварная решетка ограждения	т	0,10	134000,00	--	12796	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
127.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,02	175710,10	1826,10	3535	37	42,70	1
					8100,00	690,75	163	14	3,37	0
128.	Е0115-178-6	Окраска металлических заполнений оконных проемов и решеток за 1 раз кузбасским лаком	м2	3,35	110,71	--	371	--	0,65	2
					103,50	--	347	--	--	--
129.	Е0109-53-2	Монтаж металлоконструкций ограждения	т	0,39	10586,23	1162,95	4092	450	51,26	20
					8093,25	108,00	3128	42	0,53	0
130.	С12021-268	Сварная решетка ограждения	т	0,39	134000,00	--	51799	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
131.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,04	175710,10	1826,10	7696	80	42,70	2
					8100,00	690,75	355	30	3,37	0
132.	Е0115-178-6	Окраска металлических заполнений оконных проемов и решеток за 1 раз	м2	12,48	110,71	--	1382	--	0,65	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кузбасским лаком			103,50	--	1292	--	--	--
		Итого по разделу: ОГРАЖДЕНИЕ								82682
		Раздел: ПОДПОРНАЯ СТЕНА								
		ПС-1								
133.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	225,04	23,36	22,08	5257	4969	0,01	2
					1,28	5,56	288	1251	0,02	4
134.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	6,96	467,10	--	3251	--	2,98	21
					467,10	--	3251	--	--	--
135.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	98,56	6,48	6,48	639	639	--	--
					--	2,10	--	207	0,01	1
136.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	24,64	134,10	--	3304	--	0,97	24
					134,10	--	3304	--	--	--
137.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	98,56	21,55	4,52	2124	445	0,11	11
					17,03	--	1678	--	--	--
138.	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	156,63	45,00	--	7048	--	0,19	30
					9,00	--	1410	--	--	--
139.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	77,30	230,27	100,89	17800	7799	0,85	66
					123,75	38,25	9566	2957	0,18	14
140.	С143008-31	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-1000, фракция 20-40 мм	м3	19,32	2000,00	--	38650	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
141.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	10,50	7940,17	66,01	83372	693	1,35	14
					195,75	24,93	2055	262	0,12	1
142.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	м3	44,00	11852,84	360,48	521525	15861	8,99	396
					1440,00	136,17	63360	5991	0,67	29
143.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные:	т	0,06	69000,00	--	3976	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сталь гладкая класса А-I, d 6 мм			--	--	--	--	--	--
144.	С12041-11 1	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,63	77000,00 / --	-- / --	48547 / --	-- / --	-- / --	-- / --
145.	С12041-11 3	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	1,65	71100,00 / --	-- / --	117621 / --	-- / --	-- / --	-- / --
146.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	256,29	245,44 / 37,35	3,82 / 1,44	62904 / 9572	979 / 369	0,21 / 0,01	54 / 2
147.	Е0107-57-5	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей вертикальных пенополистиролом	м	6,50	106,91 / 13,88	3,26 / 1,24	695 / 90	21 / 8	0,09 / 0,01	1 / 0
148.	Е0106-9-1	Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм	м2	16,60	185,51 / 69,75	1,80 / 0,68	3079 / 1158	30 / 11	0,42 / 0,00	7 / 0
149.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	194,30	134,45 / 117,00	3,39 / 0,72	26124 / 22733	658 / 140	0,65 / 0,05	126 / 10
		ПС-2								
150.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	414,51	23,36 / 1,28	22,08 / 5,56	9683 / 531	9152 / 2304	0,01 / 0,02	4 / 8
151.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	12,82	467,10 / 467,10	-- / --	5988 / 5988	-- / --	2,98 / --	38 / --
152.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	177,10	6,48 / --	6,48 / 2,10	1148 / --	1148 / 373	-- / 0,01	-- / 1
153.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	44,28	134,10 / 134,10	-- / --	5937 / 5937	-- / --	0,97 / --	43 / --
154.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	177,10	21,55 / 17,03	4,52 / --	3816 / 3016	800 / --	0,11 / --	19 / --

96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
155.	С010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	134,25	45,00	--	6041	--	0,19	25
					9,00	--	1208	--	--	--
156.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	142,45	230,27	100,89	32802	14372	0,85	121
					123,75	38,25	17628	5449	0,18	26
157.	С143008-3 1	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-1000, фракция 20-40 мм	м3	35,61	2000,00	--	71225	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
158.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	25,50	7940,17	66,01	202474	1683	1,35	34
					195,75	24,93	4992	636	0,12	3
159.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	м3	77,20	11852,84	360,48	915039	27829	8,99	694
					1440,00	136,17	111168	10512	0,67	51
160.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,03	69000,00	--	2333	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
161.	С12041-11 1	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,23	77000,00	--	17436	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
162.	С12041-11 3	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,61	71100,00	--	43430	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
163.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	473,00	245,44	3,82	116093	1807	0,21	100
					37,35	1,44	17667	681	0,01	3
164.	Е0107-57-5	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей вертикальных пенополистиролом	м	10,40	106,91	3,26	1112	34	0,09	1
					13,88	1,24	144	13	0,01	0
165.	Е0106-9-1	Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм	м2	26,15	185,51	1,80	4851	47	0,42	11
					69,75	0,68	1824	18	0,00	0
166.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	170,00	134,45	3,39	22857	576	0,65	111
					117,00	0,72	19890	122	0,05	9

47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ФУНДАМЕНТ ФМ-1								
167.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	109,42	23,36	22,08	2556	2416	0,01	1
					1,28	5,56	140	608	0,02	2
168.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	3,38	467,10	--	1581	--	2,98	10
					467,10	--	1581	--	--	--
169.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	43,92	6,48	6,48	285	285	--	--
					--	2,10	--	92	0,01	0
170.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	10,98	134,10	--	1472	--	0,97	11
					134,10	--	1472	--	--	--
171.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	43,92	21,55	4,52	946	198	0,11	5
					17,03	--	748	--	--	--
172.	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	101,33	45,00	--	4560	--	0,19	19
					9,00	--	912	--	--	--
173.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	47,00	230,27	100,89	10823	4742	0,85	40
					123,75	38,25	5816	1798	0,18	8
174.	С143008-31	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-1000, фракция 20-40 мм	м3	11,75	2000,00	--	23500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
175.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,88	7940,17	66,01	14928	124	1,35	3
					195,75	24,93	368	47	0,12	0
176.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	10,34	10286,15	112,36	106359	1162	6,34	66
					1021,50	42,44	10562	439	0,21	2
177.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,30	52400,00	--	15762	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
178.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки	м2	90,24	245,44	3,82	22149	345	0,21	19
					37,35	1,44	3370	130	0,01	1

18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кирпичу, бетону стен, фундаментов								
		Итого по разделу: ПОДПОРНАЯ СТЕНА								2613098
		Раздел: УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ								
		ПРОЕЗД АСФАЛЬТОБЕТОННЫЙ ТИП 1								
179.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	300,13	1596,76	68,13	479241	20449	0,14	43
					21,38	12,76	6417	3830	0,04	13
180.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	660,29	1803,48	73,75	1190827	48699	0,14	95
					21,38	11,67	14117	7705	0,04	27
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ								1670068
	ИТОГО:						21964092	305271		6287
							1005867	93425		444

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1144818
На металломонтажные работы	27271
Всего накладных расходов:	1172089
Итого с накладными	23136181

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1388171
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	24524352
Итого с временными, 3,4 %	25358180
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	25700515
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	25801948
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	26055530
Пересчет в текущих ценах, К-2,2335	58195024
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1163900
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	59358924
Налог на добавленную стоимость, 12 %	7123071
Итого с НДС	66481995
Итого со скидкой 5%	63157895

*- вычет суммы на 5% связан со скидкой в размере 77 594 979 (семьдесят семь миллионов пятьсот девяноста четыре тысячи девятьсот семьдесят девять) тенге, которое ТОО «Стройсерви-97» предоставил при розыгрыше электронного конкурса по данному объекту.

Заказчик: Эксперт-технадзор Алишеров Б.А. Подрядчик:

ДЛЯ ФОРМ №2

Стройсервис-97