1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						20				
		Раздел: Санитерно-техническое оборудование								
312	E0117-1-5	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной воды комплект	31	6041,96	17,71	187301	549	10803	1,49	46
				265,5	6,75	8231	209	128	0,03	1
313	9-4-3	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15Д, Dy 15 мм шт	31	707		21917				
314	E0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды комплект	12	6140,28	21,53	73683	258	5460	1,95	23
				346,5	9	4158	108	128	0,04	0
315	E0117-2-3	Установка смесителей для умывальников шт	12	1893,32	1,57	22720	19	1935	0,7	8
				126	0	1512	0	128	0	0
316	E0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным комплект	16	9126,62	39,24	146026	628	8248	2,22	36
				387	15,75	6192	252	128	0,07	1
317	E0117-4-1	Установка писсуаров настенных /одиночных/ комплект	4	2387,78	13,9	9551	56	852	0,93	4
				162	4,5	648	18	128	0,03	0
318	E0117-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов комплект	2	4260,08	54,7	8520	109	478	0,99	2
				166,5	20,25	333	40	128	0,1	0
319	E0117-2-3	Установка смесителей для душа шт	2	1673,32	1,57	3347	3	323	0,7	1
				126	0	252	0	128	0	0
320	E0117-1-11	Установка трапов диам. 50 мм комплект	3	1412,7	6,95	4238	21	320	0,46	1
				81	2,25	243	7	128	0,01	0
321	E0117-1-8	Установка биде комплект	1	7386,61	28,48	7387	28	634	2,75	3
				483,75	11,25	484	11	128	0,05	0
		Итого по разделу: Санитерно-техническое оборудование				484690				
		Раздел: Горячее водоснабжение								
322	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	24	10,99	0	264	0	328	0,05	1
				10,69	0	257	0	128	0	0
		Итого по разделу: Горячее водоснабжение				264				
		Раздел: Узел УВ-2								
323	E0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм 1счетчик	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	0
				67,5	0	68	0	128	0	0
324	11-2-14	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 10/32Ч шт	1	10600		10600				
325	E0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном комплект	1	858,7	1,57	859	2	52	0,22	0
				40,5	0	41	0	128	0	0
		Итого по разделу: Узел УВ-2				11535				
		Раздел: Отопление								
326	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	1071	10,99	0	11770	0	14655	0,05	54
				10,69	0	11449	0	128	0	0
327	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	300,1	148,4	0,07	44534	21	34038	0,65	194
				108	0,02	32411	6	105	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
328	Е0113-16-10	Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз м2	10,5	22,22	0,02	233	0	41	0,02	0
				4,39	0	46	0	90	0	0
329	Е0126-1-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм м	24	162,88	5,31	3909	127	2544	0,57	14
				103,95	2,03	2495	49	100	0,01	0
330	Е0126-1-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм м	40,5	169,18	5,31	6852	215	4511	0,6	24
				109,35	2,03	4429	82	100	0,01	0
331	Е0126-1-5	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм м	5	198,35	5,31	992	27	660	0,71	4
				130,05	2,03	650	10	100	0,01	0
332	Е0126-1-7	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм м	15	204,94	5,31	3074	80	2066	0,74	11
				135,68	2,03	2035	30	100	0,01	0
333	1-3-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм м3	0,82	17600		14432				
334	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм м	84,5	114,31	6,39	9659	540	2739	0,19	16
				29,93	2,48	2529	210	100	0,01	1
335	1-1-942	Стеклопластик рулонный, марка ПА-Т-10 10м2	3,05	3860		11773				
336	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	24,5	200		4900				
		Итого по разделу: Отопление				112128				
		Раздел: Вентиляция								
337	Е0120-32-2	Установка вентиляторов канальных осевых массой до 0,05 т шт	2	935,14	53,14	1870	106	2310	4,96	10
				882	20,25	1764	41	128	0,1	0
338	Прайс-лист	Вентилятор ВК 355 БИ канальный шт	1	19378		19378				
339	Прайс-лист	Вентилятор ВК 315 БИ канальный шт	1	8535		8535				
340	Е0120-33-1	Установка вентиляторов крышных массой до 0,1 т шт	1	1509,05	258,05	1509	258	1264	5,03	5
				891	96,75	891	97	128	0,47	0
341	Прайс-лист	Вентилятор ВР-300-45-3,15 крышный шт	1	15641		15641				
342	Е0120-34-1	Установка кондиционеров шт	3	1537,27	231,14	4612	693	5003	7,5	23
				1217,25	85,5	3652	257	128	0,42	1
343	13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали кг	10	93		930				
		Итого по разделу: Вентиляция				52475				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Узел ввода								
344	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	2	10,99	0	22	0	27	0,05	0
				10,69	0	21	0	128	0	0
345	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм м	2	11,13	0	22	0	27	0,05	0
				10,69	0	21	0	128	0	0
346	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых комплект	4	415	0	1660	0	276	0,31	1
				54	0	216	0	128	0	0
347	Е0118-22-2	Установка манометров комплект	4	858,7	1,57	3435	6	207	0,22	1
				40,5	0	162	0	128	0	0
348	Е0118-21-5	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 76 мм 1фильтр	2	7553,07	91,69	15106	183	570	1,11	2
				189	33,75	378	67	128	0,17	0
349	Е0113-16-10	Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз м2	0,8	22,22	0,02	18	0	3	0,02	0
				4,39	0	4	0	90	0	0
350	Е0126-1-9	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм м	2	218,62	5,31	437	11	292	0,78	2
				143,78	2,03	288	4	100	0,01	0
351	Е0126-1-5	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм м	2	198,35	5,31	397	11	264	0,71	1
				130,05	2,03	260	4	100	0,01	0
352	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм м	4	114,31	6,39	457	26	130	0,19	1
				29,93	2,48	120	10	100	0,01	0
353	1-1-942	Стеклопластик рулонный, марка ПА-Т-10 10м2	0,194	3860		749				
		Итого по разделу: Узел ввода				22303				
		Раздел: Заполнения дверных проемов								
354	Е0115-163-1	Простая окраска с 2-х сторон деревянных полотен колером масляным разбеленным м2	1,26	152,51	1,93	192	2	55	0,13	0
				41,18	0,45	52	1	105	0	0
355	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение комплект	2	1380		2760				
356	Е0115-201-3	Остекление деревянных окон с одинарными переплетами в жилых и общественных зданиях м2	0,612	365,28	1,34	224	1	11	0,11	0
				16,65	0,31	10	0	105	0	0
357	Е0110-23-5	Установка крышки выгреба в проемы перекрытий площадью до 2 м2 м2	0,148	154,41	25,05	23	4	18	0,62	0
				95,97	5,84	14	1	120	0,03	0
358	6-4-6	Крышки утепленные однопольные м2	0,148	12300		1820				
		Итого по разделу: Заполнения дверных проемов				5019				
		Раздел: Кровля								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
359	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам м2	16,5	17,97	0,74	297	12	50	0,01	0
				2,34	0,17	39	3	120	0	0
360	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов м3	0,224	506,58	22,82	113	5	18	0,39	0
				61,88	5,29	14	1	120	0,03	0
361	Е0110-12-3	Подшивка потолков плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм м2	8	329,97	3,64	2640	29	520	0,34	3
				53,33	0,84	427	7	120	0	0
362	Е0115-163-2	Простая окраска деревянных потолков колером масляным разбеленным м2	8	87,23	1,52	698	12	205	0,15	1
				24,08	0,36	193	3	105	0	0
363	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,0085	77402,75	246,87	656	2	148	99	1
				16537,5	57,37	140	0	105	0,28	0
364	Е0110-5-1	Установка элементов вытяжного короба из досок м3	0,102	4394,35	256,94	448	26	221	11,25	1
				1743,75	59,63	178	6	120	0,29	0
365	1-2-68	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, III сорта м3	0,102	10200		1040				
366	Е0115-163-1	Простая окраска деревянных стен колером масляным разбеленным м2	4,07	76,26	0,97	310	4	89	0,13	1
				20,59	0,22	84	1	105	0	0
367	Е0115-172-2	Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	0,2531	55,66	1,49	14	0	3	0,06	0
				9,23	0,35	2	0	105	0	0
		Итого по разделу: Кровля				6217				
		Раздел: Полы								
368	Е0110-5-1	Установка элементов стульчака из досок и брусьев м3	0,111	20738,35	256,94	2302	29	240	11,25	1
				1743,75	59,63	194	7	120	0,29	0
369	Е0109-53-2	Монтаж фановой трубы из полосовой и тонколистовой стали т	0,0013	6125,43	1108,95	8	1	4	23,3	0
				3678,75	54	5	0	90	0,27	0
370	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля т	0,0013	147100		188				
		Итого по разделу: Полы				2498				
		Раздел: Наружные отделочные работы								
371	Е0115-157-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая м2	21,11	7,03	0,73	149	15	78	0,02	0
				3,36	0,17	71	4	105	0	0
372	Е0115-78-1#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Механизированная отделка цоколя набрызгом м2	1,18	85,65	2,28	101	3	12	0,05	0
				8,89	0,53	10	1	105	0	0
		Итого по разделу: Наружные отделочные работы				250				
		Раздел: Внутренние отделочные работы								
373	Е0115-152-1	Окраска известковая по штукатурке м2	12,8	10,54	0,09	135	1	93	0,05	1
				6,87	0,03	88	0	105	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
374	Е0115-163-8	Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен м2	23,2	73,21	1,15	1698	27	377	0,1	2
				15,19	0,27	352	6	105	0	0
375	Е0115-163-9	Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску потолков м2	8	83,14	1,97	665	16	144	0,1	1
				16,65	0,46	133	4	105	0	0
		Итого по разделу: Внутренние отделочные работы				2498				
		Раздел: Электроосвещение-УБОРНАЯ 2ОЧКА								
376	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт	1	501,2	13,2	501	13	218	1	1
				227	2,3	227	2	95	0,01	0
377	Прайс-лист	Автомат АП50Б-2МТ шт	1	703		703				
378	Е0121-17-4	Монтаж светильников для ламп накаливания на кронштейнах шт	4	219,93	49,51	880	198	784	0,88	4
				151,65	29,74	607	119	108	0,13	1
379	17-1-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3 шт	4	871		3484				
380	Е0121-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических шт	2	82,17	0	164	0	116	0,34	1
				53,55	0	107	0	108	0	0
381	18-1-16	Выключатель 2-х клавишный 16-131-6/250 шт	0	264		1				
382	17-6-8	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-60 шт	4	24		96				
383	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами м	10	72,13	6,92	721	69	545	0,29	3
				46,13	4,33	461	43	108	0,02	0
384	Прайс-лист	Труба ПВХ, диам. 25 мм м	10	16	0	160	0	0	0	0
				0	0	0	0		0	0
385	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 м	10	11,04	1,09	110	11	107	0,06	1
				9,23	0,66	92	7	108	0	0
386	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 1000м	0,01	52100		521				
387	18-3-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3 1000шт	0,002	24200		48				
		Итого по разделу: Электроосвещение-				7390				
		Общестроительные работы								
		Раздел: Заполнения дверных проемов								
388	Е0115-201-3	Остекление деревянных окон с одинарными переплетами в жилых и общественных зданиях м2	1,31	365,28	1,34	479	2	23	0,11	0
				16,65	0,31	22	0	105	0	0
389	Е0110-23-5	Установка крышки выгреба в проемы перекрытий площадью до 2 м2 м2	1,6	154,41	25,05	247	40	195	0,62	1
				95,97	5,84	154	9	120	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
390	6-4-6	Крышки утепленные однопольные м2	1,6	12300		19680				
391	E0110-5-1	Установка элементов вытяжного короба из досок м3	0,22	4394,35	256,94	967	57	476	11,25	2
				1743,75	59,63	384	13	120	0,29	0
392	1-2-68	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, III сорта м3	0,22	10200		2244				
393	E0115-163-1	Простая окраска с 2-х сторон деревянных полотен колером масляным разбеленным м2	8,8	76,26	0,97	671	8	192	0,13	1
				20,59	0,22	181	2	105	0	0
393	E0110-5-1	Установка элементов оголовка выгреба из брусьев м3	0,0302	20738,35	256,94	626	8	65	11,25	0
				1743,75	59,63	53	2	120	0,29	0
		Итого по разделу: Заполнения дверных проемов				24914				
		Раздел: Кровля								
394	E0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам м2	30	17,97	0,74	539	22	90	0,01	0
				2,34	0,17	70	5	120	0	0
395	E0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов м3	0,238	506,58	22,82	121	5	19	0,39	0
				61,88	5,29	15	1	120	0,03	0
396	E0110-12-3	Подшивка потолков плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм м2	16,2	329,97	3,64	5345	59	1053	0,34	5
				53,33	0,84	864	14	120	0	0
397	E0115-163-2	Простая окраска деревянных потолков колером масляным разбеленным м2	16,2	87,23	1,52	1413	25	416	0,15	2
				24,08	0,36	390	6	105	0	0
398	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,0056	77402,75	246,87	437	1	98	99	1
				16537,5	57,37	93	0	105	0,28	0
		Итого по разделу: Кровля				7855				
		Раздел: Наружные отделочные работы								
399	E0115-157-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая м2	52,8	7,03	0,73	371	39	195	0,02	1
				3,36	0,17	177	9	105	0	0
400	E0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм м	17,2	79,96	0,49	1375	8	520	0,16	3
				28,69	0,11	493	2	105	0	0
401	E0115-78-1#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Механизированная отделка цоколя набрызгом м2	2,14	85,65	2,28	183	5	21	0,05	0
				8,89	0,53	19	1	105	0	0
		Итого по разделу: Наружные отделочные работы				1930				
		Раздел: Внутренние отделочные работы								
402	E0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-песчаным раствором по камню и бетону стен м2	68,7	190,95	3,03	13119	208	4246	0,33	22
				58,5	0,36	4019	25	105	0,03	2
403	E0115-152-1	Окраска известковая по штукатурке м2	32,13	10,54	0,09	339	3	232	0,05	1
				6,87	0,03	221	1	105	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
404	Е0115-163-8	Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен м2	64	73,21	1,15	4685	74	1039	0,1	6
				15,19	0,27	972	17	105	0	0
405	Е0115-163-9	Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску потолков м2	17	83,14	1,97	1413	33	305	0,1	2
				16,65	0,46	283	8	105	0	0
		Итого по разделу: Внутренние отделочные работы				19556				
		Раздел: Электроосвещение								
406	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт	1	501,2	13,2	501	13	218	1	1
				227	2,3	227	2	95	0,01	0
407	Прайс-лист	Автомат АП50Б-2МТ шт	1	703		703				
408	Е0121-17-4	Монтаж светильников для ламп накаливания на кронштейнах шт	6	219,93	49,51	1320	297	1175	0,88	5
				151,65	29,74	910	178	108	0,13	1
409	17-1-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3 шт	6	871		5226				
410	Е0121-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических шт	4	82,17	0	329	0	231	0,34	1
				53,55	0	214	0	108	0	0
411	18-1-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220 шт	4	215		860				
412	17-6-8	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-60 шт	6	24		144				
413	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами м	25	72,13	6,92	1803	173	1362	0,29	7
				46,13	4,33	1153	108	108	0,02	0
414	Прайс-лист	Труба ПВХ, диам. 25 мм м	25	16	0	400	0	0	0	0
				0	0	0	0		0	0
415	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 м	25	11,04	1,09	276	27	267	0,06	1
				9,23	0,66	231	16	108	0	0
416	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 1000м	0,025	52100		1303				
		Итого по разделу: Электроосвещение				12864				
		Раздел: Сети ВЛ-10 кВ								
417	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный шт	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
				158	2,3	158	2	95	0,01	0
418	Ц0108-11-1	Разъединитель напряжением 35 кВ на ток 1000 А без заземляющих ножей компл	1	8118	3057	8118	3057	3886	19	19
				3443	647,99	3443	648	95	3,76	4
419	Ц0108-57-1	Привод с одной тягой, рычажный шт	1	943,8	3,8	944	4	720	4	4
				756	2,3	756	2	95	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
420	Прайс-лист	Разъединитель РЛНД-10/400У1 с приводом ПРНЗ-10У1 шт	1	11639		11639				
421	Ц0108-167-5	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 240 мм2 шт	1	2440,8	3,8	2441	4	1834	11	11
				1928	2,3	1928	2	95	0,01	0
		Итого по разделу: Сети ВЛ-10 кВ				23309				
		Раздел: Опоры наружного освещения /18шт/								
422	Е0109-17-1	Монтаж стоек фонарей т	1,062	4646,85	2285,57	4935	2427	2100	9,35	10
				1579,5	617,13	1677	655	90	2,34	2
423	Ц0108-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10 шт	18	843,5	19,5	15183	351	8230	3	54
				479	2,3	8622	41	95	0,01	0
424	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	30,78	100,7	0,07	3099	2	1949	0,37	11
				60,3	0,02	1856	1	105	0	0
425	Ц0108-61-1	Предохранитель шт	18	276,5	18,6	4977	335	3497	1	18
				200	4,5	3600	81	95	0,03	0
426	Прайс-лист	Предохранитель однополюсный резьбовой ПРС-6УЗ с плавкой вставкой ПВД1-63УЗ шт	18	130	0	2340	0	0	0	0
				0	0	0	0		0	0
427	Ц0108-593-19	Кронштейны со светильниками по колоннам, фермам, балкам на мостиках шт	18	417	161	7506	2898	4598	1,36	24
				223	45,9	4014	826	95	0,27	5
428	17-6-84	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/10/ шт	18	619		11142				
429	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2 м	126	8,5	0,1	1071	13	874	0,05	6
				7,3	0	920	0	95	0	0
430	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 м	126	5,4	0,1	680	13	443	0,02	3
				3,7	0	466	0	95	0	0
431	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм м	45	30,3	2,8	1364	126	1188	0,16	7
				27,5	0,3	1238	13	95	0	0
432	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм шт	18	140,1	24,1	2522	434	2026	0,7	13
				116	2,5	2088	45	95	0,01	0
433	Ц0108-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2 шт	18	2021,1	1245	36380	22410	17630	4	72
				756	275	13608	4950	95	1,59	29
		Итого по разделу: Опоры наружного освещения /18шт/				91199				
		Общестроительные работы Котельной								
		Раздел: Проемы								
434	Е0110-29-2	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема более 3 м2 м2	3,07	70,46	0,05	216	0	147	0,25	1
				39,83	0,02	122	0	120	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
435	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 м2	2,78	634,99	31,85	1765	89	677	1,15	3
				190,8	12,04	530	33	120	0,06	0
436	Е0110-16-3	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными /раздельно-спаренными/ в стенах каменных, площадь проема до 2 м2 м2	3,99	1186,12	80,1	4733	320	1977	2,35	9
				384,75	28,24	1535	113	120	0,11	0
437	Е0115-201-1	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм окон в два переплета открывающихся в одну сторону м2	3,99	718,72	2,93	2868	12	269	0,41	2
				63	1,1	251	4	105	0,01	0
		Итого по разделу: Проемы				9582				
		Раздел: Полы								
438	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных м	10,469	30,29	0,22	317	2	239	0,1	1
				18,5	0,09	194	1	123	0	0
439	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2	3,97	958,66	11,72	3806	47	860	1,06	4
				171,68	4,39	682	17	123	0,02	0
440	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических м	4,169	139,69	0,32	582	1	214	0,24	1
				41,63	0,11	174	0	123	0	0
441	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	3,97	258,92	9,95	1028	40	273	0,36	1
				52,2	3,74	207	15	123	0,02	0
442	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой м2	3,97	365,09	18,42	1449	73	453	0,42	2
				85,95	6,91	341	27	123	0,03	0
443	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой м2	3,97	256,83	9,05	1020	36	265	0,25	1
				50,85	3,4	202	13	123	0,02	0
444	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	3,97	258,92	9,95	1028	40	273	0,36	1
				52,2	3,74	207	15	123	0,02	0
		Итого по разделу: Полы				9230				
		Раздел: Наружные отделочные работы								
445	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм м	19,5	108,77	0,6	2121	12	1180	0,32	6
				57,38	0,23	1119	4	105	0	0
446	Е0115-157-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая м2	115,8	10,56	0,9	1223	104	857	0,04	5
				6,71	0,34	777	39	105	0	0
		Итого по разделу: Наружные отделочные работы				3344				
		Раздел: Внутренние отделочные работы								
447	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке м2	146,68	17,43	0,12	2556	18	2122	0,09	13
				13,73	0,05	2014	7	105	0	0
448	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке м2	50,55	173,1	1,88	8750	95	4194	0,47	24
				78,3	0,72	3958	36	105	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
449	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2	20,5	1028,3	4,62	21080	95	5556	1,52	31
				254,97	3,14	5227	64	106,01	0,02	0
		Итого по разделу: Внутренние отделочные работы				32387				
		Раздел: Устройство дымовой трубы								
450	Е0109-61-4	Монтаж ствола дымовой трубы т	0,9321	24382	9149,12	22726	8528	11301	63,9	60
				11902,5	1568,93	11094	1462	90	7,58	7
451	Е0109-16-2	Монтаж под ствол дымовой трубы опорной плиты, массой до 0,5 т т	0,2113	8493,93	4870,55	1794	1029	721	14	3
				2497,5	1296,63	528	274	90	4,59	1
452	Е0107-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (поз. 3,5,6,7,9,10,11, узлы "1" и "2") т	0,2665	175710,1	1826,1	46834	487	3280	42,7	11
				8100	690,75	2159	184	140	3,37	1
453	Е0107-20-4	Установка монтажных изделий массой свыше 20 кг (поз.4,8) т	0,1634	172169,94	1216,94	28138	199	1464	31,4	5
				5940	459	971	75	140	2,25	0
454	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами т	0,0033	149300		485				
455	Е0109-34-4	Монтаж подвесок и хомутов для крепления дымовой трубы т	0,2107	18278,07	927,19	3851	195	3172	99,9	21
				16627,5	101,25	3504	21	90	0,49	0
456	1-1-59	Болты М24 строительные с гайками и шайбами т	0,0057	149300		848				
457	Е0113-29-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-811 м2	20,06	157,64	0,07	3162	1	49	0,01	0
				2,72	0,02	55	0	90	0	0
458	Е0113-16-6	Вычитается позиция: Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	20,06	21,8	0,05	-437	-1	-105	0,03	-1
				5,81	0,02	-117	0	90	0	0
459	Е0113-44-2	Очистка металлическим песком внутренней поверхности оборудования, труб диам. менее 500 мм и мелких изделий м2	19,5	731,08	271,94	14256	5303	3672	0,53	10
				108	101,25	2106	1974	90	0,5	10
460	Е0113-44-9	Обеспыливание м2	19,5	59	47,75	1151	931	513	0,07	1
				11,25	18	219	351	90	0,09	2
461	Е0113-45-1	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. до 500 мм бензином м2	19,5	23,19	0,11	452	2	258	0,09	2
				14,65	0,05	286	1	90	0	0
462	4-1-132	Металлизация внутренней поверхности трубы т	0,9321	40200		37470				
		Итого по разделу: Устройство дымовой трубы				160731				
		Раздел: ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
463	Е0118-2-1	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/ 1котел	2	13038,27	1712,39	26077	3425	22032	46	92
				7965	641,25	15930	1283	128	3,13	6
464	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т 1насос	2	3223,67	120,17	6447	240	5795	13	26
				2218,5	45	4437	90	128	0,22	0
465	Прайс-лист	Насос WilO STrATOs 65/1-9 PN 6/10 сетевой циркуляционный	2	63172		126344				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
466	Е0118-16-2	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 65 мм	1	12593,61	76,23	12594	76	619	2,64	3
		1шт		454,5	29,25	455	29	128	0,14	0
467	Е0118-22-1	Установка противонакипного устройства	1	159,07	1,57	159	2	181	0,78	1
		комплект		141,75	0	142	0	128	0	0
468	Прайс-лист	Устройство ПМУ-1 противонакипное	1	6081		6081				
		шт								
469	Е0116-9-10	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных электросварных труб диам. 377 мм	8	4047,15	104,14	32377	833	5169	2,63	21
		м		465,75	38,99	3726	312	128	0,19	2
470	Е0118-10-17	Установка баков расширительных вместимостью 1 м3	1	2020,41	151,78	2020	152	2359	11	11
		1бак		1786,5	56,25	1787	56	128	0,28	0
471	Прайс-лист	Бак REFLEX №300 расширительный мембранный	1	25641		25641				
		шт								
472	Е0116-15-9	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 350 мм	2	4938,21	565,42	9876	1131	6762	13,9	28
		1шт		2430	211,5	4860	423	128	1,04	2
473	Е0120-20-2	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 250 мм	2	960,88	5,38	1922	11	161	0,36	1
		шт		60,75	2,25	122	5	128	0,01	0
474	Е0118-17-1	Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 57 мм	3	1577,49	36,99	4732	111	804	1,11	3
		1шт		195,75	13,5	587	41	128	0,07	0
475	Е0120-24-1	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм	2	4867,59	23,09	9735	46	1048	2,58	5
		шт		400,5	9	801	18	128	0,04	0
476	Прайс-лист	Щит пожарный деревянный	1	5080		5080				
		шт								
477	Прайс-лист	Огнетушитель углекислотный ОУ-8	2	1730		3460				
		шт								
478	Прайс-лист	Ведро пожарное	2	600		1200				
		шт								
479	Прайс-лист	Лопата железная	1	288		288				
		шт								
480	1-1-82	Войлок строительный	0,003	149700		449				
		т								
481	Прайс-лист	Ящик деревянный для песка	1	4000		4000				
		шт								
482	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	5	891,93	90,13	4460	451	3082	2,6	13
		1шт		447,75	33,75	2239	169	128	0,16	1
483	Прайс-лист	Задвижка 30ч6бр чугунная, Ду 65 мм	5	4347	0	21735	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
484	8-9-10	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 65 мм	4	342		1368				
		шт								
485	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
486	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	891,93	90,13	1784	180	1233	2,6	5
		1шт		447,75	33,75	896	67	128	0,16	0
487	Прайс-лист	Клапаны 16кч19п обратные фланцевые, d 65 мм	2	6575	0	13150	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
488	8-9-10	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 65 мм	4	342		1368				
		шт								
489	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
		1шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	0
490	Прайс-лист	Клапаны 16кч19п обратные фланцевые, d 40 мм	4	3915	0	15660	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
491	8-9-8	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 40 мм	8	249		1992				
		шт								
492	9-3-25	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	1	292		292				
		шт								
493	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	891,93	90,13	1784	180	1233	2,6	5
		1шт		447,75	33,75	896	67	128	0,16	0
494	Прайс-лист	Клапаны 17с28нж фланцевые, d 80 мм	2	20575		41150				
		шт								
495	8-9-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	4	377		1508				
		шт								
496	8-9-10	Для грязевика фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 65 мм	2	342		684				
		шт								
497	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 76 мм	20	801,76	15,99	16035	320	3126	0,66	13
		м		116,1	5,99	2322	120	128	0,03	1
498	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 57 мм	24	623,7	14,12	14969	339	3245	0,55	13
		м		100,35	5,29	2408	127	128	0,03	1
499	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	1	472,48	3,96	472	4	69	0,3	0
		м		52,2	1,49	52	1	128	0,01	0
500	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	1	343,48	3,96	343	4	69	0,3	0
		м		52,2	1,49	52	1	128	0,01	0
501	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	12	264,48	3,96	3174	48	825	0,3	4
		м		52,2	1,49	626	18	128	0,01	0
502	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	2	266,48	3,96	533	8	137	0,3	1
		м		52,2	1,49	104	3	128	0,01	0
503	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	8	958,45	1,57	7668	13	576	0,31	2
		комплект		56,25	0	450	0	128	0	0
504	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	8	415	0	3320	0	553	0,31	2
		комплект		54	0	432	0	128	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
505	Е0116-15-3	Установка гибкой вставки диам. до 100 мм	4	891,93	90,13	3568	361	2465	2,6	10
		1шт		447,75	33,75	1791	135	128	0,16	1
506	Прайс-лист	Вставка ZKB гибкая, d 65 мм	4	7268	0	29072	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
507	8-9-10	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 65 мм	8	342		2736				
		шт								
508	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	7,8	21,8	0,05	170	0	41	0,03	0
		м2		5,81	0,02	45	0	90	0	0
509	Е0113-26-5 К=2	Окраска за 2 раза металлических огрунтованных поверхностей лаком БТ-177	7,8	53,88	0,1	420	1	59	0,04	0
		м2		8,32	0,04	65	0	90	0	0
510	Е0126-1-9	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм	20	218,62	5,31	4372	106	2916	0,78	16
		м		143,78	2,03	2876	41	100	0,01	0
511	Е0126-1-7	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	24	204,94	5,31	4919	127	3305	0,74	18
		м		135,68	2,03	3256	49	100	0,01	0
512	1-3-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм	0,128	17600		2253				
		м3								
513	1-3-153	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 76-108 мм	0,39	14800		5772				
		м3								
514	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	44	114,31	6,39	5030	281	1426	0,19	8
		м		29,93	2,48	1317	109	100	0,01	1
515	1-1-942	Стеклопластик рулонный, марка ПА-Т-10	1,81	3860		6987				
		10м2								
516	Е0113-26-6 К=2	Окраска за 2 раза металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,5	40,72	0,04	61	0	11	0,04	0
		м2		8,32	0	12	0	90	0	0
517	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	20	11,13	0	223	0	274	0,05	1
		м		10,69	0	214	0	128	0	0
518	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	40	10,99	0	440	0	547	0,05	2
		м		10,69	0	428	0	128	0	0
519	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	14	21,8	0,05	305	1	73	0,03	0
		м2		5,81	0,02	81	0	90	0	0
520	Е0113-26-5 К=2	Окраска за 2 раза металлических огрунтованных поверхностей лаком БТ-177	14	53,88	0,1	754	1	105	0,04	1
		м2		8,32	0,04	116	1	90	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
521	Е0126-11-20	Изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 40 мм	20	356,74	97,37	7135	1947	4725	1,1	22
		м		199,8	36,45	3996	729	100	0,18	4
522	1-3-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 40 мм	1,5	5520		8280				
		м3								
523	Е0126-17-16	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 320-820 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм	20	439,26	40,67	8785	813	7911	2,09	42
		м		380,25	15,3	7605	306	100	0,07	1
524	1-1-863	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80	0,104	68053		7078				
		т								
525	Е0126-13-1	Изоляция арматуры и фланцевых соединений трубопроводов условным диаметром до 65 мм съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов из алюминиевых сплавов толщиной изоляционного слоя 40 мм	17	585,65	38,9	9956	661	9276	2,9	49
		компл		531	14,63	9027	249	100	0,07	1
526	1-3-151	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 114-219 мм	0,5	12800		6400				
		м3								
527	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	44	114,31	6,39	5030	281	1426	0,19	8
		м		29,93	2,48	1317	109	100	0,01	1
528	1-1-942	Стеклопластик рулонный, марка ПА-Т-10	1,5	3860		5790				
		10м2								
		Итого по разделу: ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				560308				
		Раздел: Отопление-КОТЕЛЬНАЯ								
529	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	3	266,48	3,96	799	12	206	0,3	1
		м		52,2	1,49	157	4	128	0,01	0
530	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	20	343,48	3,96	6870	79	1374	0,3	6
		м		52,2	1,49	1044	30	128	0,01	0
531	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	3,3	4327,15	34,73	14280	115	513	0,68	2
		1квт		108,45	13,01	358	43	128	0,06	0
532	Ц0111-350-1	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	3	193,78	0	581	0	443	1	3
		шт		164,25	0	493	0	90	0	0
533	Прайс-лист	Терморегулятор RA-G-15	3	2766		8298				
		шт								
534	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	3	62,13	0	186	0	86	0,12	0
		комплект		22,5	0	68	0	128	0	0
535	9-1-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dу 25 мм	2	507		1014				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
536	9-1-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	2	362		724				
		шт								
537	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	6,4	148,4	0,07	950	0	726	0,65	4
		м2		108	0,02	691	0	105	0	0
538	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	23	10,99	0	253	0	315	0,05	1
		м		10,69	0	246	0	128	0	0
		Итого по разделу: Отопление-КОТЕЛЬНАЯ				33955				
		Раздел: Вентиляция-КОТЕЛЬНАЯ								
539	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2	1138,88	13,16	2278	26	646	1,54	3
		м2		247,5	4,93	495	10	128	0,02	0
540	Е0120-3-7	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром от 500 до 560 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	3	1212,43	9,15	3637	27	769	1,22	4
		м2		196,88	3,42	591	10	128	0,02	0
541	1-1-761	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки	0,4	502		201				
		м2								
542	Е0120-24-3	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 560 мм	1	7702,77	53,14	7703	53	691	3,34	3
		шт		519,75	20,25	520	20	128	0,1	0
543	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	1	346,15	16,15	346	16	236	1,07	1
		шт		177,75	6,75	178	7	128	0,03	0
544	Е0120-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	3	859,88	5,38	2580	16	242	0,36	1
		шт		60,75	2,25	182	7	128	0,01	0
545	Е0120-23-2	Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм	1	3329,08	12,33	3329	12	657	3,14	3
		шт		508,5	4,5	509	5	128	0,02	0
546	Е0120-19-8	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм	2	8452,9	56,27	16906	113	1342	3,04	6
		шт		504	20,25	1008	40	128	0,1	0
547	Е0120-24-1	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм	2	4537,59	23,09	9075	46	1048	2,58	5
		шт		400,5	9	801	18	128	0,04	0
548	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	23	10,99	0	253	0	315	0,05	1
		м		10,69	0	246	0	128	0	0
549	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	4,5	200		900				
		кг								
550	13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	2	93		186				
		кг								
		Итого по разделу: Вентиляция-КОТЕЛЬНАЯ				47393				
		Раздел: Электрооборудование								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
551	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501,2	13,2	1002	26	436	1	2
		шт		227	2,3	454	5	95	0,01	0
552	Прайс-лист	Автомат АП50Б-2МТ	2	703		1406				
		шт								
553	Е0121-22-5	Установка переключателей неутопленного типа при открытой проводке	2	30,15	0	60	0	65	0,19	0
		шт		30,15	0	60	0	108	0	0
554	18-1-47	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПВ2-16 М3 30, пластмасса	2	377		754				
		шт								
555	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	30	53,05	6,92	1592	208	1635	0,29	9
		м		46,13	4,33	1384	130	108	0,02	1
556	Прайс-лист	Трубы ПВХ, d 20мм	30	16	0	480	0	0	0	0
		м		0	0	0	0		0	0
557	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	30	11,04	1,09	331	33	320	0,06	2
		м		9,23	0,66	277	20	108	0	0
558	16-1-1207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,03	62459		1874				
		км								
		Итого по разделу: Электрооборудование				7499				
		Раздел: Электроосвещение								
559	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514	105	514	105	261	2	2
		шт		254	20,3	254	20	95	0,12	0
560	Прайс-лист	Бокс ЩРН-9з	1	691	0	691	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
561	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	5	501,2	13,2	2506	66	1089	1	5
		шт		227	2,3	1135	11	95	0,01	0
562	Прайс-лист	Автомат ВА47-29 3Р 25А	1	249		249				
		шт								
563	Прайс-лист	Автомат ВА47-29 1Р 10,16А	2	95		190				
		шт								
564	Прайс-лист	Автомат АД12-2Р-16А	1	667		667				
		шт								
565	Прайс-лист	Автомат АП50Б-2МТ	1	703		703				
		шт								
566	Е0121-17-4	Монтаж светильников для ламп накаливания на кронштейнах	14	219,93	49,51	3079	693	2743	0,88	12
		шт		151,65	29,74	2123	416	108	0,13	2
567	17-1-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУЗ	13	871		11323				
		шт								
568	Прайс-лист	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУЗ	1	8482	0	8482	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
569	Е0121-17-12#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	1	135,55	0	136	0	134	0,78	1
		шт		124,2	0	124	0	108	0	0
570	17-4-1	Указатель световой "Выход"	1	457		457				
		шт								
571	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	6	36,26	0	218	0	175	0,17	1
		шт		27	0	162	0	108	0	0
572	18-1-13	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	2	182		364				
		шт								
573	18-1-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	4	134		536				
		шт								
574	Е0121-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	3	29,13	0	87	0	87	0,17	1
		шт		27	0	81	0	108	0	0
575	18-1-144	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РА16-297	3	105		315				
		шт								
576	17-6-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	3	24		72				
		шт								
577	17-6-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	10	39		390				
		шт								
578	18-3-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип Л251У3	0,01	22300		223				
		1000шт								
579	Е0121-24-13	Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква	1	314,3	20,67	314	21	247	1,26	1
		шт		220,5	8,19	221	8	108	0,04	0
580	17-1-89	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м	1	443		443				
		шт								
581	17-6-59	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-40	1	16		16				
		шт								
582	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	130	72,13	6,92	9377	900	7084	0,29	37
		м		46,13	4,33	5997	563	108	0,02	2
583	Прайс-лист	Трубы ПВХ, d 15 мм	130	16	0	2080	0	0	0	0
		м		0	0	0	0		0	0
584	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	100	11,04	1,09	1104	109	1068	0,06	6
		м		9,23	0,66	923	66	108	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
585	Е0121-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	30	16,24	1,95	487	58	470	0,08	2
		м		13,34	1,16	400	35	108	0,01	0
586	16-1-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,1	39710		3971				
		км								
587	16-1-1207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,03	62459		1874				
		км								
		Итого по разделу: Электроосвещение				50868				
		Раздел: Водопровод В1								
588	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	12	362,67	4,19	4352	50	944	0,34	4
		м		59,85	1,58	718	19	128	0,01	0
589	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	15	364,67	4,19	5470	63	1179	0,34	5
		м		59,85	1,58	898	24	128	0,01	0
590	Е0117-2-3	Установка смесителей	2	143,32	1,57	287	3	323	0,7	1
		шт		126	0	252	0	128	0	0
591	11-1-94	Смесители для умывальников См-УмОЦБА	1	1320		1320				
		компл								
592	11-1-91	Смесители для душевых установок См-ВОРНШлА с душевой сеткой на гибком шланге	1	1650		1650				
		компл								
593	9-1-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	3	266		798				
		шт								
594	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	5835,82	1,57	5836	2	86	0,41	0
		1счетчик		67,5	0	68	0	128	0	0
595	8-10-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм	2	126		252				
		шт								
596	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	1	329,67	4,19	330	4	79	0,34	0
		м		59,85	1,58	60	2	128	0,01	0
597	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	28	10,99	0	308	0	383	0,05	1
		м		10,69	0	299	0	128	0	0
598	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,028	8097,13	0	227	0	292	51,5	1
		км		8032,5	0	225	0	130	0	0
599	9-1-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	3	266		798				
		шт								
600	Прайс-лист	Гибкая подводка 1/2	3	90	0	270	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
		Итого по разделу: Водопровод В1				21897				
		Раздел: Водопровод Т3								
601	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	5	364,67	4,19	1823	21	393	0,34	2
		м		59,85	1,58	299	8	128	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
602	Прайс-лист	Гибкая подводка 1/2	1	90	0	90	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
603	9-1-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	1	266		266				
		шт								
604	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	5	10,99	0	55	0	68	0,05	0
		м		10,69	0	53	0	128	0	0
605	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,005	8097,13	0	40	0	52	51,5	0
		км		8032,5	0	40	0	130	0	0
		Итого по разделу: Водопровод Т3				2275				
		Раздел: Канализация К1								
606	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	1	9126,62	39,24	9127	39	516	2,22	2
		комплект		387	15,75	387	16	128	0,07	0
607	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	5930,28	21,53	5930	22	455	1,95	2
		комплект		346,5	9	347	9	128	0,04	0
608	11-1-49	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640х215х200, 670х630х240-180, 200-175 мм	1	1750		1750				
		шт								
609	Е0117-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	1	4260,08	54,7	4260	55	239	0,99	1
		комплект		166,5	20,25	167	20	128	0,1	0
610	Е0116-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм	6	781,79	7,07	4691	42	1023	0,7	4
		м		130,5	2,66	783	16	128	0,01	0
611	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	20	1218,62	10,58	24372	212	3788	0,77	15
		м		144	3,96	2880	79	128	0,02	0
612	Е0116-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	3	712,05	10,58	2136	32	473	0,7	2
		м		119,25	3,96	358	12	128	0,02	0
613	8-4-60	Ревизия ПВХ, d 110 мм	0,1	6190		619				
		10шт								
614	8-4-60	Прочистка ПВХ, d 110 мм	0,1	6190		619				
		10шт								
615	8-4-2216	Тройник ПВХ переходной приварной DN 100/50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	284		284				
		шт								
616	Е0117-1-11	Установка трапов диам. 50 мм	1	1412,7	6,95	1413	7	107	0,46	0
		комплект		81	2,25	81	2	128	0,01	0
		Итого по разделу: Канализация К1				55201				
		Раздел: Общестроительные работы-Выгреб								
617	4-1-22	Для обрамления отверстия арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0078	53600		420				
		т								
618	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0053	65000		346				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
619	4-1-4	Фиксаторы, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0064	50600		324				
		т								
620	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,0144	7294,77	680,89	105	10	88	33,1	0
		1т		5535	256,5	80	4	105	1,26	0
621	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки (хомуты): сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0144	50600		729				
		т								
622	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,07	2831	1856,11	198	130	138	4,93	0
		м3		812,93	597,97	57	42	140	2,37	0
623	Е0123-24-1	Установка люков	1	294,03	35,42	294	35	290	1,31	1
		шт		209,25	13,5	209	14	130	0,07	0
624	Е0109-17-1	Монтаж дыхательной трубы	0,0173	4646,85	2285,57	80	39	34	9,35	0
		т		1579,5	617,13	27	11	90	2,34	0
625	Е0111-2-9	Устройство бетонной отмостки	0,231	10040,78	0	2319	0	161	3,66	1
		м3		567	0	131	0	123	0	0
626	Е0112-15-3	Устройство прокладной гидроизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	16	103,08	0,99	1649	16	228	0,07	1
		м2		11,59	0,38	185	6	119	0	0
627	Е0109-29-1	Монтаж лестницы Л-1	0,0517	13711,47	5475,87	709	283	307	28,9	1
		т		5040	1552,87	261	80	90	5,46	0
		Итого по разделу: Общестроительные работы-Выгреб				7174				
		Раздел: НАРУЖНЫЕЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ								
628	Е0113-16-11	Огрунтовка металлических поверхностей изольной мастикой за один раз	25	18,97	0,05	474	1	118	0,03	1
		м2		5,22	0,02	131	1	90	0	0
629	Е0113-26-20 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХП-734	25	193,45	0,24	4836	6	127	0,03	1
		м2		5,54	0,1	139	3	90	0	0
630	Е0126-3-11	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	100	109,06	9,39	10906	939	6300	0,35	35
		м		59,4	3,6	5940	360	100	0,02	2
631	Е0126-3-7	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	8	85,97	6,01	688	48	373	0,26	2
		м		44,33	2,25	355	18	100	0,01	0
632	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	108	114,31	6,39	12346	690	3500	0,19	21
		м		29,93	2,48	3232	268	100	0,01	1
633	1-1-942	Стеклопластик рулонный, марка ПА-Т-10	5,22	3860		20149				
		10м2								
634	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	18	10,99	0	198	0	246	0,05	1
		м		10,69	0	192	0	128	0	0
634	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	100	11,13	0	1113	0	1368	0,05	5
		м		10,69	0	1069	0	128	0	0
		Итого по разделу: НАРУЖНЫЕЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ				50710				
		Раздел: НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
635	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,06	8287,75	0	497	0	627	51,5	3
		км		8032,5	0	482	0	130	0	0
636	Е0122-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 75-80 мм	0,006	8170,63	0	49	0	63	51,5	0
		км		8032,5	0	48	0	130	0	0
637	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 25 мм	0,044	8097,13	0	356	0	459	51,5	2
		км		8032,5	0	353	0	130	0	0
638	Е0111-2-9	Устройство бетонной отмостки вокруг колодцев	5,61	10040,78	0	56329	0	3912	3,66	21
		м3		567	0	3181	0	123	0	0
		Итого по разделу: НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ				57231				
		Раздел: Малые архитектурные формы								
639	У1-43-20	Скамья типа I, строительные работы	22	10009,05	242,88	220199	5343	38649	9,7	213
		скамья		1605,45	67,68	35320	1489	105	0,33	7
640	У1-49-5	Урна типа II, строительные работы	19	1575,41	50,6	29933	961	7095	2,1	40
		урна		341,55	14,1	6489	268	105	0,07	1
641	У1-21-13	Качели тип I, строительные работы	2	5308,07	133,22	10616	266	2494	7	14
		качели		1156,65	31,02	2313	62	105	0,15	0
642	У1-8-9	Горка-скат тип I, строительные работы	1	71040,18	3178,2	71040	3178	18638	90	90
		горка		14784	747,3	14784	747	120	3,6	4
643	У1-9-12	Лиана для лазания тип I, строительные работы	2	6601,04	266,27	13202	533	2619	7	14
		лиана		1159,95	87,42	2320	175	105	0,43	1
644	У1-9-13	Лиана для лазания тип I, монтаж металлоконструкций	2	13285,84	18,11	26572	36	3239	10	20
		лиана		1794,03	5,61	3588	11	90	0,02	0
645	У1-4-2	Беседка тип I, строительные работы	1	39509,66	412,1	39510	412	7897	39	39
		беседка		6468	112,8	6468	113	120	0,6	1
646	У1-39-7	Площадка для мусоросборников типа 2, строительные работы	1	150095,48	3600,08	150095	3600	21053	90	90
		площадка		14916	913,68	14916	914	133	4,5	5
647	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,3452	172800		59656				
		т								
		Итого по разделу: Малые архитектурные формы				620823				
		Раздел: Игровые площадки								
648	У1-12-1	Площадка для волейбола, строительные работы	1	239308,23	7839,63	239308	7840	21154	81	81
		площадка		13398	2506,98	13398	2507	133	12	12
649	У1-11-4	Площадка для баскетбола, покрытие песчанное, строительные работы	1	94248,35	3073,67	94248	3074	57672	258	258
		площадка		42570	792,42	42570	792	133	3,9	4
650	У1-10-5	Ворота футбольные, строительные работы	2	20410,95	1664,31	40822	3329	3661	4,5	9
		ворота		749,1	558,36	1498	1117	140	2,7	5
651	У1-10-6	Ворота футбольные, монтаж металлоконструкций	2	52340,63	81,81	104681	164	15428	50	100
		ворота		8547,02	24,31	17094	49	90	0,09	0
652	У1-11-7	Стойка баскетбольная тренировочная с деревянным щитом и корзиной, строительные работы	2	30333,94	768,46	60668	1537	6155	17	34
		стойка		2739	191,76	5478	384	105	0,94	2
653	У1-11-8	Стойка баскетбольная тренировочная с деревянным щитом и корзиной, монтаж металлоконструкций	2	28407,58	40,59	56815	81	5050	16	32
		стойка		2792,59	13,09	5585	26	90	0,05	0
654	У1-12-8	Стойки волейбольные, строительные работы	2	18942,15	427,53	37884	855	2067	5,3	11
		стойка		874,5	109,98	1749	220	105	0,54	1
		Итого по разделу: Игровые площадки				634427				
		Раздел: Арычные ж/бетонные лотки								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
655	E0106-35-2	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм	11,359	14709,37	1588,34	167079	18042	32557	13,2	150
		м3		2187	542,77	24841	6165	105	2	23
656	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0107	50600		539				
		т								
657	E0111-2-9	(Переездной мостик) Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	7,059	10622,18	0	74984	0	4923	3,66	26
		м3		567	0	4003	0	123	0	0
		Итого по разделу: Арычные ж/бетонные лотки				242603				
		ИТОГО:				9395585	197160			8975
						1495433	69277			331
		Всего прямые затраты:				9395585				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				7304199				
		- оборудования				440273				
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				261596				
		На общестроительные работы				1284491				
		На металломонтажные работы				43619				
		На сантехнические работы				154109				
		Всего накладных расходов:				1743815				
		Итого с накладными				11139400				
		- заработная плата				263607				
		- трудоемкость				970				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				641948				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				11781347				
		Итого с временными, 3,4 %				12166944				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %				12249030				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				12295937				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				12413204				
		ИТОГО:				12413204				
		Сметная заработная плата				1839251				
		Нормативная трудоемкость				10346				
		Итого в текущих ценах, к = 1,951				24218160				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				484363				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				24702524				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				2964303				
		Итого с НДС				27666826				
		Всего:				27666826				

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО" Юг Гражданпроект"
_____ Утетилеуов А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Stroi Business Holding"
_____ Қожатай Б.А.