1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
282	E0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м м3	0,32	14043,95	990,15	4494	317	678	10,4	3
				1644,75	374,04	526	120	105	1,83	1
283	E0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м м3	0,88	14043,95	990,15	12359	871	1865	10,4	9
				1644,75	374,04	1447	329	105	1,83	2
284	E0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м м3	0,073	14043,95	990,15	1025	72	155	10,4	1
				1644,75	374,04	120	27	105	1,83	0
		Итого по разделу: Монолитные ж/бетонные конструкции				55526				
		Раздел: Перекрытия								
285	E0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 шт	15	1884,51	403,26	28268	6049	12475	2,74	41
				447,75	146,29	6716	2194	140	0,66	10
286	E0107-46-4	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2 шт	14	1378,4	244,31	19298	3420	8641	2,1	29
				353,25	87,6	4946	1226	140	0,39	5
287	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см м2	169,079	3160		534289				
288	30-17-70	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 560-650 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м м2	85,084	144		12252				
289	30-17-70	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 760-850 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м м2	11,642	223		2596				
290	E0106-19-1	Устройство поясов в опалубке м3	6,15	12259,07	316,01	75393	1943	9605	8,25	51
				1368	119,39	8413	734	105	0,58	4
291	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,244	71100		17348				
292	E0108-12-1	Установка в кирпичной кладке анкерных стержней АС-1 т	0,024	8679,65	422,15	208	10	238	56,4	1
				8257,5	157,5	198	4	118	0,77	0
293	E0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании 1т	0,0477	24078,76	587,63	1149	28	1003	118	6
				19800	222,75	945	11	105	1,08	0
294	E0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м м3	0,73	16140,96	379,21	11783	277	1733	13	9
				2117,25	143,26	1546	105	105	0,7	1
295	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,0553	62100		3435				
296	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0165	68800		1134				
297	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,016	69000		1105				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
298	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,0225	41200		928				
299	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом м3	0,178	3749,12	245,72	667	44	101	2,71	0
				382,5	92,25	68	16	119	0,45	0
300	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м м3	0,35	14189,89	241,1	4966	84	505	8,06	3
				1282,5	91,08	449	32	105	0,44	0
301	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0114	71100		813				
302	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,0318	64400		2048				
303	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0047	69000		324				
		Итого по разделу: Перекрытия				718005				
		Раздел: (АС-30) Устройство парапета								
304	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке м3	3,4	12472,22	316,01	42406	1074	5310	8,25	28
				1368	119,39	4651	406	105	0,58	2
305	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,2211	68800		15212				
306	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0695	69000		4793				
307	4-1-24	Для сопряжения арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0232	52400		1216				
308	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании 1т	0,0157	7294,77	680,89	114	11	95	33,1	1
				5535	256,5	87	4	105	1,26	0
309	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм т	0,0157	45300		710				
310	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций т	0,044	8679,65	422,15	382	19	437	56,4	2
				8257,5	157,5	364	7	118	0,77	0
311	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,0411	41200		1693				
312	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм т	0,0029	64100		188				
313	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м м3	1,11	14043,95	990,15	15589	1099	2353	10,4	12
				1644,75	374,04	1826	415	105	1,83	2
314	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,039	65900		2570				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
315	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0096	65000		624				
316	E0109-53-2	Монтаж решеток Р-1, затворов из полосовой и тонколистовой стали т	0,0635	9850,48	1162,95	625	74	426	46,6	3
				7357,5	108	467	7	90	0,53	0
317	2-1-87	Защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб т	0,0546	180100		9833				
318	1-1-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм м2	3,3	257		848				
		Итого по разделу: (АС-30) Устройство парапета				96804				
		Раздел: Устройство вентшахт								
319	E0108-41-1	Кладка дымовых кирпичных труб м3	0,5673	8511,19	379,78	4828	215	1390	11,9	7
				1935	141,75	1098	80	118	0,7	0
320	E0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций т	0,002	8679,65	422,15	18	1	20	56,4	0
				8257,5	157,5	17	0	118	0,77	0
321	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,0019	41200		77				
322	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм т	0,0002	64100		11				
323	E0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м м3	0,296	14043,95	990,15	4157	293	627	10,4	3
				1644,75	374,04	487	111	105	1,83	1
324	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0104	65900		685				
325	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0026	65000		166				
326	E0106-19-1	Устройство поясов в опалубке м3	0,34	12259,07	316,01	4168	107	531	8,25	3
				1368	119,39	465	41	105	0,58	0
327	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0094	67700		638				
328	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0011	65000		73				
329	E0108-12-1	Установка над отверстиями каналов арматурных стержней т	0,0021	8679,65	422,15	18	1	20	56,4	0
				8257,5	157,5	17	0	118	0,77	0
330	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0021	53000		109				
		Итого по разделу: Устройство вентшахт				14950				
		Раздел: Кровля								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
331	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством м2	194	830,08	8,2	161036	1591	63724	1,71	332
				272,95	3,08	52952	598	119	0,01	3
332	Е0114-34-1	Покрытие пленкой стен и кровель пленочных теплиц м2	194	63,77	0,07	12371	14	3821	0,12	24
				18,56	0,02	3601	4	106	0	0
333	1-2-77	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, IV сорта м3	0,5	7310		3655				
334	1-2-73	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, IV сорта м3	2,15	7940		17071				
335	Е0110-14-1	Установка стропил м3	2,188	21304,82	334,28	46615	731	9251	22,1	48
				3397,5	126	7434	276	120	0,62	1
336	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев м3	2,628	22541,72	316,57	59240	832	11374	22,5	59
				3487,5	119,25	9165	313	120	0,58	2
337	1-2-13	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорта м3	0,5	13800		6900				
338	1-2-67	Для ветровых досок доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, II сорта м3	0,024	12700		305				
339	1-2-63	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм, II сорта м3	0,95	13800		13110				
340	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев м3	0,088	20617,97	309,62	1814	27	271	13,8	1
				2452,5	117	216	10	120	0,57	0
341	Е0110-13-1	Укладка ходовых досок м	32	6,6	0,9	211	29	221	0,03	1
				5,42	0,34	173	11	120	0	0
342	1-2-73	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, IV сорта м3	0,256	7940		2033				
343	1-2-68	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, III сорта м3	0,0645	10200		658				
344	1-2-71	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, II сорта м3	0,1536	13200		2028				
345	1-2-14	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорта м3	0,0806	10900		879				
346	6-1-152	Жалюзийная решетка (2 шт на окно) м2	0,6	3960		2376				
347	6-5-88	Створки оконные одинарные для производственных зданий /ГОСТ 12506-81/, площадь 0,6-1,0 м2 м2	0,528	2130		1125				
348	1-2-73	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, IV сорта м3	0,063	7940		500				
349	1-2-15	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, IV сорта	0,014	8200		115				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
350	1-2-13	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорта	0,0125	13800		173				
		м3								
351	1-1-3060	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	38,8	396		15365				
		м								
352	1-1-3063	Заглушка круглого конька конусная для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	2	95		190				
		шт								
353	1-1-3062	Заглушка плоского конька простая для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	4	97		388				
		шт								
354	1-1-3052	Планка торцевая для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	8	243		1944				
		м								
355	1-1-3051	Планка карнизная для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	61	163		9943				
		м								
356	1-1-3050	Планка ендовы верхней для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	7,6	297		2257				
		м								
357	Прайс-лист	Снегозадержатель	15	346	0	5190	0	0	0	0
		м		0	0	0	0		0	0
		Итого по разделу: Кровля				367491				
		Раздел: Внутренние отделочные работы								
358	E0115-61-2	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	447,94	254,45	3,39	113979	1516	57908	0,68	305
		м2		122,4	0,72	54828	323	105	0,05	23
359	E0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	74,49	249,81	3,39	18609	252	9207	0,65	48
		м2		117	0,72	8715	54	105	0,05	4
360	E0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	11,22	326,66	6,33	3665	71	3713	1,79	20
		м2		312,75	2,39	3509	27	105	0,01	0
		Итого по разделу: Внутренние отделочные работы				136253				
		Раздел: Фронтоны Ф-1 (2 шт)								
361	E0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	2,96	6605,04	335,84	19551	994	2884	4,54	13
		м3		699,75	126	2071	373	118	0,61	2
362	E0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0066	8679,65	422,15	57	3	66	56,4	0
		т		8257,5	157,5	54	1	118	0,77	0
363	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0062	41200		254				
		т								
364	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0004	64100		28				
		т								
365	E0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	0,82	12472,22	316,01	10227	259	1281	8,25	7
		м3		1368	119,39	1122	98	105	0,58	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
366	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0542	68800		3726				
		т								
367	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,016	69000		1103				
		т								
368	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,005	65900		327				
		т								
369	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0013	65000		83				
		т								
370	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,0683	154400		10539				
		т								
371	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,1214	154400		18750				
		т								
		Итого по разделу: Фронтоны Ф-1 (2 шт)				64646				
		Раздел: ГАЛЕРЕЯ								
372	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов	5,87	229,91	4,19	1350	25	413	0,38	2
		м2		58,05	1,58	341	9	118	0,01	0
373	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная по выравненной поверхности стен, фундаментов битумом в 2 раза	37,2	245,44	3,82	9130	142	1703	0,21	8
		м2		37,35	1,44	1389	54	118	0,01	0
		Итого по разделу: ГАЛЕРЕЯ				10480				
		Раздел: Стены								
374	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	19,06	6605,04	335,84	125892	6401	18572	4,54	87
		м3		699,75	126	13337	2402	118	0,61	12
375	Е0108-11-1	Вычитается позиция: Расшивка швов кладки из кирпича	59,21	38,93	0	-2305	0	-2720	0,22	-13
		м2		38,93	0	-2305	0	118	0	0
376	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0179	8679,65	422,15	155	8	178	56,4	1
		т		8257,5	157,5	148	3	118	0,77	0
		Итого по разделу: Стены				123742				
		Раздел: Монолитные ж/бетонные конструкции								
377	Е0106-18-9	Устройство перемычек	0,9	16546,47	367,51	14892	331	2213	13,1	12
		м3		2202,75	138,83	1982	125	105	0,68	1
378	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	1,72	14328,15	990,15	24644	1703	3646	10,4	18
		м3		1644,75	374,04	2829	643	105	1,83	3
379	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	1,08	16706,04	407,3	18043	440	2879	14,4	16
		м3		2385	153,86	2576	166	105	0,75	1
		Итого по разделу: Монолитные ж/бетонные конструкции				57579				
		Раздел: Перекрытия								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
380	Е0107-46-4	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	5	1378,4	244,31	6892	1222	3086	2,1	11
		шт		353,25	87,6	1766	438	140	0,39	2
381	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	24,3	207,96	1,19	5053	29	794	0,15	4
		м2		27	0,45	656	11	119	0	0
382	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	24,3	189,45	4,72	4604	115	2101	0,4	10
		м2		70,88	1,78	1722	43	119	0,01	0
383	1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	2,989	14600		43638				
		м3								
384	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	24,3	228,37	15,94	5549	387	1174	0,24	6
		м2		34,65	5,96	842	145	119	0,03	1
385	Е0112-17-2 к=10	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	24,3	78,69	1,4	1912	34	46	0,01	0
		м2		1,1	0,5	27	12	119	0	0
386	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	1,06	12259,07	316,01	12995	335	1655	8,25	9
		м3		1368	119,39	1450	127	105	0,58	1
387	Е0108-12-1	Установка в кирпичной кладке анкеров ВС-1	0,0054	8679,65	422,15	47	2	54	56,4	0
		т		8257,5	157,5	45	1	118	0,77	0
388	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,008	7294,77	680,89	59	5	49	33,1	0
		1т		5535	256,5	45	2	105	1,26	0
389	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	0,78	14189,89	241,1	11068	188	1125	8,06	6
		м3		1282,5	91,08	1000	71	105	0,44	0
		Итого по разделу: Перекрытия				91817				
		Раздел: Заполнение дверных и оконных проемов								
390	6-3-5	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15ПЩ; ДН 24-15ПЩ	3,07	5630		17284				
		м2								
391	1-1-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	1	2980		2980				
		комплект								
392	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844		844				
		шт								
393	Е0110-91-8#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	5,85	348,93	18,88	2041	110	1247	1,02	6
		м2		171,01	6,57	1000	38	120	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
394	6-1-188	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	5,85	5369		31409				
		м2								
395	1-1-863	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80	0,004	68053		270				
		т								
396	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	5,85	210,48	5,58	1231	33	675	0,59	3
		м2		94,05	2,12	550	12	120	0,01	0
397	6-1-195	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	2,8	2860		8008				
		м								
		Итого по разделу: Заполнение дверных и оконных проемов				64068				
		Раздел: Внутренние отделочные работы								
398	Е0115-61-2	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	20,1	254,45	3,39	5114	68	2598	0,68	14
		м2		122,4	0,72	2460	14	105	0,05	1
399	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	19,57	249,81	3,39	4889	66	2419	0,65	13
		м2		117	0,72	2290	14	105	0,05	1
400	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	4,28	326,66	6,33	1398	27	1416	1,79	8
		м2		312,75	2,39	1339	10	105	0,01	0
		Итого по разделу: Внутренние отделочные работы				11401				
		Раздел: Кровля								
401	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	38,2	830,08	8,2	31709	313	12548	1,71	65
		м2		272,95	3,08	10427	118	119	0,01	1
402	Е0114-34-1	Покрытие пленкой стен и кровель пленочных теплиц	38,2	63,77	0,07	2436	3	752	0,12	5
		м2		18,56	0,02	709	1	106	0	0
403	1-2-77	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, IV сорта	0,044	7310		322				
		м3								
404	1-2-73	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, IV сорта	0,3392	7940		2693				
		м3								
405	Е0110-14-1	Установка стропил	0,385	21304,82	334,28	8202	129	1628	22,1	9
		м3		3397,5	126	1308	49	120	0,62	0
406	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,321	22541,72	316,57	7236	102	1389	22,5	7
		м3		3487,5	119,25	1119	38	120	0,58	0
407	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	14	228,96	7,54	3205	106	3654	1,43	20
		м2		214,65	2,86	3005	40	120	0,01	0
408	1-2-13	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорта	0,162	13800		2236				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
409	1-2-63	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм, II сорта	0,266	13800		3671				
		м3								
410	E0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев	0,054	20617,97	309,62	1113	17	167	13,8	1
		м3		2452,5	117	132	6	120	0,57	0
411	E0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	38,2	20,48	0,91	782	35	230	0,03	1
		м2		4,68	0,34	179	13	120	0	0
412	E0110-13-1	Укладка ходовых досок	14	6,6	0,9	92	13	97	0,03	0
		м		5,42	0,34	76	5	120	0	0
413	1-2-73	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, IV сорта	0,112	7940		889				
		м3								
414	4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,0113	18000		203				
		т								
415	1-1-3060	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	7,52	396		2978				
		м								
416	1-1-3051	Планка карнизная для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	19,2	163		3130				
		м								
417	1-1-3057	Планка примыкания верхняя для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	6	369		2214				
		м								
418	E0114-34-1	Покрытие пленкой стен и кровель пленочных теплиц	3,2	63,77	0,07	204	0	63	0,12	0
		м2		18,56	0,02	59	0	106	0	0
419	Прайс-лист	Снегозадержатель	5	346		1730				
		м								
420	E0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,0162	9850,48	1162,95	160	19	109	46,6	1
		т		7357,5	108	119	2	90	0,53	0
421	2-1-87	Защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	0,0137	180100		2464				
		т								
422	1-1-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	2,66	257		684				
		м2								
423	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,0686	154400		10598				
		т								
		Итого по разделу: Кровля				88952				
		Раздел: ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ БЛОКА №4								
424	Прайс-лист	Пускатель ПМЛ-123002 магнитный	1	1289		1289				
		шт								
425	18-3-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	1	1660		1660				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
426	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	256	72,13	6,92	18466	1772	13950	0,29	73
		м		46,13	4,33	11809	1108	108	0,02	5
427	Е0121-2-2	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 32 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	22	79,85	7,44	1757	164	1348	0,33	7
		м		52,2	4,53	1148	100	108	0,02	0
428	Ц0108-411-4	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм	1	186,9	0	187	0	86	1	1
		ввод		90	0	90	0	95	0	0
429	Прайс-лист	Трубы ПВХ, d 20	236	16		3776				
		м								
430	Прайс-лист	Трубы ПВХ, d 25	20	20		400				
		м								
431	Прайс-лист	Трубы ПВХ, d 32	22	32		704				
		м								
432	Прайс-лист	Металлорукав, d 26	1	50		50				
		м								
433	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	236	9,33	0,82	2201	193	2164	0,05	12
		м		7,99	0,5	1886	118	108	0	1
434	Е0121-4-6	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	682	3,98	0	2714	0	2733	0,02	16
		м		3,71	0	2530	0	108	0	0
435	16-7-119	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,918	16322		14984				
		км								
436	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	20	11,04	1,09	221	22	214	0,06	1
		м		9,23	0,66	185	13	108	0	0
437	Е0121-4-7	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	80	4,55	0	364	0	356	0,03	2
		м		4,12	0	330	0	108	0	0
438	16-7-123	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	0,1	37410		3741				
		км								
439	Е0121-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	22	16,24	1,95	357	43	344	0,08	2
		м		13,34	1,16	293	25	108	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
440	Е0121-4-8	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	88	8	0	704	0	708	0,04	4
		м		7,45	0	656	0	108	0	0
441	16-7-125	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	0,11	61302		6743				
		км								
442	Е0121-4-4	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2	1	21,79	2,88	22	3	21	0,11	0
		м		17,8	1,64	18	2	108	0,01	0
443	Е0121-4-9	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	4	8,47	0	34	0	34	0,05	0
		м		7,9	0	32	0	108	0	0
444	16-7-146	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79	0,005	163429		817				
		км								
445	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	30	31	3,1	930	93	804	0,16	5
		м		27,9	0,3	837	9	95	0	0
446	1-4-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0234	46400		1086				
		т								
		Итого по разделу: ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ БЛОКА №4				63206				
		Раздел: Электроосвещение								
447	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514	105	514	105	261	2	2
		шт		254	20,3	254	20	95	0,12	0
448	Прайс-лист	Бокс ЩРВ-12	1	968		968				
		шт								
449	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	11	501,2	13,2	5513	145	2396	1	11
		шт		227	2,3	2497	25	95	0,01	0
450	Прайс-лист	Автомат ВА47-29 3Р 10,25А	1	249		249				
		шт								
451	Прайс-лист	Автомат ВА47-29 1Р 10,16А	9	95		855				
		шт								
452	Прайс-лист	Автомат АД12-2Р-16А	1	667		667				
		шт								
453	17-2-27	Светильники, тип ЛП046-2Х40-УХЛ4	16	2480		39680				
		шт								
454	17-2-15	Светильники тип ЛСП40-2Х40-УХЛ4	8	2940		23520				
		шт								
455	17-2-33	Светильники тип ЛП046-26-507-2Х40	6	2290		13740				
		шт								
456	17-2-39	Светильники тип ЛСП40-1х40-УХЛ4	2	1400		2800				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
457	17-1-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	6	871		5226				
		шт								
458	17-6-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40	50	99		4950				
		шт								
459	17-5-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	50	14		700				
		шт								
460	Прайс-лист	Лампа энергосберегающая "Старт" 20 W	6	276		1656				
		шт								
461	17-6-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	6	39		234				
		шт								
462	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С16-057	7	156		1092				
		шт								
463	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип А14-100-10/220	3	156		468				
		шт								
464	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,019	16300		310				
		1000шт								
465	18-3-49	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У194 УХЛ3	0,1	16100		1610				
		1000шт								
466	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	350	72,13	6,92	25246	2422	19073	0,29	100
		м		46,13	4,33	16146	1514	108	0,02	7
467	Прайс-лист	Трубы ПВХ, d 15 мм	350	11		3850				
		м								
468	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	350	11,04	1,09	3866	383	3738	0,06	20
		м		9,23	0,66	3231	231	108	0	1
469	Е0121-4-7	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	100	4,55	0	455	0	445	0,03	3
		м		4,12	0	412	0	108	0	0
470	Е0121-4-8	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	50	8	0	400	0	402	0,04	2
		м		7,45	0	373	0	108	0	0
471	16-1-1180	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,05	27789		1389				
		км								
472	16-1-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,4	39710		15884				
		км								
473	16-1-1207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,05	62459		3123				
		км								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Электроосвещение				158965				
		Раздел: НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ								
474	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	4,72	6,48	6,48	31	31	10	0	0
		м3		0	2,1	0	10	97	0,01	0
475	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,18	134,1	0	158	0	179	0,97	1
		м3		134,1	0	158	0	113	0	0
476	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	37	36,7	27,8	1358	1029	552	0,06	2
		м		8,8	6,9	326	255	95	0,04	1
477	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	37	32,4	23,7	1199	877	510	0,06	2
		м		8,6	5,9	318	218	95	0,03	1
478	30-6-7	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-100	0,196	10400		2038				
		1000шт								
479	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,012	621603,38	0	7459	0	274	133	2
		кан.-км		20790	0	249	0	110	0	0
480	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 57 мм с гидравлическим испытанием	0,002	62566,88	6788,5	125	14	125	253	1
		км		45675	2565	91	5	130	12,52	0
481	8-6-64	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,5 мм	2	207		414				
		м								
482	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	37	27,5	4	1018	148	703	0,12	4
		м		19,3	0,7	714	26	95	0	0
483	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	14	38,1	3,2	533	45	392	0,15	2
		м		28,8	0,7	403	10	95	0	0
484	Ц0108-146-3	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 2 кг	10	82,3	24,8	823	248	319	0,16	2
		м		28,4	5,2	284	52	95	0,03	0
485	Ц0108-147-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 2 кг	5	28,8	3,3	144	17	103	0,13	1
		м		21	0,6	105	3	95	0	0
486	16-1-78	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ААШвУ, число жил и сечение 3x70 мм2	0,07	701900		49133				
		1000м								
487	Прайс-лист	Счетчик CE 301 S31 146 JAVZ 10-100A 3-х фазный электронный	1	9121		9121				
		шт								
488	16-10-54	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 3КНТпН 1x70-120	1	3540		3540				
		комплект								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
489	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	35	131,7	20,7	4610	725	3744	0,7	25
		шт		111	1,6	3885	56	95	0,01	0
490	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,2765	45300		12525				
		т								
491	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	175	35,9	3,5	6283	613	5453	0,18	32
		м		32,4	0,4	5670	70	95	0	0
492	1-4-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,2205	46400		10231				
		т								
		Итого по разделу: НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ				110743				
		Раздел: Сети ВЛ-0,4 кВ								
493	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	31,12	6,48	6,48	202	202	64	0	0
		м3		0	2,1	0	65	97	0,01	0
494	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	7,78	134,1	0	1043	0	1179	0,97	8
		м3		134,1	0	1043	0	113	0	0
495	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	72	36,7	27,8	2642	2002	1074	0,06	4
		м		8,8	6,9	634	497	95	0,04	3
496	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	72	32,4	23,7	2333	1706	992	0,06	4
		м		8,6	5,9	619	425	95	0,03	2
497	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	52	36,7	27,8	1908	1446	776	0,06	3
		м		8,8	6,9	458	359	95	0,04	2
498	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	52	11,2	7,9	582	411	262	0,02	1
		м		3,3	2	172	104	95	0,01	1
499	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	52	32,4	23,7	1685	1232	716	0,06	3
		м		8,6	5,9	447	307	95	0,03	2
500	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	52	18,8	14,2	978	738	395	0,03	2
		м		4,5	3,5	234	182	95	0,02	1
501	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	19	36,7	27,8	697	528	283	0,06	1
		м		8,8	6,9	167	131	95	0,04	1
502	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	19	22,4	15,8	426	300	191	0,02	0
		м		6,6	4	125	76	95	0,02	0
503	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	19	32,4	23,7	616	450	262	0,06	1
		м		8,6	5,9	163	112	95	0,03	1
504	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	19	37,6	28,4	714	540	289	0,03	1
		м		9	7	171	133	95	0,04	1
505	30-6-7	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100	1,715	10400		17836				
		1000шт								
506	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,091	621603,38	0	56566	0	2081	133	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кан.-км		20790	0	1892	0	110	0	0
507	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	60	44	10,6	2640	636	1784	0,18	11
		м		29	2,3	1740	138	95	0,01	1
508	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	27	60,4	15,6	1631	421	1090	0,24	6
		м		38,7	3,8	1045	103	95	0,02	1
509	Ц0108-146-5	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 6 кг	2	113,2	42,7	226	85	95	0,25	1
		м		40,5	9,3	81	19	95	0,05	0
510	Ц0108-147-13	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 6 кг	5	65,5	9,5	328	48	242	0,31	2
		м		49,3	1,7	247	9	95	0,01	0
511	16-1-532	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х120+1х70 мм2	0,1	861600		86160				
		1000м								
512	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	264	26,4	3,1	6970	818	4916	0,11	29
		м		19,1	0,5	5042	132	95	0	1
513	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	109	27,7	2,1	3019	229	2092	0,1	11
		м		19,7	0,5	2147	55	95	0	0
514	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	8	73,1	20,8	585	166	211	0,14	1
		м		23,4	4,4	187	35	95	0,03	0
515	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	10	23,2	2,1	232	21	160	0,1	1
		м		16,5	0,3	165	3	95	0	0
516	16-1-518	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х10+1х6 мм2	0,324	164400		53266				
		1000м								
517	16-1-504	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х4 мм2	0,084	118000		9912				
		1000м								
518	Ц0108-158-16	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	2	309,2	0	618	0	448	1	2
		шт		236	0	472	0	95	0	0
519	16-10-5	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-3-1-1У3	2	3160		6320				
		компл								
		Итого по разделу: Сети ВЛ-0,4 кВ				260135				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Опоры наружного освещения /18шт/								
520	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,033	621603,38	0	20513	0	755	133	4
		кан.-км		20790	0	686	0	110	0	0
521	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	378	36,7	27,8	13873	10508	5638	0,06	23
		м		8,8	6,9	3326	2608	95	0,04	15
522	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	345	32,4	23,7	11178	8177	4752	0,06	21
		м		8,6	5,9	2967	2036	95	0,03	12
523	30-6-7	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100	1,512	10400		15725				
		1000шт								
524	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	345	26,4	3,1	9108	1070	6424	0,11	38
		м		19,1	0,5	6590	172	95	0	1
525	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	33	27,7	2,1	914	69	633	0,1	3
		м		19,7	0,5	650	17	95	0	0
526	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	5	23,2	2,1	116	11	80	0,1	1
		м		16,5	0,3	83	2	95	0	0
527	16-1-504	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х4 мм2	0,406	141600		57490				
		1000м								
528	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	1,062	172800		183514				
		т								
529	18-3-193	Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты 1Р54, габаритные размеры 400х400х200 мм, тип К654-У2	18	3100		55800				
		шт								
530	Прайс-лист	Блок Б324-16П1	18	138	0	2484	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
531	2-1-132	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий при массе сборочной единицы до 0,1 т	0,623	161100		100362				
		т								
532	16-7-119	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,252	16322		4113				
		км								
533	16-10-52	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 3КНТпН 1х16-25	18	2950		53100				
		комплект								
		Итого по разделу: Опоры наружного освещения /18шт/				528289				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: КОТЕЛЬНАЯ								
534	E0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	11,8	10493,5	311,32	123823	3674	6921	2,82	33
		м3		441	117,61	5204	1388	105	0,57	7
535	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки В7,5	0,9	9194,77	66,01	8275	59	209	1,35	1
		м3		195,75	24,93	176	22	105	0,12	0
536	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки В3,5	2,6	9051,97	66,01	23535	172	602	1,35	4
		м3		195,75	24,93	509	65	105	0,12	0
537	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	15,547	94		1461				
		м3								
538	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	15,547	266		4136				
		м3								
539	E0106-11-10 к=4	Армирование фундаментов	0,1266	5239,08	327,33	663	41	268	11,6	1
		1т		1890	123,75	239	16	105	0,6	0
540	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1125	67700		7619				
		т								
541	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,014	65000		911				
		т								
542	E0106-11-3 к=4	Установка анкерных стержней со связями из арматуры при бетонировании	0,0078	24078,76	587,63	188	5	164	118	1
		1т		19800	222,75	154	2	105	1,08	0
543	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0071	52400		372				
		т								
544	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0007	50600		35				
		т								
545	E0111-2-9	Устройство бетонных фундаментов под перегородки	0,7	10407,98	0	7286	0	488	3,66	3
		м3		567	0	397	0	123	0	0
546	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,714	94		67				
		м3								
547	E0106-11-10	Армирование фундаментов	0,0092	5239,08	327,33	48	3	20	11,6	0
		1т		1890	123,75	17	1	105	0,6	0
548	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0083	67700		560				
		т								
549	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,001	65000		62				
		т								
550	E0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	1	105,71	66,43	106	66	67	0,15	0
		шт		23,85	23,85	24	24	140	0,11	0
551	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	0,119	25800		3070				
		м3								
552	E0106-33-4	(Приямок)Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	0,7	12438,58	954,99	8707	668	1033	6,51	5
		м3		1075,5	330,44	753	231	105	1,34	1
553	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,13	9051,97	66,01	1177	9	30	1,35	0
		м3		195,75	24,93	25	3	105	0,12	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
554	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,8431	94		79				
		м3								
555	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,8431	266		224				
		м3								
556	Е0134-53-1	Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов	0,605	1062	221,4	643	134	547	4,87	3
		м2		812,25	84,38	491	51	92,6	0,41	0
557	1-1-4438	Лист стальной рифленый горячекатаный толщиной 3 мм, из углеродистой стали ГОСТ 8568-77	0,0155	50442		781				
		т								
558	1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,0091	47200		427				
		т								
559	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,001	53600		54				
		т								
560	Е0106-3-1	Устройство бетонного пандуса	0,7	10874,11	260,48	7612	182	517	3,94	3
		м3		614,25	89,46	430	63	105	0,35	0
561	Е0106-11-10	Армирование пандуса	0,009	5239,08	327,33	47	3	19	11,6	0
		1т		1890	123,75	17	1	105	0,6	0
562	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,009	41200		371				
		т								
563	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов под котлы и насос	1,6	10874,11	260,48	17399	417	1182	3,94	6
		м3		614,25	89,46	983	143	105	0,35	1
564	Е0106-11-10	Армирование пандуса	0,0179	5239,08	327,33	94	6	38	11,6	0
		1т		1890	123,75	34	2	105	0,6	0
565	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0179	67700		1212				
		т								
566	Е0108-12-1	(АС-7)Установка над отверстиями арматурных стержней	0,0126	8679,65	422,15	110	5	126	56,4	1
		т		8257,5	157,5	104	2	118	0,77	0
567	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0126	50900		643				
		т								
568	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	13,314	229,91	4,19	3061	56	937	0,38	5
		м2		58,05	1,58	773	21	118	0,01	0
569	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная по выравненной поверхности стен, фундаментов битумом в 2 слоя	72	245,44	3,82	17672	275	3296	0,21	15
		м2		37,35	1,44	2689	104	118	0,01	1
570	Е0106-11-10	(АС-12) Установка над отверстиями в фундаменте арматурных стержней	0,0032	5239,08	327,33	17	1	7	11,6	0
		1т		1890	123,75	6	0	105	0,6	0
571	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0032	53000		170				
		т								
572	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,068	41200		2800				
		т								
573	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0049	64100		312				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
574	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0264	68200		1800				
		т								
575	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0017	64100		107				
		т								
		Итого по разделу: КОТЕЛЬНАЯ				247735				
		Раздел: Общестроительные работы.ВЫГРЕБ.								
576	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	270,795	28,89	27,85	7822	7541	2489	0,01	2
		м3		1,04	8,44	282	2284	97	0,03	9
577	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	8,37	218,93	0	1832	0	2071	1,54	13
		м3		218,93	0	1832	0	113	0	0
578	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	16,28	89	88,73	1449	1445	393	0	0
		м3		0,25	24,61	4	401	97	0,08	1
579	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	147,623	3,35	3,35	495	495	167	0	0
		м3		0	1,16	0	172	97	0	1
580	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	63,267	134,1	0	8484	0	9587	0,97	61
		м3		134,1	0	8484	0	113	0	0
581	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	15,8	12935,93	954,99	204388	15089	23325	6,51	103
		м3		1075,5	330,44	16993	5221	105	1,34	21
582	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	16,037	94		1507				
		м3								
583	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	16,037	266		4266				
		м3								
584	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0833	65000		5413				
		т								
585	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,6622	68200		45165				
		т								
586	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0088	61200		541				
		т								
587	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0879	41200		3621				
		т								
588	4-1-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,0602	63800		3838				
		т								
		Итого по разделу: Общестроительные работы				288822				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Бетонный выгреб-Уборная на два очка.								
589	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	43,611	26,72	25,94	1165	1131	294	0,01	0
		м3		0,79	6,16	34	269	97	0,02	1
590	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,35	109,47	0	148	0	167	0,77	1
		м3		109,47	0	148	0	113	0	0
591	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	18,886	2,77	2,77	52	52	11	0	0
		м3		0	0,58	0	11	97	0	0
592	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	8,094	67,05	0	543	0	613	0,49	4
		м3		67,05	0	543	0	113	0	0
593	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	18,886	13,03	4,52	246	85	156	0,05	1
		м3		8,52	0	161	0	97	0	0
594	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	4,174	11735,61	789,77	48983	3296	3081	3,25	14
		м3		537,75	165,22	2244	690	105	0,67	3
595	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,32	9084,43	53,55	2907	17	37	0,68	0
		м3		97,88	12,46	31	4	105	0,06	0
		Итого по разделу: Бетонный выгреб-Уборная на два очка.				54044				
		Раздел: Ограждения								
596	У1-32-19	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,15 м, типа М4В, строительные работы	508	1978,06	133,7	1004854	67920	93679	0,53	269
		м		87,45	44,27	44425	22489	140	0,22	110
597	У1-32-20	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,15 м, типа М4В, монтаж металлоконструкций	508	1326,14	2,31	673679	1173	71899	0,91	462
		м		156,55	0,71	79527	361	90	0	2
		Итого по разделу: Ограждения				1678534				
		Раздел: УБОРНАЯ на 6 ОЧКОВ								
598	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	74,826	26,72	25,94	2000	1941	504	0,01	0
		м3		0,79	6,16	59	461	97	0,02	2
599	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2,31	109,47	0	253	0	286	0,77	2
		м3		109,47	0	253	0	113	0	0
600	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	14,434	2,77	2,77	40	40	8	0	0
		м3		0	0,58	0	8	97	0	0
601	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	6,186	67,05	0	415	0	469	0,49	3
		м3		67,05	0	415	0	113	0	0
602	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	14,434	13,03	4,52	188	65	119	0,05	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		8,52	0	123	0	97	0	0
603	E0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	15,1	11735,61	789,77	177208	11925	11146	3,25	49
		м3		537,75	165,22	8120	2495	105	0,67	10
604	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,56	9084,43	53,55	14172	84	181	0,68	1
		м3		97,88	12,46	153	19	105	0,06	0
605	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,1065	41200		4388				
		т								
606	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	16,918	94		1590				
		м3								
607	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	16,918	266		4500				
		м3								
608	E0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	10,6	10214,2	252,52	108270	2677	3109	1,41	15
		м3		220,5	58,8	2337	623	105	0,29	3
609	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,93	8941,63	53,55	8316	50	108	0,68	1
		м3		97,88	12,46	91	12	105	0,06	0
610	E0106-11-10	Армирование фундаментов	0,0481	4232,2	265,45	203	13	51	5,8	0
		1т		945	61,88	45	3	105	0,3	0
611	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0426	67700		2882				
		т								
612	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0055	65000		358				
		т								
613	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	11,708	94		1101				
		м3								
614	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	11,708	266		3114				
		м3								
615	E0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,0077	14067,39	476,26	109	4	81	59	0
		1т		9900	111,37	76	1	105	0,54	0
616	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0071	52400		372				
		т								
617	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0006	50600		31				
		т								
618	E0106-18-9	Устройство перемычек	0,14	15375,68	298,1	2153	42	172	6,55	1
		м3		1101,38	69,41	154	10	105	0,34	0
619	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0067	71100		474				
		т								
620	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0042	69000		287				
		т								
621	E0111-2-9	(Сечение б-б)Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,8	9757,28	0	7806	0	279	1,83	1
		м3		283,5	0	227	0	123	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
622	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0138	4232,2	265,45	58	4	15	5,8	0
		1т		945	61,88	13	1	105	0,3	0
623	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0138	41200		569				
		т								
624	E0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	0,92	13503,1	195,56	12423	180	663	4,03	4
		м3		641,25	45,54	590	42	105	0,22	0
625	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,048	65900		3163				
		т								
626	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0218	41200		899				
		т								
627	E0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	0,31	15156,61	330,37	4699	102	413	7,2	2
		м3		1192,5	76,93	370	24	105	0,38	0
628	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,0364	59900		2182				
		т								
629	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0194	68800		1333				
		т								
630	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0127	66000		841				
		т								
631	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	13,48	518,51	19,95	6989	269	406	0,13	2
		м2		19,92	4,6	268	62	123	0,02	0
632	E0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	13,48	318,66	14,96	4296	202	770	0,21	3
		м2		42,98	3,46	579	47	123	0,02	0
633	E0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	13,48	229,7	7,35	3096	99	450	0,13	2
		м2		25,43	1,7	343	23	123	0,01	0
634	E0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	7,99	95,51	7,63	763	61	257	0,12	1
		м2		24,42	1,75	195	14	123	0,01	0
635	E0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	7,99	35,94	3,95	287	32	94	0,04	0
		м2		8,64	0,91	69	7	123	0	0
636	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	39,88	226,05	3,1	9015	124	913	0,11	4
		м2		18,68	0,72	745	29	118	0	0
637	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	19,32	226,05	3,1	4367	60	442	0,11	2
		м2		18,68	0,72	361	14	118	0	0
638	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	49,24	226,05	3,1	11130	153	1127	0,11	5
		м2		18,68	0,72	920	35	118	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
639	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	7,61	200,1	3,4	1523	26	268	0,19	1
		м2		29,03	0,79	221	6	118	0	0
		Итого по разделу: УБОРНАЯ на 6 ОЧКОВ				407861				
		ИТОГО:				14881276	504461			9316
						1552944	169788			891
		Всего прямые затраты:				14881276				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				12765942				
		- оборудования				57929				
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				446284				
		На общестроительные работы				1226365				
		На металломонтажные работы				189407				
		Всего накладных расходов:				1862056				
		Итого с накладными				16743332				
		- заработная плата				279308				
		- трудоемкость				952				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				981513				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				17724845				
		Итого с временными, 3,4 %				18325521				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %				18453394				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				18526464				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				18709140				
		ИТОГО:				18709140				
		Сметная заработная плата				2002040				
		Нормативная трудоемкость				11159				
		Итого в текущих ценах, к = 1,951				36501552				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				730031				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				37231563				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				4467788				
		Итого с НДС				41699351				
		Всего:				41699351				

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО" Юг Гражданпроект"

_____ Утетилеуов А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Айжамал"

_____ Кожатай Б.А.