Раздел II.

Дефектные ведомости

"УТВЕРЖДАЮ"
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Наурзумского района"
_____ Анаев Ж.А.

Дефектная ведомость

"Средний ремонт участка автомобильной дороги районного значения KP-NZ-2 "Уленды-Буревестник" км 38-53, Наурзумского района, Костанайской области"

№№ пп	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	Метод холодного ресайклинга		
	Устройство основания		
1	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 20 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия	31000
2	Основания и покрытия однослойные толщиной до 20 см. Укрепление грунтов смешением с цементом фрезами навесными	м2 основания или покрытия	31000
3	Основания и покрытия толщиной слоя 8 см. Основания и покрытия толщиной слоя 8 см Устройство из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битумной эмульсии, с использованием материалов существующей дорожной одежды до 30 %	м2 покрытия и основания	31000
4	Основания и покрытия. Устройство из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битумной эмульсии, с использованием материалов существующей дорожной одежды до 30 %. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0301-0209, 1127-0301-0212	м2 покрытия и основания	372000
5	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	4061
6	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	465
7	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	1798
8	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	297,6
9	Вода техническая	м3	2170
	Устройство покрытия		
10	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	21,7
11	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	30000
12	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0308	м2 покрытия	60000
13	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	3624
	Ямочный ремонт с устройством выравнивающего слоя		
	Подраздел без наименования		
14	Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 50 мм	м2 покрытия	6200

1	2	3	4
15	Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала	м2 площади основания	6200
16	Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 5 м2	м2	6200
17	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	30
18	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	т смеси	7248
	Укрепление обочин		
	Земляные работы		
19	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1000
20	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	4000
21	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1000
22	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	1700
23	Откосы насыпей земляных сооружений. Планировка автогрейдерами	м2 спланированной поверхности	10000
24	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1000
25	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	5000
26	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	642
27	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км	т	1091,4
	Устройство укрепления обочин		
28	Обочины. Укрепление грунтощебнем толщиной 12 см при расходе от объема грунта 50 %	м2 покрытия обочин	10000
29	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	834
	Обустройство дороги		
	Подраздел без наименования		
30	Проезжая часть. Разметка прерывистой линией шириной 0,1 м. Соотношении штриха и промежутка 1:3	км линии	15
	Доставка материалов		
31	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км (доставка щебня г.Рудный)	т	10777,8
32	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т·км	991557,6
33	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 152 км (доставка асфальтобетонной смеси п.Аулиеколь)	т	11682,28
34	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км (доставка цемента г.Костанай)	т	297,6

1	2	3	4
35	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т·км	15475,2
36	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км (доставка битума, эмульсии битумной п.Аулиеколь)	т	58
37	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 20 км	т·км	7656

Разработал:
Инженер ТОО "Geosmet" **Исмаилов А.С.**

Geosmet