Договор №3
о государственных закупках работ по строительному объекту:
«Строительство котельной КГУ «Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №3» между улиц М.Х. Дулати №23 и Дурумбетова №37 «а» в г. Тараз»

г.Тараз «10» февраля 2016 года

«Жамбыл облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі, именуемое в дальнейшем **Заказчик**, в лице руководителя Кушербаева Е.А., действующей на основании Положения с одной стороны и **ТОО «Құрылыс ТЭД»** в лице директора Айткулова Е.С. действующий на основании Устава именуемый в дальнейшем «**Подрядчик**» с другой стороны, на основании Закона «О государственных закупках» (далее - Закон) и протокола государственных закупок способом из одного источника №834930 от 04.02.2016 г. заключили настоящий Договор о государственных закупках работ и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Понятия и определения

1) Заказчик – государственные органы, государственные учреждения, а также государственные предприятия, юридические лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей) которых принадлежат государству, и аффилиированные с ними юридические лица;

2) Генеральный подрядчик (далее – Подрядчик) – юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами проведения электронных государственных закупок);

3) Субподрядчик (соисполнитель) – лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

4) Технадзор – лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

5) Объект – здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

6) Участок – территория, отведенная для строительства Объекта или производства работ;

7) Цена Договора – общая сумма Договора, указанная Подрядчиком в его конкурсной заявке и принятая Заказчиком;

8) Договор – гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на строительство зданий и сооружений и ремонтно-строительные работы. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между проектировщиком и Подрядчиком, Заказчиками и субподрядчиками;

9) Временные сооружения – все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта;

10) Материалы – все расходные материалы, которые подрядчик и субподрядчик используют для строительства и ремонта Объекта;

11) Оборудование – все машины и механизмы подрядчика и субподрядчика, которые временно находятся на участке для строительства объекта;

12) Срок продолжительности строительства – срок, в течение которого Подрядчик должен завершить строительство Объекта;

13) Дни – календарные дни, месяцы – календарные месяцы;

14) Изменения – изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;

15) Дефект – часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;

16) Период устранения недоделок и дефектов – период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ;

2. Предмет договора

2.1. Работы выполняются по строительному Проекту – «Строительство котельной КГУ «Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №3» между улиц М.Х. Дулати №23 и Дурумбетова №37 «а» в г. Тараз».

Генеральный проектировщик – ТОО «Тараз-Ремпроект».

2.2. Организатор государственных закупок КГУ «Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области» объявил государственные закупки работ согласно приложение 1 к Договору (далее – работы) для **«Жамбыл облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі** и принял конкурсную заявку подрядчика на выполнение этих работ.

2.3. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых работ (приложение 1).

3. Стоимость и условия оплаты договора

3.1. Общая сумма Договора составляет – 32 363 744 (Тридцать два миллиона триста шестьдесят три тысячи семьсот сорок семь) тенге 00 тиын с учетом НДС, из них НДС - 3 467 544 (Три миллиона четыреста шестьдесят семь тысяч пятьсот сорок семь) тенге 00 тиын и включает все расходы, связанные с оказанием Услуг, а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан (далее– сумма Договора).

3.2. В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программа – 038 «Развитие коммунального хозяйства», подпрограмме 015 «За счет средств местного бюджета», специфике 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов» - 32 363 744 (Тридцать два миллиона триста шестьдесят три тысячи семьсот сорок семь) тенге 00 тиын с учетом НДС, из них НДС - 3 467 544 (Три миллиона четыреста шестьдесят семь тысяч пятьсот сорок семь) тенге 00 тиын.

Подрядчик является плательщиком НДС.

3.3. Сумма оплачивается Заказчиком по мере выделения бюджетных средств путем перечисления за выполненные Подрядчиком работы по факту и подписания Сторонами акта приема – передачи выполненных работ. Форма акта приема-передачи оказанных Услуг предварительно согласовывается Подрядчиком с Заказчиком.

3.4. Объем оказываемых Услуг, в количественном и стоимостном выражении оговорен в Приложении 1 к Договору.

3.5. Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) зарегистрированный в территориальном органе казначейства Договор;

2) акт приема –передачи выполненных работ.

3) счет на оплату, предоставленный Подрядчиком Заказчику.

Оплата выполненных работ по договору производится Заказчиком путем перечисления денег на счет Подрядчика в течение 15 операционных дней в соответствии с графиком производства работ и по мере поступления бюджетных средств, после представления Подрядчиком отчетных документов (актов выполненных работ, Ф -3КС). Окончательный расчет за выполненные работы между Заказчиком и Подрядчиком производится после завершения всех работ и предъявления Заказчиком в территориальное подразделение казначейства подписанного акта государственной приемочной комиссии о вводе его в эксплуатацию.

Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Подрядчику до 31.12.2016 г. и по мере финансирования при условии полного выполнения Подрядчиком принятых обязательств на текущий финансовый год, в том числе по исправлению дефектов. Из суммы выполненных Подрядчиком работ от каждого платежа, причитающегося Подрядчику, Заказчик удерживает 5% от стоимости выполненных работ, которые выплачивается Подрядчику после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов (далее-Окончательная оплата). Окончательная оплата по настоящему договору производится Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору и всех его обязательств по исправлению дефектов.

4. Обязательства Сторон

4.1. Подрядчик обязуется:

1) обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору;

2) в случае, если обеспечение исполнения договора не было внесено Подрядчиком согласно пункту 8 статьи 8 Закона, то в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере 3 (трех) процентов от суммы Договора, указанной в пункте 2.1. Договора, в виде: гарантийного денежного взноса на банковский счет: KZ740705022791751001 в ГУ «Комитет казначейства Министерства финансов РК», БИК KKMFKZ2A либо: банковской гарантии по форме согласно приложению 13 к Правилам проведения государственных закупок;

3) при исполнении своих обязательств по Договору учитывать, что оказываемые Услуги должны соответствовать требованиям, указанным в Приложении 2 к Договору (техническая спецификация), являющемся неотъемлемой частью Договора;

4) не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Подрядчиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств;

5) предоставлять указанную информацию этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения обязательство по Договору;

6) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

7) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

8) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Подрядчиком условий Договора и/или иными неправомерными действиями;

Заказчик возвращает внесенное обеспечение исполнение договора Подрядчику по истечении гарантийного срока эксплуатации объекта либо взамен страхового полиса на период гарантийного срока эксплуатации объекта. В случае ненадлежащего исполнения поставщиком принятых обязательств по договору о государственных закупках, заказчик возвращает внесенное обеспечение исполнение договора о государственных закупках в течение пяти рабочих дней со дня установления факта оплаты неустойки в доход соответствующего бюджета. Заказчик не возвращает обеспечение исполнение договора в случаях существенных нарушений условий договора указанных в договоре, за исключением пунктов 4 и 6 настоящего договора. Не допускается совершение Подрядчиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по договору.

Не допускается использование Заказчиком гарантийного денежного взноса, внесенного Подрядчиком не цели, не предусмотренные Законом. Подрядчик может заключить Договоры с субподрядными организациями в объеме не более 2/3 от общего объема работ (цены подряда) и не может передавать Договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Подрядчик

должен предоставить Заказчику копии всех субподрядных Договоров, заключенных в рамках данного Договора, если это оговорено в документах конкурсной заявки. Наличие субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком. При наличии на участке субподрядчиков Подрядчик должен координировать свои работы с ними. Заказчик передает Подрядчику проектно-сметную документацию на строительства объекта. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика собственности и здоровья своих работников, а также гибелью своих работников и возникающий в течение и следствие выполнения Договора.

Подрядчик оплачивает страховое покрытие на имя Заказчика на период от даты начала работ до полного выполнения окончания работ, включая период устранения дефектов. Объекты страхования гражданско-правовая ответственность страхование связанные с после пусковыми гарантийными обязательствами перед Заказчиком (данный сертификат может быть представлен после окончания работ). Страховые сертификаты должны быть представлены Подрядчиком Заказчику для утверждения в течение 10 рабочих дней со дня подписания договора. Подрядчик обязан предоставить требуемые сертификаты. Никакие изменения условий страхования Подрядчик не может делать без согласие Заказчика. Обе стороны должны соблюдать все условия страховых полисов. Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на объекте.

Подрядчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по договору. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действие и упущение своих работников, Субподрядчика работников и доверенных лиц Субподрядчика, а также других лиц выполняющих части работ в рамках Договора на основании договора с Подрядчиком. Подрядчик обеспечивает возврат 15% от суммы временных зданий и сооружении, путем перечисления на расчетный счет Заказчика. Порядок возврата осуществляется ежемесячно по факту оплаты выполненных работ Подрядчику или (либо) сразу всей суммы предусмотренный договором подряда.

3.2. Заказчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Подрядчика для оказания Услуг;

2) в соответствии с условиями Договора принимать и оплачивать Услуги, оказанные Подрядчиком по Договору.

5. Порядок сдачи и приемки работ

5.1. Подрядчик после окончания всех видов работ, оговоренных договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее чем в пятидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договора (Рабочая комиссия). Рабочая комиссия проводится с участием Подрядчика.

5.2. Дата акта рабочей комиссии считается датой завершения работ.

5.3. Сроком начала работ считается дата акта о начале работ. Подрядчик обязуется обеспечить завершение всех видов работ по настоящему договору в течении 1 (одного) месяца со дня подписания акта о начале работ.

5.4. Работы сдаются Подрядчиком по акту выполненных работ, поэтапно, по мере готовности разделов проекта не чаще одного раз в месяц кроме окончательной сдачи работ.

5.5. Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального, так и конечного срока выполнения работы.

6. Гарантия

6.1. Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по Договору, будут соответствовать техническим спецификациям и проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. Работа, не соответствующая

этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантию, предоставляемую Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и/или проектно-сметной документации.

6.2. Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 3 (трех) лет.

6.3. Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

7. Ответственность Сторон

7.1. В случае нарушения установленных Договором сроков выполнения Работ со стороны Подрядчика, Заказчик вправе прекратить исполнение своих обязательств по Договору.

7.2. За исключением форс-мажорных условий, если Подрядчик не может выполнить работы в сроки, предусмотренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора взыскивает неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 (ноль целых один) процентов от суммы договора в случае неисполненного поставщиком обязательства за каждый день просрочки.

7.3. Выплата неустойки не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по Договору.

7.4. Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Подрядчику для выполнения работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Подрядчика на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Подрядчиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

7.5. Подрядчик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

7.6. Подрядчик должен предоставить Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков не освобождает Подрядчика от материальной или другой ответственности по Договору.

7.7. Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора о государственных закупках в случае его расторжения в связи с невыполнением Поставщиком своих обязательств по данному Договору.

8. Срок действия и условия расторжения Договора

8.1. Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует до 31 декабря 2016 года.

8.2. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает

его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 30 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 50 дней;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Заказчик не выплачивает Подрядчику подтвержденную Технадзором Заказчика сумму в течение 20 дней, следующих за датой подтверждения суммы;

7) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и договорной документации.

8.3. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

8.4. В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта.

8.5. Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

8.6. Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона;

2) оказания организатором государственных закупок, не предусмотренных Законом содействия потенциальному поставщику.

8.7. Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить Работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

8.8. Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

8.9. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

9. Форс-мажор

9.1. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

9.2. Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

9.3. В случае форс-мажора Заказчик сообщает о приостановке Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию объекта и приостановление работы.

9.4. Если форс-мажорное обстоятельство срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

10. Решение спорных вопросов

10.1. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

10.2. Если в течение 21 (двадцать одного) дня после начала таких переговоров Заказчик и Подрядчик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

11. Уведомление

11.1. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма, телеграммы, телекса или факса с последующим предоставлением оригинала.

11.2. Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

12. Прочие условия

12.1. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

12.2. Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон и скреплены их печатями.

12.3. Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается в случаях предусмотренных Законом РК «О государственных закупках», а именно:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения суммы договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ.

Такое изменение заключенного договора о государственных закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ;

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением налогового, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан;

5) в части уменьшения суммы договора о выполнении работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах);

6) в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости работ и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую государственную экспертизу;

7) в части изменения срока исполнения договора по работам, в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением договора, в отношении должностного лица заказчика и (или) поставщика.

12.4. Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

12.5. Если в ходе строительства намеченного объекта возникла необходимость внесения изменений и (или) дополнений в проектно-сметную документацию данные изменения оформляются соответствующим протоколом технического совета.

Если изменения и/или дополнения не носят принципиального характера, влияющих на конструктивную схему объекта, его объемно-планировочные, инженерно-технические или технологические проектные решение, то корректировки в проектно-сметную документацию оформляется протоколом с указанием в пределах сметной документации, которая в свою очередь не влияет на качество и сроки выполнения работ по договору.

12.6. Договор составлен на казахском и русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12.7. В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

Адреса и реквизиты Сторон:

«Заказчик»	**«Подрядчик»**
«Жамбыл облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі г.Тараз,ул.Желтоксан,78 БИН 070340004392 ИИК KZ33070102KSN2101000 ГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов РК» БИК KKMFKZ2A тел. 8726243-50-08	**ТОО «Құрылыс ТЭД»** г. Тараз, ул. Аскарова, 297 ИИК KZ4784913KZ000765175 БИК NURSKZKX БИН 041040017628 АО «НурБанк» Тел. 54-61-07
Руководитель	**Директор**
_____**Кушербаев Е.А.**	_____**Айткулов Е.С.**

Приложение 1
к договору №3 от 10.02.2016 г.

Перечень закупаемых работ

Наименование услуг	Ед. изм.	Кол-во, объем	Срок оказания услуг	Общая сумма договора
Работы по строительному объекту: «Строительство котельной КГУ «Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №3» между улиц М.Х. Дулати №23 и Дурумбетова №37 «а» в г. Тараз»	Работа	1	3 (три) месяца со дня подписания акта начала работ	32 363 744 (Тридцать два миллиона триста шестьдесят три тысячи семьсот сорок семь) тенге 00 тиын с учетом НДС, из них НДС - 3 467 544 (Три миллиона четыреста шестьдесят семь тысяч пятьсот сорок семь) тенге 00 тиын

«Заказчик»

«Жамбыл облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
г.Тараз,ул.Желтоксан,78
БИН 070340004392
ИИК KZ33070102KSN2101000
ГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов РК»
БИК KKMFKZ2A
тел. 8726243-50-08

Руководитель

_____**Кушербаев Е.А.**

«Подрядчик»

ТОО «Құрылыс ТЭД»
г. Тараз, ул. Аскарова, 297
ИИК KZ4784913KZ000765175
БИК NURSKZKX
БИН 041040017628
АО «НурБанк»
Тел. 54-61-07

Директор

_____**Айткулов Е.С.**

Форма КС-3

Заказчик: "Жамбыл облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Подрядчик: ТОО "Құрылыс ТЭД"

Объект: "Строительство котельной КГУ "Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №3" между улиц М.Х..Дулати №23 и Дурумбетова №37"а" в г.Тараз"

Договор №3 от 10 февраля 2016г.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за март 2016г.

№	Наименование строительства, объектов и работ	стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
		с начала строительства по отчетный месяц	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			за отчетный месяц	в том числе		
				СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство котельной КГУ "Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №3" между улиц М.Х..Дулати №23 и Дурумбетова №37"а" в г.Тараз"	32 363 744	32 363 744	4 134 600	4 091 501	24 137 643	32 363 744	4 134 600	4 091 501	24 137 643
	Итого	32 363 744	32 363 744	4 134 600	4 091 501	24 137 643	32 363 744	4 134 600	4 091 501	24 137 643
	в том числе НДС 12%	3 467 544	3 467 544				3 467 544			
	удержание 5%(гарантия качества)	1 618 187	1 618 187				1 618 187			
	в том числе НДС 12%	173 377	173 377				173 377			
	Итого к оплате:	30 745 557	30 745 557				30 745 557			
	в том числе НДС 12%	3 294 167	3 294 167				3 294 167			

Заказчик:

"Жамбыл облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Руководитель: _____ Е.А.Кушербаев

Подрядчик:

ТОО " Құрылыс ТЭД"

Директор _____ Е.С. Айткулов

Форма 2в

Заказчик: "Жамбыл облысы әкімдігінің энергетика және түрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Подрядчик: ТОО "Құрылыс ТЭД"

Договор №3 от 10 февраля 2016г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство котельной КГУ "Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №3" между улиц М.Х..Дулати №23 и Дурумбетова №37"а" в г.Тараз"

А К Т
приемки выполненных работ
за март 2016 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Установка фундамента под котельную.смета 02-01-01								
1	Е0101-136-1	Уплотнение грунта оснований под фундаменты	35	4,31	4,31	151	151	62	0	0
		м2		0	1,82	0	64	97	0,01	0
2	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	0,75	33,67	32,1	25	24	10	0,01	0
		м3		1,57	12,33	1	9	97	0,05	0
3	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,3	262,72	0	79	0	89	1,85	1
		м3		262,72	0	79	0	113	0	0
4	Е0101-137-1	Полив водой основания под полы промышленных цехов	35	6,11	0	214	0	204	0,06	2
		м2		6,01	0	210	0	97	0	0
5	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	4,2	1403,27	100,89	5894	424	803	0,85	4
		м3		123,75	38,25	520	161	118	0,18	1
6	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	6,52	5708,43	196,62	37219	1282	2372	1,79	12
		м3		272,25	74,27	1775	484	105	0,36	2
7	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1761	67700		11922				
		т								
8	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0434	93997,62	304,24	4079	13	1512	198	9
		1т		33075	114,75	1435	5	105	0,56	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	6,618	253		1674				
		м3								
10	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	5,4	245,44	3,82	1325	21	247	0,21	1
		м2		37,35	1,44	202	8	118	0,01	0
11	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,96	4879,15	66,01	4684	63	222	1,35	1
		м3		195,75	24,93	188	24	105	0,12	0
12	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	1,35	6796,07	98,32	9175	133	1038	4,41	6
		м3		695,25	37,15	939	50	105	0,18	0
13	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0326	93997,62	304,24	3060	10	1134	198	6
		1т		33075	114,75	1077	4	105	0,56	0
14	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0153	93997,62	304,24	1438	5	533	198	3
		1т		33075	114,75	506	2	105	0,56	0
15	С130806-3253 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 3,5 мм	1,8	528		950				
		м								
16	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,37	253		347				
		м3								
17	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	9	245,44	3,82	2209	34	412	0,21	2
		м2		37,35	1,44	336	13	118	0,01	0
18	Е0109-53-1	Монтаж креплений дымовых труб	0,3908	14806,01	1133,15	5786	443	4674	82,1	32
		т		12892,5	398,25	5038	156	90	1,95	1
19	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,2596	59200		15370				
		т								
20	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,1468	154400		22667				
		т								
21	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	11,7	21,8	0,05	255	1	61	0,03	0
		м2		5,81	0,02	68	0	90	0	0
22	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	11,7	20,36	0,02	238	0	44	0,02	0
		м2		4,16	0	49	0	90	0	0
23	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	14,7	50,52	2,62	743	39	208	0,07	1
		м2		10,51	0,99	154	15	123	0	0
24	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	14,7	392,36	0	5768	0	484	0,14	2
		м2		24,75	0	364	0	133	0	0
		Итого по разделу: Установка фундамента под котельную.смета 02-01-01				135272				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Технологические ршения.Монтаж котельной.смета 02-01-02								
25	Переченнь п.1	Оборудование и монтаж котельной	1	9485706,18		9485706				
		шт								
		Итого по разделу: Технологические ршения.Монтаж котельной.смета 02-01-02				9485706				
		Раздел: Кабельная линия 0,4кВ.смета 04-01-01								
26	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	3	33,67	32,1	101	96	40	0,01	0
		м3		1,57	12,33	5	37	97	0,05	0
27	Е0101-164-2#Т.Ч. П.3.187#К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1	262,72	0	263	0	297	1,85	2
		м3		262,72	0	263	0	113	0	0
28	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	3	6,48	6,48	19	19	6	0	0
		м3		0	2,1	0	6	97	0,01	0
29	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3	21,55	4,52	65	14	50	0,11	0
		м3		17,03	0	51	0	97	0	0
30	Е0101-18-4	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	1	44,26	41,2	44	41	18	0,02	0
		м3		3,06	15,24	3	15	97	0,06	0
31	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	1,7	108,2	108,2	184	184	37	0	0
		т		0	21,64	0	37	100	0,45	1
32	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	12	26,4	3,1	317	37	223	0,11	1
		м		19,1	0,5	229	6	95	0	0
33	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	12	36,7	27,8	440	334	179	0,06	1
		м		8,8	6,9	106	83	95	0,04	0
34	С143008-92	Песок природный	0,42	775		326				
		м3								
35	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	12	32,4	23,7	389	284	165	0,06	1
		м		8,6	5,9	103	71	95	0,03	0
36	С143006-6 Изм. и доп.вып.19	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	0,052	10885		566				
		1000шт								
37	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	18	73,1	20,8	1316	374	475	0,14	3
		м		23,4	4,4	421	79	95	0,03	0
38	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	4	27,7	2,1	111	8	77	0,1	0
		м		19,7	0,5	79	2	95	0	0
39	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,004	21603,38	0	86	0	91	133	1
		кан.-км		20790	0	83	0	110	0	0
40	С130804-999 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая Д32мм	4	66		264				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
41	Ц0108-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	4	2021,1	1245	8084	4980	3918	4	16
		шт		756	275	3024	1100	95	1,59	6
42	С151610-53 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 3КНТпН 1х35-50	4	3010		12040				
		комплект								
43	С151601-483 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,034	68759		2338				
		км								
44	С151803-209	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 9581-80/ 70-10-11-А УХЛ3	16	137		2192				
		шт								
45	Ц0108-143-1	Покрытие сигнальной лентой одного кабеля, проложенного в траншее	12	32,4	23,7	389	284	165	0,06	1
		м		8,6	5,9	103	71	95	0,03	0
46	СПЕРЕЧЕНЬ п.1	Лента сигнальная 150мм	12	11,87		142				
		м								
47	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
		шт		158	2,3	158	2	95	0,01	0
48	СПЕРЕЧЕНЬ п.2	Счетчик электронный ЦЭ6803В1Т	1	4417,15		4417				
		шт								
49	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	3	330,1	24,1	990	72	338	0,7	2
		шт		116	2,5	348	7	95	0,01	0
50	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	11	51,7	2,8	569	31	291	0,16	2
		м		27,5	0,3	303	3	95	0	0
51	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,0142	49131		699				
		т								
52	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,0068	50642		345				
		т								
		Итого по разделу: Кабельная линия 0,4кВ.смета 04-01-01				36863				
		Раздел: Перенос Кабельной линия КЛ 6кВ.смета 04-02-01								
53	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	10	33,67	32,1	337	321	135	0,01	0
		м3		1,57	12,33	16	123	97	0,05	0
54	Е0101-164-2#Т.Ч. П.3.187#К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1	262,72	0	263	0	297	1,85	2
		м3		262,72	0	263	0	113	0	0
55	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	10	6,48	6,48	65	65	20	0	0
		м3		0	2,1	0	21	97	0,01	0
56	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	10	21,55	4,52	215	45	165	0,11	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		17,03	0	170	0	97	0	0
57	Е0101-18-4	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	1	44,26	41,2	44	41	18	0,02	0
		м3		3,06	15,24	3	15	97	0,06	0
58	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	1,7	108,2	108,2	184	184	37	0	0
		т		0	21,64	0	37	100	0,45	1
59	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	35	26,4	3,1	924	109	652	0,11	4
		м		19,1	0,5	669	17	95	0	0
60	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	35	36,7	27,8	1285	973	522	0,06	2
		м		8,8	6,9	308	241	95	0,04	1
61	С143008-92	Песок природный	12,2	775		9455				
		м3								
62	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	35	32,4	23,7	1134	830	482	0,06	2
		м		8,6	5,9	301	207	95	0,03	1
63	С143006-6 Изм. и доп.вып.19	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	0,15	10885		1633				
		1000шт								
64	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	11	73,1	20,8	804	229	291	0,14	2
		м		23,4	4,4	257	48	95	0,03	0
65	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	4	27,7	2,1	111	8	77	0,1	0
		м		19,7	0,5	79	2	95	0	0
66	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,004	621603,38	0	2486	0	91	133	1
		кан.-км		20790	0	83	0	110	0	0
67	Ц0108-407-4	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 80 мм	2	222,7	103	445	206	229	0,57	1
		м		93,2	27,2	186	54	95	0,16	0
68	С130806-72 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 83 мм, толщина стенки 4,0 мм	2	479		958				
		м								
69	Ц0108-165-3	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2	2	2815	1781	5630	3562	2664	6	12
		шт		1008	393,99	2016	788	95	2,29	5
70	С151610-11	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа КВПТ-3Х70-10УХЛ3	1	5340		5340				
		компл								
71	С151610-54 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 3КНТпН 1х70-120	1	3540		3540				
		комплект								
72	С151803-212	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 9581-80/ 120-12-14-А УХЛ3	6	171		1026				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	С151601-214	Кабели силовые на напряжение 6000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х120 мм2								
		1000м	0,05	1031200		51560				
74	Ц0108-143-1	Покрытие сигнальной лентой одного кабеля, проложенного в траншее								
		м	35	32,4	23,7	1134	830	482	0,06	2
75	СПЕРЕЧЕНЬ п.1	Лента сигнальная 150мм		8,6	5,9	301	207	95	0,03	1
		м	35	11,87		416				
76	Ц0108-165-3	Демонтаж муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2								
		шт	2	1115,6	712,4	2231	1425	1066	6	12
77	Е0167-2-2	Демонтаж магистралей из труб		403,2	157,6	806	315	95	0,91	2
		м	4	41,74	0,54	167	2	161	0,26	1
78	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля		41,2	0,09	165	0	97,2	0	0
		м	42	13,94	0,06	585	3	567	0,1	4
		Итого по разделу: Перенос Кабельной линия КЛ 6кВ.смета 04-02-01		13,88	0	583	0	97,2	0	0
						91972				
		Раздел: Наружные сети водопровода и канализации.смета 06-01-01								
79	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3								
		м3	114,6	33,67	32,1	3859	3679	1545	0,01	1
80	Е0101-164-2#Т.Ч. П.3.187#К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/приямки и колодцы/		1,57	12,33	180	1413	97	0,05	6
		м3	10	262,72	0	2627	0	2969	1,85	18
81	Е0101-18-4	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, вытесненный грунт		262,72	0	2627	0	113	0	0
		м3	7,4	44,26	41,2	328	305	131	0,02	0
82	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1		3,06	15,24	23	113	97	0,06	0
		т	12,58	108,2	108,2	1361	1361	272	0	0
83	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м		0	21,64	0	272	100	0,45	6
		м3	102,6	5,55	5,55	570	570	179	0	0
84	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		0	1,8	0	185	97	0,01	1
		м3	102,6	21,55	4,52	2211	463	1695	0,11	11
85	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы		17,03	0	1747	0	97	0	0
		м3	22	122,18	0	2688	0	3037	0,89	19
86	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы		122,18	0	2688	0	113	0	0
		м3	4,4	1158,7	152,52	5098	671	1206	1,02	4
87	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием		153,68	57,15	676	251	130	0,28	1
		км	0,003	62566,88	6788,5	188	20	188	253	1
88	С130806-56 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм		45675	2565	137	8	130	12,52	0
		м	3	56		168				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм-футляр	0,019	203956,79	85907,16	3875	1632	3169	504	10
		км		95850	32451,75	1821	617	130	158,5	3
90	С130806-104 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм	19	1803		34257				
		м								
91	Е0122-12-8 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,019	504325,49	55944,86	9582	1063	1367	197	4
		км		34200	21134,25	650	402	130	103,22	2
92	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	4	276,46	17,71	1106	71	1006	1,07	4
		шт		186,75	6,75	747	27	130	0,03	0
93	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	8	74,06	9,93	592	79	655	0,32	3
		фланец		63	0	504	0	130	0	0
94	С130901-71	Вентили проходные фланцевые 15ч9п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	4	668		2672				
		шт								
95	С130809-6 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	8	139		1112				
		шт.								
96	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,041	47611,09	17877,09	1952	733	1833	173	7
		км		29700	4698,68	1218	193	130	18,1	1
97	С130804-1027 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 9 - 25Х2,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	41,41	60		2485				
		м								
98	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,044	8097,13	0	356	0	459	51,5	2
		км		8032,5	0	353	0	130	0	0
99	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	2,38	16486,33	1879,87	39237	4474	6107	8,86	21
		м3		1435,5	538,43	3416	1281	130	2,06	5
100	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20к=1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90	2,36	6061		14304				
		м								
101	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	1,3	21700		28210				
		м3								
102	С143018-30 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для колодцев сборные железобетонные, диаметр 700 мм, высота 0,89 м КС-7-3	0,58	3275		1900				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца опорное КЦО-1	2	732		1464				
		шт								
104	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	2	8060		16120				
		комплект								
105	С12021-222	Лестницы -стремянки	0,0406	151200		6139				
		т								
106	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	10,7	156,33	34,29	1673	367	211	0,04	0
		м2		6,01	8,79	64	94	133	0,03	0
107	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	10,7	392,36	0	4198	0	352	0,14	2
		м2		24,75	0	265	0	133	0	0
108	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	0
		1счетчик		67,5	0	68	0	128	0	0
109	С131102-15	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые УВК-20	1	8320		8320				
		шт								
110	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1	891,93	90,13	892	90	616	2,6	3
		1шт		447,75	33,75	448	34	128	0,16	0
111	С130901-71	Вентили проходные фланцевые 15ч9п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	1	668		668				
		шт								
112	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	2	74,06	9,93	148	20	164	0,32	1
		фланец		63	0	126	0	130	0	0
113	С130809-6 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	2	139		278				
		шт.								
114	С130905-1756 Изм. и доп.вып.19	Адаптер	1	965		965				
		шт.								
115	Е0122-38-1	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 50 мм	1	478,53	80,05	479	80	371	1,3	1
		врезка		254,25	31,5	254	32	130	0,15	0
116	Е0110-23-5	Крышки люка деревянные КД-1	0,35	375,5	30,89	131	11	86	1,23	0
		м2		191,93	11,68	67	4	120	0,06	0
117	С12064-4	Крышка люка утепленная	0,35	11200		3920				
		м2								
118	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	4,4	942,26	68,13	4146	300	200	0,14	1
		м3		21,38	12,76	94	56	133	0,04	0
119	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	8,8	1141,02	73,75	10041	649	387	0,14	1
		м3		21,38	11,67	188	103	133	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120	Е0127-39-1	Устройство однослойных цементобетонных покрытий толщиной 18 см механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика	44	1461,65	72,36	64313	3184	3252	0,14	6
		м2		29,25	26,32	1287	1158	133	0,09	4
121	Е0127-39-18 К=8	Исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 39-17	44	601,59	0,24	-26470	-11	-459	0,04	-2
		м2		7,76	0,08	-341	-4	133	0	0
122	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	44	485,3	15,35	21353	675	644	0,03	1
		м2		5,94	5,06	261	223	133	0,02	1
123	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	44	115,47	0	5081	0	1	0	0
		м2		0,02	0	1	0	133	0	0
124	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,003	51202,26	20326,01	154	61	141	179	1
		км		30825	5353,43	92	16	130	20,64	0
125	С130804-1002 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 63Х5,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	3,03	237		718				
		м								
126	Е0123-13-8 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в мокрых грунтах	1,25	10558,74	1265,69	13198	1582	3294	9,16	11
		м3		1552,73	474,08	1941	593	130	2,31	3
127	С143018-38 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 2000 мм ГОСТ 8020-90	0,89	8104		7213				
		м								
128	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	0,59	21700		12803				
		м3								
129	С143018-30 Изм. и доп. вып. 20 К=1,25	Кольца горловин смотровых колодцев марки К7-3	0,29	3275		950				
		м								
130	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦО-1	1	732		732				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	1	8060		8060				
		комплект								
132	С11011-773	Скобы ходовые	2	221		442				
		шт								
133	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	5,35	156,33	34,29	836	183	105	0,04	0
		м2		6,01	8,79	32	47	133	0,03	0
134	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	5,35	392,36	0	2099	0	176	0,14	1
		м2		24,75	0	132	0	133	0	0
		Итого по разделу: Наружные сети водопровода и канализации.смета 06-01-01				331877				
		Раздел: Наружное газоснабжение.смета 06-02-01								
135	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм	0,005	62546,88	6788,5	313	34	314	253	1
		км		45675	2565	228	13	130	12,52	0
136	Е0122-8-4	Укладка стальных водопроводных труб диам. 125 мм	0,085	82713,01	12499,51	7031	1062	7086	328	28
		км		59400	4722,75	5049	401	130	23,06	2
137	С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	5,02	279		1401				
		м								
138	С130806-84 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм	85,34	806		68784				
		м								
139	Е0124-13-1	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм	1	758,61	389,61	759	390	534	1,73	2
		компл		317,25	93,15	317	93	130	0,38	0
140	Е0124-13-4	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 150 мм	2	2063,03	979,65	4126	1959	3051	5,15	10
		компл		951,75	221,63	1904	443	130	0,92	2
141	С130902-45	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бк для масла и нефти, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	4	6710		26840				
		шт								
142	С130902-48	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бк для масла и нефти, Ру 1 МПа, Dy 150 мм	2	20200		40400				
		шт								
143	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	2	74,06	9,93	148	20	164	0,32	1
		фланец		63	0	126	0	130	0	0
144	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	4	231,52	33,52	926	134	948	0,9	4
		фланец		180	2,25	720	9	130	0,01	0
145	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	202		404				
		шт.								
146	С130809-14 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	4	671		2684				
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
147	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	2	227		454				
		шт								
148	С130810-81	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 125 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 133х5 мм	4	569		2276				
		шт								
149	Е0119-4-1	Устройство установки для редуцирования давления газа	1	5655,02	286,52	5655	287	2632	11,2	11
		установк		1917	108	1917	108	130	0,52	1
150	СПЕРЕЧЕНЬ п.5	Газорегуляторный1 пункт ГРПШ-400 с регулятором давления РДНК-40	1	64249,4		64249				
		шт								
151	Ц0111-350-3	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 50 мм	1	530,56	1,58	531	2	429	3	3
		шт		477	0	477	0	90	0	0
152	С131401-15	Счетчики газовые ротационные РГ-100	1	19800		19800				
		шт								
153	Е0124-110-1	Установка продувочных свечей диаметром до 40 мм	1	843,48	28,48	843	28	161	0,63	1
		свеча		112,5	11,25	113	11	130	0,05	0
154	С130904-30	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	1	446		446				
		шт								
155	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	23,4	100,7	0,07	2356	2	1482	0,37	9
		м2		60,3	0,02	1411	0	105	0	0
156	У51-49-13	Врезка штуцером в действующие газопроводы давлением до 4,9 кПа, без снижения давления, диаметром 50 мм	1	15126,81	1236,1	15127	1236	6891	18,55	19
		врезка		4877,99	422,56	4878	423	130	2,06	2
157	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	3	402,75	0	1208	0	1365	2,8	8
		м3		402,75	0	1208	0	113	0	0
158	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1	134,1	0	134	0	152	0,97	1
		м3		134,1	0	134	0	113	0	0
159	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	20	112,5	0	2250	0	1964	0,83	17
		м3		112,5	0	2250	0	87,3	0	0
160	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	3,7	108,2	108,2	400	400	80	0	0
		т		0	21,64	0	80	100	0,45	2
161	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	2	3,75	3,24	8	6	3	0	0
		м3		0,48	1,12	1	2	97	0	0
162	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона В15	3,46	6796,07	98,32	23514	340	2661	4,41	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		695,25	37,15	2406	129	105	0,18	1
163	Е0109-17-1	Опоры под трубопроводы	0,2499	4646,85	2285,57	1161	571	494	9,35	2
		т		1579,5	617,13	395	154	90	2,34	1
164	С12021-159	Галереи для прокладки трубопроводов и кабелей /пролетные строения, опоры, кронштейны, седла/	0,2599	117700		30590				
		т								
165	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	7,497	21,8	0,05	163	0	39	0,03	0
		м2		5,81	0,02	44	0	90	0	0
166	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	14,994	20,36	0,02	305	0	56	0,02	0
		м2		4,16	0	62	0	90	0	0
167	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х3,5-32х3 мм	1	251		251				
		шт								
168	С130810-116	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 133х4-57х3,5 мм	1	391		391				
		шт								
169	Е0125-120-1	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 100 мм	0,09	211139,21	171127,46	19003	15401	4470	97	9
		км		18225	23166,64	1640	2085	120	91,05	8
170	Е0125-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	47	1313,35	875,72	61727	41159	30202	0,96	45
		шт		204,75	330,75	9623	15545	120	2,12	100
171	Ц3924-1	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 36 мм, толщина стенки до 8 мм	47	79,94	11,3	3757	531	2667	0,3	14
		стык		60,8	2,25	2858	106	90	0,01	1
172	Е0125-120-1	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 100 мм	0,09	211139,21	171127,46	19003	15401	4470	97	9
		км		18225	23166,64	1640	2085	120	91,05	8
		Итого по разделу: Наружное газоснабжение.смета 06-02-01				429418				
		Раздел: Теплоснабжение.смета 06-03-01								
173	Е0124-1-5	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 125 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	0,009	179423,47	73762,47	1615	664	1429	550	5
		км		98325	23793,75	885	214	130	119,64	1
174	С130806-84 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм	9,09	806		7327				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
175	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0208	121294,13	49389,75	2523	1027	2202	312,7	7
		т		62775	18657	1306	388	130	91,12	2
176	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	8	231,52	33,52	1852	268	1895	0,9	7
		фланец		180	2,25	1440	18	130	0,01	0
177	С130810-117	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 159х4,5-133х4 мм	8	444		3552				
		шт								
178	С130809-14 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	8	671		5368				
		шт.								
179	Е0124-13-4	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 150 мм для горячей воды и пара	4	2063,03	979,65	8252	3919	6102	5,15	21
		компл		951,75	221,63	3807	887	130	0,92	4
180	С130902-13	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	4	22100		88400				
		шт								
181	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	8	231,52	33,52	1852	268	1895	0,9	7
		фланец		180	2,25	1440	18	130	0,01	0
182	С130809-38 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	8	960		7680				
		шт.								
183	Е0122-38-4	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 150 мм	1	1487,06	318,13	1487	318	886	2,81	3
		врезка		562,5	119,25	563	119	130	0,59	1
184	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,76	21,8	0,05	82	0	20	0,03	0
		м2		5,81	0,02	22	0	90	0	0
185	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	3,76	19,64	0,02	74	0	11	0,02	0
		м2		3,13	0	12	0	90	0	0
186	Е0126-9-5	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм	9	129,26	11,48	1163	103	735	0,44	4
		м		77,4	4,28	697	39	100	0,02	0
187	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,223	6240		1392				
		м3								
188	Е0126-23-8	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	9	153,84	10,09	1385	91	316	0,2	2
		м		31,28	3,83	282	34	100	0,02	0
189	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0059	185900		1093				
		1000м2								
190	Е0122-38-4	Врезка в блок-контейнер, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 150 мм	1	1487,06	318,13	1487	318	886	2,81	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		врезка		562,5	119,25	563	119	130	0,59	1
191	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,4	4879,15	66,01	1952	26	93	1,35	1
		м3		195,75	24,93	78	10	105	0,12	0
192	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	0,33	6772,63	257,71	2235	85	252	4,05	1
		м3		634,5	91,69	209	30	105	0,4	0
193	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,335	253		85				
		м3								
194	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0019	69000		132				
		т								
195	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,009	71100		637				
		т								
196	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0083	93997,62	304,24	781	3	290	198	2
		1т		33075	114,75	275	1	105	0,56	0
197	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций	0,0745	17355,77	2191,29	1294	163	849	73,6	5
		т		12555	101,25	936	8	90	0,49	0
198	С12021-263	Опоры неподвижные	0,0775	107900		8363				
		т								
		Итого по разделу: Теплоснабжение.смета 06-03-01				152062				
		Раздел: Покрытие, ограждение.Смета 07-01-01								
199	Е0127-26-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	16,21	156,6	34,56	2538	560	310	0,04	1
		м2		6,01	8,38	97	136	133	0,03	0
200	Е0127-26-3 К=2	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя исключать к гр.1,2	16,21	21,91	2,73	-355	-44	-22	0	0
		м2		0,2	0,8	-3	-13	133	0	0
201	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	16,21	485,3	15,35	7867	249	237	0,03	1
		м2		5,94	5,06	96	82	133	0,02	0
202	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	15	503,19	6,63	7548	99	2203	0,7	10
		м		108,68	1,76	1630	26	133	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
203	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	0,675	21500		14513				
		м3								
204	У1-32-23	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, с цоколем высотой 2 м, типа М5В, строительные работы	19,2	3262,65	178,99	62643	3437	5107	0,8	15
		м		132,17	57,81	2538	1110	140	0,28	5
205	У1-32-24	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, с цоколем высотой 2 м, типа М5В, монтаж металлоконструкций	19,2	1180,78	2,07	22671	40	2420	0,81	16
		м		139,42	0,62	2677	12	90	0	0
206	Е0127-18-5	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных(отмостка)	0,75	203,88	115,23	153	86	120	0,49	0
		м3		88,65	31,42	66	24	133	0,11	0
207	У1-32-23	Демонтаж ограды металлической , строительные работы	10	248,93	143,19	2489	1432	2128	0,8	8
		м		105,74	46,25	1057	462	140	0,28	3
208	У1-32-24#т.ч. п-3.5#СНиП8.02-05-2002 п-2.8#К=0,6, К=0,7, К=0,5	Демонтаж ограды металлической металлоконструкций	10	85,1	1,45	851	14	757	0,49	5
		м		83,65	0,43	837	4	90	0	0
209	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках(ж/бетон)	2,775	27,1		75				
		т								
210	Е010333-А13-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 13 км, класс груза 2	2,775	119,4	119,4	331	331	66	0	0
		т		0	23,88	0	66	100	0,5	1
		Итого по разделу: Покрытие, ограждение.Смета 07-01-01				121324				
		ИТОГО:				10784494	133054			624
						107113	37241			207
		Всего прямые затраты:				10784494				
		- оборудования				9485706				
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				16270				
		На общестроительные работы				141436				
		На металломонтажные работы				9194				
		На сантехнические работы				703				
		Всего накладных расходов:				167603				
		Итого с накладными				10952097				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				87993				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				11040090				
		Итого с временными, 3,6 %				11096048				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				11110541				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				11116982				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				11133085				
		ИТОГО:				11133085				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				28471966				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				569439				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				29041407				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				3484969				
		Итого с НДС				32526376				
		Всего:				32526376				
		с понижающим коэффициентом К=	0,995			32363744				
		в том числе НДС	12%			3467544				

ЗАКАЗЧИК:

Жамбыл облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Руководитель _____ Е.А.Кушербаев

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Құрылыс ТЭД"

Директор _____ Е.С.Айткулов

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Нуршанов Т. ТОО _____

Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Акт приемки объекта в эксплуатацию № 152

«27» апреля 2016 г.

Заказчик *ТОО «Құрылыс ТЭД»*
г.Тараз улица им.А.Аскарова 297
фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии *26.04.2016 г. ТОО «Құрылыс ТЭД»*
директор Айткулов Е.С., г.Тараз улица им.А.Аскарова 297
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ *27.04.2016 г.*
ТОО «БЭСТ Данат» Нуршанов Г.А. KZ15VJE00015448 от 22,02,2016 года ,
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту *26.04.2016 г.*
ТОО «Тараз-Ремпроект» Алексин В.Н. Приказ №03-П от 12.02 2016 г.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: *«Строительство котельной КГУ «Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №3»*
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: *город Тараз между улиц Дулати №23 и Дурумбетова №37а*
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от *«01» апреля 2015 г. Таразским городским отделом Жамбылского филиала РГП «НПЦзем»*
наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от *«25» мая 2015 года №466 Постановление акимата города Тараз*

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий *КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата» Жамбылской области 24.02.2016года*

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) *ТОО «Тараз-Ремпроект»*

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й) *КГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области» город Тараз улица Желтоксан 78 Приказ № 24-0 от 07.09.2015 года*

наименование организации утвердившей проект и дата утверждения;

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ *23.02.2016 г.*
месяц, год
окончание работ *26.04.2016 г.*
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: *три*;
фактически, месяц: *два*;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Блочно-модульная котельная «Виктория» тип1 (БМК 2 – 500 Г)	*МВт*	1,0	1,0	1,0	1,0

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период *с 28.04.2016года*

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: ***котельная распологается внутри благоустроенного утепленного модуля, оборудовано освещением, жалюзами для приточной вентиляций;***

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию;

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 37653,04 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 4134,60 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 24137,643 тысяч тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 32363,744 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 4134,60 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 24137,643 тысяч тенге;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: ***объект «Строительство котельной КГУ «Областная сппециализированая детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №3»*** *принять в эксплуатацию.*
наименование объекта (комплекса)

Заказчик ***Кушербаев Е.***
фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя М.П.

Технический надзор ***Нуршанов Г.***
фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись эксперта М.П.

Авторский надзор ***Алексин В.***
фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись эксперта М.П.

Подрядчик ***Айткулов Е.***
фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя М.П.