	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**984,15**	**4051124**
50	**Е11-270701-0202 К=8**	**Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси подобранного состава, добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201, до 0,2м**	**м2 покрытия**	**4116,3830**		**348,46**	**1434399**
		Итого оплата труда:				**46,70**	**192228**
		Итого эксплуатация машин:				**28,67**	**118006**
		Итого материалов:				**281,23**	**1157639**
		Накладные расходы	%	--		43,98	181026
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,40	129234
		Сметная стоимость:				**423,83**	**1744660**
51	**Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см /5см/. Устройство**	**м2 покрытия**	**3552,0000**		**898,02**	**3189775**
		Итого оплата труда:				**142,13**	**504830**
		Итого эксплуатация машин:				**2,14**	**7609**
		Итого материалов:				**754,54**	**2680110**
		Накладные расходы	%	--		127,02	451168
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,00	291276
		Сметная стоимость:				**1107,04**	**3932219**
52	**Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**3552,0000**		**3618,07**	**12851377**
		Итого оплата труда:				**91,09**	**323547**
		Итого материалов:				**3526,98**	**12527830**
		Накладные расходы	%	--		209,19	743051
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		306,18	1087554
		Сметная стоимость:				**4133,44**	**14681983**
53	**Е11-270201-1002**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**717,5000**		**1466,47**	**1052189**
		Итого оплата труда:				**631,86**	**453357**
		Итого эксплуатация машин:				**21,34**	**15309**
		Итого материалов:				**822,00**	**589782**
		Накладные расходы	%	--		458,60	329048
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,01	110499
		Сметная стоимость:				**2079,07**	**1491735**
54	**С121-040508-9902 в ценах I квартала 2017 года**	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**32,2875**		**37215,12**	**1201583**
		Накладные расходы	%	--		1563,04	50466
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3102,25	100164
		Сметная стоимость:				**41880,41**	**1352214**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Устройство водоотведения					
55	Е11-010102-0406	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**м3 грунта**	**288,0000**		**335,77**	**96703**
		Итого оплата труда:				**160,93**	**46347**
		Итого эксплуатация машин:				**300,91**	**86663**
		Итого материалов:				**0,12**	**36**
		Накладные расходы	%	--		113,20	32603
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,92	10344
		Сметная стоимость:				**484,90**	**139650**
56	Е11-010205-0303 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**36,9844**		**2634,21**	**97425**
		Итого оплата труда:				**2634,21**	**97425**
		Накладные расходы	%	--		1732,84	64088
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		349,36	12921
		Сметная стоимость:				**4716,41**	**174434**
57	С341-020102-1030 в ценах I квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**547,2000**		**629,78**	**344616**
		Накладные расходы	%	--		26,45	14474
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,50	28727
		Сметная стоимость:				**708,73**	**387817**
58	Е11-010102-0602	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**288,0000**		**16,63**	**4788**
		Итого оплата труда:				**7,74**	**2228**
		Итого эксплуатация машин:				**13,79**	**3972**
		Итого материалов:				**0,10**	**29**
		Накладные расходы	%	--		5,46	1573
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,77	509
		Сметная стоимость:				**23,86**	**6870**
59	Е11-080101-0203	**Основание под фундаменты ПГС. Устройство**	**м3 основания**	**107,0000**		**3612,88**	**386578**
		Итого оплата труда:				**1294,25**	**138485**
		Итого эксплуатация машин:				**1236,95**	**132354**
		Итого материалов:				**1642,90**	**175791**
		Накладные расходы	%	--		836,83	89541
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		355,98	38090
		Сметная стоимость:				**4805,69**	**514208**

1	2	3	4	5	6	7	8
60	**Е11-070201-0205**	**Лотки прямоугольные сечением до 0,2 м2. Установка в сооружениях**	**м3 сборных железобетонных конструкций**	**31,3950**		**14986,84**	**470512**
		Итого оплата труда:				**9981,16**	**313359**
		Итого эксплуатация машин:				**5408,88**	**169812**
		Итого материалов:				**1850,12**	**58084**
		Накладные расходы	%	--		7088,08	222530
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1765,99	55443
		Сметная стоимость:				**23840,91**	**748485**
61	**С121-040303-9903 в ценах I квартала 2017 года**	**Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92, 874 шт**	**м3**	**31,3950**		**51282,82**	**1610024**
		Накладные расходы	%	--		2153,88	67621
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4274,94	134212
		Сметная стоимость:				**57711,63**	**1811857**
62	**Е11-010205-0503**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**111,5000**		**1043,48**	**116348**
		Итого оплата труда:				**1043,48**	**116348**
		Накладные расходы	%	--		686,42	76536
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		138,39	15431
		Сметная стоимость:				**1868,30**	**208315**
63	**Е11-060101-0101**	**Бетонирование откосов бетоном В-15. Устройство**	**м3**	**57,9000**		**17043,30**	**986807**
		Итого оплата труда:				**1296,23**	**75052**
		Итого эксплуатация машин:				**679,28**	**39330**
		Итого материалов:				**15252,09**	**883096**
		Накладные расходы	%	--		1370,89	79375
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1473,14	85295
		Сметная стоимость:				**19887,33**	**1151477**
64	**Е11-080101-0202**	**Основание под трубы щебеночное /в местах съездов во дворы Н=10см/. Устройство**	**м3 основания**	**14,0000**		**4837,73**	**67728**
		Итого оплата труда:				**1294,25**	**18120**
		Итого эксплуатация машин:				**1236,95**	**17317**
		Итого материалов:				**2867,76**	**40149**
		Накладные расходы	%	--		888,28	12436
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		458,08	6413
		Сметная стоимость:				**6184,09**	**86577**
65	**Е11-220301-0110 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм /426х6 мм в местах съездов во дворы/. Укладка труб**	**км трубопровода**	**0,1320**		**16461359,31**	**2172899**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**950835,92**	**125510**
		Итого эксплуатация машин:				**589523,39**	**77817**
		Итого материалов:				**15147667,50**	**1999492**
		Накладные расходы	%	--		1306645,90	172477
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1421440,42	187630
		Сметная стоимость:				**19189445,62**	**2533007**
66	**Е11-300504-0103**	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**164,2500**		**2517,58**	**413513**
		Итого оплата труда:				**621,26**	**102041**
		Итого эксплуатация машин:				**94,69**	**15552**
		Итого материалов:				**1835,94**	**301554**
		Накладные расходы	%	--		490,26	80526
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		240,63	39523
		Сметная стоимость:				**3248,47**	**533562**
67	**Е11-010205-0503**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы**	**м3**	**15,8000**		**1043,48**	**16487**
		Итого оплата труда:				**1043,48**	**16487**
		Накладные расходы	%	--		686,42	10845
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		138,39	2187
		Сметная стоимость:				**1868,30**	**29519**
		Устройство тротуара					
		Устройство пандусов в количестве 211 шт учтено в 1330 м2					
68	**Е11-010205-0303**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений**	**м3 грунта**	**132,0000**		**2195,17**	**289763**
		Итого оплата труда:				**2195,17**	**289763**
		Накладные расходы	%	--		1444,03	190612
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		291,14	38430
		Сметная стоимость:				**3930,34**	**518805**
69	**Е11-010201-0502**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**132,0000**		**163,30**	**21555**
		Итого оплата труда:				**129,69**	**17119**
		Итого эксплуатация машин:				**65,37**	**8629**
		Накладные расходы	%	--		86,73	11448
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,00	2640
		Сметная стоимость:				**270,03**	**35644**
70	**Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86**	**м бортового камня**	**1381,0000**		**1356,31**	**1873067**
		Итого оплата труда:				**631,86**	**872593**

2		3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**21,34**	**29466**
		Итого материалов:				**711,84**	**983055**
		Накладные расходы	%	--		453,98	626942
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		144,82	200001
		Сметная стоимость:				**1955,11**	**2700009**
71	**С121-040508-9901 в ценах I квартала 2017 года**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**22,0960**		**31682,13**	**700048**
		Накладные расходы	%	--		1330,65	29402
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2641,02	58356
		Сметная стоимость:				**35653,80**	**787806**
72	**Е11-270701-0201**	**Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси подобранного состава толщиной 12см, h=0,15м**	**м2 покрытия**	**865,0000**		**724,60**	**626778**
		Итого оплата труда:				**248,62**	**215057**
		Итого эксплуатация машин:				**99,32**	**85915**
		Итого материалов:				**408,34**	**353214**
		Накладные расходы	%	--		186,65	161450
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,90	63058
		Сметная стоимость:				**984,15**	**851287**
73	**Е11-270701-0202 К=3**	**Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси подобранного состава, добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201, до 0,15м**	**м2 покрытия**	**865,0000**		**130,67**	**113032**
		Итого оплата труда:				**17,51**	**15148**
		Итого эксплуатация машин:				**10,75**	**9299**
		Итого материалов:				**105,46**	**91223**
		Накладные расходы	%	--		16,49	14265
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,77	10184
		Сметная стоимость:				**158,94**	**137481**
74	**Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см /5см/. Устройство**	**м2 покрытия**	**1330,0000**		**898,02**	**1194370**
		Итого оплата труда:				**142,13**	**189027**
		Итого эксплуатация машин:				**2,14**	**2849**
		Итого материалов:				**754,54**	**1003532**
		Накладные расходы	%	--		127,02	168934
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,00	109064
		Сметная стоимость:				**1107,04**	**1472368**
75	**Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**1330,0000**		**3618,07**	**4812030**
		Итого оплата труда:				**91,09**	**121148**
		Итого материалов:				**3526,98**	**4690882**

	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		209,19	278226
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		306,18	407220
		Сметная стоимость:				**4133,44**	**5497477**
76	**Е11-010203-0106**	**Планировка ручным способом. Группа грунтов 3**	**м2 спланированной площади**	**860,0000**		**146,75**	**126208**
		Итого оплата труда:				**146,75**	**126208**
		Накладные расходы	%	--		96,54	83023
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,46	16738
		Сметная стоимость:				**262,75**	**225969**
		Устройство водовыпусков с проезжей части					
77	**Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86**	**м бортового камня**	**60,0000**		**1356,31**	**81379**
		Итого оплата труда:				**631,86**	**37911**
		Итого эксплуатация машин:				**21,34**	**1280**
		Итого материалов:				**711,84**	**42711**
		Накладные расходы	%	--		453,98	27239
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		144,82	8689
		Сметная стоимость:				**1955,11**	**117307**
78	**С121-040508-9901 в ценах I квартала 2017 года**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**0,9600**		**31682,13**	**30415**
		Накладные расходы	%	--		1330,65	1277
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2641,02	2535
		Сметная стоимость:				**35653,80**	**34228**
79	**Е11-060101-0101**	**Заделка бетоном В-15. Устройство**	**м3**	**0,1300**		**17043,30**	**2216**
		Итого оплата труда:				**1296,23**	**169**
		Итого эксплуатация машин:				**679,28**	**88**
		Итого материалов:				**15252,09**	**1983**
		Накладные расходы	%	--		1370,89	178
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1473,14	192
		Сметная стоимость:				**19887,33**	**2585**
		Устройство обочин неасфальтированных					
80	**Е11-010205-0303**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений**	**м3 грунта**	**103,0000**		**2195,17**	**226103**
		Итого оплата труда:				**2195,17**	**226103**
		Накладные расходы	%	--		1444,03	148735
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		291,14	29987
		Сметная стоимость:				**3930,34**	**404825**

	2	3	4	5	6	7	8
81	**Е11-010201-0502**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**103,0000**		**163,30**	**16820**
		Итого оплата труда:				**129,69**	**13358**
		Итого эксплуатация машин:				**65,37**	**6733**
		Накладные расходы	%	--		86,73	8933
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,00	2060
		Сметная стоимость:				**270,03**	**27813**
82	**Е11-270801-0111**	**Обочины. Укрепление гравийно-песчаной смесью толщиной 10 см /11см/**	**м2 покрытия обочин**	**1145,4545**		**293,49**	**336176**
		Итого оплата труда:				**60,24**	**69001**
		Итого эксплуатация машин:				**109,21**	**125093**
		Итого материалов:				**156,94**	**179769**
		Накладные расходы	%	--		50,18	57475
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,49	31492
		Сметная стоимость:				**371,16**	**425143**
83	**Е11-010203-0106**	**Планировка ручным способом. Группа грунтов 3**	**м2 спланированной площади**	**1145,0000**		**146,75**	**168033**
		Итого оплата труда:				**146,75**	**168033**
		Накладные расходы	%	--		96,54	110536
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,46	22286
		Сметная стоимость:				**262,75**	**300854**
		Устройство дождеприемника ДБ-1 со смотровым блоком					
84	**Е11-231201-0101 прим.**	**Установка дождеприемника**	**шт.**	**11,0000**		**1431,60**	**15748**
		Итого оплата труда:				**1265,51**	**13921**
		Итого эксплуатация машин:				**137,67**	**1514**
		Итого материалов:				**99,57**	**1095**
		Накладные расходы	%	--		879,01	9669
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		184,85	2033
		Сметная стоимость:				**2495,46**	**27450**
85	**С123-030101-0403 в ценах I квартала 2017 года**	**Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**11,0000**		**21857,70**	**240435**
		Накладные расходы	%	--		918,02	10098
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1822,06	20043
		Сметная стоимость:				**24597,78**	**270576**

1	2	3	4	5	6	7	8
86	**Е11-300401-0101 ПРИМ.**	**Укладка смотрового блока**	**м3 железобетонных блоков**	**0,7800**		**5547,33**	**4327**
		Итого оплата труда:				**2668,91**	**2082**
		Итого эксплуатация машин:				**3038,19**	**2370**
		Итого материалов:				**694,76**	**542**
		Накладные расходы	%	--		232,99	182
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		462,43	361
		Сметная стоимость:				**6242,74**	**4869**
87	**С121-040303-9903 в ценах I квартала 2017 года**	**Смотровой блок, прим.**	**м3**	**0,7800**		**51282,82**	**40001**
		Накладные расходы	%	--		2153,88	1680
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4274,94	3334
		Сметная стоимость:				**57711,63**	**45015**
		Устройство люков колодцев					
88	**Е11-270302-0104 ПРИМ.**	**Разборка бетона вокруг люка**	**м3 конструкции**	**39,0000**		**2226,53**	**86835**
		Итого оплата труда:				**1759,94**	**68638**
		Итого эксплуатация машин:				**866,31**	**33786**
		Накладные расходы	%	--		93,51	3647
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		185,60	7239
		Сметная стоимость:				**2505,64**	**97720**
89	**Е11-231201-0101**	**Демонтаж люков**	**шт.**	**195,0000**		**799,21**	**155847**
		Итого оплата труда:				**759,30**	**148064**
		Итого эксплуатация машин:				**82,60**	**16108**
		Накладные расходы	%	--		524,90	102355
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		105,93	20656
		Сметная стоимость:				**1430,04**	**278858**
90	**С341-310104-0501 в ценах I квартала 2017 года**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**93,6000**		**79,00**	**7394**
		Накладные расходы	%	--		3,32	311
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,59	616
		Сметная стоимость:				**88,90**	**8321**
91	**С341-020102-1030 в ценах I квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км, стр. мусор**	**т**	**93,6000**		**629,78**	**58947**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		26,45	2476
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,50	4914
		Сметная стоимость:				**708,73**	**66337**
92	**Е11-070201-0201 прим.**	**Установка ж/б подкладок под люк**	**м3 сборных железобетонных конструкций**	**6,2400**		**10039,71**	**62648**
		Итого оплата труда:				**6619,05**	**41303**
		Итого эксплуатация машин:				**5001,79**	**31211**
		Итого материалов:				**368,15**	**2297**
		Накладные расходы	%	--		4704,74	29358
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1179,56	7360
		Сметная стоимость:				**15924,01**	**99366**
93	**С121-040301-0201 в ценах I квартала 2017 года**	**Подкладки под люк железобетонные КЦО-1,прим.**	**шт.**	**390,0000**		**1696,38**	**661588**
		Накладные расходы	%	--		71,25	27787
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		141,41	55150
		Сметная стоимость:				**1909,04**	**744525**
94	**Е11-231201-0101**	**Монтаж люков**	**шт.**	**195,0000**		**1431,60**	**279162**
		Итого оплата труда:				**1265,51**	**246774**
		Итого эксплуатация машин:				**137,67**	**26846**
		Итого материалов:				**99,57**	**19417**
		Накладные расходы	%	--		879,01	171408
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		184,85	36046
		Сметная стоимость:				**2495,46**	**486615**
95	**С123-030101-0304 в ценах I квартала 2017 года**	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**195,0000**		**16051,51**	**3130044**
		Накладные расходы	%	--		674,16	131462
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1338,05	260921
		Сметная стоимость:				**18063,73**	**3522427**
96	**Е11-060101-0101 прим.**	**Омоноличивание люка бетоном В15**	**м3**	**39,0000**		**17043,30**	**664689**
		Итого оплата труда:				**1296,23**	**50553**
		Итого эксплуатация машин:				**679,28**	**26492**
		Итого материалов:				**15252,09**	**594831**
		Накладные расходы	%	--		1370,89	53465
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1473,14	57452

	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**19887,33**	**775606**
97	**Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см /5см/. Устройство**	**м2 покрытия**	**292,5000**		**898,02**	**262672**
		Итого оплата труда:				**142,13**	**41572**
		Итого эксплуатация машин:				**2,14**	**627**
		Итого материалов:				**754,54**	**220702**
		Накладные расходы	%	--		127,02	37153
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,00	23986
		Сметная стоимость:				**1107,04**	**323810**
98	**Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**292,5000**		**3618,07**	**1058285**
		Итого оплата труда:				**91,09**	**26643**
		Итого материалов:				**3526,98**	**1031641**
		Накладные расходы	%	--		209,19	61189
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		306,18	89558
		Сметная стоимость:				**4133,44**	**1209032**
		Устройство оголовков по серии АТД-XI диметр-300 на переходе дорог					
99	**Е11-300404-0301**	**Оголовки труб входные и выходные, отверстие труб до 1,25 м. /прим./ Сооружение**	**м3 железобетонных конструкций**	**5,6160**		**10492,81**	**58928**
		Итого оплата труда:				**3967,08**	**22279**
		Итого эксплуатация машин:				**3253,08**	**18269**
		Итого материалов:				**4173,99**	**23441**
		Накладные расходы	%	--		2896,12	16265
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1071,11	6015
		Сметная стоимость:				**14460,04**	**81208**
100	**С121-049999-9917 в ценах I квартала 2017 года**	**Оголовки труб, входные и выходные из тяжелого бетона класса В15 /с надбавкой за изменение класса бетона от В15 до В30/**	**м3**	**5,6160**		**46292,75**	**259980**
		Накладные расходы	%	--		1944,30	10919
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3858,96	21672
		Сметная стоимость:				**52096,01**	**292571**
101	**Е11-060101-0101 прим.**	**Бетонирование оголовков бетоном В15**	**м3**	**0,5000**		**17043,30**	**8522**
		Итого оплата труда:				**1296,23**	**648**
		Итого эксплуатация машин:				**679,28**	**340**
		Итого материалов:				**15252,09**	**7626**