1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1370,89	685
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1473,14	737
		Сметная стоимость:				**19887,33**	**9944**
		Устройство переходов через лотки					
102	**Е11-270801-0201**	**Полосы укрепительные из сборных железобетонных плит размером 1х0,5(0,75)х0,06 м. Устройство**	**м3 сборных железобетонных плит**	**5,2700**		**10015,41**	**52781**
		Итого оплата труда:				**5694,08**	**30008**
		Итого эксплуатация машин:				**3680,54**	**19396**
		Итого материалов:				**2115,96**	**11151**
		Накладные расходы	%	--		3998,39	21071
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1121,10	5908
		Сметная стоимость:				**15134,90**	**79761**
103	**Прайс-лист**	**Плиты укрепления ПУ 150.75.15**	**шт.**	**31,0000**		**6905,21**	**214062**
		Накладные расходы	%	--		290,02	8991
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		575,62	17844
		Сметная стоимость:				**7770,85**	**240896**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**142554059**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**139183580**
	Материалы -		Тенге				**86689437**
	Всего заработная плата -		Тенге				**14711405**
	Местные материалы -		Тенге				**19998978**
	Транспортные расходы -		Тенге				**6431335**
		Накладные расходы -	Тенге				**15002906**
		Сметная прибыль -	Тенге				**12334919**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**166521405**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**14787**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**14711405**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**3370479**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**3370479**
		Накладные расходы -	Тенге				**141560**
		Сметная прибыль -	Тенге				**280963**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**3793002**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**170314407**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**14787**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**14711405**
		РАЗДЕЛ 2.Улица Нурпеисова №1					
		Земляные работы					
104	**Е11-010104-0107**	**Грунты 3 группы выемки. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /50м/ в кучи**	**м3 грунта**	**133,0000**		**29,24**	**3889**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**10,57**	**1405**
		Итого эксплуатация машин:				**29,24**	**3889**
		Накладные расходы	%	--		7,74	1029
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,96	393
		Сметная стоимость:				**39,94**	**5311**
105	**Е11-010104-0115 К=4**	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**133,0000**		**84,52**	**11241**
		Итого оплата труда:				**30,54**	**4062**
		Итого эксплуатация машин:				**84,52**	**11241**
		Накладные расходы	%	--		22,36	2973
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,55	1137
		Сметная стоимость:				**115,43**	**15352**
106	**Е11-010102-0309**	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в отвал**	**м3**	**127,0000**		**169,75**	**21559**
		Итого оплата труда:				**61,52**	**7813**
		Итого эксплуатация машин:				**159,01**	**20194**
		Итого материалов:				**0,12**	**16**
		Накладные расходы	%	--		45,02	5717
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,18	2182
		Сметная стоимость:				**231,95**	**29458**
107	**С341-020102-1030 в ценах I квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**241,3000**		**629,78**	**151966**
		Накладные расходы	%	--		26,45	6383
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,50	12668
		Сметная стоимость:				**708,73**	**171016**
108	**Е11-010102-0602**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**127,0000**		**16,63**	**2111**
		Итого оплата труда:				**7,74**	**983**
		Итого эксплуатация машин:				**13,79**	**1752**
		Итого материалов:				**0,10**	**13**
		Накладные расходы	%	--		5,46	694
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,77	224
		Сметная стоимость:				**23,86**	**3030**
109	**Е11-010203-0103**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3**	**м2 спланированной площади**	**672,0000**		**6,22**	**4180**
		Итого оплата труда:				**1,83**	**1228**
		Итого эксплуатация машин:				**6,22**	**4180**
		Накладные расходы	%	--		1,39	932
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,61	409
		Сметная стоимость:				**8,21**	**5520**

1	2	3	4	5	6	7	8
110	**Е11-010201-0102**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**201,6000**		**52,82**	**10648**
		Итого оплата труда:				**18,83**	**3797**
		Итого эксплуатация машин:				**52,82**	**10648**
		Накладные расходы	%	--		13,82	2785
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,33	1075
		Сметная стоимость:				**71,96**	**14508**
111	**Е11-010201-0108 К=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**201,6000**		**23,73**	**4784**
		Итого оплата труда:				**7,32**	**1475**
		Итого эксплуатация машин:				**23,73**	**4784**
		Накладные расходы	%	--		5,50	1109
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,34	471
		Сметная стоимость:				**31,57**	**6365**
112	**Е11-010201-0601**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**201,6000**		**55,01**	**11091**
		Итого оплата труда:				**21,66**	**4367**
		Итого эксплуатация машин:				**42,95**	**8659**
		Итого материалов:				**2,80**	**564**
		Накладные расходы	%	--		15,65	3155
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,65	1140
		Сметная стоимость:				**76,32**	**15386**
		Дорожная одежда дороги шириной 6м					
113	**Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**171,8080**		**2699,23**	**463748**
		Итого оплата труда:				**297,18**	**51058**
		Итого эксплуатация машин:				**836,93**	**143791**
		Итого материалов:				**1740,41**	**299017**
		Накладные расходы	%	--		300,09	51559
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		239,95	41225
		Сметная стоимость:				**3239,27**	**556532**
114	**Е11-270403-0101**	**Устройство основания толщиной 15 см из щебеночной-гравийно-песчаной смеси /С6/**	**м2**	**563,1110**		**674,24**	**379670**
		Итого оплата труда:				**84,50**	**47584**
		Итого эксплуатация машин:				**166,85**	**93956**
		Итого материалов:				**478,93**	**269689**
		Накладные расходы	%	--		81,41	45845
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,45	34041

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**816,10**	**459555**
115	Е11-270602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,2617		**76381,58**	**19986**
		Итого оплата труда:				**678,94**	**178**
		Итого эксплуатация машин:				**1323,96**	**346**
		Итого материалов:				**75057,61**	**19640**
		Накладные расходы	%	--		3634,62	951
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6401,30	1675
		Сметная стоимость:				**86417,49**	**22612**
116	Е11-270602-0306	**Устройство выравнивающего слоя толщиной 4 см /6см/ из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	м2	423,4000		**961,45**	**407077**
		Итого оплата труда:				**56,21**	**23799**
		Итого эксплуатация машин:				**69,69**	**29505**
		Итого материалов:				**857,61**	**363111**
		Накладные расходы	%	--		75,70	32051
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,97	35130
		Сметная стоимость:				**1120,12**	**474258**
117	Е11-270602-0406 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 /до 6 см/**	м2 покрытия	423,4000		**430,00**	**182061**
		Итого оплата труда:				**0,37**	**155**
		Итого эксплуатация машин:				**0,06**	**27**
		Итого материалов:				**429,57**	**181879**
		Накладные расходы	%	--		18,29	7744
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,86	15184
		Сметная стоимость:				**484,15**	**204989**
118	Е11-270602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,1308		**76381,58**	**9993**
		Итого оплата труда:				**678,94**	**89**
		Итого эксплуатация машин:				**1323,96**	**173**
		Итого материалов:				**75057,61**	**9820**
		Накладные расходы	%	--		3634,62	476
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6401,30	837
		Сметная стоимость:				**86417,49**	**11306**
119	Е11-270602-0301	**Устройство покрытия толщиной 4 см /5 см/ из горячей плотной мелкозернистой смеси**	м2	423,4000		**1062,39**	**449815**
		Итого оплата труда:				**56,28**	**23830**
		Итого эксплуатация машин:				**69,85**	**29573**
		Итого материалов:				**958,39**	**405781**
		Накладные расходы	%	--		79,98	33865
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,39	38694
		Сметная стоимость:				**1233,76**	**522374**

1	2	3	4	5	6	7	8
120	**Е11-270602-0401 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**423,4000**		**224,25**	**94947**
		Итого оплата труда:				**0,18**	**77**
		Итого эксплуатация машин:				**0,03**	**14**
		Итого материалов:				**224,03**	**94856**
		Накладные расходы	%	--		9,53	4036
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,70	7919
		Сметная стоимость:				**252,49**	**106903**
121	**Е11-270201-1002**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**12,0000**		**1466,47**	**17598**
		Итого оплата труда:				**631,86**	**7582**
		Итого эксплуатация машин:				**21,34**	**256**
		Итого материалов:				**822,00**	**9864**
		Накладные расходы	%	--		458,60	5503
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,01	1848
		Сметная стоимость:				**2079,07**	**24949**
122	**С121-040508-9902 в ценах I квартала 2017 года**	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**0,5400**		**37215,12**	**20096**
		Накладные расходы	%	--		1563,04	844
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3102,25	1675
		Сметная стоимость:				**41880,41**	**22615**
		Устройство примыканий					
123	**Е11-010201-0102**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**6,5370**		**52,82**	**345**
		Итого оплата труда:				**18,83**	**123**
		Итого эксплуатация машин:				**52,82**	**345**
		Накладные расходы	%	--		13,82	90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,33	35
		Сметная стоимость:				**71,96**	**470**
124	**Е11-010201-0108 К=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**6,5370**		**23,73**	**155**
		Итого оплата труда:				**7,32**	**48**
		Итого эксплуатация машин:				**23,73**	**155**
		Накладные расходы	%	--		5,50	36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,34	15
		Сметная стоимость:				**31,57**	**206**

1	2	3	4	5	6	7	8
125	**Е11-010201-0601**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**6,5370**		**55,01**	**360**
		Итого оплата труда:				**21,66**	**142**
		Итого эксплуатация машин:				**42,95**	**281**
		Итого материалов:				**2,80**	**18**
		Накладные расходы	%	--		15,65	102
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,65	37
		Сметная стоимость:				**76,32**	**499**
126	**Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**6,1012**		**2699,23**	**16469**
		Итого оплата труда:				**297,18**	**1813**
		Итого эксплуатация машин:				**836,93**	**5106**
		Итого материалов:				**1740,41**	**10619**
		Накладные расходы	%	--		300,09	1831
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		239,95	1464
		Сметная стоимость:				**3239,27**	**19763**
127	**Е11-270403-0101**	**Устройство основания толщиной 15 см из щебеночной-гравийно-песчаной смеси /С6/**	**м2**	**21,7900**		**674,24**	**14692**
		Итого оплата труда:				**84,50**	**1841**
		Итого эксплуатация машин:				**166,85**	**3636**
		Итого материалов:				**478,93**	**10436**
		Накладные расходы	%	--		81,41	1774
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,45	1317
		Сметная стоимость:				**816,10**	**17783**
128	**Е11-270602-0901**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0135**		**76381,58**	**1029**
		Итого оплата труда:				**678,94**	**9**
		Итого эксплуатация машин:				**1323,96**	**18**
		Итого материалов:				**75057,61**	**1011**
		Накладные расходы	%	--		3634,62	49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6401,30	86
		Сметная стоимость:				**86417,49**	**1164**
129	**Е11-270602-0306**	**Устройство выравнивающего слоя толщиной 4 см /6см/ из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**21,7900**		**961,45**	**20950**
		Итого оплата труда:				**56,21**	**1225**
		Итого эксплуатация машин:				**69,69**	**1518**
		Итого материалов:				**857,61**	**18687**
		Накладные расходы	%	--		75,70	1649
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,97	1808

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1120,12**	**24407**
130	**Е11-270602-0406 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 /до 6 см/**	**м2 покрытия**	**21,7900**		**430,00**	**9370**
		Итого оплата труда:				**0,37**	**8**
		Итого эксплуатация машин:				**0,06**	**1**
		Итого материалов:				**429,57**	**9360**
		Накладные расходы	%	--		18,29	399
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,86	781
		Сметная стоимость:				**484,15**	**10550**
131	**Е11-270602-0901**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0067**		**76381,58**	**514**
		Итого оплата труда:				**678,94**	**5**
		Итого эксплуатация машин:				**1323,96**	**9**
		Итого материалов:				**75057,61**	**505**
		Накладные расходы	%	--		3634,62	24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6401,30	43
		Сметная стоимость:				**86417,49**	**582**
132	**Е11-270602-0301**	**Устройство покрытия толщиной 4 см /5 см/ из горячей плотной мелкозернистой смеси**	**м2**	**21,7900**		**1062,39**	**23149**
		Итого оплата труда:				**56,28**	**1226**
		Итого эксплуатация машин:				**69,85**	**1522**
		Итого материалов:				**958,39**	**20883**
		Накладные расходы	%	--		79,98	1743
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,39	1991
		Сметная стоимость:				**1233,76**	**26884**
133	**Е11-270602-0401 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**21,7900**		**224,25**	**4886**
		Итого оплата труда:				**0,18**	**4**
		Итого эксплуатация машин:				**0,03**	**1**
		Итого материалов:				**224,03**	**4882**
		Накладные расходы	%	--		9,53	208
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,70	408
		Сметная стоимость:				**252,49**	**5502**
		Устройство закруглений на примыканиях					
134	**Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**5,4320**		**2699,23**	**14662**
		Итого оплата труда:				**297,18**	**1614**
		Итого эксплуатация машин:				**836,93**	**4546**
		Итого материалов:				**1740,41**	**9454**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		300,09	1630
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		239,95	1303
		Сметная стоимость:				**3239,27**	**17596**
135	**Е11-270403-0101**	**Устройство основания толщиной 15 см из щебеночной-гравийно-песчаной смеси /С6/**	**м2**	**15,4000**		**674,24**	**10383**
		Итого оплата труда:				**84,50**	**1301**
		Итого эксплуатация машин:				**166,85**	**2570**
		Итого материалов:				**478,93**	**7375**
		Накладные расходы	%	--		81,41	1254
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,45	931
		Сметная стоимость:				**816,10**	**12568**
136	**Е11-270602-0901**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0070**		**76381,58**	**538**
		Итого оплата труда:				**678,94**	**5**
		Итого эксплуатация машин:				**1323,96**	**9**
		Итого материалов:				**75057,61**	**529**
		Накладные расходы	%	--		3634,62	26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6401,30	45
		Сметная стоимость:				**86417,49**	**609**
137	**Е11-270602-0306**	**Устройство выравнивающего слоя толщиной 4 см /6см/ из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**11,4000**		**961,45**	**10961**
		Итого оплата труда:				**56,21**	**641**
		Итого эксплуатация машин:				**69,69**	**794**
		Итого материалов:				**857,61**	**9777**
		Накладные расходы	%	--		75,70	863
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,97	946
		Сметная стоимость:				**1120,12**	**12769**
138	**Е11-270602-0406 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 /до 6 см/**	**м2 покрытия**	**11,4000**		**430,00**	**4902**
		Итого оплата труда:				**0,37**	**4**
		Итого эксплуатация машин:				**0,06**	**1**
		Итого материалов:				**429,57**	**4897**
		Накладные расходы	%	--		18,29	209
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,86	409
		Сметная стоимость:				**484,15**	**5519**
139	**Е11-270602-0901**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0037**		**76381,58**	**285**
		Итого оплата труда:				**678,94**	**3**
		Итого эксплуатация машин:				**1323,96**	**5**
		Итого материалов:				**75057,61**	**280**
		Накладные расходы	%	--		3634,62	14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6401,30	24

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**86417,49**	**322**
140	**Е11-270602-0301**	**Устройство покрытия толщиной 4 см /5 см/ из горячей плотной мелкозернистой смеси**	**м2**	**11,4000**		**1062,39**	**12111**
		Итого оплата труда:				**56,28**	**642**
		Итого эксплуатация машин:				**69,85**	**796**
		Итого материалов:				**958,39**	**10926**
		Накладные расходы	%	--		79,98	912
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,39	1042
		Сметная стоимость:				**1233,76**	**14065**
141	**Е11-270602-0401 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**11,4000**		**239,08**	**2725**
		Итого оплата труда:				**0,18**	**2**
		Итого эксплуатация машин:				**0,03**	**--**
		Итого материалов:				**238,86**	**2723**
		Накладные расходы	%	--		10,16	116
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,94	227
		Сметная стоимость:				**269,17**	**3069**
142	**Е11-270201-1002**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**8,6000**		**1466,47**	**12612**
		Итого оплата труда:				**631,86**	**5434**
		Итого эксплуатация машин:				**21,34**	**183**
		Итого материалов:				**822,00**	**7069**
		Накладные расходы	%	--		458,60	3944
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,01	1324
		Сметная стоимость:				**2079,07**	**17880**
143	**С121-040508-9902 в ценах I квартала 2017 года**	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**0,3870**		**37215,12**	**14402**
		Накладные расходы	%	--		1563,04	605
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3102,25	1201
		Сметная стоимость:				**41880,41**	**16208**
		Устройство съездов во дворы					
144	**Е11-010104-0105**	**Срезка грунта толщиной 0,2 бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м в кучи /50м/**	**м3**	**10,8600**		**20,75**	**225**
		Итого оплата труда:				**7,50**	**81**
		Итого эксплуатация машин:				**20,75**	**225**
		Накладные расходы	%	--		5,49	60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,10	23
		Сметная стоимость:				**28,34**	**308**
145	**Е11-010104-0113 К=4**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**10,8600**		**71,84**	**780**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**25,96**	**282**
		Итого эксплуатация машин:				**71,84**	**780**
		Накладные расходы	%	--		19,00	206
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,27	79
		Сметная стоимость:				**98,11**	**1066**
146	**Е11-010102-0307**	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**	**10,8600**		**105,48**	**1146**
		Итого оплата труда:				**38,22**	**415**
		Итого эксплуатация машин:				**98,82**	**1073**
		Итого материалов:				**0,07**	**1**
		Накладные расходы	%	--		27,97	304
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,68	116
		Сметная стоимость:				**144,12**	**1565**
147	**С341-020102-1030 в ценах I квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**15,2040**		**629,78**	**9575**
		Накладные расходы	%	--		26,45	402
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,50	798
		Сметная стоимость:				**708,73**	**10776**
148	**Е11-010102-0601**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**10,8600**		**13,61**	**148**
		Итого оплата труда:				**6,35**	**69**
		Итого эксплуатация машин:				**11,32**	**123**
		Итого материалов:				**0,05**	**1**
		Накладные расходы	%	--		4,48	49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,45	16
		Сметная стоимость:				**19,53**	**212**
149	**Е11-270701-0201**	**Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси подобранного состава толщиной 12см, h=0,2м**	**м2 покрытия**	**54,3000**		**724,60**	**39346**
		Итого оплата труда:				**248,62**	**13500**
		Итого эксплуатация машин:				**99,32**	**5393**
		Итого материалов:				**408,34**	**22173**
		Накладные расходы	%	--		186,65	10135
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,90	3958
		Сметная стоимость:				**984,15**	**53439**
150	**Е11-270701-0202 К=8**	**Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси подобранного состава, добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201, до 0,2м**	**м2 покрытия**	**54,3000**		**348,46**	**18921**
		Итого оплата труда:				**46,70**	**2536**
		Итого эксплуатация машин:				**28,67**	**1557**
		Итого материалов:				**281,23**	**15271**
		Накладные расходы	%	--		43,98	2388
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,40	1705