1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**423,83**	**23014**
151	**Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см /5см/. Устройство**	**м2 покрытия**	**57,2000**		**898,02**	**51367**
		Итого оплата труда:				**142,13**	**8130**
		Итого эксплуатация машин:				**2,14**	**123**
		Итого материалов:				**754,54**	**43159**
		Накладные расходы	%	--		127,02	7265
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,00	4691
		Сметная стоимость:				**1107,04**	**63323**
152	**Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**57,2000**		**3618,07**	**206953**
		Итого оплата труда:				**91,09**	**5210**
		Итого материалов:				**3526,98**	**201743**
		Накладные расходы	%	--		209,19	11966
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		306,18	17514
		Сметная стоимость:				**4133,44**	**236433**
153	**Е11-060101-0101**	**Бетонирование откосов бетоном В-15. Устройство**	**м3**	**5,7000**		**17043,30**	**97147**
		Итого оплата труда:				**1296,23**	**7389**
		Итого эксплуатация машин:				**679,28**	**3872**
		Итого материалов:				**15252,09**	**86937**
		Накладные расходы	%	--		1370,89	7814
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1473,14	8397
		Сметная стоимость:				**19887,33**	**113358**
		Устройство тротуара					
		Устройство пандусов в количестве 6 шт учтено в 116 м2					
154	**Е11-010205-0303**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений**	**м3 грунта**	**9,0000**		**2195,17**	**19757**
		Итого оплата труда:				**2195,17**	**19757**
		Накладные расходы	%	--		1444,03	12996
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		291,14	2620
		Сметная стоимость:				**3930,34**	**35373**
155	**Е11-010201-0502**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**9,0000**		**163,30**	**1470**
		Итого оплата труда:				**129,69**	**1167**
		Итого эксплуатация машин:				**65,37**	**588**
		Накладные расходы	%	--		86,73	781
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,00	180
		Сметная стоимость:				**270,03**	**2430**

1	2	3	4	5	6	7	8
156	**Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86**	**м бортового камня**	**69,9000**		**1356,31**	**94806**
		Итого оплата труда:				**631,86**	**44167**
		Итого эксплуатация машин:				**21,34**	**1491**
		Итого материалов:				**711,84**	**49758**
		Накладные расходы	%	--		453,98	31733
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		144,82	10123
		Сметная стоимость:				**1955,11**	**136662**
157	**С121-040508-9901 в ценах I квартала 2017 года**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**1,1184**		**31682,13**	**35433**
		Накладные расходы	%	--		1330,65	1488
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2641,02	2954
		Сметная стоимость:				**35653,80**	**39875**
158	**Е11-270701-0201**	**Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси подобранного состава толщиной 12см, h=0,15м**	**м2 покрытия**	**16,0000**		**724,60**	**11594**
		Итого оплата труда:				**248,62**	**3978**
		Итого эксплуатация машин:				**99,32**	**1589**
		Итого материалов:				**408,34**	**6533**
		Накладные расходы	%	--		186,65	2986
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,90	1166
		Сметная стоимость:				**984,15**	**15746**
159	**Е11-270701-0202 К=3**	**Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси подобранного состава, добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201, до 0,15м**	**м2 покрытия**	**16,0000**		**130,67**	**2091**
		Итого оплата труда:				**17,51**	**280**
		Итого эксплуатация машин:				**10,75**	**172**
		Итого материалов:				**105,46**	**1687**
		Накладные расходы	%	--		16,49	264
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,77	188
		Сметная стоимость:				**158,94**	**2543**
160	**Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см /5см/. Устройство**	**м2 покрытия**	**116,0000**		**898,02**	**104171**
		Итого оплата труда:				**142,13**	**16487**
		Итого эксплуатация машин:				**2,14**	**248**
		Итого материалов:				**754,54**	**87526**
		Накладные расходы	%	--		127,02	14734
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,00	9512
		Сметная стоимость:				**1107,04**	**128417**

1	2	3	4	5	6	7	8
161	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	м2 покрытия	116,0000		3618,07	419696
		Итого оплата труда:				91,09	10566
		Итого материалов:				3526,98	409130
		Накладные расходы	%	--		209,19	24266
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		306,18	35517
		Сметная стоимость:				4133,44	479479
162	Е11-010203-0106	**Планировка ручным способом. Группа грунтов 3**	м2 спланированной площади	65,0000		146,75	9539
		Итого оплата труда:				146,75	9539
		Накладные расходы	%	--		96,54	6275
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,46	1265
		Сметная стоимость:				262,75	17079
		Устройство водовыпусков с проезжей части					
163	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86**	м бортового камня	2,7000		1356,31	3662
		Итого оплата труда:				631,86	1706
		Итого эксплуатация машин:				21,34	58
		Итого материалов:				711,84	1922
		Накладные расходы	%	--		453,98	1226
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		144,82	391
		Сметная стоимость:				1955,11	5279
164	С121-040508-9901 в ценах I квартала 2017 года	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	0,0432		31682,13	1369
		Накладные расходы	%	--		1330,65	57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2641,02	114
		Сметная стоимость:				35653,80	1540
165	Е11-060101-0101	**Заделка бетоном В-15. Устройство**	м3	0,0130		17043,30	222
		Итого оплата труда:				1296,23	17
		Итого эксплуатация машин:				679,28	9
		Итого материалов:				15252,09	198
		Накладные расходы	%	--		1370,89	18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1473,14	19
		Сметная стоимость:				19887,33	259
		Устройство дождеприемника ДБ-1 со смотровым блоком					

1	2	3	4	5	6	7	8
166	Е11-231201-0101 прим.	**Установка дождеприемника**	шт.	1,0000		1431,60	1432
		Итого оплата труда:				1265,51	1266
		Итого эксплуатация машин:				137,67	138
		Итого материалов:				99,57	100
		Накладные расходы	%	--		879,01	879
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		184,85	185
		Сметная стоимость:				2495,46	2495
167	С123-030101-0403 в ценах I квартала 2017 года	**Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125) ГОСТ 3634-99**	комплект	1,0000		21857,70	21858
		Накладные расходы	%	--		918,02	918
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1822,06	1822
		Сметная стоимость:				24597,78	24598
168	Е11-300401-0101 ПРИМ.	**Укладка смотрового блока**	м3 железобетонных блоков	0,2600		5547,33	1442
		Итого оплата труда:				2668,91	694
		Итого эксплуатация машин:				3038,19	790
		Итого материалов:				694,76	181
		Накладные расходы	%	--		232,99	61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		462,43	120
		Сметная стоимость:				6242,74	1623
169	С121-040303-9903 в ценах I квартала 2017 года	**Смотровой блок, прим.**	м3	0,2600		51282,82	13334
		Накладные расходы	%	--		2153,88	560
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4274,94	1111
		Сметная стоимость:				57711,63	15005
		Устройство люков колодцев					
170	Е11-270302-0104 ПРИМ.	**Разборка бетона вокруг люка**	м3 конструкции	1,0000		2226,53	2227
		Итого оплата труда:				1759,94	1760
		Итого эксплуатация машин:				866,31	866
		Накладные расходы	%	--		93,51	94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		185,60	186
		Сметная стоимость:				2505,64	2506
171	Е11-231201-0101	**Демонтаж люков**	шт.	5,0000		799,21	3996
		Итого оплата труда:				759,30	3797

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**82,60**	**413**
		Накладные расходы	%	--		524,90	2624
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		105,93	530
		Сметная стоимость:				**1430,04**	**7150**
172	**С341-310104-0501 в ценах I квартала 2017 года**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**2,4000**		**79,00**	**190**
		Накладные расходы	%	--		3,32	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,59	16
		Сметная стоимость:				**88,90**	**213**
173	**С341-020102-1030 в ценах I квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км, стр. мусор**	**т**	**2,4000**		**629,78**	**1511**
		Накладные расходы	%	--		26,45	63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,50	126
		Сметная стоимость:				**708,73**	**1701**
174	**Е11-070201-0201 прим.**	**Установка ж/бподкладок под люк**	**м3 сборных железобетонных конструкций**	**0,1600**		**10039,71**	**1606**
		Итого оплата труда:				**6619,05**	**1059**
		Итого эксплуатация машин:				**5001,79**	**800**
		Итого материалов:				**368,15**	**59**
		Накладные расходы	%	--		4704,74	753
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1179,56	189
		Сметная стоимость:				**15924,01**	**2548**
175	**С121-040301-0201 в ценах I квартала 2017 года**	**Подкладки под люк железобетонные КЦО-1,прим.**	**шт.**	**10,0000**		**1696,38**	**16964**
		Накладные расходы	%	--		71,25	712
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		141,41	1414
		Сметная стоимость:				**1909,04**	**19090**
176	**Е11-231201-0101**	**Монтаж люков**	**шт.**	**5,0000**		**1431,60**	**7158**
		Итого оплата труда:				**1265,51**	**6328**
		Итого эксплуатация машин:				**137,67**	**688**
		Итого материалов:				**99,57**	**498**
		Накладные расходы	%	--		879,01	4395
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		184,85	924

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2495,46**	**12477**
177	**Е11-060101-0101 прим.**	**Омоноличивание люка бетоном В15**	**м3**	**1,0000**		**17043,30**	**17043**
		Итого оплата труда:				**1296,23**	**1296**
		Итого эксплуатация машин:				**679,28**	**679**
		Итого материалов:				**15252,09**	**15252**
		Накладные расходы	%	--		1370,89	1371
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1473,14	1473
		Сметная стоимость:				**19887,33**	**19887**
178	**Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см /5см/. Устройство**	**м2 покрытия**	**7,5000**		**898,02**	**6735**
		Итого оплата труда:				**142,13**	**1066**
		Итого эксплуатация машин:				**2,14**	**16**
		Итого материалов:				**754,54**	**5659**
		Накладные расходы	%	--		127,02	953
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,00	615
		Сметная стоимость:				**1107,04**	**8303**
179	**Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**7,5000**		**3618,07**	**27136**
		Итого оплата труда:				**91,09**	**683**
		Итого материалов:				**3526,98**	**26452**
		Накладные расходы	%	--		209,19	1569
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		306,18	2296
		Сметная стоимость:				**4133,44**	**31001**
		Устройство оголовков по серии АТД-XI диметр-300 на переходе дорог					
180	**Е11-300404-0301**	**Оголовки труб входные и выходные, отверстие труб до 1,25 м. /прим./ Сооружение**	**м3 железобетонных конструкций**	**2,8080**		**10492,81**	**29464**
		Итого оплата труда:				**3967,08**	**11140**
		Итого эксплуатация машин:				**3253,08**	**9135**
		Итого материалов:				**4173,99**	**11721**
		Накладные расходы	%	--		2896,12	8132
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1071,11	3008
		Сметная стоимость:				**14460,04**	**40604**
181	**С121-049999-9917 в ценах I квартала 2017 года**	**Оголовки труб, входные и выходные из тяжелого бетона класса В15 /с надбавкой за изменение класса бетона от В15 до В30/**	**м3**	**2,8080**		**46292,75**	**129990**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1944,30	5460
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3858,96	10836
		Сметная стоимость:				**52096,01**	**146286**
182	**Е11-060101-0101 прим.**	**Бетонирование оголовков бетоном В15**	**м3**	**0,3000**		**17043,30**	**5113**
		Итого оплата труда:				**1296,23**	**389**
		Итого эксплуатация машин:				**679,28**	**204**
		Итого материалов:				**15252,09**	**4576**
		Накладные расходы	%	--		1370,89	411
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1473,14	442
		Сметная стоимость:				**19887,33**	**5966**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**3858574**
Стоимость общестроительных работ -		В том числе:					
Материалы -			Тенге				**3836716**
Всего заработная плата -			Тенге				**2455485**
Местные материалы -			Тенге				**370323**
Транспортные расходы -			Тенге				**550317**
Накладные расходы -			Тенге				**163242**
Сметная прибыль -			Тенге				**390585**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**338184**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**4565485**
Сметная заработная плата -			Тенге				**371**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**370323**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**21858**
Накладные расходы -			Тенге				**21858**
Сметная прибыль -			Тенге				**918**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**1822**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**24598**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**4590083**
Сметная заработная плата -			Тенге				**371**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							**370323**
Итого прямые затраты:			Тенге				**146412633**
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**10326613**
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				**16404887**
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				**4755114**
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				**113086555**
- перевозка грузов			Тенге				**6594577**
- инженерное оборудование поставки подрядчика			Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**9008291**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**155420923**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**6527679**
ИТОГО:			Тенге				**161948602**

		3	4	5	6	7	8	
		...ная прибыль	Тенге				**12955888**	62210
		ИТОГО по смете:	Тенге				**174904489**	
		итого, по форме	Тенге				174904489,00	
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге				2273758,36	
		ИТОГО:	Тенге				177178247,36	
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,44%	Тенге				2551366,76	
		Итого:	Тенге				179729614,12	
		ИТОГО в текущих ценах 2017 г. К=1	Тенге				179729614,12	
		НДС (12%)	Тенге				21567553,69	
		ВСЕГО к оплате:	Тенге				**201 297 167,81**	
		В том числе НДС 12,0% :					21567553,7	

Заказчик:
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Подрядчик:
ТОО "ЖОЛ"
Заместитель Директора

В.Н.Подлесный

Технический надзор ТОО "Алматы Сапа Инжиниринг"

З. Толпаров