1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
303	Е0126-28-3	-Изоляция поверхностей методом напыления	0,03	6740,11	3311,11	202	99	160	17,32	1
304	С502-7047-8 4г.	м3 -СТОИМОСТЬ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА ППУ-110	0,0021	3267 966000	2058,75 -	98 2029	62 -	100 -	9,22 -	- -
305	Е0115-172-3	т -Масляная окраска РАДИАТОРОВ, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	17,4	- 118,13 60,3	- 0,07 0,02	- 2056 1049	- 1 -	- 1102 105	- 0,37 -	- 6 -
306	Е0115-172-4	м2 -Масляная окраска ТРУБ, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	5,4	165,83 108	0,07 0,02	896 583	- -	612 105	0,65 -	3 -
		м2								
		УЗЕЛ ВВОДА								
307	Е0116-10-1	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	1,6	120,7 100,35	14,12 5,29	193 161	23 8	216 128	0,55 0,03	1 -
308	С130806-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м -Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,5 мм	1,6	126 -	- -	202 -	- -	- -	- -	- -
		м								
309	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	1,6	10,99 10,69	- -	18 17	- -	22 128	0,05 -	- -
310	Е0116-15-1	м -Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	473,47 254,25	39,24 15,75	947 509	78 31	691 128	1,47 0,07	3 -
311	С130901-101 прим.	1шт -Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, Ру 4 МПа /40 кгс/см2/, Dy 32 мм	2	5320 -	- -	10640 -	- -	- -	- -	- -
312	С130809-88 прим.	шт -Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 2,5 МПа, Dy 32 мм	1	1130 -	- -	1130 -	- -	- -	- -	- -
		компл								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
313	Е0118-16-1 прим.	-Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 32 мм	2	10285,53	78,52	20571	157	1276	2,72	5
		1шт		468,14	30,13	936	60	128	0,14	-
314	Е0118-22-4	-Установка термометров в оправе прямых или угловых	2	64,62	-	129	-	142	0,32	1
		комплект		55,62	-	111	-	128	-	-
315	С131205-4	-Термометры прямые в оправе	2	352	-	704	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
316	Е0118-22-2	-Установка манометров с трехходовым краном	2	48,96	1,62	98	3	107	0,23	-
		комплект		41,72	-	83	-	128	-	-
317	Прайс	-Стоимость манометра МП4-У	2	709,46	-	1419	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
318	С130904-57	-Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	5	328	-	1640	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
319	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	-
320	С130901-61	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	362	-	724	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
321	Е0116-6-1	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	1	266,48	3,96	266	4	69	0,3	-
		м		52,2	1,49	52	1	128	0,01	-
322	Е0109-49-1	-Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	80	20,14	0,23	1611	18	1440	0,12	10
		шт		19,91	0,09	1593	7	90	-	-
323	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами	0,0073	149300	-	1093	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
324	Прайс	-Стоимость паронитовой прокладки 138х89	10	33,27	-	333	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
325	Е0120-30-1	-Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование /ШВЕЛЛЕР №5 ДЛЯ КРЕП.УЗЛА/	8,96	107,97	1,26	967	11	108	0,05	-
		кг		8,96	0,47	80	4	128	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18 Тенге 128942 1274 68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			11662	507			2
		Стоимость общестроительных работ -								
		Материалы -	Тенге			6335	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			1322	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	1853	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3121	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			1929	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	289	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			496	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			8760	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		12
		Стоимость металломонтажных работ -								
		Всего заработная плата -	Тенге			1611	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-	1600	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			1440	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	216	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			183	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			3234	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		10
		Стоимость сантехнических работ -								
		Материалы -	Тенге			120995	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			94419	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	8715	-		-
		Местные материалы -	Тенге			17141	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			3	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			109	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			11155	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	1673	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			7929	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			140080	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		55
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			152074	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		78
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14347	-		-

РАЗДЕЛ 19. ВЕНТИЛЯЦИЯ

		В1-В5								
326	Е0120-31-1	-Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	2	1258	38,84	2516	78	2800	6,3	13
		шт		1079,66	14,18	2159	28	128	0,07	-
327	Прайс	-Стоимость канального вентилятора RVK125E2-F1	2	6549,43	-	13099	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			15615	78			13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2159	28			-
		Материалы -	Тенге			15615	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			279	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	2188	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			13099	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			107	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			2800	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	420	-		1
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1105	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			19520	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19				-	2608	-		14
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			19520	-	-		-
			Тенге			-	-	-		-
						-	2608	-		14
		РАЗДЕЛ 20. БЛОК 3. МАСТЕРСКИЕ. 2-3-3 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ								
328	Е0116-14-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	24,3	336,95	7,9	8188	192	7300	1,29	31
				231,75	2,95	5632	72	128	0,01	-
329	С130804-119 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 прим.	-Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм ПЭ32 SDR13.6 м	2,43	579	-	1407	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								
330	Е0116-14-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	10	439,78	12,19	4398	122	3802	1,64	16
				292,5	4,57	2925	46	128	0,02	-
331	С130804-28 прим.	-Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм ПЭ32 SDR13.6 м	1	664	-	664	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								
332	С130901-25	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 20 мм	2	371	-	742	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
333	Е0117-2-3	-Установка смесителей	4	143,32	1,57	573	6	645	0,7	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
334	С131101-95	-Смесители для умывальников См-Ум-НВФА настенные, с верхним изливом, фарфоровым корпусом и аэратором шт	4	126 1630 -	- - -	504 6520 -	- - -	128 - -	- - -	- - -
335	СПРАЙС	-"КЛИПСЫ ДИАМ.25мм компл	24	4,23 - -	- - -	102 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
336	СПРАЙС	-"КЛИПСЫ ДИАМ.20мм шт	10	3,39 - -	- - -	34 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
337	Е0118-5-1	-Установка "АРИСТОНА" вместимостью до 1 м3 шт	2	3414,74 2295 -	397,49 148,5 -	6829 4590 -	795 297 -	6255 128 -	13,4 0,73 -	27 1 -
338	СПРАЙС	-"АРИСТОН" -50л шт	2	16945,55 8097,13 -	- - -	33891 278 -	- - -	- 358 -	- 51,5 -	- 2 -
339	Е0122-31-1	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. до 50 мм км	0,0343	8032,5 167,32	- 1,04	276 2543	- 16	130 128	- -	- -
		СЕТЬ Т3								
340	Е0116-32-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб, диаметр труб 20 мм м	15,2	181 426 -	3,68 - -	2751 6475 -	56 - -	3276 - -	0,94 - -	14 - -
341	С130804-95	-Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-20 / 25 мм м	15,2	328 - -	- - -	656 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
342	С130901-24	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 15 мм шт	2	3,39 - -	- - -	51 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
343	СПРАЙС	-"КЛИПСЫ ДИАМ.20мм шт	15,2	10,99 10,69 -	- - -	167 162 -	- - -	208 128 -	0,05 - -	1 - -
344	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м								
		СЕТЬ К1								
345	Е0116-4-1	-Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм м	10	399,27 114,75	3,55 1,33	3993 1148	36 13	1486 128	0,67 0,01	7 -
346	Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых	12,5	620,54	0,64	7757	8	1703	0,58	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		труб высокой плотности диам. 50 мм		106,2	0,25	1328	3	128	-	-
		м								
347	Е0122-34-2	-Установка полиэтиленовых тройников	2	440,21	332,43	880	665	492	0,61	1
		шт		102,38	86,87	205	174	130	0,33	1
348	С130804-56	-Тройник d50x50 мм	0,2	820	-	164	-	-	-	-
		10шт		-	-	-	-	-	-	-
349	Е0122-34-3	-Установка полиэтиленовых крестовин	1	594,94	450,71	595	451	333	0,83	1
		шт		138,83	117,67	139	118	130	0,45	-
350	С130804-49	-Крестовина d50мм	0,1	770	-	77	-	-	-	-
		10шт		-	-	-	-	-	-	-
351	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, ревизии, прочистки	3	300,57	225,64	902	677	501	0,41	1
		шт		69,53	58,98	209	177	130	0,23	1
352	С130804-59	-Ревизия d-50 мм	0,1	3500	-	350	-	-	-	-
		10шт		-	-	-	-	-	-	-
353	С130804-66	-Колена d-50 мм	0,2	837	-	167	-	-	-	-
		10шт		-	-	-	-	-	-	-
354	Е0117-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	4	5750,28	21,53	23001	86	1820	1,95	8
		комплект		346,5	9	1386	36	128	0,04	-
355	С131101-49	-Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые, размером 640x215x200, 670x630x240-180, 200-175 мм	4	1750	-	7000	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге	118612	3093			119
	Тенге	21045	951			4
Стоимость оборудования -	Тенге	33891	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	33891	-	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4062	-	-		-
Материалы -	Тенге	33	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1296	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1407	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	2	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	1685	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	253	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	345	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	6091	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		8
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1549	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			80659	-	-		-
		Материалы -	Тенге			36138	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	20700	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			23002	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1	-	-		-
		Накладные расходы -	чел.-ч			26496	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3974	-		13
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6429	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	чел.-ч			113584	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -				-	24674	-		130
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			153567	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	26223	-		137

РАЗДЕЛ 21. ГАЛЕРЕЯ 2-4 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6
ДЕТ.471 - 29,85 м2(ТОЛЩ.24,6мм)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
356	E0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых м2	29,85	48,53	5,55	1449	166	1654	0,26	8
				42,98	2,07	1283	62	123	0,01	-
357	C11031-100	-Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125, толщиной 50 мм м3	1,49	4260	-	6358	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
358	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	29,85	258,92	9,95	7729	297	2054	0,36	11
				52,2	3,74	1558	112	123	0,02	1
359	E0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" м2	29,85	925,06	4,9	27613	146	2216	0,38	11
				58,5	1,85	1746	55	123	0,01	-
360	E0111-39-1	-Устройство плинтусов деревянных м	31,94	109,84	0,46	3508	15	480	0,08	2
				12,04	0,18	385	6	123	-	-
361	E0115-165-3	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов м2	2,98	185,69	1,88	554	6	248	0,47	1
				78,3	0,72	234	2	105	-	-

ДЕТ.740 - 4,0 м2(ТОЛЩ.100мм)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
362	E0111-1-1	-Уплотнение грунта гравием м2	4	51,34	2,62	205	10	57	0,07	-
				10,51	0,99	42	4	123	-	-
363	E0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных, ИЗ БМ В7,5 м3	0,32	10040,78	-	3213	-	223	3,66	1
				567	-	181	-	123	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
364	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм,ТОЛЩ.20мм	4	410,34	14,76	1641	59	285	0,36	1
		м2		52,43	5,54	210	22	123	0,03	-
365	Е0111-15-2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	8	-49,28	-0,67	-394	-5	-19	-0,01	-
		м2		-1,69	-0,25	-14	-2	123	-	-
366	Е0111-39-2	-Устройство плинтусов цементных	4,2	30,29	0,22	127	1	96	0,1	-
		м		18,5	0,09	78	-	123	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге	52004	694				37
	Тенге	5703	261				1
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	52004	-	-			-
Материалы -	Тенге	29195	-	-			-
Всего заработная плата -	Тенге	-	5964	-			-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	6358	-	-			-
Местные материалы -	Тенге	10053	-	-			-
Накладные расходы -	чел.-ч	7293	-	-			-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге	-	-	-			4
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1094	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3558	-	-			-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч	62855	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	Тенге	-	-	-			42
Сметная заработная плата -	Тенге	-	7058	-			-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге	62855	-	-			
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-			
Сметная заработная плата -	Тенге	-	7058	-			42

РАЗДЕЛ 22. ВНУТРЕННИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ. 2-5-1 ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

		ВРУ							
367	Ц0108-633-8	-Щит распределительный	2	9937	32	19874	64	11461	37	74
		шт		6030	2,3	12060	5	95	0,01	-
368	75-6-41	-Вводные панели, типа ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	1	120700	-	120700	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
369	75-6-51 прим.	-Распределительная панель, типа ВРУ-1-46-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х250+7х100	1	109700	-	109700	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ЩС-1,2								
370	Ц0108-599-5	-МОНТАЖ БОКСА ЩРН-12	2	1197,1	10,1	2394	20	989	3	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		518	2,3	1036	5	95	0,01	-
371	СПРАЙС	-БОКС ЩРН-12	2	1235,97	-	2472	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
372	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	10	501,2	13,2	5012	132	2178	1	10
				227	2,3	2270	23	95	0,01	-
		шт								
373	СПРАЙС	-АВТОМАТ ВА47-100/3/-16А	2	1138,62	-	2277	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
374	СПРАЙС	-РАСЦЕПИТЕЛЬ РН-47	2	1269,83	-	2540	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
375	СПРАЙС	-АВТОМАТ ВА47-100/3/-10А	6	1138,62	-	6832	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ЩС-К(КУХНЯ)								
376	Ц0108-599-5	-МОНТАЖ БОКСА ЩУРВ-3/48	1	1197,1	10,1	1197	10	494	3	3
		шт		518	2,3	518	2	95	0,01	-
377	СПРАЙС	-БОКС ЩУРВ-3/48	1	4423,26	-	4423	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
378	Ц0108-534-2	-Переключатель универсальный, пылеводозащищенный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 10 секций	1	866,3	16,3	866	16	474	3	3
				497	2,3	497	2	95	0,01	-
		шт								
379	СПРАЙС	-Переключатель ПЦ-2УЗ-250А	1	3642,77	-	3643	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
380	Ц0108-6-3	-Трансформатор тока, напряжение 150 кВ	1	11653	5215	11653	5215	4949	23	23
		компл		4028	1180,99	4028	1181	95	6,85	7
381	СПРАЙС	-ТРАНСФОРМАТОР Т-0,66 150/5А	1	846,56	-	847	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
382	Ц0108-600-2	-Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
		шт		158	2,3	158	2	95	0,01	-
383	СПРАЙС	-3-Х ФАЗНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТЧИК ЦЭ6812	1	4867,7	-	4868	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
384	Ц0108-526-3	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 250 А	1	1008,7	32,7	1009	33	423	2	2
				441	4,5	441	4	95	0,03	-
		шт								
385	СПРАЙС	-АВТОМАТ ВА88/33/125А	1	4465,58	-	4466	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		-	-	-	-	-	-	-
386	Ц0108-526-2	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	2	862	28	1724	56	655	2	4
		шт		340	4,5	680	9	95	0,03	-
387	СПРАЙС	-АВТОМАТ ВА47-100/3/-40А	2	1138,62	-	2277	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
388	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	9	501,2	13,2	4511	119	1961	1	9
		шт		227	2,3	2043	21	95	0,01	-
389	СПРАЙС	-АВТОМАТ ВА47-100/3/-25А	4	1138,62	-	4554	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
390	СПРАЙС	-АВТОМАТ ВА47-100/3/-10А	2	1138,62	-	2277	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
391	СПРАЙС	-АВТОМАТ ВА47-100/1/-25А	2	495,24	-	990	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
392	СПРАЙС	-АВТОМАТ ВА47-100/1/-16А	1	495,24	-	495	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
393	Ц0108-599-1	ЩС-М(МАСТЕРСКИЕ), ЩС-К(КУХНЯ) -МОНТАЖ БОКСА ЩРВ-П-36	1	961,6	22,6	962	23	394	2	2
		шт		412	2,3	412	2	95	0,01	-
394	СПРАЙС	-БОКС ЩРВ-П-36	2	2497,34	-	4995	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
395	Ц0108-526-2	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	2	862	28	1724	56	655	2	4
		шт		340	4,5	680	9	95	0,03	-
396	СПРАЙС	-АВТОМАТ ВД1-63/4/32/30мА	2	1489,94	-	2980	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
397	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	16	501,2	13,2	8019	211	3485	1	16
		шт		227	2,3	3632	37	95	0,01	-
398	СПРАЙС	-АВТОМАТ ВА47-100/3/-10А	6	1138,62	-	6832	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
399	СПРАЙС	-АВТОМАТ ВА47-100/3/-25А	2	1138,62	-	2277	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
400	СПРАЙС	-АВТОМАТ ВА47-100/1/-25А шт	6	495,24 - -	- - -	2971 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
401	СПРАЙС	-АВТОМАТ ВА47-100/1/-16А шт	2	495,24 - -	- - -	990 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
402	Ц0108-599-5	Щ3-Щ8 -МОНТАЖ БОКСА ЩРВ-12 шт	6	1197,1 518 1235,97	10,1 2,3 -	7183 3108 7416	61 14 -	2966 95 -	3 0,01 -	18 - -
403	СПРАЙС	-БОКС ЩРВ-12 шт	6	- 501,2 227	- 13,2 2,3	- 18043 8172	- 475 83	- 7842 95	- 1 0,01	- 36 -
404	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт	36	1138,62 - -	- - -	6832 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
405	СПРАЙС	-АВТОМАТ ВА47-100/3/-32А шт	6	1087,82 - -	- - -	32635 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
406	СПРАЙС	-АВТОМАТ ВД1-63/2/25/10мА шт	30	961,6 412 18600	22,6 2,3 -	3846 1648 18600	90 9 -	1574 95 -	2 0,01 -	8 - -
407	Ц0108-599-1	ЩО,ЩО-М,ЩАО-1,2 -Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг шт	4	- 18600 - -	- - - -	- 186000 - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
408	С151803-158 прим.	-Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩВ-12А УХЛ4/ ОЩВ-12 шт	1	11000 - -	- - -	22000 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
409	С151803-158 прим.	-Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩВ-12А УХЛ4/ ОЩВ-16 шт	10	501,2 227 -	13,2 2,3 -	43604 19749 -	1148 200 -	18952 95 -	1 0,01 -	87 1 -
410	С151803-156 прим.	-Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОШВ-6/ ОЩВ-6 шт	2	238,73 - -	- - -	3103 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
411	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт	87	79,58 - -	- - -	4297 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
412	СПРАЙС	-АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ ВА 47-29/3/25А ШТ	13							
413	СПРАЙС	-АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ ВА 47-29/1/16А	54							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
414	СПРАЙС	-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АВТОМАТ АД 12-2Р/2п/16А ШТ	20	816,93	-	16339	-	-	-	-
415	Ц0108-594-2	-Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике ШТ	726	342,8	134	248873	97284	135043	0,99	719
				158	37,8	114708	27443	95	0,22	159
416	СПРАЙС	-Светильники тип OPL/S- 2x36 ШТ	534	2347,08	-	1253339	-	-	-	-
417	СПРАЙС	-Светильники тип OPL/S SPORT-2x58 ШТ	30	3462,84	-	103885	-	-	-	-
418	СПРАЙС	-Светильники тип ARS/S 2x36 ШТ	18	2405,91	-	43306	-	-	-	-
419	С151702-44	-Светильники тип ЛПП01У-2x36 ШТ	38	1850	-	70300	-	-	-	-
420	СПРАЙС	-Светильники тип BAT/S 2x36 ШТ	92	1302	-	119784	-	-	-	-
421	СПРАЙС	-Светильники тип BATR/S 2x36 ШТ	4	2105,81	-	8423	-	-	-	-
422	СПРАЙС	-Светильники тип ЛПО-01 2x36 ШТ	2	757,67	-	1515	-	-	-	-
423	С151702-27	-Светильники тип ЛП002-2Х40/П-01-УХЛ4/ ЛПО-02-2x36	4	2480	-	9920	-	-	-	-
424	СПРАЙС	-Светильники тип АОТ.OPL-2x36 ШТ	4	2411,84	-	9647	-	-	-	-
425	Ц0108-594-3	-Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с количеством ламп в светильнике: до 4 ШТ	8	467,8	183	3742	1464	2172	1,46	12
				234	51,8	1872	414	95	0,3	2
426	СПРАЙС	-Светильники тип OPL/S- 4x36 ШТ	8	4860,5	-	38884	-	-	-	-
427	Ц0108-594-1	-Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике ШТ	114	269,9	98	30769	11172	16353	0,76	87
				122	29	13908	3306	95	0,17	19
428	СПРАЙС	-Светильники тип ЛПО-01 1x36 ШТ	56	529,1	-	29629	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
429	СПРАЙС	-Светильники тип ASM/S 1x36								
		шт	58	2040,62	-	118356	-	-	-	-
430	Ц0108-593-2	-Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью								
		шт	55	275,2	159	15136	8745	6798	0,53	29
431	Ц0108-593-1	-Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды								
		шт	30	216,3	120	6489	3600	2833	0,41	12
432	СПРАЙС	-Светильники тип RKL-60								
		шт	34	2112,16	-	71813	-	-	-	-
433	С151701-14	-Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3/ НПП03-60, НБ018-60, НПБ-22								
		шт	51	871	-	44421	-	-	-	-
434	Ц0108-591-9	-Розетки штепсельные с заземляющим контактом при скрытой проводке								
		шт	197	62,7	0,2	12352	39	10836	0,34	67
435	С151801-145	-Розетка штепсельная с заземляющим контактом, тип РС16-268								
		шт	197	68	-	13396	-	-	-	-
436	Ц0108-591-2	-Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке								
		шт	140	47	0,2	6580	28	6065	0,29	41
437	С151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип С56-040								
		шт	140	156	-	21840	-	-	-	-
438	Е0121-22-3	-Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке								
		шт	59	45,74	-	2699	-	1979	0,2	12
439	С151801-14	-Выключатель 2-х клавишный, тип С56-034								
		шт	59	182	-	10738	-	-	-	-
440	Ц0108-591-3	-Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический								
		шт	23	134,8	3,6	3100	83	2517	0,68	16
441	С151801-18	-Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип А14-100								
		шт	23	215	-	4945	-	-	-	-
442	Ц0108-591-7	-Выключатель трехклавишный утопленного типа при скрытой проводке								
		шт	27	48,5	0,2	1310	5	1208	0,29	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
443	С151801-17	-Выключатель ширококлавишный строенный тип С56-078	27	354	-	9558	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
444	С151706-80	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36	1536	101	-	155136	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
445	С151706-81	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ58	60	131	-	7860	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
446	С151706-9	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	85	24	-	2040	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
447	С151705-3 прим.	-Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220/СК-80	1511	14	-	21154	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
448	С151801-132	-Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ 11У2	0,45	16300	-	7335	-	-	-	-
		1000шт		-	-	-	-	-	-	-
449	Ц0108-594-1	-Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике	53	269,9	98	14305	5194	7603	0,76	40
		шт		122	29	6466	1537	95	0,17	9
450	СПРАЙС	-Светильник типа ЛБА-0,1 2х8	53	926,98	-	49130	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
451	Ц0108-526-1	-АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ на ток до 25 А	3	501,2	13,2	1504	40	654	1	3
		шт		227	2,3	681	7	95	0,01	-
452	ПРАЙС	-АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ 3-ФАЗНЫЙ АП50-3МТ In 25А	3	1257,14	-	3771	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
453	Ц0108-603-1	-Ящик с понижающим трансформатором	2	228,8	13,2	458	26	394	1	2
		шт		205	2,3	410	5	95	0,01	-
454	С151803-192	-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	2	4720	-	9440	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
455	Ц0108-604-1	-Звонок громкого боя	6	115,1	2,8	691	17	584	0,64	4
		компл		102	0,5	612	3	95	-	-
456	ПРАЙС	-Звонок громкого боя МЗ-1	6	1481,47	-	8889	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
457	Ц0108-148-1	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	1984	27,7	2,1	54957	4166	38073	0,1	198
		м		19,7	0,5	39085	992	95	-	6
458	Ц0108-147-1	-Кабель до 35 кВ,	1984	34,1	2,7	67654	5357	47874	0,15	298

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0		прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг		25	0,4	49600	794	95	-	5
459	ПРАЙС	-Провод медный ПВ-0,66 сеч.1х25мм2 (0,335кг) м	45	212,91	-	9581	-	-	-	-
460	ПРАЙС	-Провод медный ПВ-0,66 сеч.1х16мм2 (0,235кг) м	1670	148,99	-	248820	-	-	-	-
461	ПРАЙС	-Провод медный ПВ-0,66 сеч.1х6мм2 (0,068кг) м	865	53,76	-	46499	-	-	-	-
462	ПРАЙС	-Провод медный ПВ-0,66 сеч.1х4мм2 (0,048кг) м	50	36,4	-	1820	-	-	-	-
463	С151601-591 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002 прим.	-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2 (0,215кг) 1000м	0,32	99700	-	31904	-	-	-	-
464	С151601-342	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 (0,211кг) 1000м	5,2	60500	-	314600	-	-	-	-
465	С151601-341	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 (0,173кг) 1000м	8,5	52100	-	442850	-	-	-	-
466	Ц0108-410-1	-Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм м	14070	34,2	1,2	481194	16884	312776	0,14	1970
467	ПРАЙС	-ТРУБА ПВХ ГИБКАЯ ДИАМ.16ММ М	13700	23,2	0,2	326424	2814	95	-	16
468	С130804-28	-Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм 10м	22,5	10,16	-	139174	-	-	-	-
469	С130804-8	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм 10м	14,5	664	-	14940	-	-	-	-
				777	-	11267	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
470	Ц0108-410-2	-Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	430	39	1,5	16770	645	10662	0,16	69
		м		25,9	0,2	11137	86	95	-	-
471	С130804-9	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	43	999	-	42957	-	-	-	-
		10м		-	-	-	-	-	-	-
472	Ц0108-407-1	-Трубы стальные по установленным конструкциям, диаметр 20 мм	166	125,6	64,1	20850	10641	9020	0,26	43
		м		41,4	15,8	6872	2623	95	0,09	15
473	С130806-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные, Dн 20 мм	166	63	-	10458	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
474	Ц0108-472-3	-Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	170	30,8	7,6	5236	1292	3892	0,13	22
		м		23,2	0,9	3944	153	95	0,01	1
475	С11011-879 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,1343	75900	-	10193	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
476	Ц0108-148-1	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	700	27,7	2,1	19390	1470	13433	0,1	70
		м		19,7	0,5	13790	350	95	-	2
477	Ц0108-147-1-0	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	700	34,1	2,7	23870	1890	16891	0,15	105
		м		25	0,4	17500	280	95	-	2
478	С151607-110 прим.	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 70 мм2 (0,404кг)	0,3	98700	-	29610	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
479	С151607-109 прим.	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ	0,375	70400	-	26400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сечение 50 мм2 (0,283кг)								
480	С151607-107 прим.	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 25 мм2 (0,169кг) 1000м	0,25	36800	-	9200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
481	Ц0108-410-3	-Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 63 мм 1000м	100	41,8	2,2	4180	220	2593	0,16	16
				27	0,3	2700	30	95	-	-
482	С130804-12	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 63 мм м	10	2590	-	25900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
483	Ц0108-410-2	-Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм 10м	125	39	1,5	4875	188	3099	0,16	20
				25,9	0,2	3238	25	95	-	-
484	С130804-11	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 50 мм м	12,5	2130	-	26625	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге	5461653	178185		4167
Стоимость оборудования -	Тенге	704173	46056		267
ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге	236114	-	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	236114	-	-	-
Материалы -	Тенге	5215345	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	296412	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-	750229	-	-
Накладные расходы -	Тенге	4036575	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	712956	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-	356
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	106943	-	-
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	355698	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	6283999	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-	4791
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	-	857173	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	10193	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	10193	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	612	-	-	-
		10805	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге	6530919	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	857173	-	4791
					-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 23. ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. 4-1 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ КЛ-0,4кВ И НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге			-	-			-
			Тенге			-	-			-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге			-	-	-		-
		РАЗДЕЛ 24. ДИЗЕЛЬНАЯ ПОДСТАНЦИЯ								
485	Ц6-407-2	-ДИЗЕЛЬНАЯ ПОДСТАНЦИЯ	ШТ	1	47755,38	901,68	47755	902	38583	-
					42468,75	401,63	42469	402	90	2,33
486	Ц0108-471-4	НАРУЖНЫЙ КОНТУР ЗАЗЕМЛЕНИЯ -Заземлитель из круглой стали, диаметр 16 мм		23	140,1	24,1	3222	554	2589	0,7
			шт		116	2,5	2668	57	95	0,01
487	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16 мм		0,1817	44300	-	8049	-	-	-
			т		-	-	-	-	-	-
488	Ц0108-472-7	-Заземлитель из полосовой стали, сечение 160 мм2		125	35,9	3,5	4488	438	3895	0,18
			м		32,4	0,4	4050	50	95	-
489	С11041-83	-Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/		0,1575	46400	-	7308	-	-	-
			т		-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				70822	1893		39
			Тенге				49187	509		3
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				62773	-	-	-
		Материалы -	Тенге				4385	-	-	-
		Всего заработная плата -	Тенге				-	49696	-	-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				7308	-	-	-
		Накладные расходы -	Тенге				45068	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-	-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	6760	-	23
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				6470	-	-	-
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				114311	-	-	-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-	-
		Сметная заработная плата -	Тенге				-	56456	-	64
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				8049	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				8049	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			483	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8532	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24								
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			122843	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		-
			Тенге			-	56456	-		64
		РАЗДЕЛ 25. ФОНАРЬ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ- 23шт								
490	Ц0108-141-1-	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в ТРАНШЕЯХ, масса 1 м до 1 кг	м	333	26,4	3,1	8791	1032	6200	0,11	37
					19,1	0,5	6360	166	95	-	1
491	Ц0108-148-1-	Кабели до 35 кВ в проложенных ТРУБАХ, масса 1 м до 1 кг	м	36	27,7	2,1	997	76	691	0,1	4
					19,7	0,5	709	18	95	-	-
492	Ц0108-148-1-	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах В ЗДАНИИ, масса 1 м до 1 кг	м	5	27,7	2,1	139	11	96	0,1	1
					19,7	0,5	99	3	95	-	-
493	Ц0108-147-1-	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по ОПОРЕ, масса 1 м до 1 кг	м	20	23,2	2,1	464	42	319	0,1	2
					16,5	0,3	330	6	95	-	-
494	С151601-186-	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2, (0,404)	1000м	0,418	85800	-	35864	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
495	Ц0108-160-1-	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	шт	42	603,8	-	25360	-	21027	3	126
					527	-	22134	-	95	-	-
496	С151610-14п-рим	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, тип ПКВэ-1	компл	42	4580	-	192360	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
497	Ц0108-167-1-	Муфта ответвительные, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	шт	3	1047,6	1,6	3143	5	2981	6	18
					1046	-	3138	-	95	-	-
498	С151610-60 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Муфты ответвительные, на напряжение до 1 кВ, тип ОЭ-1	комплект	3	4080	-	12240	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
499	Е0133-3-2	-Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2	23	1065,02	925,52	24495	21287	9068	0,89	20
				139,5	235,98	3209	5428	105	0,92	21
500	Е0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов	3,45	11088,31	260,48	38255	899	2549	3,94	14
				614,25	89,46	2119	309	105	0,35	1
501	Е0109-17-1	-Монтаж ОПОРЫ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ	2	4646,85	2285,57	9295	4572	3955	9,35	19
				1579,5	617,13	3159	1234	90	2,34	5
502	С12021-245	-ОПОРА НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ	2	172800	-	345654	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
503	Е0115-172-3	-Масляная окраска стальных балок, труб, количество окрасок 2	58,01	118,13	0,07	6853	4	3674	0,37	21
				60,3	0,02	3498	1	105	-	-
504	Е0133-115-2	-Установка светильников с лампами люминесцентными	23	1745,38	1411,25	40144	32459	13834	2,01	46
				333	239,85	7659	5517	105	0,81	19
505	С151701-13	-Светильники, тип РТУ01-125-У3	23	886	-	20378	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
506	С151706-84	-Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/10/	23	619	-	14237	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
507	Ц0108-545-1	-Коробка протяжная	23	843,5	19,5	19401	449	10516	3	69
				479	2,3	11017	53	95	0,01	-
508	С151803-53	-Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	23	244	-	5612	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
509	Ц0108-61-1	-Предохранитель	23	276,5	18,6	6360	428	4468	1	23
				200	4,5	4600	104	95	0,03	1
510	ПРАЙС-ЛИСТ	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ РЕЗЬБОВОЙ 25А Е27ПФ-2	23	184,55	-	4245	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
511	Ц0108-412-1	-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	345	8,5	0,1	2933	35	2393	0,05	17
				7,3	-	2519	-	95	-	-
512	С151607-119	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	0,345	13300	-	4589	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге			821806	61296			416
			Тенге			70550	12838			48
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			397254	-	-		-
		Материалы -	Тенге			14630	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	64430	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			289525	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			62526	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		31
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9379	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27587	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			487367	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		394
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	73809	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			69603	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6213	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	14563	-		-
		Местные материалы -	Тенге			32375	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			15291	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2294	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5094	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			89988	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		85
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16857	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			354949	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1564	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4394	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			345654	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3955	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	593	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21534	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			380437	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4987	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге			957793	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		505
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	95653	-		-

РАЗДЕЛ 26. ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. 4-2 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ ЛЭП-10кВ

ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ КТПГ-10/0,4кВ 250кВА

513	E0133-117-1-Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	1	2238,1	1743,1	2238	1743	997	3	3
			495	454,41	495	454	105	1,81	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
514	Е0133-117-2-	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	шт 1	4098,19 2191,5	1460,06 441,68	4098 2192	1460 442	2765 105	12,1 1,9	12 2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге			6336	3203			15
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2687	896			4
		Материалы -	Тенге			6336	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			447	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-	3583	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			3762	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		2
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	564	-		-
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			606	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			10704	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		21
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге			10704	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4147	-		21
		РАЗДЕЛ 27. СЕТИ ЛЭП-10кВ								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
515	Е0101-13-5 -	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	7,28	33,67 1,57	32,1 12,33	245 11	234 90	98 97	0,01 0,05	- -
516	Е0101-164-2-	Разработка грунта 5 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	м3 0,225	262,72 262,72	- -	59 59	- -	67 113	1,85 -	- -
517	Е0101-27-2 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3 5,63	6,48 -	6,48 2,1	36 -	36 12	11 97	- 0,01	- -
518	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3 0,174	134,1 134,1	- -	23 23	- -	26 113	0,97 -	- -
519	Е0101-166-2-	ПОДСЫПКА МЯГКОЙ ЗЕМЛИ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ	м3 1,7	134,1	-	228	-	258	0,97	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
520	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее м3	25	134,1 36,7	- 27,8	228 918	- 695	113 373	- 0,06	- 2
521	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее м	25	8,8 32,4	6,9 23,7	220 810	172 593	95 344	0,04 0,06	1 2
522	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-75 1000шт	0,2	8,6 9010 -	5,9 - -	215 1802 -	148 - -	95 - -	0,03 - -	1 - -
523	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных ТРУБАХ, масса 1 м до 6 кг м	6	60,4	15,6	362	94	242	0,24	1
524	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в ТРАНШЕЯХ, масса 1 м до 6 кг м	19	38,7 44 29	3,8 10,6 2,3	232 836 551	23 201 44	95 565 95	0,02 0,18 0,01	- 3 -
525	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах в ЗДАНИИ, масса 1 м до 6 кг м	5	60,4 38,7	15,6 3,8	302 194	78 19	202 95	0,24 0,02	1 -
526	Ц0108-147-1-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 6 кг, ПО ОПОРЕ м	10	65,5 49,3	9,5 1,7	655 493	95 17	485 95	0,31 0,01	3 -
527	С151601-222	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х70 мм2, (5,617) 1000м	0,042	926300 -	- -	38905 -	- -	- -	- -	- -
528	Ц0108-160-3	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 70 мм2 шт	2	641,8 565	- -	1284 1130	- -	1074 95	3 -	6 -
529	С151610-11	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа КВБкТ-4 компл	2	5340 -	- -	10680 -	- -	- -	- -	- -
530	Ц0108-164-8	Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 70 мм2	1	7278,3 1890	5341 1179,03	7278 1890	5341 1179	2916 95	9 6,84	9 7

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
531	С151610-11	-Муфты мачтовые концевые металлически для кабеля, напряжение до 10 кВ, типа КМ4	шт	1	5340	-	5340	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
532	Ц0108-56-1	-Разъединитель трехполюсный, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	компл	1	568,5	25,5	569	26	436	2	2
					452	6,8	452	7	95	0,04	-
533	СПРАЙС	-Стоимость разъединительного пункта РЛНД1-10/400У1 с приводом	шт	1	17588,05	-	17588	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
534	Ц0108-66-1	-Разрядник, напряжение до 10 кВ	шт	3	655,5	60,5	1967	182	1367	3	9
					466	13,5	1398	40	95	0,08	-
535	75-6-А12 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Разрядники полимерные РВО-10кВ/п/	компл	3	599	-	1797	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОПОРЫ									
536	Ц0108-472-1	-Заземлитель,диаметр 12 мм,10мм(ОЧАГ ЗАЗЕМЛЕНИЯ)		4	30,3	2,8	121	11	106	0,16	1
					27,5	0,3	110	1	95	-	-
537	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	шт	0,0135	45800	-	618	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
538	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0,0123	45300	-	557	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	27	Тенге	92980	7585			41
		Тенге	7207	1752			10
Стоимость оборудования -		Тенге	19385	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге	19385	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			70026	-	-		-
		Материалы -	Тенге			902	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8535	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			54925	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8108	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1216	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4688	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			82822	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		52
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9751	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3569	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	423	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1176	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1802	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			460	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	69	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			242	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4271	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	492	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27								
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			106478	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		55
			Тенге			-	10243	-		-

РАЗДЕЛ 28. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ. 6-3 ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

ЗЕМЛЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
539	E0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	425,35	28,89	27,85	12287	11844	3910	0,01	3
				1,04	8,44	442	3588	97	0,03	13
540	E0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	13,15	262,72	-	3456	-	3905	1,85	24
	т.ч.			262,72	-	3456	-	113	-	-
	п-1.55									
	п-3.180									
	к=1,2									
541	E0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками ДНА ТРАНШЕИ м3	20,1	21,55	4,52	433	91	332	0,11	2
				17,03	-	342	-	97	-	-
542	E0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	310,3	6,48	6,48	2011	2011	633	-	-
				-	2,1	-	653	97	0,01	3
543	E0101-166-2	-Засыпка вручную траншей,	9,6	134,1	-	1287	-	1454	0,97	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
544	Е0101-18-2	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3,;РАЗРАБОТКА ЛИШНЕГО ГРУНТА м3	98,5	134,1	-	1287	-	113	-	-
				47,43	44,84	4672	4417	1567	0,02	2
				2,59	13,81	255	1360	97	0,05	5
545	С010333-А1-- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1; ВЫВОЗ ЛИШНЕГО ГРУНТА м3	162,53	17,73	-	2882	-	576	0,07	12
				3,55	-	576	-	100	-	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге			27026	18362			53
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6359	5601			21
		Всего заработная плата -	Тенге			27026	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			-	11960	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2882	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			12378	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		6
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	1857	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2364	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			41768	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		80
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге			-	13817	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			41768	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		80
						-	13817	-		-
		РАЗДЕЛ 29. ТРУБОПРОВОДЫ								
546	Е0124-2-1	-Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С км	0,155	133009,36	49164,62	20616	7621	19725	445,2	69
				79852,5	18036,16	12377	2796	130	93,67	15
547	С130806-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,5 мм м	20,2	126	-	2545	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2004 К=1,01 к об.									
548	С130806-65 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 К=1,01 к об.	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм м	136,35	279 -	- -	38042 -	- -	- -	- -	- -
549	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм ОТВОДЫ т	0,0015	128491,79 65913,75	52353,14 19776,42	195 100	80 30	169 130	328,34 96,59	- -
550	С130810-75	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 32х2,5 мм шт	2	208 -	- -	416 -	- -	- -	- -	- -
551	С130810-76	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм шт	2	227 -	- -	454 -	- -	- -	- -	- -
552	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм 1шт	2	510,13 266,96	41,59 16,69	1020 534	83 33	726 128	1,54 0,07	3 -
553	С130901-87	-Вентили проходные фланцевые 15кч12п для воды и пара Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	2	748 -	- -	1496 -	- -	- -	- -	- -
554	С130809-30	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	4	225 -	- -	900 -	- -	- -	- -	- -
555	С12021-262	-Опоры скользящие(Т13.04) т	0,0533	107900 -	- -	5755 -	- -	- -	- -	- -
556	С12021-263	-Опоры неподвижные(Т3-05) т	0,0043	107900 -	- -	464 -	- -	- -	- -	- -
557	Е0124-12-1	-Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 50 мм шт	2	5918,63 548,1	59,77 9,54	11837 1096	120 19	1450 130	2,94 0,04	6 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
558	С130901-57	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	2	489	-	978	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
559	Е0124-13-1	-Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	2	804,06	412,99	1608	826	1123	1,82	4
		компл		333,11	98,74	666	197	130	0,4	1
560	С130902-10	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	6880	-	13760	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
561	С130809-33	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	330	-	1320	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
562	Е0113-44-7	-Очистка щетками	26,5	60,75	-	1610	-	1449	0,34	9
		м2		60,75	-	1610	-	90	-	-
563	Е0113-37-1	-Антикоррозийное покрытие труб ИЗОЛОМ ПО ИЗОЛЬНОЙ МАСТИКЕ в 1 слой	26,5	366,41	5,38	9710	143	4508	0,94	25
		м2		186,75	2,25	4949	60	90	0,01	-
564	Е0113-37-2	-Антикоррозийное покрытие труб ИЗОЛОМ ПО ИЗОЛЬНОЙ МАСТИКЕ добавлять на каждый последующий слой	26,5	220,47	1,57	5843	42	1771	0,4	11
		м2		74,25	-	1968	-	90	-	-
565	Е0126-9-1	-Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм /ДИАМ.32мм/ матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	20	91,37	8,47	1827	169	1035	0,28	6
		м		48,6	3,15	972	63	100	0,02	-
566	Е0126-9-1	-Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм /ДИАМ.57мм/ матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	135	91,37	8,47	12335	1143	6986	0,28	38
		м		48,6	3,15	6561	425	100	0,02	2
567	С11031-83	-Маты прошивные из супертонкого стекловолокна без связующего толщиной 40	1,83	18400	-	33672	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	мм									
568	Е0126-23-1	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм /ДИАМ.32мм/,рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	20	114,31	6,39	2286	128	648	0,19	4
		м3		29,93	2,48	599	50	100	0,01	-
569	Е0126-23-1	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм /ДИАМ.57мм/,рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	135	114,31	6,39	15432	863	4375	0,19	26
		м		29,93	2,48	4041	335	100	0,01	2
570	С11011-939	-Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,155	185900	-	28815	-	-	-	-
		1000м2		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 29				212937	11216			200
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			35472	4008			20
		Материалы -	Тенге			205697	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			37220	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	38913	-		-
		Местные материалы -	Тенге			122397	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			43239	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	6486	-		22
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14936	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			263872	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			-	45399	-		238
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6219	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6219	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			373	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			6592	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1020	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			403	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-	567	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			726	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	109	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			105	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1851	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29				-	676	-		4
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			272316	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		-
			Тенге			-	46075	-		242

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 30. ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ДК-1,ДИАМ.1500мм /1шт/								
571	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах ДИАМ.1000м м3	0,78	8157,57 1435,5	1879,87 538,43	6363 1120	1466 420	2002 130	8,86 2,06	7 2
572	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	0,78	94 -	- -	73 -	- -	- -	- -	- -
573	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые /КЦД-10, КЦП1-10-1/ м3	0,28	32800 -	- -	9184 -	- -	- -	- -	- -
574	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	0,28	-134 -	- -	-38 -	- -	- -	- -	- -
575	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	0,28	-250 -	- -	-70 -	- -	- -	- -	- -
576	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /КЦ 10-9/ м	1,78	5330 -	- -	9487 -	- -	- -	- -	- -
577	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 К=0,83 к цене	-Кольца горловин смотровых колодцев марки,/КЦО-1/ шт	1	913 -	- -	913 -	- -	- -	- -	- -
578	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 комплект	1	8060 -	- -	8060 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
579	2004 E0106-39-2	-Загрузка фильтров в емкостных сооружениях гравием м3	0,011	1272,59	161,51	14	2	3	1,69	-
				227,03	61,02	2	1	105	0,3	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге			33987	1468			7
			Тенге			1122	421			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			25927	-	-		-
		Материалы -	Тенге			228	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1543	-		-
		Местные материалы -	Тенге			23109	-	-		-
		Накладные расходы -	чел.-ч			2005	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	301	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1676	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч			29608	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			-	-	-		10
		Сметная заработная плата -				-	1844	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			8060	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8060	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			484	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -				8544	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге			38152	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1844	-		-
		РАЗДЕЛ 31. КАНАЛ КЛ 60x45-8								
580	E0107-61-1	-Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты м3	10,31	1986,57	564,43	20482	5819	11006	3,33	34
				567	195,49	5846	2016	140	0,75	8
581	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	10,31	94	-	969	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
582	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5,/Л4-8"(В15)(2970мм),Л4д-8(В15)/ м3	3,51	26600	-	93366	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
583	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0.5 до	3,96	25300	-	100188	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	1.0,/Л4-8(5970мм)(В15),Л4-15"(В22,5)(2970мм)/ м3								
584	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2,/П5-5(В15)/ м3	2,4	26000	-	62400	-	-	-	-
585	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3,/П5д-5(В15)/ м3	0,44	28000	-	12320	-	-	-	-
586	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	9,95	-250	-	-2488	-	-	-	-
587	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	9,95	-134	-	-1333	-	-	-	-
		УГОЛЫ ПОВОРОТА КАНАЛА УП-1,УП-2,МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ МУ-1								
588	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки,БМ В3,5 м3	6,4	9147,85	66,01	58546	422	1483	1,35	9
589	Е0106-35-2	-Устройство лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм,ИЗ БМ В12,5 м3	0,3	195,75 14591,63	24,93 1588,34	1253 4377	160 477	105 860	0,12 13,2	1 4
590	Е0106-22-8	-Устройство перекрытий монолитных,площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм,ИЗ БМ В15 м3	0,13	2187 13959,72	542,77 327,7	656 1815	163 43	105 274	2 11,6	1 2
591	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0225	1881 65000	123,8 -	245 1462	16 -	105 -	0,6 -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04С-2004									
592	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,1481	61300 -	- -	9079 -	- -	- -	- -	- -
		КОМПЕНСАТОРНАЯ НИША НК 60х45 (2шт)								
593	Е0107-61-1	-Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты м3	2,14	1986,57 567	564,43 195,49	4251 1213	1208 418	2284 140	3,33 0,75	7 2
594	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	2,14	94 -	- -	201 -	- -	- -	- -	- -
595	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5,/Л4д-8(В15)/ м3	0,18	26600 -	- -	4788 -	- -	- -	- -	- -
596	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0.5 до 1.0,/Л4у-8-1(2970мм)(В25), Л4у-8н-1(2970мм)(В25)/ м3	1,24	25300 -	- -	31372 -	- -	- -	- -	- -
597	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2,/П5-8(В15)/ м3	0,64	26000 -	- -	16640 -	- -	- -	- -	- -
598	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из	0,08	28000 -	- -	2240 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
618	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки,ИЗ БМ В7,5	0,6	9290,65	66,01	5574	40	139	1,35	1
		м3		195,75	24,93	117	15	105	0,12	-
619	Е0107-62-2	-Устройство камер со стенками из монолитного бетона,ИЗ БМ В15	7,2	13739,57	418,23	98925	3011	14606	7,92	57
		м3		1296	152,98	9331	1101	140	0,69	5
620	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	7,2	94	-	677	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
621	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2,ПО-4	1,22	26000	-	31720	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
622	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 К=0,83 к цене	-Кольца горловин смотровых колодцев марки,/КЦО-1/	2	913	-	1826	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
623	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	2	13400	-	26800	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
624	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм,СЕТКА С-1,СЕТКА С-1",СЕТКА С-2,СЕТКА С-2",СЕТКА С-3	0,2316	68200	-	15796	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
625	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм,соединительный элемент сеток	0,0102	65000	-	663	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2004									
626	Е0106-11-6	-ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ 1т	0,0092	18837,97	11119,34	173	102	114	42,5	-
627	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0092	7560 52400 -	4200,75 - -	70 482 -	39 - -	105 - -	20,52 - -	- - -
628	Е0106-11-10	-СКОБЫ ДЛЯ СПУСКА 1т	0,0055	5239,08	327,33	29	2	12	11,6	-
629	С12041-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20 мм т	0,0055	1890 42500 -	123,75 - -	10 234 -	1 - -	105 - -	0,6 - -	- - -
630	Е0111-4-5	-Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм м2	5,1	121,68 48,83	9,38 3,51	621 249	48 18	328 123	0,24 0,02	1 -
631	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	22,5	245,44 37,35	3,82 1,44	5522 840	86 32	1030 118	0,21 0,01	5 -
		НЕПОДВИЖНАЯ ОПОРА								
632	Е0109-18-1	-Монтаж БАЛКИ НЕПОДВИЖНОЙ ОПОРЫ т	0,133	7285,83	3593,45	969	478	402	14,3	2
633	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля т	0,133	2385 147100 -	971,06 - -	317 19558 -	129 - -	90 - -	3,51 - -	- - -
634	Е0106-33-1	-Устройство стен м3	1,22	14719,13 2792,25	1343,81 463,29	17928 3401	1637 564	4164 105	16,06 1,77	20 2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге			227498	5403			86
			Тенге			14336	1899			8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			206970	-	-		-
		Материалы -	Тенге			32372	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	15789	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			43975	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			111678	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		неоцинкованных труб диам. 20 мм СПУСКНИК								
656	Е0116-6-1	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм ВОЗДУШНИК	м 1,5	266,48 52,2	3,96 1,49	400 78	6 2	103 128	0,3 0,01	- -
657	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м 38	264,48 52,2	3,96 1,49	10050 1984	150 57	2611 128	0,3 0,01	11 -
658	Е0116-6-3	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м 2,5	343,48 52,2	3,96 1,49	859 131	10 4	172 128	0,3 0,01	1 -
659	Е0116-15-3	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	м 6	891,93 447,75	90,13 33,75	5352 2687	541 202	3698 128	2,6 0,16	16 1
660	СПРАЙС	-ЗАДВИЖКА СТ.ФЛАНЦЕВАЯ 30с41нж Ру1,6МПа ДИАМ.100ММ	1шт 6	10661,02 -	- -	63966 -	- -	- -	- -	- -
661	С130809-36	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт 12	572 -	- -	6864 -	- -	- -	- -	- -
662	Е0116-16-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диам. до 65 мм	шт 17	322,61 150,75	5,38 2,25	5484 2563	91 38	3329 128	0,9 0,01	15 -
663	СПРАЙС	-Вентиль фланцевый чугунный 15кч16п1 d65мм Ру 2,5МПа	1шт 4	7708,15 -	- -	30833 -	- -	- -	- -	- -
664	С130901-92	-Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт 2	682 -	- -	1364 -	- -	- -	- -	- -
665	С130901-62	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт 9	408 -	- -	3672 -	- -	- -	- -	- -
666	С130901-61	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа	шт 2	362 -	- -	724 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/16 кгс/см2/, Ду 15 мм		-	-	-	-	-	-	-
667	С130809-34	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 65 мм шт	8	412	-	3296	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
668	С130809-30	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 25 мм шт	4	225	-	900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
669	Е0116-17-3	-Установка клапанов предохранительных однорычажных диам. 50 мм 1шт	2	875,92	30,04	1752	60	847	1,86	4
				319,5	11,25	639	23	128	0,06	-
670	С131203-6 прим.	-Клапаны предохранительные /15с7нж Р 1,6МПа/ шт	2	6410	-	12820	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
671	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм 1шт	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
				254,25	15,75	509	31	128	0,07	-
672	СПРАЙС	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 16кч9п Ру 2,5 МПа ДИАМ.50мм шт	2	4766,78	-	9534	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
673	С130809-53	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Ду 50 мм шт	4	354	-	1416	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
674	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм 1шт	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
				254,25	15,75	763	47	128	0,07	-
675	С130903-25	-Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 20 мм 1шт	3	292	-	876	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
676	Е0118-22-2	-Установка манометров с трехходовым краном шт	2	48,96	1,62	98	3	107	0,23	-
677	СПРАЙС	-МАНОМЕТР МП4-У комплект		41,72	-	83	-	128	-	-
			2	752,02	-	1504	-	-	-	-
678	Е0118-22-4	-Установка термометров в оправе прямых или угловых шт		-	-	-	-	-	-	-
			2	64,62	-	129	-	142	0,32	1
679	С131205-4	-Термометры прямые в оправе комплект		55,62	-	111	-	128	-	-
			2	352	-	704	-	-	-	-
680	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, шт		-	-	-	-	-	-	-
			4,52	165,83	0,07	750	-	513	0,65	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2		108	0,02	488	-	105	-	-
681	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	25,64	21,8	0,05	559	1	135	0,03	1
				5,81	0,02	149	1	90	-	-
682	Е0113-26-21	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 м2	25,64	27,26	0,02	699	1	72	0,02	-
				3,13	-	80	-	90	-	-
683	Е0115-172-3	-Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	7,14	118,13	0,07	843	-	452	0,37	3
				60,3	0,02	431	-	105	-	-
		ГАЗОХОДОВ								
684	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м2	49,5	10,99	-	544	-	677	0,05	2
				10,69	-	529	-	128	-	-
685	Е0116-29-2	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм м	45	11,13	-	501	-	616	0,05	2
				10,69	-	481	-	128	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге	1453452	10843			313
Стоимость оборудования -	Тенге	54019	4046			20
ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге	1086490	-	-		-
	Тенге	1086490	-	-		-
Стоимость монтажных работ -						
Материалы -	Тенге	703	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	6	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	-	619	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	557	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	84	-		-
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	76	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	1336	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-		3
Стоимость общестроительных работ -		-	703	-		-
Материалы -	Тенге	2851	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	1700	-	-		-
	Тенге	-	1149	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
699	С131305-11	-Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали без клапана и кольца для сбора конденсата, марки УП-2, d патрубка 250 мм	шт 2	2890 -	- -	5780 -	- -	- -	- -	- -
700	Е0120-18-2	-Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 250 мм	шт 2	964,19 63,79	5,65 2,36	1928 128	11 5	169 128	0,38 0,01	1 -
701	Е0120-3-4	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	шт 3,2	1670,91 259,88	13,82 5,18	5347 832	44 17	1086 128	1,62 0,03	5 -
			м2							

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 35

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	64387	2170			122
Материалы -	Тенге	21413	818			4
Всего заработная плата -	Тенге	50334	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	8729	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	-	20390	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге	19926	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч	20390	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	-	3059	-		10
Нормативная трудоемкость -	Тенге	4243	-	-		-
Сметная заработная плата -	чел.-ч	74968	-	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	-	-	-		-
Материалы -	Тенге	-	23449	-		125
Всего заработная плата -	Тенге	14053	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	6369	-	-		-
Сдача и испытание -	Тенге	-	1840	-		-
Накладные расходы -	Тенге	5780	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге	91	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч	2356	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	-	353	-		1
Нормативная трудоемкость -	Тенге	985	-	-		-
Сметная заработная плата -	чел.-ч	17393	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге	-	2194	-		13
Нормативная трудоемкость -	Тенге	92361	-	-		-
Сметная заработная плата -	чел.-ч	-	-	-		-
	Тенге	-	25643	-		138

РАЗДЕЛ 36. ПОЖАРНЫЙ ЩИТ

702	СНСб.8.1та	-Огнетушитель химический	1	630	-	630	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	б.2п.59	воздушно-пенный ОХВП-10								
703	СН5.1п.251 стр.18	-Ведро шт	2	340	-	680	-	-	-	-
704	СН5.1п.254 стр.18	-Лопата шт	1	288	-	288	-	-	-	-
705	СН РК 8.02-13-20 04 сб.5.5 тб.64 п.178 прим.	-Ящик металлический для песка шт	1	4200	-	4200	-	-	-	-
706	С143008-92	-Песок природный м3	0,5	1980	-	990	-	-	-	-
707	С11011-82	-Войлок строительный т	0,0034	149700	-	509	-	-	-	-
708	СНСб.1.9та б.14п.5	-Щит пожарный шт	1	5080	-	5080	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 36	Тенге			12377	-			-
		Стоимость оборудования -	Тенге			-	-			-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			10878	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10878	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1499	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			509	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			990	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			90	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	Тенге			12467	-	-		-

РАЗДЕЛ 37. ВЫГРЕБ НА 24 м3. 6-6 ВЫГРЕБ НА 24 м3

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

709	Е0101-13-3	-Снятие насыпного грунта 3 группы на глубину 0,3м в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	26	38,62	37,22	1004	968	320	0,01	-
				1,4	11,27	36	293	97	0,04	1
710	Е0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	274,2	28,89	27,85	7921	7635	2520	0,01	2
				1,04	8,44	285	2313	97	0,03	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711	Е0101-13-3	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 / м3	82,94	38,62 / 1,4	37,22 / 11,27	3203 / 116	3087 / 935	1020 / 97	0,01 / 0,04	1 / 3
712	Е0101-164-3	-Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ / м3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	2,56	467,1 / 467,1	- / -	1198 / 1198	- / -	1354 / 113	2,98 / -	8 / -
713	Е0101-139-1	-Устройство гравийно-песчаной подушки на просадочных грунтах методом послойной укатки / м3	32,5	89 / 0,25	88,73 / 24,61	2893 / 8	2884 / 800	784 / 97	- / 0,08	- / 3
714	Е0101-18-2	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 / м3	32,5	47,43 / 2,59	44,84 / 13,81	1541 / 84	1457 / 449	517 / 97	0,02 / 0,05	1 / 2
715	С010333-А1-1	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1, ПРИВОЗ гравийно-песчаного грунта ДЛЯ ПОДУШКИ / м3	53,63	17,73 / 3,55	- / -	951 / 190	- / -	190 / 100	0,07 / -	4 / -
716	Е0101-27-3	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м / т	58,4	7,57 / -	7,57 / 2,46	442 / -	442 / 144	139 / 97	- / 0,01	- / 1
717	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы / м3	7,29	134,1 / 134,1	- / -	977 / 977	- / -	1104 / 113	0,97 / -	7 / -
718	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м / м3	235,61	6,48 / -	6,48 / 2,1	1527 / -	1527 / 496	481 / 97	- / 0,01	- / 2
719	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками / м3	292,26	21,55	4,52	6297	1320	4828	0,11	32
720	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей / м3	292,26	17,03 14,12	- 12	4977 4126	- 3506	97 1237	- 0,01	- 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721	Е0101-13-2	-Обвалование резервуаров грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	30,36	1,62 28,89 1,04	2,75 27,85 8,44	473 877 32	802 845 256	97 279 97	0,01 0,01 0,03	4 - 1
722	Е0101-18-3	-Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	53,1	63,86 3,47	60,39 18,6	3391 184	3207 988	1137 97	0,02 0,07	1 4
723	С010333-А1-1	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1, ЛИШНЕГО ГРУНТА м3	87,61	17,73 3,55	- -	1553 311	- -	311 100	0,07 -	7 -
		т								
724	Е0106-1-1	МОНОЛИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ -Устройство бетонной подготовки ИЗ БМ В3,5	1,3	9147,85	66,01	11892	86	301	1,35	2
725	Е0106-33-4	-Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм ИЗ БМ В20,W6,НА ССЦ м3	18,59	195,75 13031,34 1075,5	24,93 954,99 330,44	254 242253 19994	32 17753 6143	105 27443 105	0,12 6,51 1,34	- 121 25
726	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	19,89	266 -	- -	5291 -	- -	- -	- -	- -
727	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	19,89	310 -	- -	6166 -	- -	- -	- -	- -
728	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм,СЕТКА 4С м3 т	0,4959	41200 -	- -	20429 -	- -	- -	- -	- -
729	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0118	65900 -	- -	775 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2004									
730	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм т	0,0509	73000 -	- -	3713 -	- -	- -	- -	- -
731	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0773	65000 -	- -	5023 -	- -	- -	- -	- -
732	Е0106-1-1	-Устройство набетонки по днищу из раствора марки М100 м3	0,12	6781,45	66,01	814	8	28	1,35	-
733	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м ИЗ БМ В20,W6,НА ССЦ м3	2,57	195,75 14569,5 1282,5	24,93 241,1 91,08	23 37444 3296	3 620 234	105 3707 105	0,12 8,06 0,44	- 21 1
734	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,2219	67700 -	- -	15020 -	- -	- -	- -	- -
735	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой м2	11,56	174,36 11,59	0,99 0,38	2016 134	11 4	165 119	0,07 -	1 -
		ГОРЛОВИНА								
736	Е0107-31-1	-Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм м3	0,22	2831	1856,11	623	408	435	4,93	1
737	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	0,22	812,93 94 -	597,97 - -	179 21 -	132 - -	140 - -	2,37 - -	1 - -
738	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90//КЦ-7-3/ м	1,16	5025 -	- -	5829 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,25 к цене									
739	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 К=0,83 к цене	-Кольца горловин смотровых колодцев марки/КЦО-1 1шт./ шт	1	913 -	- -	913 -	- -	- -	- -	- -
740	Е0123-24-1	-Установка люков шт	1	8354,03 209,25	35,42 13,5	8354 209	35 14	290 130	1,31 0,07	1 -
741	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщ.150мм м3	0,867	10040,78 567	- -	8705 492	- -	605 123	3,66 -	3 -
742	Е0120-20-1	ДЫХАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО -Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм шт	1	859,88 60,75	5,38 2,25	860 61	5 2	81 128	0,36 0,01	- -
743	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг, ХОМУТ т	0,0003	175710,1 8100	1826,1 690,75	60 3	1 -	4 140	42,7 3,37	- -
744	Е0123-2-1	-Укладка из асбестоцементных труб диам.100мм км	0,002	115031,02 60966	1733,92 650,25	230 122	3 1	160 130	361 3,17	1 -
745	С130802-25	-Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dу 100 мм, Dв 100 мм м	2	193 -	- -	386 -	- -	- -	- -	- -
746	Е0106-1-1	-Обетонирование вокруг вентиляционной трубы ИЗ БМ В7,5 м3	0,2	9290,65 195,75	66,01 24,93	1858 39	13 5	46 105	1,35 0,12	- -
747	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,0018	93997,62 33075	304,24 114,75	173 61	1 -	64 105	198 0,56	- -
748	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,0018	40200 -	- -	74 -	- -	- -	- -	- -
749	Е0109-53-2	-Монтаж ОПОРНОГО КОЛЬЦА т	0,0035	9850,48 7357,5	1162,95 108	35 26	4 -	24 90	46,6 0,53	- -
750	С12021-250	-ОПОРНОЕ КОЛЬЦО т	0,0035	154200 -	- -	544 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751	Е0109-49-1	-Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	2	20,14	0,23	40	-	36	0,12	-
		шт		19,91	0,09	40	-	90	-	-
752	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами	0,0001	149300	-	16	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
753	Е0106-40-1	-Испытание емкостей на водонепроницаемость	24	24,6	0,69	590	17	302	0,08	2
		м3		11,7	0,27	281	6	105	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 37	Тенге			418047	45844			220
			Тенге			34086	14053			55
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			416181	-	-		-
		Материалы -	Тенге			43027	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	48010	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			45050	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			246307	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			2504	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			49769	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7465	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27957	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			493908	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		299
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	55475	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			619	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	66	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			544	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			60	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			720	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	75	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1246	-	-		-
		Материалы -	Тенге			794	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	63	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			386	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			81	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			80	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1406	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	75	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	Тенге			496034	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		300
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	55625	-		-

РАЗДЕЛ 38. СМЕТА 7-1 ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	Е0101-24-2	-Планировка территории- НАСЫПИ,ВЫЕМКИ бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1165	9,24	9,24	10770	10770	3392	-	-
				-	3	-	3497	97	0,01	13
755	Е0101-24-10-К=6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	6990 м3	7,91	7,91	55294	55294	17413	-	-
				-	2,57	-	17952	97	0,01	69
756	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками ГРУНТА НАСЫПИ	916 м3	21,55	4,52	19736	4137	15131	0,11	99
				17,03	-	15599	-	97	-	-
757	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей ГРУНТА НАСЫПИ	916 м3	14,12	12	12932	10990	3878	0,01	11
				1,62	2,75	1484	2514	97	0,01	11
758	Е0101-24-2	-Устройство корыта ПОД ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ и ПЛОЩАДКИ,УСТРОЙСТВО АРЫЧНОЙ СИСТЕМЫ	856 м3	9,24	9,24	7914	7914	2492	-	-
				-	3	-	2569	97	0,01	10
759	Е0101-24-10-К=6	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении до 10 м добавлять на каждые последующие 10 м	5136 м3	7,91	7,91	40628	40628	12795	-	-
				-	2,57	-	13190	97	0,01	51

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 38	Тенге	147273	129731			110
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	17083	39723			154
Всего заработная плата -	Тенге	147273	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	-	56806	-		-
Накладные расходы -	Тенге	458	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	55102	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-		28
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	8265	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	12142	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	214517	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-		291
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	Тенге	-	65072	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	214517	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-		291
		-	65072	-		-

РАЗДЕЛ 39. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ. 7-2 ПОКРЫТИЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 39	Тенге			-	-			-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39	Тенге			-	-			-
			Тенге			-	-	-		-
		РАЗДЕЛ 40. ПОКРЫТИЯ ДОРОГ И ПЛОЩАДОК НА УЧАСТКЕ И ЗА ГРАНИЦЕЙ УЧАСТКА								
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ-ТИП 1, S=573,72+68,14м2								
760	Е0127-21-1	-Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см,ТОЛЩ.15СМ м2	641,86	24,29	17,83	15589	11441	9798	0,04	27
				6,41	5,07	4114	3253	133	0,02	12
761	Е0101-18-2	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	119,39	47,43	44,84	5662	5353	1899	0,02	2
				2,59	13,81	309	1649	97	0,05	6
762	С010333-А1-1	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 т	208,93	17,73	-	3704	-	741	0,07	16
				3,55	-	741	-	100	-	-
763	Е0127-53-3	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ, ТОЛЩ.4СМ м2	641,86	437,42	15,35	280762	9853	9390	0,03	22
				5,94	5,06	3813	3248	133	0,02	11
764	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ, ТОЛЩ.3СМ м2	641,86	484,34	15,35	310877	9853	9390	0,03	22
				5,94	5,06	3813	3248	133	0,02	11
765	Е0127-54-8 к=2 к объему	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	1283,72	-55,71	-	-71519	-	-17	-	-
				-0,01	-	-13	-	133	-	-
766	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий м2	129	625,56	6,63	80698	855	18948	0,7	90
				108,68	1,76	14020	227	133	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
767	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бетонные бортовые М-300 марки БР100.30.15 м	5,55	24600	-	136456	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
768	Е0127-21-1	АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ-ТИП 2, S=937+56,13м2 -Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см, ТОЛЩ.20см м2	993,13	24,29	17,83	24121	17703	15160	0,04	41
				6,41	5,07	6366	5033	133	0,02	18
769	Е0101-18-2	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	246,3	47,43	44,84	11681	11044	3918	0,02	4
				2,59	13,81	638	3401	97	0,05	13
770	С010333-А1-1	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 т	431,02	17,73	-	7642	-	1528	0,07	32
				3,55	-	1528	-	100	-	-
771	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ, ТОЛЩ.5см м2	993,13	484,34	15,35	481010	15246	14529	0,03	33
				5,94	5,06	5899	5025	133	0,02	18
772	Е0127-54-8 к=2 к объему	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	1986,26	55,71	-	110659	-	26	-	-
				0,01	-	20	-	133	-	-
773	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий м2	476	625,56	6,63	297768	3156	69915	0,7	332
				108,68	1,76	51732	836	133	0,01	3
774	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Камни бетонные бортовые М-300 марки БР100.30.15 м	20,47	24600	-	503513	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2004										
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 40	Тенге			2198623	84505			621
			Тенге			92980	25919			93
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2198623	-	-		-
		Материалы -	Тенге			18675	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	118899	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1993387	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			11346	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			155228	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		78
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	23284	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			141231	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2495082	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		791
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	142183	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40	Тенге			2495082	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		791
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	142183	-		-
		РАЗДЕЛ 41. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ. 7-3 ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ								
775	У1-32-3	-Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,6 м, типа М1Б, строительные работы	м	150	1918,69	135,73	287804	20360	29618	0,58	87
					96,2	44,84	14430	6726	140	0,22	33
776	У1-32-4	-Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,6 м, типа М1Б, монтаж металлоконструкций	м	150	187,12	0,32	28068	48	2982	0,13	19
					22	0,09	3300	14	90	-	-
		ОГРАЖДЕНИЕ С ФАСАДНОЙ СТОРОНЫ (L=81,0м)									
777	Е0101-165-2	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	1,59	402,75	-	640	-	724	2,8	4
					402,75	-	640	-	113	-	-
778	Е0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов под стойки металлического ограждения, ИЗ БМ В10	м3	1,59	10969,99	260,48	17442	414	1175	3,94	6
					614,25	89,46	977	142	105	0,35	1
779	Е0109-17-1	-Монтаж металлоконструкций стоек СТ-1, СТ-2	т	0,886	4646,85	2285,57	4117	2025	1752	9,35	8
					1579,5	617,13	1399	547	90	2,34	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
780	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы -СТОЙКИ СТ-1(27шт),СТ-2(3шт) т	0,8948	172800	-	154625	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
781	Е0109-30-1	-Монтаж металлоконструкций-РЕШЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОГ1,ОГ2 т	1,93	14359,66	5522,03	27780	10683	12880	35,9	69
				6075	1322,37	11752	2558	90	4,73	9
782	С12021-267	-ОГРАЖДЕНИЕ-РЕШЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОГ1,ОГ2 т	1,95	133700	-	261237	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
783	Е0109-53-1	-Монтаж конструкций ворот Вр-1,К-1 т	0,2945	14806,01	1133,15	4360	334	3522	82,1	24
				12892,5	398,25	3797	117	90	1,95	1
784	С12021-85	-ВОРОТА,КАЛИТКА т	0,2945	120300	-	35426	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
785	Е0109-48-3	-Электродуговая сварка ограждений т	2,82	9739,2	3333,3	27470	9402	15021	29,8	84
				5917,5	-	16690	-	90	-	-
786	Е0113-17-1	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз м2	90,33	20,47	0,02	1849	2	472	0,03	3
				5,81	-	525	-	90	-	-
787	Е0115-172-4	-Масляная окраска металлоконструкций за 2 раза м2	180,67	165,83	0,07	29961	13	20492	0,65	117
				108	0,02	19512	4	105	-	-
	К=20Б									

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 41	Тенге	880779	43279			423
	Тенге	73023	10108			45
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	337697	-	-		-
Материалы -	Тенге	266092	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	42956	-		-
Местные материалы -	Тенге	14732	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	52481	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		26
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	7872	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	23411	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	413588	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		277
Сметная заработная плата -	Тенге	-	50828	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	543082	-	-		-
Материалы -	Тенге	32364	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	40175	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	451288	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	36157	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		18
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	5424	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	34754	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	613994	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		235

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	45598	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 41	Тенге			1027582	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		512
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	96426	-		-
		РАЗДЕЛ 42. СМЕТА 7-6-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
788	Е0101-13-3	-Снятие насыпного грунта 3 группы на глубину 0,3м в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	40,7	38,62	37,22	1572	1515	500	0,01	-
				1,4	11,27	57	459	97	0,04	2
		м3								
789	Е0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	262,48	28,89	27,85	7582	7309	2413	0,01	2
				1,04	8,44	273	2214	97	0,03	8
		м3								
790	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	8,12	262,72	-	2133	-	2410	1,85	15
	т.ч.			262,72	-	2133	-	113	-	-
	п-1.55									
	п-3.180									
	к=1,2									
		м3								
791	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5,96	134,1	-	800	-	904	0,97	6
				134,1	-	800	-	113	-	-
		м3								
792	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	192,84	6,48	6,48	1249	1249	393	-	-
				-	2,1	-	406	97	0,01	2
		м3								
793	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	192,84	21,55	4,52	4155	871	3185	0,11	21
				17,03	-	3284	-	97	-	-
		м3								
794	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	192,84	14,12	12	2722	2314	816	0,01	2
				1,62	2,75	312	529	97	0,01	2
		м3								
795	Е0101-13-3	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3, ПОД ПОЛЫ	0,582	38,62	37,22	22	22	7	0,01	-
				1,4	11,27	1	7	97	0,04	-
		м3								
796	Е0101-164-3	-Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с	0,018	467,1	-	8	-	10	2,98	-
	т.ч.			467,1	-	8	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.55 п-3.180 к=1,2	откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/, ПОД ПОЛЫ								
797	Е0101-166-2-	ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ м3	0,2	134,1	-	27	-	30	0,97	-
798	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	0,194	134,1 21,55	- 4,52	27 4	- 1	113 3	- 0,11	- -
799	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	0,194	17,03 14,12	- 12	3 3	- 2	97 1	- 0,01	- -
800	Е0101-18-2	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	71,6	1,62 47,43 2,59	2,75 44,84 13,81	- 3396 185	1 3210 989	97 1139 97	0,01 0,02 0,05	- 1 4
801	Е0101-18-3	-Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	41,3	63,86 3,47	60,39 18,6	2637 143	2494 768	884 97	0,02 0,07	1 3
802	С010333-А1--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1, ЛИШНЕГО ГРУНТА т	186,28	17,73 3,55	- -	3303 661	- -	661 100	0,07 -	14 -
		ФУНДАМЕНТЫ НА ССЦ								
803	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В3,5 м3	1,33	9147,85 195,75	66,01 24,93	12167 260	88 33	308 105	1,35 0,12	2 -
804	Е0106-1-20	-Устройство ленточных фундаментов бетонных ИЗ БЕТОНА В7,5 м3	14	10223,51 441	311,32 117,61	143129 6174	4358 1647	8212 105	2,82 0,57	39 8
805	Е0106-11-10-	Армирование подстилающих слоев и набетонок,СЕТКА С-1 1т	0,0369	5239,08 1890	327,33 123,75	193 70	12 5	78 105	11,6 0,6	- -
806	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм,СЕТКА С-1 т	0,0309	67700 -	- -	2089 -	- -	- -	- -	- -
807	С12041-53	-Каркасы и сетки плоские:	0,006	65000	-	390	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	сталь гладкая класса А-I, d 6 мм,СЕТКА С-1								
		т		-	-	-	-	-	-	-
808	Е0108-4-1	-Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	14,29	224,86	4,19	3214	60	1006	0,38	5
		м2		58,05	1,58	830	23	118	0,01	-
		ВЫГРЕБ								
809	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В3,5	2,27	9147,85	66,01	20766	150	526	1,35	3
		м3		195,75	24,93	444	57	105	0,12	-
810	Е0106-33-4	-Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм ВЫГРЕБ ИЗ БЕТОНА В12,5	23,42	12534,46	954,99	293557	22366	34573	6,51	152
		м3		1075,5	330,44	25188	7739	105	1,34	31
811	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,1554	5239,08	327,33	814	51	329	11,6	2
		1т		1890	123,75	294	19	105	0,6	-
812	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,1554	41200	-	6402	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ВЫГРЕБА								
813	Е0108-4-1	-Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом,СТЕН,ДНИЩА	79,64	264,36	4,19	21054	334	5604	0,38	30
		м2		58,05	1,58	4623	126	118	0,01	1
814	Е0106-36-4	-Железнение поверхности,ДНИЩА,СТЕН	79,64	59,59	0,23	4746	18	4297	0,29	23
		м2		51,3	0,09	4086	7	105	-	-
815	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	66,58	245,44	3,82	16341	254	3047	0,21	14
		м2		37,35	1,44	2487	96	118	0,01	-
816	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	33,29	245,44	3,82	8170	127	1524	0,21	7
		м2		37,35	1,44	1243	48	118	0,01	-
817	Е0111-4-5	-Устройство гидроизоляции	13,06	121,68	9,38	1590	123	841	0,24	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		обмазочной в один слой толщиной 2 мм		48,83	3,51	638	46	123	0,02	-
		м2								
818	Е0111-4-6	-Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	39,2	45,49	4,86	1783	190	921	0,08	3
		м2		17,28	1,82	677	71	123	0,01	-
819	Е0108-5-1	-Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	42,43	2205,82	274,19	93598	11635	54977	6,93	294
		м3		994,5	103,5	42199	4392	118	0,5	21
		ПРОЕМЫ								
820	Е0110-16-1	-Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	2,94	884,14	71,29	2599	210	1050	1,64	5
		м2		272,25	25,25	800	74	120	0,1	-
821	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	3,18	440,35	102,53	1400	326	715	0,9	3
		м2		151,65	35,67	482	113	120	0,14	-
822	Е0110-29-1	-Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	3,18	104,4	0,09	332	-	216	0,36	1
		м2		56,48	0,05	180	-	120	-	-
823	С12061-2	-Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 6-9 для жилья	2,94	6860	-	20168	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
824	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	3,18	4250	-	13515	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
825	С11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960	-	3920	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
826	С11011-797	-Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными . двойными одностворными переплетами для общественных зданий	6	360	-	2160	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
827	Е0115-201-3	-Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом	2,94	382,25	1,65	1124	5	105	0,22	1
		м2		33,3	0,63	98	2	105	-	-
828	Е0110-5-1	-Установка деревянных пробок	0,0624	22541,72	316,57	1407	20	270	22,5	1
		м3		3487,5	119,25	218	7	120	0,58	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТЕНЫ								
829	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	16,4	6578,64	335,84	107890	5508	15980	4,54	74
		м3		699,75	126	11476	2066	118	0,61	10
830	Е0108-11-1	-Расшивка швов кладки из кирпича	76	-38,93	-	-2959	-	-3491	-0,22	-17
		м2		-38,93	-	-2959	-	118	-	-
831	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	5,45	6537,46	337,41	35596	1837	5118	4,38	24
		м3		670,5	126	3651	686	118	0,62	3
832	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	11,25	945,51	34,73	10637	391	3160	1,43	16
		м2		225	13,01	2531	146	118	0,06	1
833	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0065	29400	-	191	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
834	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0003	42800	-	15	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		УСТРОЙСТВО АНТИСЕЙСМОПОЯСА								
835	Е0106-19-1	-Устройство антисейсмопояса из бетона В12,5	1,16	12259,07	316,01	14221	367	1812	8,25	10
		м3		1368	119,39	1587	138	105	0,58	1
836	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0216	65000	-	1404	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
837	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0765	60500	-	4629	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004									
838	С12041-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм т	0,0131	54600 -	- -	713 -	- -	- -	- -	- -
		УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ПЕРЕМЫЧЕК МП-1 (2шт)								
839	Е0106-18-9	-Устройство перемычек из бетона В12,5 м3	0,122	16333,32 2202,75	367,51 138,83	1993 269	45 17	300 105	13,1 0,68	2 -
840	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0031	65000 -	- -	202 -	- -	- -	- -	- -
841	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0047	65900 -	- -	311 -	- -	- -	- -	- -
		УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ СЕРДЕЧНИКОВ МС-1 (8,4м)								
842	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м СЕРДЕЧНИК ИЗ БМ В12,5 м3	0,2772	13830,8 1644,75	990,15 374,04	3834 456	274 104	588 105	10,4 1,83	3 1
843	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0149	65900 -	- -	983 -	- -	- -	- -	- -
844	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,003	65000 -	- -	195 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2004									
		ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ ВЫГРЕБА								
845	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м ПМ-1	1,74	14189,89	241,1	24690	420	2510	8,06	14
		м3		1282,5	91,08	2232	158	105	0,44	1
846	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1107	52400	-	5799	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
847	С12041-93 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 7-8 мм	0,0698	55200	-	3855	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
848	Е0106-18-2	-Устройство балок перекрытий БМ-1 из бетона В15	0,533	16426,04	407,3	8755	217	1421	14,4	8
		м3		2385	153,86	1271	82	105	0,75	-
849	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0173	45800	-	792	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
850	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0088	64700	-	567	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
851	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,0686	59900	-	4108	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
852	С12041-4 Изм. и	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	0,0426	50600	-	2156	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т		-	-	-	-	-	-	-
		ПОЛЫ САНУЗЕЛ ДЛЯ ДЕВОЧЕК Дет.406 Сер.2.244-1 В.6 S=5,31								
853	Е0111-1-1	-Уплотнение грунта гравием м2	5,31	51,34	2,62	273	14	75	0,07	-
854	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	0,4248	10,51 10040,78 567	0,99 - -	56 4265 241	5 - -	123 296 123	- 3,66 -	- 2 -
855	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм по уклону м2	5,31	258,92	9,95	1375	53	365	0,36	2
856	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой ИЗОЛОМ 2 СЛОЯ м2	5,31	52,2 365,09 85,95	3,74 18,42 6,91	277 1939 456	20 98 37	123 606 123	0,02 0,42 0,03	- 2 -
857	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой ИЗОЛОМ м2	5,31	256,83 50,85	9,05 3,4	1364 270	48 18	354 123	0,25 0,02	1 -
858	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	5,31	258,92	9,95	1375	53	365	0,36	2
859	Е0111-11-2 К=7	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	37,17	52,2 35,11 0,63	3,74 0,67 0,25	277 1305 23	20 25 9	123 40 123	0,02 - -	- - -
860	Е0111-39-2	-Устройство плинтусов цементных м	5,58	30,29	0,22	169	1	127	0,1	1
861	Е0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке ПЛИНТУСОВ м2	0,531	18,5 186,14 78,3	0,09 1,88 0,72	103 99 42	1 1 -	123 44 105	- 0,47 -	- - -
		Дет.406 Сер.2.244-1 В.6 S=9,25								
862	Е0111-1-1	-Уплотнение грунта гравием м2	9,25	51,34	2,62	475	24	131	0,07	1
863	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	0,74	10,51 10040,78 567	0,99 - -	97 7430 420	9 - -	123 516 123	- 3,66 -	- 3 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
864	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм по уклону	9,25	258,92	9,95	2395	92	636	0,36	3
		м2		52,2	3,74	483	35	123	0,02	-
865	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой ИЗОЛОМ 2 СЛОЯ	9,25	365,09	18,42	3377	170	1057	0,42	4
				85,95	6,91	795	64	123	0,03	-
		м2								
866	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой ИЗОЛОМ	9,25	256,83	9,05	2376	84	617	0,25	2
				50,85	3,4	470	31	123	0,02	-
		м2								
867	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	9,25	258,92	9,95	2395	92	636	0,36	3
		м2		52,2	3,74	483	35	123	0,02	-
868	Е0111-11-2 К=7	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	64,75	35,11	0,67	2274	43	70	-	-
				0,63	0,25	41	16	123	-	-
		м2								
869	Е0111-39-2	-Устройство плинтусов цементных	9,71	30,29	0,22	294	2	222	0,1	1
		м		18,5	0,09	180	1	123	-	-
870	Е0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке ПЛИНТУСОВ	0,925	186,14	1,88	172	2	77	0,47	-
				78,3	0,72	72	1	105	-	-
		м2								
		ПОЛЫ САНУЗЕЛ ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ Дет.406 Сер.2.244-1 В.6 S=5,31								
871	Е0111-1-1	-Уплотнение грунта гравием	5,31	51,34	2,62	273	14	75	0,07	-
		м2		10,51	0,99	56	5	123	-	-
872	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,4248	10040,78	-	4265	-	296	3,66	2
				567	-	241	-	123	-	-
		м3								
873	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм по уклону	5,31	258,92	9,95	1375	53	365	0,36	2
		м2		52,2	3,74	277	20	123	0,02	-
874	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой ИЗОЛОМ 2 СЛОЯ	5,31	365,09	18,42	1939	98	606	0,42	2
				85,95	6,91	456	37	123	0,03	-
		м2								
875	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой ИЗОЛОМ	5,31	256,83	9,05	1364	48	354	0,25	1
				50,85	3,4	270	18	123	0,02	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
876	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	5,31	258,92	9,95	1375	53	365	0,36	2
		м2		52,2	3,74	277	20	123	0,02	-
877	Е0111-11-2 К=7	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	37,17	35,11	0,67	1305	25	40	-	-
		м2		0,63	0,25	23	9	123	-	-
878	Е0111-39-2	-Устройство плинтусов цементных	5,58	30,29	0,22	169	1	127	0,1	1
		м		18,5	0,09	103	1	123	-	-
879	Е0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке ПЛИНТУСОВ	0,531	186,14	1,88	99	1	44	0,47	-
		м2		78,3	0,72	42	-	105	-	-
		Дет.406 Сер.2.244-1 В.6 S=9,25								
880	Е0111-1-1	-Уплотнение грунта гравием	9,25	51,34	2,62	475	24	131	0,07	1
		м2		10,51	0,99	97	9	123	-	-
881	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,74	10040,78	-	7430	-	516	3,66	3
		м3		567	-	420	-	123	-	-
882	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм по уклону	9,25	258,92	9,95	2395	92	636	0,36	3
		м2		52,2	3,74	483	35	123	0,02	-
883	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой ИЗОЛОМ 2 СЛОЯ	9,25	365,09	18,42	3377	170	1057	0,42	4
		м2		85,95	6,91	795	64	123	0,03	-
884	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой ИЗОЛОМ	9,25	256,83	9,05	2376	84	617	0,25	2
		м2		50,85	3,4	470	31	123	0,02	-
885	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	9,25	258,92	9,95	2395	92	636	0,36	3
		м2		52,2	3,74	483	35	123	0,02	-
886	Е0111-11-2 К=7	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	64,75	35,11	0,67	2274	43	70	-	-
		м2		0,63	0,25	41	16	123	-	-
887	Е0111-39-2	-Устройство плинтусов цементных	9,71	30,29	0,22	294	2	222	0,1	1
		м		18,5	0,09	180	1	123	-	-
888	Е0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке ПЛИНТУСОВ	0,925	186,14	1,88	172	2	77	0,47	-
		м2		78,3	0,72	72	1	105	-	-

ПОЛЫ ТАМБУР

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дет.741 Сер.2.244-1 В.6 S=4,2								
889	Е0111-1-1	-Уплотнение грунта гравием	4,2	51,34	2,62	216	11	59	0,07	-
		м2		10,51	0,99	44	4	123	-	-
890	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,336	10040,78	-	3374	-	234	3,66	1
		м3		567	-	191	-	123	-	-
891	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм /ТОЛЩ.25ММ/	4,2	431,15	14,76	1811	62	299	0,36	2
		м2		52,43	5,54	220	23	123	0,03	-
892	Е0111-15-2 К=1	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	4,2	-52,75	-0,67	-222	-3	-10	-0,01	-
		м2		-1,69	-0,25	-7	-1	123	-	-
893	Е0111-15-7	-Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	4,2	127,03	9,83	534	41	614	0,69	3
		м2		115,2	3,69	484	15	123	0,02	-
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
894	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен и перегородок	100,7	309,82	4,07	31199	409	14449	0,74	75
		м2		135,68	0,97	13663	98	105	0,05	5
895	Е0115-152-1	-Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	106,54	17,55	0,12	1870	13	1542	0,09	10
		м2		13,73	0,05	1463	5	105	-	-
896	Е0115-69-4	-Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	30,4	57,96	0,35	1762	11	1664	0,3	9
		м2		51,98	0,14	1580	4	105	-	-
897	Е0115-163-2	-Простая окраска деревянных потолков колером масляным разбеленным	30,4	133,65	1,88	4063	57	1560	0,3	9
		м2		48,15	0,72	1464	22	105	-	-
898	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	4,5	618,63	6,33	2784	28	1489	1,79	8
		м2		312,75	2,39	1407	11	105	0,01	-
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
899	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен цоколя	8,5	254,12	1,96	2160	17	976	0,61	5
		м2		108,9	0,45	926	4	105	0,03	-
900	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	74,8	254,12	1,96	19008	147	8588	0,61	46
				108,9	0,45	8146	34	105	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
901	E0115-157-1	-Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая	м2 74,8	10,78 6,71	0,9 0,34	806 502	67 25	554 105	0,04 -	3 -
902	E0115-53-1	-Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	м2 28	108,77 57,38	0,6 0,23	3045 1607	17 6	1694 105	0,32 -	9 -
		КРОВЛЯ								
903	E0112-15-3	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м 38,3	174,36 11,59	0,99 0,38	6678 444	38 15	546 119	0,07 -	3 -
904	E0110-14-1	-Установка стропил	м2 0,702	21463,82 3397,5	334,28 126	15068 2385	235 88	2968 120	22,1 0,62	16 -
905	E0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3 0,702	573,75 123,75	28,11 10,58	403 87	20 7	113 120	0,78 0,05	1 -
906	E0110-49-2	-Укладка по конькового бруса	м3 0,054	20617,97 2452,5	309,62 117	1113 132	17 6	167 120	13,8 0,57	1 -
907	E0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3 0,054	573,75 123,75	28,11 10,58	31 7	2 1	9 120	0,78 0,05	- -
908	E0112-7-1	-Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	м3 50,3	486,76 67,73	8,2 3,08	24484 3407	412 155	4238 119	0,42 0,02	21 1
909	C11021-13	-Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта ОБРЕШЕТКА	м2 0,3126	13800 -	- -	4313 -	- -	- -	- -	- -
910	C11021-67	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта КАРНИЗНЫЙ ЩИТ	м3 0,196	12700 -	- -	2489 -	- -	- -	- -	- -
911	C11021-59	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, II сорта КОНЬКОВАЯ ОБРЕШЕТКА	м3 0,2261	17100 -	- -	3867 -	- -	- -	- -	- -
912	E0110-52-1	-Огнезащита кровлю, покрытия и настилы по фермам	м3 50,3	20,48 4,68	0,91 0,34	1030 235	46 17	303 120	0,03 -	1 -
			м2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
913	Е0110-5-1	-ОБРЕШЕТКА ПОД ПОДШИВКУ ДВП м3	0,195	22541,72	316,57	4396	62	844	22,5	4
914	Е0110-51-2	-Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад м3	0,195	3487,5 2637,04	119,25 14,17	680 514	23 3	120 72	0,58 1,88	- -
915	Е0110-12-3	-Подшивка потолков плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм м2	33	303,75 384,14	5,4 4,48	59 12676	1 148	120 4290	0,03 0,67	- 22
916	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали м2	5,22	106,65 161,83	1,69 1,24	3519 845	56 6	120 955	0,01 0,97	- 5
917	С11011-864	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм т	0,0686	153,23 97200	0,47 -	800 6668	2 -	119 -	- -	- -
918	С11011-774	-Скобы ходовые кг	7,4	- 129	- -	- 955	- -	- -	- -	- -
919	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 СКОБ м2	0,2146	- 165,83 108	- 0,07 0,02	- 36 23	- - -	- 24 105	- 0,65 -	- - -
		ОГОЛОВОК ВЫГРЕБА								
920	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев+ ОГОЛОВОК ВЫГРЕБА м3	0,0298	14460,02 3487,5	316,57 119,25	431 104	9 4	129 120	22,5 0,58	1 -
921	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов м3	0,0298	573,75 123,75	28,11 10,58	17 4	1 -	5 120	0,78 0,05	- -
922	Е0110-23-5	-Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2+ КРЫШКИ м2	0,6493	442,3 191,93	30,89 11,68	287 125	20 8	159 120	1,23 0,06	1 -
923	С11021-47	-Доски необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, II сорта КРЫШКА ВЫГРЕБА м3	0,04	9350 -	- -	374 -	- -	- -	- -	- -
924	Е0112-13-3	-Утепление КРЫШКИ ВЫГРЕБА м2	0,4257	189,45 70,88	4,72 1,78	81 30	2 1	37 119	0,4 0,01	- -
925	С11031-25	-Вата минеральная м3	0,0426	2530 -	- -	108 -	- -	- -	- -	- -
926	Е0115-163-3	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА КРЫШКИ	3,2	97,22	1,22	311	4	121	0,22	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЫГРЕБА								
927	С11011-821	-Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	2	35,55 308	0,45 -	114 616	1 -	105 -	- -	- -
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		ВЫТЯЖНОЙ КОРОБ								
928	Е0110-7-1	-УСТРОЙСТВО КОРОБА ВЫТЯЖНОГО ИЗ ДОСОК	8,56	174,76	4,64	1496	40	614	0,36	3
929	С11021-47	-Доски необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, II сорта ВЫТЯЖНОЙ КОРОБ	0,214	58,05 9350	1,76 -	497 2001	15 -	120 -	0,01 -	- -
		м2		-	-	-	-	-	-	-
930	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,214	573,75	28,11	123	6	34	0,78	-
		м3		123,75	10,58	26	2	120	0,05	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 42	Тенге			1167337	71923			1102
			Тенге			173333	24532			114
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1167337	-	-		-
		Материалы -	Тенге			156227	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	197864	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			95952	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			667261	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			3303	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			221165	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		111
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	33175	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			83310	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1471813	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1326
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	231039	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 42	Тенге			1471813	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1326
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	231039	-		-

РАЗДЕЛ 43. БЛОК 1.БЛОК НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ, СПОРТЗАЛ,СТОЛОВАЯ,АКТОВЫЙ ЗАЛ и БИБЛИОТЕКА 2-1-4 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

931	СБ.5.1 тб.1 п.32	-Стол для учителя	11	6020	-	66220	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
932	СБ.5.5 тб.54 п.4	-Стул для учителя	51	2258	-	115158	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
933	СБ.5.5 тб.54 п.3	-Стол ученический двухместный	105	3978	-	417690	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
934	СБ.5.1	-Стул ученический	210	1613	-	338730	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	тб.1 п.65	шт		-	-	-	-	-	-	-
935	СБ.5.1 тб.1 п.62 ПРИМ	-Гардеробная стойка полукруглая, фасад пластик м	5,4	3547,5	-	19157	-	-	-	-
936	СБ.5.1 тб.1 п.4	-Вешалка напольная металлическая с номерками, с полкой для головного убора, двухсторонняя на 20 крючков шт	10	13975	-	139750	-	-	-	-
937	СБ.5.3 стр.9 п.7	-Стол-приставка для технических средств обучения шт	11	4300	-	47300	-	-	-	-
938	СБ.5.1 тб.1 п.84	-Шкаф пристенный секционный для классных кабинетов шт	30	13761	-	412830	-	-	-	-
939	СБ.5.5 тб.41 п.2	-Штанга для навески досок и таблиц шт	11	2150	-	23650	-	-	-	-
940	СБ.5.1 тб.1 п.117	-Подставка держатель для карт и таблиц шт	11	5913	-	65043	-	-	-	-
941	СБ.5.1 тб.1 п.28	-Тумба функциональная передвижная для установки видео и аудио аппаратуры и проекционной аппаратуры шт	10	10320	-	103200	-	-	-	-
942	ЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
943	СПРАЙС	-Кабинет физики (на 20 учащихся и 1 преподователя) компл		12019036,78	-	2019037	-	-	-	-
944	СПРАЙС	-Кабинет биологии (на 20 учащихся и 1 преподователя) компл		11884434,33	-	1884434	-	-	-	-
945	СПРАЙС	-Кабинет химии (на 20 учащихся и 1 преподователя) компл		11884434,33	-	1884434	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 43		Тенге			7536633	-			-
			Тенге			-	-			-
	Стоимость оборудования -		Тенге			7536633	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			7536633	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 43		Тенге			7536633	-	-		-

РАЗДЕЛ 44. Дополнительные работы

Вентиляция в столовой
Система В-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
946	Е0120-32-1	-Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	712,67	29,9	713	30	889	3,83	4
		шт		682,76	11,81	683	12	128	0,05	-
947	СПрайс лист	-Канальный вентилятор ВКК-160	1	15030,89	-	15031	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
948	Е0120-20-1	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 160 мм	1	863,19	5,65	863	6	85	0,38	-
				63,79	2,36	64	2	128	0,01	-
		шт								
949	Е0120-3-1	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3,9	1810,91	13,82	7063	54	1323	1,62	6
				259,88	5,18	1014	20	128	0,03	-
		м2								
950	Е0120-10-1	-Установка воздухораспределителей массой до 20 кг, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону	5	326,23	29,9	1631	150	1497	1,28	6
				222,08	11,81	1110	59	128	0,05	-
		шт								
951	СПрайс лист	-Диффузор приточный регулируемый (дискового типа) КП-200	5	359,79	-	1799	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
952	Е0120-30-1	-Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	1	107,97	1,26	108	1	12	0,05	-
				8,96	0,47	9	-	128	-	-
		кг								
		Система В-2								
953	Е0120-32-1	-Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	712,67	29,9	713	30	889	3,83	4
				682,76	11,81	683	12	128	0,05	-
954	СПрайс лист	-Канальный вентилятор ВКК-315	1	15661,73	-	15662	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
955	Е0120-20-3	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 315 мм	1	1088,1	7,3	1088	7	112	0,51	1
				85,05	2,36	85	2	128	0,01	-
		шт								
956	Е0120-3-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,64	1880,91	13,82	4966	36	896	1,62	4
				259,88	5,18	686	14	128	0,03	-
		м2								
957	Е0120-3-3	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	23,02	1855,51	11,11	42714	256	7153	1,48	34
				238,61	4,16	5493	96	128	0,02	-
		м2								
958	Е0120-3-5	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали	5,41	1645,51	11,11	8902	60	1681	1,48	8
				238,61	4,16	1291	22	128	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщиной 0,6 мм								
959	Е0120-11-1	-Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	м2 8	798,85	16,96	6391	136	1984	1,12	9
				186,64	7,09	1493	57	128	0,03	-
960	СПрайс лист	-Решетка регулируемая РВ1 100х100	шт 4	465,61	-	1862	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
961	СПрайс лист	-Решетка регулируемая РВ1 150х150	шт 1	507,93	-	508	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
962	СПрайс лист	-Решетка регулируемая РВ1 200х200	шт 3	634,92	-	1905	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
963	Е0120-30-1	-Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование КРЕПЛЕНИЕ ВОЗДУХОВОДОВ	шт 9	107,97	1,26	972	11	109	0,05	-
				8,96	0,47	81	4	128	-	-
		Система В-3	кг							
964	Е0120-32-2	-Установка вентиляторов осевых массой до 0,05 т	1	981,9	55,8	982	56	1213	5,21	5
				926,1	21,26	926	21	128	0,11	-
965	СПрайс лист	-Канальный вентилятор ВКП-60-30-4D N 1,70 кВт	шт 1	36615,63	-	36616	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
966	Е0120-21-6	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 3200 мм	шт 1	4733,97	31,54	4734	32	396	1,82	2
				297,68	11,81	298	12	128	0,06	-
967	Е0120-3-3	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	шт 6,11	1855,51	11,11	11337	68	1899	1,48	9
				238,61	4,16	1458	25	128	0,02	-
968	Е0120-3-10	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2 8,5	1939,73	9,61	16488	82	2288	1,28	11
				206,72	3,59	1757	31	128	0,02	-
969	Е0120-3-11	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2 6,09	1880,92	8,82	11455	54	1236	0,96	6
				155,22	3,31	945	20	128	0,02	-
970	Е0120-14-6	-Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм	м2 2	255,17	5,65	510	11	478	1,11	2
				184,28	2,36	369	5	128	0,01	-
971	СПрайс лист	-Дроссель-клапан прямоугольного сечения РР	шт 2	2704,75	-	5410	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		250-250 /с.5.904-49/		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
972	Е0120-30-1	-Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	6	107,97	1,26	648	8	72	0,05	-
		КРЕПЛЕНИЕ ВОЗДУХОВОДОВ		8,96	0,47	54	3	128	-	-
		кг								
		КРЫЛЬЦО (2 шт)-42м2 БЛОК 1								
973	Е0110-14-1	-Установка каркаса	0,19	21463,82	334,28	4078	64	803	22,1	4
		м3		3397,5	126	646	24	120	0,62	-
974	Е0109-42-1	-Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	42	112,45	34,24	4723	1438	2250	0,32	13
				51,08	8,45	2145	355	90	0,03	1
		м2								
975	С11011-434	-Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	46,45	1190	-	55278	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
976	С11011-305	-Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0,0057	525600	-	2996	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		БЛОК 1								
		Демонтажные работы								
977	Е0153-2-1	-Разборка кладки простых стен из кирпича	9,78	4899,14	1880,99	47933	18403	36951	21,24	208
		м3		3018,15	538,09	29529	5265	106,2	2,91	28
978	Е0169-5-1	-Сверление отверстий	4	8,62	0,02	34	-	31	0,05	-
		отверст		8,6	-	34	-	90	-	-
		Бетонные стяжки галарея								
979	Е0111-11-3	-Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	80	310,99	13,43	24880	1074	5677	0,37	29
		м2		52,65	5,04	4212	403	123	0,02	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 44	Тенге			340990	22066			367
			Тенге			55064	6464			34
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			135199	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3443	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	40113	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			58274	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			19519	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			43462	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6519	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10720	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			189380	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		294
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	46632	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4723	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			1139	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2500	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2250	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	338	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			418	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			7392	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2838	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			201068	-	-		-
		Материалы -	Тенге			102693	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	18915	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			78792	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			933	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			24211	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3632	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13517	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			238796	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		127
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	22546	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 44	Тенге			435568	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		436
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	72017	-		-
		РАЗДЕЛ 45. БЛОК 1								
980	Е0162-36-1	-Очистка вручную стен от известковой окраски с земли и лесов	7248	25,7	-	186274	-	176029	0,18	1290
				25,7	-	186274	-	94,5	-	-
		м2								
981	Е0162-29-6	-Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей лестничного марша	200	175,66	0,07	35133	14	22580	0,74	148
				119,45	0,02	23890	4	94,5	-	-
		м2								
		Колонны И РИГЕЛЯ ГАЛАРЕЯ БЛОК 2								
982	Е0115-51-3	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню колонн прямоугольных	60	354,47	1,65	21268	99	13194	1,12	67
				208,8	0,63	12528	38	105	-	-
		м2								
983	Е0115-79-5	-Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7мм колонн и ригеля	60	185,23	1,83	11114	110	3898	0,3	18
				61,2	0,68	3672	41	105	-	-
		м2								
984	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	60	216,87	2,1	13012	126	4147	0,39	23
				65,03	0,79	3902	47	105	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		колонн и ригеля								
		м2								
		Резервуар-гидроизоляционные работы внутренних стен и днища-198,75м2								
985	E0108-4-1	-Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	198,74	326,67	4,19	64923	833	13984	0,38	76
				58,05	1,58	11537	314	118	0,01	2
986	E0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	198,74	245,44	3,82	48779	759	9097	0,21	42
				37,35	1,44	7423	286	118	0,01	1
		м2								
		Устройство кровли из профнастила спортзала и актового зала								
987	E0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев Орешетка	2,1	22541,72	316,57	47338	665	9089	22,5	47
				3487,5	119,25	7324	250	120	0,58	1
988	E0110-51-2	-Огнезащита деревянных конструкций	2,1	2637,04	14,17	5538	30	779	1,88	4
				303,75	5,4	638	11	120	0,03	-
989	E0109-42-1	-Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	390	112,45	34,24	43857	13355	20895	0,32	124
				51,08	8,45	19921	3295	90	0,03	12
990	C11011-434	-Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	450	1190	-	535500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
991	C11011-305	-Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0,117	525600	-	61495	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		БЛОК 2								
992	E0115-64-3	-Шпаклевка стен АЛИНЕКС	2156,5	358,58	3,43	773279	7397	169915	0,46	982
				73,73	1,31	158999	2825	105	0,01	14
		м2								
		ПЕРЕГОРОДКА ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ С ДВЕРЬЮ								
993	E0110-91-3	-УСТАНОВКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ	27	472,81	19	12766	513	7255	1,3	35
				217,73	6,18	5879	167	120	0,03	1
994	C12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотная створка	12,1	8050	-	97378	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 45	Тенге			1957654	23900			2856

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			441986	7279			31
		Материалы -	Тенге			1913797	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			116363	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	426049	-		-
		Местные материалы -	Тенге			694374	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			670450	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			429967	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	64495	-		215
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			140626	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2484389	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -				-	490544	-		2967
		Материалы -	Тенге			43857	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			10581	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-	23217	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			20895	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	3134	-		10
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3885	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			68637	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 45				-	26351	-		146
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			2553027	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		-
			Тенге			-	516895	-		3113

РАЗДЕЛ 46. БЛОК 1. БЛОК НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ, СПОРТЗАЛ, СТОЛОВАЯ, АКТОВЫЙ ЗАЛ и БИБЛИОТЕКА 2-1-3 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ

СЕТЬ В1

995	E0116-15-1	-Установка кранов диам. до 25 мм	1шт	25	473,47	39,24	11837	981	8640	1,47	37
996	C130904-2	-Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Ду 15 мм	шт	25	254,25	15,75	6356	394	128	0,07	2
					432	-	10800	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
997	E0117-2-3	-Установка смесителей	шт	29	143,32	1,57	4156	46	4677	0,7	20
998	C131101-94	-Смесители для умывальников См-Ум-НВА настенные, с верхним изливом и аэратором	компл	26	126	-	3654	-	128	-	-
					1320	-	34320	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
999	C131101-90	-Смесители для душевых установок См-Д-СтФ со стационарной душевой трубкой, сеткой и фарфоровым корпусом	компл	3	1530	-	4590	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1000	Е0118-5-1	-Установка "АРИСТОНА" вместимостью до 1 м3	11	3414,74	397,49	37562	4372	34404	13,4	147
		шт		2295	148,5	25245	1633	128	0,73	8
1001	СПРАЙС	-"АРИСТОН" -30л	1	9574,72	-	9575	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
1002	СПРАЙС	-"АРИСТОН" -100л	10	14537,06	-	145371	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
1003	СПРАЙС	-"КЛИПСЫ ДИАМ.50мм	17	19,05	-	324	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
1004	СПРАЙС	-"КЛИПСЫ ДИАМ.32мм	34	6,35	-	216	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
1005	СПРАЙС	-"КЛИПСЫ ДИАМ.25мм	139	4,23	-	588	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
1006	СПРАЙС	-"КЛИПСЫ ДИАМ.20мм	253	3,39	-	857	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
1007	Е0122-31-1	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. до 50 мм	0,4437	8097,13	-	3593	-	4633	51,5	23
		км		8032,5	-	3564	-	130	-	-
		СЕТЬ Т3								
1008	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	118,6	10,99	-	1303	-	1623	0,05	6
		м		10,69	-	1268	-	128	-	-
1009	Е0122-31-1	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. до 50 мм	0,1186	8097,13	-	960	-	1238	51,5	6
		км		8032,5	-	953	-	130	-	-
		СЕТЬ К1								
1010	Е0117-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	42	5750,28	21,53	241512	904	19112	1,95	82
		комплект		346,5	9	14553	378	128	0,04	2
1011	С131101-49	-Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые, размером 640x215x200, 670x630x240-180, 200-175 мм	42	1750	-	73500	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
1012	Е0117-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	6	9126,62	39,24	54760	235	3093	2,22	13
		комплект		387	15,75	2322	94	128	0,07	-
1013	Е0117-1-8	-Установка биде	1	7386,61	28,48	7387	28	634	2,75	3
		комплект		483,75	11,25	484	11	128	0,05	-
1014	Е0117-1-10	-Установка чугунных и стальных	3	4260,08	54,7	12780	164	717	0,99	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мелких душевых поддонов								
1015	E0117-1-11	-Установка трапов диам. 50 мм комплект	6	166,5 / 1412,7	20,25 / 6,95	500 / 8476	61 / 42	128 / 639	0,1 / 0,46	- / 3
		комплект		81	2,25	486	14	128	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 46	Тенге			664466	6773			343
			Тенге			59384	2585			12
		Стоимость оборудования -	Тенге			154945	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			154945	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4553	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4517	-		-
		Местные материалы -	Тенге			33	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5872	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	881	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			625	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11050	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		32
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5397	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			504968	-	-		-
		Материалы -	Тенге			318127	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	57453	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			125195	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			6	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			73539	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		37
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11031	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34710	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			613218	-	-		363
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	68483	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 46	Тенге			779213	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		395
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	73881	-		-

РАЗДЕЛ 47. БЛОК 2. БЛОК СТАРШИХ КЛАССОВ. 2-2-2 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ

		ОТОПЛЕНИЕ								
1016	E0118-17-3	-Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 108 мм 1шт	2	2004,47 / 201,62	38,1 / 13,9	4009 / 403	76 / 28	552 / 128	1,14 / 0,07	2 / -
1017	E0115-172-3	-Масляная окраска РАДИАТОРОВ, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением	194,8	118,13 / 60,3	0,07 / 0,02	23013 / 11746	14 / 4	12338 / 105	0,37 / -	72 / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		колера, количество окрасок 2								
1018	Е0113-44-7	-Очистка щетками м2	16,4	60,75	-	996	-	897	0,34	6
1019	Е0115-172-4	-Масляная окраска ТРУБ, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	45,3	60,75 165,83 108	- 0,07 0,02	996 7512 4892	- 3 1	90 5138 105	- 0,65 -	- 29 -
1020	Е0126-28-3	-Изоляция поверхностей методом напыления м2	0,05	6740,11	3311,11	337	166	266	17,32	1
1021	С502-7047-8-4г.	-СТОИМОСТЬ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА ППУ-110 м3	0,0035	3267 966000	2058,75 -	163 3381	103 -	100 -	9,22 -	- -
1022	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз т	14,8	- 21,8 5,81	- 0,05 0,02	- 323 86	- 1 -	- 78 90	- 0,03 -	- - -
1023	Е0113-26-21	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза м2	29,6	27,26 3,13	0,02 -	807 93	1 -	83 90	0,02 -	- -
1024	Е0126-3-1	-Изоляция трубопроводов диаметром до 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм м2	110	80,21 40,28	5,31 2,03	8823 4431	584 223	4654 100	0,24 0,01	26 1
1025	Е0126-3-3	-Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм м	58	81,81 40,95	5,47 2,03	4745 2375	317 118	2493 100	0,24 0,01	14 1
1026	Е0126-3-5	-Изоляция трубопроводов диаметром 40 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм м	12	84,04 42,3	6,01 2,25	1009 508	72 27	535 100	0,25 0,01	3 -
1027	С11031-25	-Вата минеральная м	1,27	2530	-	3213	-	-	-	-
1028	Е0126-23-1	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм м3	180	- 114,31 29,93	- 6,39 2,48	- 20576 5387	- 1150 446	- 5834 100	- 0,19 0,01	- 35 2
1029	С11011-939	-Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/ м	0,0168	185900	-	3123	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000м2		-	-	-	-	-	-	-
1030	Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных	6	62,13	-	373	-	173	0,12	1
		комплект		22,5	-	135	-	128	-	-
1031	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	51,99	200	-	10398	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
		УЗЕЛ ВВОДА								
1032	Е0116-10-2	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	2	120,7	14,12	241	28	270	0,55	1
		м		100,35	5,29	201	11	128	0,03	-
1033	С130806-65 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	2	279	-	558	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
1034	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	2	10,99	-	22	-	27	0,05	-
		м		10,69	-	21	-	128	-	-
1035	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
		1шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	-
1036	С130902-10 прим.	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Ду 50 мм /30с41нж/	4	6880	-	27520	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
1037	С130809-33	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 50 мм	8	330	-	2640	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
1038	Е0118-16-2	-Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 57 мм	2	12609,53	78,52	25219	157	1276	2,72	5
		1шт		468,14	30,13	936	60	128	0,14	-
1039	Е0118-22-4	-Установка термометров в оправе прямых или угловых	4	64,62	-	258	-	285	0,32	1
		комплект		55,62	-	222	-	128	-	-
1040	С131205-4	-Термометры прямые в оправе	4	352	-	1408	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
1041	Е0118-22-2	-Установка манометров с трехходовым краном	2	48,96	1,62	98	3	107	0,23	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1042	ПРАЙС	-Стоимость манометра МП4-У	комплект 2 шт	41,72 709,46	- -	83 1419	- -	128 -	- -	- -
1043	С130904-57	-Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	3	328	-	984	-	-	-	-
1044	С130904-8	-Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт 2	231	-	462	-	-	-	-
1045	Е0120-30-1	-Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование /из угловой стали/	шт 4,2 кг	107,97 8,96	1,26 0,47	453 38	5 2	51 128	0,05 -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 47	Тенге	155815	2734			204
	Тенге	33735	1086			5
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	77858	-	-		-
Материалы -	Тенге	35156	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	31601	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	9717	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	32315	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		16
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	4847	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	6610	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	116784	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		207
Сметная заработная плата -	Тенге	-	36448	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	77956	-	-		-
Материалы -	Тенге	29084	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	3221	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	45389	-	-		-
Сдача и испытание -	Тенге	57	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	4123	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	618	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	4925	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	87004	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		20
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3839	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 47	Тенге	203788	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		227
Сметная заработная плата -	Тенге	-	40287	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 48. ВЕНТИЛЯЦИЯ								
		ВЕ1-ВЕ2, В1								
1046	Е0120-12-10	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	67	320,85	16,96	21497	1136	16614	1,12	75
				186,64	7,09	12505	475	128	0,03	2
		шт								
1047	Е0120-3-1	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм (d125мм, d140мм, d160мм, d180мм, d200мм)	10,28	1810,91	13,82	18616	142	3488	1,62	17
				259,88	5,18	2672	53	128	0,03	-
		м2								
1048	Е0120-24-1	-Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм	2	498,77	24,24	998	48	1101	2,71	5
				420,53	9,45	841	19	128	0,04	-
		шт								
1049	С131305-54	-Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали с утепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата, марки УП-4-12, d патрубка 200 мм	1	3920	-	3920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
1050	С131305-55	-Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали с утепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата, марки УП-4-13, d патрубка 250 мм	1	4110	-	4110	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
1051	Е0120-24-2	-Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 355 мм	1	548,46	25,89	548	26	602	2,96	3
				460,69	9,45	461	9	128	0,05	-
		шт								
1052	С131305-56	-Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали с утепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата, марки УП-4-15, d патрубка 315 мм	1	4530	-	4530	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
1053	Е0120-20-1	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 160 мм	1	863,19	5,65	863	6	85	0,38	-
				63,79	2,36	64	2	128	0,01	-
		шт								
1054	Е0120-20-3	-Установка зонтов над шахтами	1	1088,1	7,3	1088	7	112	0,51	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 315 мм		85,05	2,36	85	2	128	0,01	-
1055	Е0120-31-1	-Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1	1258	38,84	1258	39	1400	6,3	6
		шт		1079,66	14,18	1080	14	128	0,07	-
1056	ПРАЙС	-Стоимость вентилятора ВР 80-70 №2,5 (20,7кг)	1	10503,79	-	10504	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
1057	Е0120-34-1	-Установка агрегатов воздушно-отопительных массой до 0,25 т	2	1609,69	242,7	3219	485	3502	7,88	16
		шт		1278,11	89,78	2556	180	128	0,44	1
1058	ПРАЙС	-Стоимость кондиционера SAMsung AW07P1HEA	2	11381,95	-	22764	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 48	Тенге			93915	1890			123
			Тенге			20263	755			3
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			93915	-	-		-
		Материалы -	Тенге			25935	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	21018	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			45828	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			1055	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			26902	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4035	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7249	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			128067	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		140
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	25053	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 48	Тенге			128067	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		140
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	25053	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			35799014	928060			23727
			Тенге			3977571	277707			1393
		Стоимость оборудования -	Тенге			9078336	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			9078336	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			5752437	-	-		-
		Материалы -	Тенге			316781	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	877092	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4388333	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			832977	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		416
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	124947	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			395125	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			6980539	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5326
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1002038	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16635350	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5122101	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2902864	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2005439	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			6178406	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			20035	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3549263	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1600
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	480118	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1211076	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			21395689	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		19113
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3382982	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1511313	-	-		-
		Материалы -	Тенге			53312	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	94730	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1318441	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			85257	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		43
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12789	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			95794	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1692364	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		568
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	107519	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2821577	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1734850	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	380592	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			681293	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			62	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			4364	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			487158	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		244
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	73074	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			198524	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3507259	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2416
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	453666	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			42654187	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		27423
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4946206	-		-

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 42654187

Итого с временными, 2,72 % 43351422

Итого с зимними удорожаниями, 0,7 % 43535738

Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % 43641061

Итого с затратами на выслугу лет, 1 % 43904370

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774						91660905		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						1833218		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						93494123		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						11219295		
		Итого с НДС						104713418		

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "Корпорация Атамекен"

М. Телтебаев

ИНЖЕНЕР:

ТОО Банур-1

М. Мустафаев

Форма N 2в

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Толебийского района ЮКО»

Инженер: ТОО «Банур-1», Договор №15 от 17.06.2013г.

Подрядчик: ТОО «Корпорация Атамекен», Договор №12 от 3.06.2013г.

Авторский надзор: ТОО «А Строй Проект», Договор №14 от 17.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция средней школы им.М.Х.Дулати в н/п Коксаек,Толебийского,района ЮКО

Наименование обьекта: Реконструкция средней школы им.М.Х.Дулати в н/п Коксаек,Толебийского,района ЮКО

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. БЛОК 1.БЛОК НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ, СПОРТЗАЛ,СТОЛОВАЯ,АКТОВЫЙ ЗАЛ и БИБЛИОТЕКА 2-1-4 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
1	Ц0128-927-1-2	Плита электрическая шт	1	1387,22	16,29	1387	16	1227	8	8
2	СН РК 8.02-13-20 04 сб.5.3 тб.2 п.75	-Электроплита с жарочным шкафом 4-х конфорочная ЭП-4ЖШ-01 шт	1	1356,75 132233 - -	6,75 - -	1357 132233 -	7 - -	90 - -	0,04 - -	- - -
3	Ц0128-927-9-	Шкаф жарочный электрический шт	1	3159,8	21,72	3160	22	2803	21	21
4	СН РК 8.02-13-20 04 сб.5.1 тб.1 п.147	-Шкаф жарочный 2-х секционный ШЖЭСМ-2 шт	1	3105 129080 - -	9 - -	3105 129080 -	9 - -	90 - -	0,05 - -	- - -
5	Ц0128-927-5-	Сковорода электрическая шт	1	1397,41	28,73	1397	29	1229	11	11
6	СН РК 8.02-13-20 04 сб.8.1 тб.1 п.83	-Электросковорода ЭСК-0,27-40 шт	1	1354,5 69372 - -	11,25 - -	1355 69372 -	11 - -	90 - -	0,07 - -	- - -
7	Ц0128-924-2-	Котел пищеварочный	1	3421,1	29,62	3421	30	3025	24	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		электрический								
8	СН РК 8.02-13-20 04 сб.5.1 тб.1 п.139	-Котел пищеварочный КПЭМ-100 шт	1	3352,5 / 269685	9 / -	3353 / 269685	9 / -	90 / -	0,05 / -	- / -
9	Ц0128-928-6	-Мармит стационарный электрический шт	1	1293,95	7,01	1294	7	1140	8	8
10	СПРАЙС	-Мармит для 1-х блюд ПМЭС-70К компл	1	1264,5 / 62397,66	2,25 / -	1265 / 62398	2 / -	90 / -	0,01 / -	- / -
11	СПРАЙС	-Мармит для горячих напитков ПМЭС-70К-60 компл	1	84755,13	-	84755	-	-	-	-
12	СПРАЙС	-Мармит для 2-х блюд ПМЭС-70К-01 компл	1	75202,39	-	75202	-	-	-	-
13	Ц0128-929-1	-Машина посудомоечная шт	1	4394,41	72,16	4394	72	3874	27	27
14	СБ.5.1 тб.1 п.142	-Машина посудомоечная универсальная шт	1	4275 / 261910	29,25 / -	4275 / 261910	29 / -	90 / -	0,17 / -	- / -
15	СБ.5.3 тб.2 п.104	-Стол для обработки мяса СМ-3-1200-600 шт	2	10320	-	20640	-	-	-	-
16	Ц0128-923-1	-Кипятильник шт	1	1140,24	-	1140	-	1015	8	8
17	СН РК 8.02-13-20 04 сб.5.1 тб.1 п.138	-Кипятильник электрический с подставкой шт	1	1127,25 / 39163	- / -	1127 / 39163	- / -	90 / -	- / -	- / -
18	Ц0128-911-2	-Шкаф холодильный шт	1	1850,15	38	1850	38	1628	12	12
19	СН РК 8.02-13-20 04 сб.5.1 тб.1 п.148	-Шкаф холодильный ШХ-0,4С шт	1	1793,25 / 102423	15,75 / -	1793 / 102423	16 / -	90 / -	0,09 / -	- / -
20	Ц0128-911-1	-Стол охлаждаемый с рабочей поверхностью шт	1	1837,04	27,14	1837	27	1622	12	12
21	СН РК 8.02-13-20 04 сб.5.1 тб.1 п.146	-Секция-стол с охлаждающим шкафом шт	1	1791 / 149340	11,25 / -	1791 / 149340	11 / -	90 / -	0,07 / -	- / -
22	Ц0128-60-1	-Машина хлеборезная, производительность 1000 кг/ч	1	8075,55	918,86	8076	919	6393	43	43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	СБ.5.1 тб.2 п.104	-Хлеборезка SM-302 шт	1	6885 / 90025	218,25 / -	6885 / 90025	218 / -	90 / -	1,27 / -	1 / -
24	Ц0128-922-3	-Мясорубка шт	1	984,01	5,43	984	5	865	7	7
25	СБ.5.1 тб.2 п.101	-Мясорубка ТС-12Р шт	1	958,5 / 32918	2,25 / -	959 / 32918	2 / -	90 / -	0,01 / -	- / -
26	Е0117-1-2	-Установка стальных ванн комплект	5	509,07	93,94	2545	470	2347	1,95	10
27	СБ.5.5 тб.60 п.13	-Ванна моечная стационарная односекционная ВСМ-1-970-600 шт	2	330,75 / 15387	36 / -	1654 / 30774	180 / -	128 / -	0,17 / -	1 / -
28	СБ.5.1 тб.1 п.134	-Ванна моечная стационарная односекционная ВСМЦ-1-600 шт	1	7034	-	7034	-	-	-	-
29	СБ.5.5 тб.60 п.13	-Ванна моечная стационарная двухсекционная ВСМ-2-600 шт	1	15387	-	15387	-	-	-	-
30	СБ.5.1 тб.1 п.134	-Ванна моечная стационарная трехсекционная ВСМ-3-700 шт	1	24619	-	24619	-	-	-	-
31	СБ.5.3 тб.2 п.104 ПРИМ	-Стол разделочно-производственный СМ-3-1200-800 шт	4	10320	-	41280	-	-	-	-
32	СБ.5.1 тб.2 п.133	-Стол для сбора отходов пищи СРО-3-600 шт	1	9702	-	9702	-	-	-	-
33	СБ.5.1 тб.2 п.134	-Стол для доочистки картофеля с 2-мя моечными ваннами СО-2-920-800 шт	1	9073	-	9073	-	-	-	-
34	СБ.5.1 тб.2 п.124	-Ларь для овощей ЛО-1 шт	3	2840	-	8520	-	-	-	-
35	СБ.5.1 тб.2 п.127	-Стол под хлеборезку шт	1	3483	-	3483	-	-	-	-
36	Ц0128-613-1	-Машина для резки овощей шт	1	5435,96	568,2	5436	568	4319	27	27
37	СПРАЙС	-Овощерезка МПР-350.02 шт	1	4657,5 / 49491,3	141,75 / -	4658 / 49491	142 / -	90 / -	0,82 / -	1 / -
38	Ц0128-605-1-0	-Машина для очистки картофеля шт	1	3672,83	193,99	3673	194	3037	20	20
39	СБ.5.1 тб.1	-Картофелеочистительная машина МОК-92-04	1	3330 / 82933	45 / -	3330 / 82933	45 / -	90 / -	0,26 / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п.135	шт		-	-	-	-	-	-	-
40	СБ.5.3	-Стол профессиональный без	2	8600	-	17200	-	-	-	-
	тб.2	бортов из н/ж стали								
	п.103	СР-2-950-800Н		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
41	СБ.5.1	-Шкаф для посуды	3	28595	-	85785	-	-	-	-
	тб.1	шт								
	п.106			-	-	-	-	-	-	-
42	СБ.5.3	-Стеллаж производственный	3	18275	-	54825	-	-	-	-
	тб.2 п.99	передвижной СКТ-1-1200								
		шт		-	-	-	-	-	-	-
43	СБ.5.1	-Колода для рубки мяса	1	5862	-	5862	-	-	-	-
	тб.1	шт								
	п.226			-	-	-	-	-	-	-
44	СПРАЙС	-Тележка для сбора посуды ТСП	1	9765,74	-	9766	-	-	-	-
		шт								
				-	-	-	-	-	-	-
45	СБ.5.3	-Полка для сушки тарелок	1	10535	-	10535	-	-	-	-
	тб.2 п.98	кассетного типа ПКТ-1-1200								
		шт		-	-	-	-	-	-	-
46	СБ.5.3	-Стол производственный	2	8600	-	17200	-	-	-	-
	тб.2	СР-3-950-800								
	п.103	шт		-	-	-	-	-	-	-
47	Ц0128-911-2	-Шкаф холодильный	5	1850,15	38	9251	190	8141	12	60
		шт								
				1793,25	15,75	8966	79	90	0,09	-
48	СБ.5.1	-Шкаф холодильный ШХ-1,12Ю	1	139240	-	139240	-	-	-	-
	тб.1	шт								
	п.150			-	-	-	-	-	-	-
49	СБ.5.1	-Шкаф холодильный R750MS	2	102423	-	204846	-	-	-	-
	тб.1	шт								
	п.148			-	-	-	-	-	-	-
50	СБ.5.1	-Шкаф холодильный ШХН-1,4	2	139240	-	278480	-	-	-	-
	тб.1	шт								
	п.150			-	-	-	-	-	-	-
51	СБ.5.1	-Весы настольные электронные	2	8400	-	16800	-	-	-	-
	тб.1	шт								
	п.169			-	-	-	-	-	-	-
52	СБ.5.1	-Подтоварник ПТ-7	5	1600	-	8000	-	-	-	-
	тб.1	шт								
	п.125			-	-	-	-	-	-	-
53	СБ.5.1	-Шкаф навесной настенный с	2	28595	-	57190	-	-	-	-
	тб.1	полками								
	п.106	шт		-	-	-	-	-	-	-
54	СБ.5.1	-Шкаф для хранения хлеба	1	11180	-	11180	-	-	-	-
	тб.2	шт								
	п.135			-	-	-	-	-	-	-
55	СБ.5.1	-Стол для подносов	1	3225	-	3225	-	-	-	-
	тб.2	шт								
	п.128			-	-	-	-	-	-	-
56	СБ.5.3	-Весы площадочные напольные	1	29200	-	29200	-	-	-	-
	тб.2 п.91	ВТ-8908-500								
	ПРИМ	шт		-	-	-	-	-	-	-
57	СБ.5.1	-Тележка грузовая	1	7474	-	7474	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	тб.2 п.147	шт		-	-	-	-	-	-	-
58	СБ.5.3 тб.2 п.108	-Шкаф для одежды шт	6	15480	-	92880	-	-	-	-
59	СБ.5.1 тб.1 п.221	-Бак для отходов с педалью и крышкой шт	4	396	-	1584	-	-	-	-
60	СБ.5.1 тб.1 п.20	-Стол обеденный на 6 мест со стульями компл	24	12148	-	291552	-	-	-	-
61	СБ.5.5 тб.45 п.1	-Стол обеденный на 4 мест со стульями компл	3	6880	-	20640	-	-	-	-
62	СБ.5.1 тб.1 п.153	-Электросушитель для рук компл	4	3268	-	13072	-	-	-	-
63	СБ.5.1 тб.2 п.34	-Стол однотумбовый письменный с выкатной тумбой шт	1	10105	-	10105	-	-	-	-
64	СБ.5.5 тб.54 п.4	-Стул полумягкий шт	1	2258	-	2258	-	-	-	-
65	СБ.5.1 тб.1 п.111	-Шкаф для канцелярских товаров и документов шт	2	19780	-	39560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	3279745	2587			298
	Тенге	45871	760			4
Стоимость оборудования -	Тенге	3229899	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге	3229899	-	-		-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	47300	-	-		-
Материалы -	Тенге	966	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	44798	-		-
Накладные расходы -	Тенге	40318	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		20
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	6048	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	5257	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	92875	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		312
Сметная заработная плата -	Тенге	-	50845	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	2545	-	-		-
Материалы -	Тенге	422	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1834	-		-
Накладные расходы -	Тенге	2347	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	352	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	294	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	5186	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2186	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3327961	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		323
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	53031	-		-

РАЗДЕЛ 2. БЛОК 2.БЛОК СТАРШИХ КЛАССОВ 2-2-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КРОВЛЯ (АС- 26,27,60-64)	ОСМЕЧЕНО							
66	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой,ПОД ЛЕЖЕНЬ	м2	30,33	174,36	0,99	5288	30	432	0,07	2
					11,59	0,38	352	12	119	-	-
67	Е0112-15-1	-Устройство оклеечной пароизоляции по периметру	м2	114,2	279,24	1,19	31889	136	3730	0,16	18
					27	0,45	3083	51	119	-	-
68	С ПРАЙС-ЛИСТ	-СТОИМОСТЬ ЭКОВАТЫ ТОЛЩИНОЙ 100 мм С УЧЕТОМ РАБОТЫ	м2	684	507,93	-	347427	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
69	Е0110-14-1	-Установка СТРОПИЛ,МАУЭРЛАТА	м3	14,92	21463,82	334,28	320176	4986	63072	22,1	330
					3397,5	126	50681	1880	120	0,62	9
70	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев ЛЕЖЕНЬ,ПРОГОН,СТОЙКИ,НАКЛАДКИ, ОПОРНЫЙ БРУС	м3	8,06	22541,72	316,57	181776	2553	34902	22,5	181
					3487,5	119,25	28123	962	120	0,58	5
71	Е0110-49-2	-Укладка КОНЬКОВОГО БРУСА	м3	0,206	20617,97	309,62	4247	64	635	13,8	3
					2452,5	117	505	24	120	0,57	-
72	Е0110-51-2	-Огнезащита деревянных конструкций	м3	23,19	2637,04	14,17	61145	329	8602	1,88	44
					303,75	5,4	7043	125	120	0,03	1
73	Е0110-3-5	-Дополнительные работы по стенам, ПОДШИВКА ИЗ ДОСОК,КАРНИЗНЫЙ ЩИТ	м3	142,9	228,96	7,54	32718	1077	37299	1,43	204
					214,65	2,86	30673	409	120	0,01	2
74	С11021-69	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, IV сорта,ПОДШИВКА КАРНИЗА ИЗ ДОСОК	м2	1,34	7570	-	10144	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
75	С11021-73	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, IV сорта,КАРНИЗНЫЙ ЩИТ	м3	2,86	7940	-	22708	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
76	С11021-77	-Доски обрезные из хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм толщиной 44 мм и более, сорта IV,КОБЫЛКИ	м3	1,06	7310	-	7749	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	Е0110-51-2	-Огнезащита деревянных конструкций м3	5,26	2637,04	14,17	13871	75	1951	1,88	10
				303,75	5,4	1598	28	120	0,03	-
78	Е0115-165-2	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков ПОДШИВКА КАРНИЗА м3	53,6	217,46	2,7	11656	145	6199	0,65	35
				109,13	1,01	5849	54	105	0,01	-
79	Е0112-7-5	-Устройство кровельного покрытия металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством м2	865,56	1187,16	8,2	1027562	7098	284315	1,71	1480
				272,95	3,08	236255	2666	119	0,02	13
80	С11011-507	-Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм м2	0,9521	30400	-	28944	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
81	С11021-71	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, II сорта,ОБРЕШЕТКА 1000м2	6,98	13200	-	92136	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
82	С11021-76	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм,толщиной 44 мм и более, III сорта,КОНЬКОВАЯ ОБРЕШЕТКА м3	0,293	9700	-	2842	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
83	Е0110-52-1	-Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам м3	865,56	20,48	0,91	17728	788	5214	0,03	25
				4,68	0,34	4051	294	120	-	1

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	2220007	17280			2332
	Тенге	368213	6505			32
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2220007	-	-		-
Материалы -	Тенге	1322565	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	374718	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	511950	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	446352	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		223
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	66953	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	159982	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2826340	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		2587
Сметная заработная плата -	Тенге	-	441670	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	2826340	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		2587
Сметная заработная плата -	Тенге	-	441670	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 (АС -15)- 1ЭТАЖ ОСМЕЧЕНО								
84	Е0111-8-3	-Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой,ПО ПЕРИМЕТРУ НАРУЖНЫХ СТЕН	20,34	4094,36	261,86	83279	5326	14973	3,44	70
		м3		499,5	99	10160	2014	123	0,48	10
		ДЕТ.381 - 285,57 м2(ТОЛЩ.121мм)								
85	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных,ИЗ БМ В7,5	22,85	10040,78	-	229388	-	15933	3,66	84
		м3		567	-	12953	-	123	-	-
86	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	285,57	258,92	9,95	73940	2841	19649	0,36	102
		м2		52,2	3,74	14907	1068	123	0,02	5
		ДЕТ.405 - 54,64 м2(ТОЛЩ.176мм)								
87	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных,ТОЛЩ.80мм,ИЗ БМ В7,5	4,37	10040,78	-	43890	-	3049	3,66	16
		м3		567	-	2478	-	123	-	-
88	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	54,64	258,92	9,95	14147	544	3760	0,36	19
		м2		52,2	3,74	2852	204	123	0,02	1
89	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	54,64	258,92	9,95	14147	544	3760	0,36	19
		м2		52,2	3,74	2852	204	123	0,02	1
		ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 (АС-15)- 2ЭТАЖ ОСМЕЧЕНО ДЕТ.613 - 505,2 м2(ТОЛЩ.68,8мм)								
90	Е0111-11-5	-Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм,ТОЛЩ.41мм, Y 1000кг/м3	412,77	437,35	13,43	180523	5543	36372	0,45	186
		м2		66,6	5,04	27490	2080	123	0,02	10
		ОКНА (АС-12,14)ОСМЕЧЕНО								
91	Е0110-91-1	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	15,4	498,09	19,17	7671	295	4383	1,38	21
		м2		230,97	6,18	3557	95	120	0,03	-
92	Е0110-91-3	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	3,06	472,81	19	1447	58	822	1,3	4
		м2		217,73	6,18	666	19	120	0,03	-
93	Е0110-91-5	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/,	8,04	427,5	19,32	3437	155	1855	1,11	9
				185,83	6,39	1494	51	120	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		двухстворчатых площадью проема до 2 м2								
94	E0110-91-8	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 м2	227,62	348,93	18,88	79424	4297	48506	1,02	233
				171,01	6,57	38925	1496	120	0,03	7
95	C12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие м2	15,4	5240	-	80696	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
96	C12061-182 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные м2	3,06	14500	-	44370	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
97	C12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотная створка м2	9,11	8050	-	73336	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
98	C12061-189 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой м2	224,72	6920	-	1555062	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
99	E0110-22-2	-Установка подоконных досок из ПХВ профилей в каменных стенах, высота проема до 2 м м2	254,12	233,57	5,58	59355	1418	29326	0,59	149
				94,05	2,12	23900	539	120	0,01	3
100	C12061-195	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм м	61,52	2860	-	175947	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
101	E0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой	52	715,87	1,24	37225	64	9511	0,97	51
				153,23	0,47	7968	24	119	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		оцинкованной стали								
		м2								
		ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ(АС -12-14)ОСМЕЧЕНО								
102	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	3,07	440,35	102,53	1352	315	690	0,9	3
				151,65	35,67	466	110	120	0,14	-
		м2								
103	Е0110-29-1	-Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	3,07	104,4	0,09	321	-	208	0,36	1
				56,48	0,05	173	-	120	-	-
		м2								
104	С12063-1	-Блоки дверные входные с окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9	3,07	5470	-	16793	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
105	С11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960	-	1960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
		ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ(АС -12-14)ОСМЕЧЕНО								
106	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	79,32	440,35	102,53	34928	8133	17830	0,9	71
				151,65	35,67	12029	2829	120	0,14	11
		м2								
107	Е0110-23-3	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	50,22	634,99	31,85	31889	1600	12224	1,15	58
				190,8	12,04	9582	605	120	0,06	3
		м2								
108	С12062-5	-Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П,внутренние	63,12	3540	-	223445	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
109	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П,внутренние	41,4	4010	-	166014	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
110	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П,внутренние	25,02	4250	-	106335	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
111	С11011-789	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	24	1500	-	36000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
112	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	41	1380	-	56580	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект								
113	Е0110-91-1	ФРАМУГИ НАРУЖНЫЕ(АС -12-14)ОСМЕЧЕНО -Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2 ФРАМУГ	0,67	498,09	19,17	334	13	191	1,38	1
				230,97	6,18	155	4	120	0,03	-
		м2								
114	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	0,67	5240	-	3511	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
115	Е0110-91-1	ФРАМУГИ ВНУТРЕННИЕ(АС -12-14)ОСМЕЧЕНО -Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2 ФРАМУГ	38,47	498,09	19,17	19160	738	10947	1,38	53
				230,97	6,18	8885	238	120	0,03	1
		м2								
116	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	38,47	5240	-	201572	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
117	Е0109-45-3	ВИТРАЖИ(АС -12,16,17)ОСМЕЧЕНО -Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	46,25	965,99	28,84	44678	1334	39010	4,98	230
				927	10,15	42875	469	90	0,04	2
		м2								
118	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-ВИТРАЖИ В-1,В-4	46,25	5240	-	242355	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
119	Е0110-92-3	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема до 3 м2	6,87	363,03	22,07	2494	152	1330	0,92	6
				153,73	7,58	1056	52	120	0,04	-
		м2								
120	Е0110-92-4	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах	15	341,62	23,23	5124	348	2523	0,79	12
				131,98	8,17	1980	123	120	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема более 3 м2								
121	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м2 -Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные м2	2,25	13000 / -	- / -	29250 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
122	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные м2	17,31	12700 / -	- / -	219837 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА СТЕНЫ (АС -12-14) ОСМЕЧЕНО								
123	Е0115-61-1	-Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	231,48	248,91 / 117	3,39 / 0,72	57617 / 27083	784 / 167	28612 / 105	0,65 / 0,05	150 / 12
124	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2	157,18	1871,26 / 333	2,1 / 0,79	294125 / 52341	330 / 124	55088 / 105	2 / -	314 / 1
125	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню м2	198,1	618,63 / 312,75	6,33 / 2,39	122549 / 61955	1254 / 473	65550 / 105	1,79 / 0,01	355 / 2

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	4675508	36086		2217
	Тенге	368783	12990		71
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4630830	-	-	-
Материалы -	Тенге	378882	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	338429	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	3233063	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	658225	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	387091	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	194
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	58064	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			301075	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5318996	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2250
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	396492	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			44678	-	-		-
		Материалы -	Тенге			469	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	43344	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			39010	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5851	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5021	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			88709	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		252
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	49196	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5407705	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2501
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	445688	-		-

РАЗДЕЛ 4. БЛОК 3. МАСТЕРСКИЕ. 2-3-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

СТЕНЫ

АНТИСЕЙСМОПОЯС (АС-20)

126	Е0106-19-1	-Устройство поясов в опалубке ИЗ БМ В12,5	5,98	12259,07	316,01	73309	1890	9339	8,25	49
		м3		1368	119,39	8181	714	105	0,58	3
127	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,04	65000	-	2597	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
128	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,1777	60500	-	10751	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
129	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0382	61200	-	2335	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

СЕРДЕЧНИКИ МОНОЛИТНЫЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
130	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	0,812	14043,95	990,15	11404	804	1721	10,4	8
		м3		1644,75	374,04	1336	304	105	1,83	1
131	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0033	65000	-	212	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
132	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,044	65900	-	2900	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	103508	2694			58
	Тенге	9516	1018			5
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	103508	-	-		-
Материалы -	Тенге	10354	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	10534	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	18795	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	62149	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	11061	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		6
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1659	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	6874	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	121443	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		68
Сметная заработная плата -	Тенге	-	12193	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	121443	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		68
Сметная заработная плата -	Тенге	-	12193	-		-

РАЗДЕЛ 5. БЛОК 3. МАСТЕРСКИЕ. 2-3-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ПЕРЕГОРОДКИ (АС-12)

133	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-20	-Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	18,12	948,04	34,73	17178	629	5089	1,43	26
		м2		225	13,01	4077	236	118	0,06	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	04, СН РК 8.02-17-2006									
134	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм т	0,0001	50800 --	- -	7 -	- -	- -	- -	- -
135	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,0021	41200 --	- -	85 -	- -	- -	- -	- -
		КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК (АС-12)								
136	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг ИМ-1 1т	0,0032	93997,62 33075	304,24 114,75	297 105	1 -	110 105	198 0,56	1 -
137	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	0,0916	165,83 108	0,07 0,02	15 10	- -	10 105	0,65 -	- -
		ПОКРЫТИЕ (АС-19,20)								
138	Е0107-46-5	-Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 шт	18	1884,51 447,75	403,26 146,29	33921 8060	7259 2633	14970 140	2,74 0,66	49 12
139	Е0107-57-15	-Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором м	95,48	55,91 53,1	0,07 0,02	5338 5070	7 2	7101 140	0,3 -	28 -
140	Е0106-11-2	-Установка анкерных болтов длиной более 1 м в готовые гнезда с заделкой 1т	0,0223	37051,29 33975	477,54 180	825 756	11 4	798 105	207 0,88	5 -
141	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм т	0,0223	50900 -	- -	1133 -	- -	- -	- -	- -

МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК Ум-1 2шт.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
142	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (В15)	0,684	14189,89	241,1	9706	165	987	8,06	6
		м3		1282,5	91,08	877	62	105	0,44	-
143	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0077	62000	-	476	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
144	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,1393	58700	-	8176	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	77157	8071			114
	Тенге	18954	2938			13
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	77157	-	-		-
Материалы -	Тенге	3605	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	21892	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	9877	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	36650	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	29065	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		15
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	4360	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	6373	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	112596	-	-		142
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	26252	-		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	112596	-	-		142
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	26252	-		

РАЗДЕЛ 6. ГАЛЕРЕЯ 2-4 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ (ТОЛЩ.380мм)

145	Е0108-6-1	-Кладка стен и парапета	8,4	6605,04	335,84	55482	2821	8185	4,54	38
		м3		699,75	126	5878	1058	118	0,61	5
146	Е0108-11-1	-Расшивка швов кладки из кирпича (ИСКЛЮЧАЕТСЯ)	55,2	-38,93	-	-2149	-	-2536	-0,22	-12
		м2		-38,93	-	-2149	-	118	-	-
147	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	0,09	8679,65	422,15	781	38	894	56,4	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		8257,5	157,5	743	14	118	0,77	-
148	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм СГ-1	0,006	64100	-	385	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
149	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм СГ-1	0,084	41200	-	3461	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ Прм-1								
150	Е0106-18-9	-Устройство перемычек	1,56	16546,47	367,51	25812	573	3836	13,1	20
		м3		2202,75	138,83	3436	217	105	0,68	1
151	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0461	69000	-	3180	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
152	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,1278	64400	-	8230	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК МС-1(4шт)								
153	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных СЕРДЕЧНИКОВ МС-1	0,56	14043,95	990,15	7865	554	1187	10,4	6
		м3		1644,75	374,04	921	209	105	1,83	1
154	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	0,0527	61200	-	3226	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
155	С12041-53 Изм. и доп.вып.9	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,011	65000	-	718	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	т								
156	Е0107-46-4	ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ -Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	12	1378,4	244,31	16541	2932	7406	2,1	25
		шт		353,25	87,6	4239	1051	140	0,39	5
157	Е0106-19-1	АНТИСЕЙСМОПОЯС -Устройство поясов в опалубке,ИЗ БМ В12,5	1,05	12259,07	316,01	12872	332	1640	8,25	9
		м3		1368	119,39	1436	125	105	0,58	1
158	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственная: сталь периодического профиля класса А-I, d 6 мм	0,0129	69000	-	888	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
159	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0574	71100	-	4080	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
160	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм,АНКЕР АС-1	0,0356	52400	-	1865	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
161	Е0106-22-9	МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК Ум-1 - (6шт) -Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм,ИЗ БМ В15	0,84	12484,8	269,2	10487	226	1265	8,21	7
		м3		1332	101,7	1119	85	105	0,5	-
162	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0091	62000	-	565	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2004									
163	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм т	0,1692	58700 -	- -	9932 -	- -	- -	- -	- -
164	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,0125	41200 -	- -	514 -	- -	- -	- -	- -
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК Ум-2 - (2шт)								
165	Е0106-22-5	-Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м,ИЗ БМ В15 м3	0,74	16140,96 2117,25	379,21 143,26	11944 1567	281 106	1756 105	13 0,7	10 1
166	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм т	0,0564	62100 -	- -	3502 -	- -	- -	- -	- -
167	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственная: сталь периодического профиля класса А-I, d 6 мм т	0,0108	69000 -	- -	745 -	- -	- -	- -	- -
168	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм,ФИКСАТОР т	0,0044	65000 -	- -	286 -	- -	- -	- -	- -
169	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0442	62000 -	- -	2743 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04С-2004									
170	Е0112-14-2	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	0,46	4140,52	245,72	1905	113	260	2,71	1
		м3		382,5	92,25	176	42	119	0,45	-
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК Ум-3 - (2шт)								
171	Е0106-22-5	-Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м,ИЗ БМ В15	0,84	16140,96	379,21	13558	319	1994	13	11
		м3		2117,25	143,26	1778	120	105	0,7	1
172	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,0564	62100	-	3502	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
173	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственная: сталь периодического профиля класса А-I, d 6 мм	0,0108	69000	-	745	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
174	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм,ФИКСАТОР	0,0044	65000	-	286	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
175	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0491	62000	-	3045	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
176	Е0112-14-2	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	0,7	4140,52	245,72	2898	172	395	2,71	2
		м3		382,5	92,25	268	65	119	0,45	-
		КРОВЛЯ								
177	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один	1,2	174,36	0,99	209	1	17	0,07	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		слой РУБЕРОИДОМ ПОД ЛЕЖЕНЬ		11,59	0,38	14	-	119	-	-
178	С ПРАЙС-ЛИСТ	-СТОИМОСТЬ ЭКОВАТЫ ТОЛЩИНОЙ 100 мм С УЧЕТОМ РАБОТЫ м2	30,5	507,93	-	15492	-	-	-	-
179	Е0110-14-1	-Установка СТРОПИЛ,МАУЭРЛАТА м3	0,9047	- 21463,82	- 334,28	- 19418	- 302	- 3825	- 22,1	- 20
180	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев ЛЕЖЕНЬ,ПРОГОН,СТОЙКИ,НАКЛАДКИ, ОПОРНЫЙ БРУС м3	0,281	3397,5 22541,72	126 316,57	3074 6334	114 89	120 1216	0,62 22,5	1 6
181	Е0110-49-2	-Укладка КОНЬКОВОГО БРУСА м3	0,13	3487,5 20617,97	119,25 309,62	980 2680	34 40	120 401	0,58 13,8	- 2
182	Е0110-51-2	-Огнезащита деревянных конструкций м3	1,32	2452,5 2637,04	117 14,17	319 3470	15 19	120 488	0,57 1,88	- 2
183	Е0110-3-5	-Дополнительные работы по стенам, ПОДШИВКА ИЗ ДОСОК, КАРНИЗНЫЙ ЩИТ,КОБЫЛКИ м2	27,05	303,75 228,96	5,4 7,54	400 6193	7 204	120 7060	0,03 1,43	- 39
184	С11021-73	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, IV сорта,КАРНИЗНЫЙ ЩИТ м3	0,06	214,65 7940	2,86 -	5806 476	77 -	120 -	0,01 -	- -
185	С11021-77	-Доски обрезные из хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм толщиной 44 мм и более, сорта IV,КОБЫЛКИ м3	0,121	7310	-	885	-	-	-	-
186	С11021-69	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, IV сорта,ПОДШИВКА КАРНИЗА ИЗ ДОСОК м3	0,41	7570	-	3104	-	-	-	-
187	Е0115-165-2	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков ПОДШИВКА КАРНИЗА м3	16,45	217,46 109,13	2,7 1,01	3577 1795	44 17	1902 105	0,65 0,01	11 -
188	Е0110-51-2	-Огнезащита деревянных конструкций м2	0,671	2637,04	14,17	1769	10	249	1,88	1
189	Е0112-7-5	-Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством м2	45	303,75 1187,16 272,95	5,4 8,2 3,08	204 53422 12283	4 369 139	120 14781 119	0,03 1,71 0,02	- 77 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
190	С11021-71	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, II сорта,ОБРЕШЕТКА м3	0,448	13200	-	5914	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
191	С11021-76	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм,толщиной 44 мм и более, III сорта,КОНЬКОВАЯ ОБРЕШЕТКА м3	0,185	9700	-	1795	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
192	Е0110-52-1	-Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам м3	45	20,48	0,91	922	41	271	0,03	1
				4,68	0,34	211	15	120	-	-
193	С11011-507	-Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм м2	0,0495	30400	-	1505	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
194	Е0106-11-2	-Установка АНКЕРОВ А3 1000м2	0,0161	37051,29	477,54	597	8	577	207	3
				33975	180	547	3	105	0,88	-
195	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 1т	61,16	165,83	0,07	10143	4	6937	0,65	40
				108	0,02	6606	1	105	-	-
		ОКНА м2								
196	Е0110-91-6	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 м2	19,08	346,04	18,87	6602	360	3270	0,82	16
				136,44	6,39	2603	122	120	0,03	1
197	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотная створка м2	19,08	8050	-	153594	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
198	Е0110-22-2	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м м2	19,08	233,57	5,58	4457	106	2202	0,59	11
				94,05	2,12	1794	40	120	0,01	-
199	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм м	11,4	2030	-	23142	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004									
200	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /ПОДОКОННЫЕ СЛИВЫ/ из листовой оцинкованной стали м2	2,88	715,87 153,23	1,24 0,47	2058 441	4 1	526 119	0,97 -	3 -
		ФРАМУГИ НАРУЖНЫЕ								
201	Е0110-91-1	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2 ФРАМУГ м2	2,02	498,09 230,97	19,17 6,18	1006 467	39 12	575 120	1,38 0,03	3 -
202	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие м2	2,02	5240 -	- -	10585 -	- -	- -	- -	- -
		ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ								
203	Е0110-23-3	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 м2	2,63	634,99 190,8	31,85 12,04	1670 502	84 32	640 120	1,15 0,06	3 -
204	С12062-5	-Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13, внутренние м2	2,63	3540 -	- -	9310 -	- -	- -	- -	- -
205	С11011-788	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание комплект	1	2980 -	- -	2980 -	- -	- -	- -	- -
206	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни шт	1	844 -	- -	844 -	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	564049	10085			360
	Тенге	57457	3728			18
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	564049	-	-		-
Материалы -	Тенге	103206	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	61185	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	281523	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	111779	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	71221	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		36
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10683	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38116	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			673387	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		413
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	71868	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6								
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			673387	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		413
			Тенге			-	71868	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. 4-1 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ КЛ-0,4кВ И НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ								
207	С151601-532 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВВбШв, число жил и сечение 3х120+1х70 мм2,(3,441) 1000м	0,1761	861600	-	151754	-	-	-	-
208	С ПРАЙС ТОО"ВИЛЬСОН"	-ДИЗЕЛЬНАЯ ПОДСТАНЦИЯ ДИЗЕЛЬНАЯ ПОДСТАНЦИЯ N 160кВА,Р200НЕ шт	1	655065,27	-	655065	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			806819	-			-
		Стоимость оборудования -	Тенге			-	-			-
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			655065	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			655065	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			151754	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			151754	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			9105	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			160859	-	-		-
						815924	-	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. 4-2 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ ЛЭП-10кВ								
209	75-4-6 Изм. и доп. вып. 10 СН РК	-ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ КТПГ-10/0,4кВ 250кВА Комплектная трансформаторная подстанция, тупиковая, типа КТПГ-250-6/10/0,4, мощность силового трансформатора 250	1	761500	-	761500	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -кабельный, габаритные размеры 2500х2160х2810 шт								
210	75-3-6	-Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 250/6-10 У1, мощность 250 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1310х950х1740 мм шт	1	323400	-	323400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			1084900	-			-
			Тенге			-	-			-
	Стоимость оборудования -		Тенге			1084900	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1084900	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			1084900	-	-		-

РАЗДЕЛ 9. ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА. 6-1 ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА

ВОДОПРОВОДНЫЙ КОЛОДЕЦ В1=ДИАМ.1500мм-5шт.

211	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах, ДИАМ.1500мм м3	6,9	8172,26	1879,87	56389	12971	17706	8,86	61
				1435,5	538,43	9905	3715	130	2,06	14
212	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые /КЦД-15, КЦП-1-15-1/ м3	3,25	32800	-	106600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
213	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	3,25	-134	-	-436	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	3,25	-250 -	- -	-813 -	- -	- -	- -	- -
215	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/ /КЦ15-9, КЦ15-9а/ м3	8,9	8530 -	- -	75917 -	- -	- -	- -	- -
216	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 К=0,83	-Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1 м	5	913 -	- -	4565 -	- -	- -	- -	- -
217	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы шт	0,1015	133700 -	- -	13571 -	- -	- -	- -	- -
218	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 т	5	13400 -	- -	67000 -	- -	- -	- -	- -
219	Е0106-1-2	-БЕТОННЫЕ УПОРЫ, ИЗ БМ В7,5 м3	0,18	10534,94 695,25	98,32 37,15	1896 125	18 7	138 105	4,41 0,18	1 -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9 Тенге 324689 12989 62

Стоимость общестроительных работ - Тенге 10030 3722 14

Материалы - Тенге 244119 - -

Всего заработная плата - Тенге 2188 - -

Местные материалы - Тенге - 13752 -

Накладные расходы - Тенге 218912 - -

Нормативная трудоемкость в Н.Р. - чел.-ч 17845 - -

Сметная заработная плата в Н.Р. - Тенге - - 9

Ненормируемые и непредвиденные затраты - Тенге - 2677 -

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - Тенге 15718 - -

Нормативная трудоемкость - чел.-ч 277681 - 85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
226	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	282,66	6,48	6,48	1831	1831	577	-	-
				-	2,1	-	595	97	0,01	2
		м3								
227	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	282,66	21,55	4,52	6090	1276	4669	0,11	31
				17,03	-	4814	-	97	-	-
		м3								
228	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	282,66	14,12	12	3990	3391	1197	0,01	3
				1,62	2,75	458	776	97	0,01	3
		м3								
229	Е0101-13-2	-Обвалование резервуаров грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	104,57	28,89	27,85	3020	2912	961	0,01	1
				1,04	8,44	109	882	97	0,03	3
		м3								
230	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	104,57	21,55	4,52	2253	472	1727	0,11	11
				17,03	-	1781	-	97	-	-
		м3								
231	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	104,57	14,12	12	1476	1255	443	0,01	1
				1,62	2,75	169	287	97	0,01	1
		м3								
232	Е0101-18-2	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	186	47,43	44,84	8822	8340	2959	0,02	3
				2,59	13,81	482	2569	97	0,05	10
		м3								
233	Е0101-18-3	-Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	69,6	63,86	60,39	4445	4203	1490	0,02	2
				3,47	18,6	242	1295	97	0,07	5
		м3								
234	С010333-А1--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1, ЛИШНЕГО ГРУНТА	421,74	17,73	-	7477	-	1495	0,07	31
				3,55	-	1495	-	100	-	-
		т								
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		МОНОЛИТНЫЕ Ж/БЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ								
235	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки ИЗ БМ3,5	9	9051,97	66,01	81468	594	2085	1,35	12
				195,75	24,93	1762	224	105	0,12	1
		м3								
236	Е0106-33-4	-Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм, ИЗ БМ В20 W4	118,58	13301,33	954,99	1577272	113242	175052	6,51	772
				1075,5	330,44	127533	39184	105	1,34	159
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
237	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 4 кг/см2	118,58	266	-	31542	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
238	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	1,13	41200	-	46455	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
239	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,3054	73000	-	22297	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
240	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,2784	50600	-	14088	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
241	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,174	58600	-	10195	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
242	Е0106-1-1	-Устройство набетонки по днищу из раствора М100 для создания уклона	2,2	6781,45	66,01	14919	145	510	1,35	3
				195,75	24,93	431	55	105	0,12	-
		м3								
		ПОКРЫТИЕ								
243	Е0107-3-6	-Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	8	2843,49	414,99	22748	3320	5246	2,01	16
				339,75	128,68	2718	1029	140	0,54	4
		шт								
244	С143017-11	-Ребристые и часторебристые панели, настилы, плиты приведенной толщиной 8 см	66,6	1870	-	124542	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		ГОРЛОВИНА								
245	Е0106-19-2	-Устройство поясов без опалубки у основания	0,17	10445,55	283,24	1776	48	148	4,15	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		горловины ИЗ БМ12,5		722,25	106,99	123	18	105	0,52	-
246	Е0107-31-1	-Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм м3	0,14	2831	1856,11	396	260	277	4,93	1
				812,93	597,97	114	84	140	2,37	-
247	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	0,14	94	-	13	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
248	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 К=1,25 к цене	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90//КЦ-7-3 1шт./ м	0,58	5025	-	2915	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
249	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 К=0,83 к цене	-Кольца горловин смотровых колодцев марки/КЦО-1 1шт./ шт	2	913	-	1826	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ЛЮК								
250	Е0123-24-1	-Установка люков шт	2	294,03	35,42	588	71	579	1,31	3
				209,25	13,5	419	27	130	0,07	-
251	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 комплект	2	13400	-	26800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ЛЕСТНИЦА								
252	Е0109-29-1	-Монтаж металлической лестницы т	0,114	13711,47	5475,87	1563	624	676	28,9	3
				5040	1552,87	575	177	90	5,46	1
253	С12021-267	-Стоимость металлической лестницы т	0,114	133700	-	15242	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
254	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	3,31	21,8	0,05	72	-	17	0,03	-
				5,81	0,02	19	-	90	-	-
255	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей	6,61	35,13	0,02	232	-	25	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		эмалью ПФ-115		4,16	-	28	-	90	-	-
		м2								
		ДЫХАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО								
256	Е0120-20-1	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	2	859,88	5,38	1720	11	161	0,36	1
				60,75	2,25	122	5	128	0,01	-
		шт								
257	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг, ХОМУТ	0,0016	175710,1	1826,1	288	3	20	42,7	-
				8100	690,75	13	1	140	3,37	-
		т								
258	Е0123-2-1	-Укладка из асбестоцементных труб диам.100мм	0,004	115031,02	1733,92	460	7	320	361	1
				60966	650,25	244	3	130	3,17	-
		км								
259	С130802-25	-Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Ду 100 мм, Дв 100 мм	4	193	-	772	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
260	Е0106-1-1	-Обетонирование вокруг вентиляционной трубы ИЗ БМ В7,5	0,4	9290,65	66,01	3716	26	93	1,35	1
				195,75	24,93	78	10	105	0,12	-
		м3								
261	Е0146-30-5	-Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 100 см2	2	125,75	59,73	252	119	177	0,38	1
				66,02	22,57	132	45	100	0,11	-
		отверст.								
		ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ								
262	Е0107-57-15	-Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	31,86	55,91	0,07	1781	2	2369	0,3	9
				53,1	0,02	1692	1	140	-	-
		м								
263	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм ТОЛЩ.20ММ	66,6	208,48	15,94	13885	1062	3219	0,24	16
				34,65	5,96	2308	397	119	0,03	2
		м2								
264	Е0112-17-2 к=5 к объему	-добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	333	6,54	0,14	2179	47	63	-	-
				0,11	0,05	37	17	119	-	-
		м2								
265	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами ИЗОЛОМ первый слой	66,6	365,09	18,42	24315	1227	7607	0,42	28
				85,95	6,91	5724	460	123	0,03	2
		м2								
266	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами ИЗОЛОМ последующий слой	133,2	256,83	9,05	34210	1205	8888	0,25	33
				50,85	3,4	6773	453	123	0,02	2
		м2								
267	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных, ОТМОСТКА ИЗ БМ7,5 ТОЛЩ.100мм	1,07	10040,78	-	10724	-	745	3,66	4
				567	-	606	-	123	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
268	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см ОТМОСТКА м3	10,68	411,95	-	4400	-	352	0,14	2
				24,75	-	264	-	133	-	-
269	Е0106-40-1	-Испытание емкостей на водонепроницаемость м2	200	24,6	0,69	4920	138	2514	0,08	16
		м3		11,7	0,27	2340	54	105	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			2161632	164702			1025
			Тенге			166389	54362			219
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2115536	-	-		-
		Материалы -	Тенге			200959	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	219873	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			93035	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1485799	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			7477	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			234406	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		117
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	35161	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			140997	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2490939	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1356
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	255034	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			16805	-	-		-
		Материалы -	Тенге			364	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	752	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15242	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			676	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	101	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1049	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			18530	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	853	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			29292	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1588	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	126	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			27572	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			161	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	24	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1767	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			31220	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	150	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			2540689	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1362

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	256037	-		-
		РАЗДЕЛ 11. СМЕТА Дополнительные работы ВКЛЮЧИТЬ								
		СМЕТА 2-1 БЛОК 1. БЛОК НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ, СПОРТЗАЛ,СТОЛОВАЯ,АКТОВЫЙ ЗАЛ и БИБЛИОТЕКА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		Актовый зал								
		Потолок								
270	Е0115-37-2	-Облицовка потолков натяжных м2	154	1267,13	20,18	195137	3108	182176	7,46	1149
271	СПрайс лист	-Натяжной потолок с комплектующими м2	184,8	1246,95 6552,02 -	4,87 - -	192030 1210814 -	749 - -	94,5 - -	0,03 - -	4 - -
272	Е0115-101-1	-Установка галтели м	80	51,62	0,78	4129	62	3839	0,3	24
273	С11011-511	-Галтели м	80,8	50,46 95 -	0,31 - -	4037 7676 -	25 - -	94,5 - -	- - -	-
		Галерея								
		Галерея.Наружная отделка								
274	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен м2	164	270,95 125,24	2,45 0,56	44435 20539	402 92	19496 94,5	0,7 0,03	115 5
275	Е0115-79-2	-Отделка фасадов, АСПОЛ м2	164	532,97 122,13	3,14 1,19	87407 20029	515 195	19112 94,5	0,59 0,01	97 1
		Столовая и галарея								
276	Е0115-37-9	-Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе м2	170	1049,89 324,35	3,58 1,17	178481 55139	608 200	52295 94,5	1,87 0,01	319 1
277	Е0115-79-9	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолка Алинексом м2	170	224,69 88,47	2,63 0,99	38198 15040	446 168	14371 94,5	0,41 -	70 1
278	Е0115-180-4	-Улучшенная окраска оштукатуренных ПОТОЛКОВ поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	170	248,55 93,41	2,91 1,1	42253 15880	495 187	15184 94,5	0,56 0,01	96 1
		Пищеблок								
		Фасад								
279	Е0115-79-2	-Отделка фасадов, АСПОЛ м2	147	532,97 122,13	3,14 1,19	78346 17953	461 175	17131 94,5	0,59 0,01	87 1
280	Е0115-158-3	-Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная, ФАСАДА м2	147	107,37 11,78	2,06 0,79	15783 1731	303 116	1745 94,5	0,07 -	10 1
281	Е0108-35-2	-Установка и разборка	147	161,14	0,78	23687	114	12447	0,5	74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ		79,44	0,29	11678	42	106,2	-	-
		м2								
		Блок 1. Пищеблок,Галарея,Раздевальная. кровля								
		РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ КРОВЛИ АС-35								
282	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой ПОД ЛЕЖЕНЬ ПО ПЕРИМЕТРУ	63,7	176,35	1,24	11233	79	942	0,08	5
				13,33	0,47	849	30	107,1	-	-
		м2								
283	СПрайс лист	-СТОИМОСТЬ ЭКОВАТЫ ТОЛЩИНОЙ 100ММ С УЧЕТОМ РАБОТЫ	995	507,93	-	505390	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
284	Е0110-14-1	-Установка СТРОПИЛ,МАУЭРЛАТА	4,28	22057,01	417,85	94294	1786	18766	25,42	109
				3907,13	157,5	16703	673	108	0,78	3
		м3								
285	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев ЛЕЖЕНЬ,ПРОГОН,СТОЙКИ,НАКЛАДКИ, ОПОРНЫЙ БРУС	6,2	23143,99	395,71	143493	2453	27853	25,88	160
				4010,63	149,06	24866	924	108	0,73	4
		м3								
286	Е0110-51-2	-Огнезащита деревянных конструкций	10,47	2686,15	17,71	28137	186	4028	2,16	23
				349,31	6,75	3659	71	108	0,03	-
		м3								
287	Е0110-3-5	-Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов ПОДШИВКА ИЗ ДОСОК,КАРНИЗНЫЙ ЩИТ	23,2	263,04	9,43	6103	219	6275	1,64	38
				246,85	3,57	5727	83	108	0,02	-
		м2								
288	С11021-69	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, IV сорта	0,22	7570	-	1665	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
289	С11021-77	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, IV сорта	0,864	7310	-	6316	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
290	С11021-77	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, IV сорта	0,17	7310	-	1243	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
291	Е0110-51-2	-Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	1,25	2686,15	17,71	3368	22	482	2,16	3
				349,31	6,75	438	8	108	0,03	-
		м3								
292	Е0115-165-2	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков ПОДШИВКА КАРНИЗА	8,8	234,5	3,38	2064	30	1054	0,75	7
				125,5	1,26	1104	11	94,5	0,01	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
293	Е0109-42-1	-Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	680	128,68	42,8	87500	29107	38173	0,36	248
		м2		58,74	10,56	39945	7182	81	0,04	26
294	С11011-434	-Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	752,08	1190	-	894975	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
295	С11011-305	-Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0,204	525600	-	107222	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
296	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой	680	14,57	1,24	9905	842	10053	0,08	54
		м2		13,33	0,47	9063	323	107,1	-	2
297	С11011-507	-Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	0,748	30400	-	22739	-	-	-	-
		1000м2		-	-	-	-	-	-	-
298	Е0110-5-1	-Устроиство обрешетки под кровли	3,21	6799,99	395,71	21828	1270	14421	25,88	83
		м3		4010,63	149,06	12874	478	108	0,73	2
299	С11021-75	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм,толщиной 44 мм и более, II сорта,ОБРЕШЕТКА	3,21	12200	-	39162	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
300	Е0110-52-1	-Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	680	21,41	1,14	14560	774	4265	0,03	23
		м2		5,38	0,42	3660	289	108	-	1
301	Е0106-11-2	-Установка АНКЕРОВ А3	0,0121	42266,93	596,93	511	7	449	238,05	3
		1т		39071,25	225	473	3	94,5	1,1	-
302	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,0121	44300	-	536	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
303	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами	0,0004	149300	-	66	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
304	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 СКРУТОК И БОЛТОВ	0,4083	182,05	0,09	74	-	48	0,74	-
		м2		124,2	0,02	51	-	94,5	-	-
305	Е0110-5-1	-Устроиство обрешетки	0,234	6799,99	395,71	1591	93	1051	25,88	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		фронтона								
306	С11021-75	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта, ОБРЕШЕТКА м3	0,234	4010,63 12200 -	149,06 - -	938 2855 -	35 - -	108 - -	0,73 - -	- - -
307	Е0110-51-2	-Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад м3	0,234	2686,15 349,31	17,71 6,75	629 82	4 2	90 108	2,16 0,03	1 -
308	Е0109-43-2	-Обшивка фронтонов из профилированного листа м3	40	342,55	156,36	13702	6254	6570	1,08	43
309	С11011-435	-Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7 м2	40	165,6 896 -	37,17 - -	6624 35840 -	1487 - -	81 - -	0,13 - -	5 - -
310	С11011-1062	-Элементы крепления нащельников и деталей обрамления /самонарезающиеся винты, заклепки т.д./ т	0,0024	1607200 -	- -	3857 -	- -	- -	- -	- -
		СЛУХОВОЕ ОКНО - 2+2шт.								
311	Е0110-15-1	-Устройство слуховых окон шт	4	1320,84	102,01	5283	408	4954	6,99	28
312	С11021-76	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта СТРОПИЛА, РИГЕЛИ И БОБЫШКА м3	0,5022	1107,45 9700 -	39,37 - -	4430 4872 -	157 - -	108 - -	0,19 - -	1 - -
313	С11021-67	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта ОБШИВКА м3	0,6069	12700 -	- -	7707 -	- -	- -	- -	- -
314	Е0110-51-2	-Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад м3	1,08	2686,15 349,31	17,71 6,75	2892 376	19 7	414 108	2,16 0,03	2 -
315	Е0112-7-6	-Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей м3	13,2	1172,39	10,25	15476	135	3895	1,7	22
316	С12061-152	-Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий м2	1,91	271,69 3960 -	3,85 - -	3586 7563 -	51 - -	107,1 - -	0,02 - -	- - -
317	С12061-150	-Блоки оконные глухие одинарной конструкции СГО 6-9 для сельхозяйственных зданий	1,66	1990 -	- -	3295 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
318	С11011-797	-Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий м2	4	180 -	- -	720 -	- -	- -	- -	- -
319	Е0115-203-3	-Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон с одинарным переплетом комплект	1,66	566,84 99,88	2,66 1,01	939 165	4 2	158 94,5	0,65 -	1 -
320	Е0115-165-1	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен ОБШИВКИ м2	23,57	197,83 101,95	2,01 0,76	4662 2403	47 18	2288 94,5	0,61 -	14 -
321	Е0110-5-1	-УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦЫ К СЛУХОВОМУ ОКНУ м2	0,044	23143,99 4010,63	395,71 149,06	1018 176	17 7	198 108	25,88 0,73	1 -
322	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов м3	0,044	599,34 142,31	35,14 13,23	26 6	2 1	7 108	0,9 0,07	- -
		ПОЯС ОБВЯЗКИ								
323	Е0106-19-1	-Устройство поясов в опалубке м3	1,1	12756,42 1573,2	395,01 149,24	14032 1731	435 164	1790 94,5	9,49 0,73	10 1
324	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0048	69000 -	- -	331 -	- -	- -	- -	- -
325	С12041-97 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм т	0,1012	62600 -	- -	6337 -	- -	- -	- -	- -
		ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 (АС -14)- 1ЭТАЖ ДЕТ.130 - 270,72 м2(ТОЛЩ.260мм)								
326	Е0111-34-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Укладка напольного покрытия из плит МДФ м2	270,72	51,05 45,55	3,7 1,15	13821 12332	1002 311	11834 93,6	0,22 0,01	59 2
327	СПРАЙС ЛИСТ	-СТОИМОСТЬ МДФ толщиной 6мм м2	270,72	318,41	-	86199	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 (АС -15)- 2ЭТАЖ ДЕТ.130 - 270,31 м2(ТОЛЩ.115мм)		-	-	-	-	-	-	-
328	Е0111-34-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Укладка напольного покрытия из плит МДФ м2	270,31	51,05 / 45,55	3,7 / 1,15	13800 / 12313	1000 / 311	11816 / 93,6	0,22 / 0,01	59 / 2
329	СПРАЙС ЛИСТ	-СТОИМОСТЬ МДФ толщиной 6мм м2	270,31	318,41	-	86069	-	-	-	-
		ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 (АС -16)- 3ЭТАЖ ДЕТ.86 - 299,97 м2(ТОЛЩ.115мм)		-	-	-	-	-	-	-
330	Е0111-34-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Укладка напольного покрытия из плит МДФ м2	299,97	51,05 / 45,55	3,7 / 1,15	15314 / 13664	1110 / 345	13112 / 93,6	0,22 / 0,01	66 / 2
331	СПРАЙС ЛИСТ	-СТОИМОСТЬ МДФ толщиной 6мм м2	299,97	318,41	-	95513	-	-	-	-
		Наружная отделка ПИЩЕБЛОК		-	-	-	-	-	-	-
332	Е0106-11-4	-Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании 1т	0,1588	8295,24 / 6365,25	851,11 / 320,63	1317 / 1011	135 / 51	1003 / 94,5	38,07 / 1,58	6 / -
333	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,1588	45800	-	7271	-	-	-	-
334	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен м2	147	228,63 / 222,01	6,15 / 2,34	33608 / 32635	904 / 344	31165 / 94,5	1,32 / 0,01	194 / 2
335	С11011-759	-Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 оцинкованная из проволоки диаметром 2 мм м2	158,76	257	-	40801	-	-	-	-
336	СПРАЙС ЛИСТ	-Штукатурка "SKAvEr" НА ОСНОВЕ ВЕРМИКУЛИТА толщ.6см м3	8,86	16084,57	-	142436	-	-	-	-
337	Е0115-79-2	-Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна	147	125,27 / 122,13	3,14 / 1,19	18414 / 17953	461 / 175	17131 / 94,5	0,59 / 0,01	87 / 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		до 1.8 мм штукатуркой "Kiosa"								
338	СПРАЙС ЛИСТ	-Финишная штуктурка "Kiosa" м2	1,47	18200,96	-	26755	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Наружная отделка Галарея Блок 2								
339	Е0106-11-4	-Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,081	8295,24	851,11	672	69	512	38,07	3
		1т		6365,25	320,63	516	26	94,5	1,58	-
340	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,081	45800	-	3710	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
341	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	75	228,63	6,15	17147	461	15900	1,32	99
		м2		222,01	2,34	16651	175	94,5	0,01	1
342	С11011-759	-Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 оцинкованная из проволоки диаметром 2 мм	81	257	-	20817	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
343	СПРАЙС ЛИСТ	-Штукатурка "SKAvEr" НА ОСНОВЕ ВЕРМИКУЛИТА толщ.6см	4,5	16084,57	-	72381	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
344	Е0115-79-2	-Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1.8 мм штукатуркой "Kiosa"	75	125,27	3,14	9395	235	8740	0,59	44
		м2		122,13	1,19	9160	89	94,5	0,01	-
345	СПРАЙС ЛИСТ	-Финишная штуктурка "Kiosa"	0,75	18200,96	-	13651	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
346	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	75	227,15	2,63	17036	197	5370	0,45	34
		м2		74,78	0,99	5609	74	94,5	-	-
		Полы спортзале								
347	Е0111-2-3	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	15,2	1595,25	-	24248	-	9187	3,57	54
		м3		545,96	-	8299	-	110,7	-	-
348	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм толщ.120мм	152	421,89	18,45	64128	2804	11311	0,42	63
		м2		60,29	6,93	9165	1053	110,7	0,03	5
349	Е0111-15-2 к=18 к=18	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных	152	894,62	15,08	135982	2291	6833	0,22	33

30 5 20 55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		покрытий								
		м2		34,98	5,62	5317	855	110,7	0,03	4
350	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	152	269,24	12,44	40924	1891	10888	0,41	62
		м2		60,03	4,67	9125	711	110,7	0,02	3
351	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из спортивного линолеума на клее "Бустилат"	152	133,63	6,13	20312	931	11709	0,44	67
		м2		67,28	2,31	10226	351	110,7	0,01	2
352	СПрайс-лист	-Спортивное покрытие SportLine 6,5мм	162,64	7512,92	-	1221901	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
353	Е0111-39-1	-Устройство плинтусов деревянных	162,64	111,76	0,58	18177	94	2533	0,09	14
		м		13,85	0,22	2252	37	110,7	-	-
		Обшивка карниз Актового,спортзал и столовая								
354	Е0110-7-3	-Облицовка карниза плитами OSB	61	560,66	5,4	34200	329	9340	0,87	53
		м2		139,73	2,05	8523	125	108	0,01	1
		ПЕРЕГОРОДКА ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ С ДВЕРЬЮ								
355	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	2,1	13000	-	27300	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
356	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотная створка	12,8	8050	-	103067	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге	6488727	64621			3922
	Тенге	668733	18987			87
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	6387524	-	-		-
Материалы -	Тенге	527969	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	632483	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	4819054	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	389077	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	619661	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		310
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	92949	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	420431	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	7427616	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		3997
Сметная заработная плата -	Тенге	-	725432	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			101202	-	-		-
		Материалы -	Тенге			19272	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	55238	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			44743	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6711	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8757	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			154702	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		344
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	61949	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			7582318	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4341
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	787381	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			21786743	319114			10389
			Тенге			1713946	105010			462
		Стоимость оборудования -	Тенге			4969864	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			4969864	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			199054	-	-		-
		Материалы -	Тенге			966	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	44798	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			151754	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			40318	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6048	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14362	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			253734	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		312
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	50845	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16342731	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2549729	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1672865	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8967297	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2962591	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			7477	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1816701	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		908
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	272505	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1089566	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			19248998	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10899
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1945370	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			176256	-	-		-
		Материалы -	Тенге			20106	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	99334	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			28812	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			84429	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12664	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15641	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			276326	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		600
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	111998	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			98837	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2009	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1960	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			94572	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2508	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	376	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6081	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			107426	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2336	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			25318673	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11823
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2110549	-		-

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	25318673
Итого с временными, 2,72 %	25601758
Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %	25540253
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	25676592
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	25826261
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	53918518
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1078370
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	54996888
Налог на добавленную стоимость, 12 %	6599627
Итого с НДС	61596515

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "Корпорация Атамекен"

М. Телтебаев

ИНЖЕНЕР:

ТОО"Банур-1"

М. Мустафаев