1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Разные работы								
96.	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	250,00	240,26	100,80	92,82 34,88	60065	25200	23205 8720
97.	С11031-17-0	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30Г-50	м3	25,00	5450,00	--	-- --	136250	--	-- --
98.	Е0115-70-3	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное стен	м2	252,20	1054,25	260,56	6,00 2,26	265883	65714	1512 571
99.	Е0115-158-2	Кремнийорганическая окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности кремнийорганическая	м2	252,20	303,58	12,04	1,55 0,59	76563	3035	391 148
		Раздел: Разные работы								
100.	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	м2	20,00	95,45	60,30	1,19 0,45	1909	1206	24 9
101.	Е0115-156-2	Окраска цоколя с подготовкой поверхности кремнийорганическая	м2	20,00	314,33	17,53	1,57 0,59	6287	351	31 12
102.	Е0146-41-1	Разборка бетонных оснований отмостки	м3	5,01	2399,04	1291,50	1107,54 418,50	12019	6470	5549 2097
103.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	5,32	3011,10	701,67	-- --	16019	3733	-- --
104.	Е0111-15-1	Устройство бетонной отмоски толщиной 100 мм	м2	53,20	818,39	52,43	14,76 5,54	43539	2789	785 295
		ИТОГО:						4916833	1030877	103182 36477
		Смета: 5-2-2 Отопление и вентиляция								
		Раздел: Отопление								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	10,00	65,50	25,88	-- -- --	655	259	-- -- --
3.	С130901-18	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, РУ 1,6 МПа , DУ 15 мм	шт	12,00	275,00	--	-- -- --	3300	--	-- -- --
4.	С130901-20	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, РУ 1,6 МПа , DУ 25 мм	шт	4,00	420,00	--	-- -- --	1680	--	-- -- --
5.	С	Вентиль ручной радиаторный для общ.помешь. со стопорным колпачком угловой д.15мм	шт	17,00	529,97	--	-- -- --	9009	--	-- -- --
6.	С	Вентиль ручной радиаторный для общ.помешь. со стопорным колпачком угловой д.15мм RL-5	шт	17,00	493,58	--	-- -- --	8391	--	-- -- --
7.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	24,46	4352,10	124,72	43,41 16,26	106461	3051	1062 398
8.	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	90,00	268,16	53,77	4,08 1,53	24135	4839	367 138
9.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	90,00	266,16	53,77	4,08 1,53	23955	4839	367 138
10.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	35,00	345,16	53,77	4,08 1,53	12081	1882	143 54
11.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	40,00	424,16	53,77	4,08 1,53	16967	2151	163 61
12.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	77,00	22,68	6,68	0,06 0,03	1746	514	5 2
13.	Е0113-20-6	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	154,00	21,23	3,78	0,02 --	3269	582	3 --
14.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	3,00	82,97	44,38	21,06 5,41	249	133	63 16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	С11031-254	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 19 мм, Dв 35 мм	м	1,50	275,00	--	--	412	--	--
16.	С11031-255	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 19 мм, Dв 42 мм	м	1,50	327,00	--	--	490	--	--
		Раздел: Вентиляция								
17.	Е0120-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром 100 мм из платиковых труб	м	1,80	310,91	259,88	13,82 5,18	560	468	25 9
18.	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х250 мм	шт	3,00	262,85	204,41	20,19 8,44	789	613	61 25
19.	С	Решетка вентиляционная РВр-1 100х250	шт	3,00	1067,85	--	--	3204	--	--
		ИТОГО:						217353	19331	2258 841
		Смета: 5-2-3 Водопровод и канализация								
		Раздел: Водопровод хозяйственно-питьевой (В1)								
1.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	10,00	473,47	254,25	39,24 15,75	4735	2542	392 157
2.	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа, Dу 15 мм	шт	1,00	328,00	--	--	328	--	--
3.	С130904-8	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dу 15 мм	шт	4,00	231,00	--	--	924	--	--
4.	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dу 15 мм	шт	3,00	362,00	--	--	1086	--	--
5.	С130901-6	Вентили проходные муфтовые	шт	1,00	408,00	--	--	408	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм					------- --			------- --
6.	С130901-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	шт	1,00	507,00	--	-- ------- --	507	--	-- ------- --
7.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	3,00	473,47	254,25	39,24 -------- 15,75	1420	763	118 -------- 47
8.	С130901-65	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	шт	3,00	941,00	--	-- ------- --	2823	--	-- ------- --
9.	Е0118-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	1фильтр	1,00	6095,10	155,25	70,85 -------- 27,00	6095	155	71 -------- 27
10.	Е0116-14-9	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 110 мм	м	6,00	903,94	196,20	14,83 -------- 5,56	5424	1177	89 -------- 33
11.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	1,00	329,67	59,85	4,19 -------- 1,58	330	60	4 -------- 2
12.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	2,00	364,67	59,85	4,19 -------- 1,58	729	120	8 -------- 3
13.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	20,00	362,67	59,85	4,19 -------- 1,58	7253	1197	84 -------- 32
14.	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	м	10,00	596,67	59,85	4,19 -------- 1,58	5967	598	42 -------- 16
15.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	15,00	439,78	292,50	12,19 -------- 4,57	6597	4388	183 -------- 69
16.	С130804-6	Трубы для водоснабжения	м	15,00	93,00	--	--	1395	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8	полипропиленовые PN20, d-20x1,9 мм								
17.	E0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	5,00	336,95	231,75	7,90 2,95	1685	1159	40 15
18.	C130804-69	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x2,3 мм	м	5,00	149,00	--	--	745	--	--
19.	C	Анкер 8/10x30, прим	шт	10,00	0,28	--	--	3	--	--
20.	C	Шпилька разм.8x1000	шт	5,00	51,41	--	--	257	--	--
21.	C	Хомут металлический 20-24	шт	5,00	30,85	--	--	154	--	--
22.	C	Хомут металлический 25-30	шт	2,00	33,22	--	--	66	--	--
23.	C	Хомут металлический 54-58	шт	5,00	64,47	--	--	322	--	--
24.	C	Хомут креп.полипропиленовый д.20, д,25мм, прим.	шт	10,00	18,00	--	--	180	--	--
25.	C11011-874	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм	т	0,00	63600,00	--	--	178	--	--
26.	C11041-85	Сталь угловая 50x50 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,00	47200,00	--	--	132	--	--
		Раздел: Канализация Бытовая (К1)								
27.	E0117-1-6	Установка одиночных умывальников с комплек подводкой холодной и горячей воды т		4,00	5930,28	346,50	21,53 9,00	23721	1386	86 36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	Е0117-2-3	Установка смесителей для умывальников	шт	4,00	1793,32	126,00	1,57 ---	7173	504	6 ---
							---			---
29.	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	4,00	9126,62	387,00	39,24 ---	36506	1548	157 ---
							15,75			63
30.	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	20,00	1218,62	144,00	10,58 ---	24372	2880	212 ---
							3,96			79
31.	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	3,00	620,54	106,20	0,64 ---	1862	319	2 ---
							0,25			1
32.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	10,00	748,88	102,38	1,43 ---	7489	1024	14 ---
							0,54			5
33.	С	Хомут креп.полипропиленовый д.50	шт	4,00	18,00	--	-- ---	72	--	-- ---
							--			--
34.	С	Хомут креп.полипропиленовый д.100	шт	4,00	55,37	--	-- ---	221	--	-- ---
							--			--
35.	С11011-87 4	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм, хомуты	т	0,00	63600,00	--	-- ---	99	--	-- ---
							--			--
	ИТОГО:							151258	19820	1507 ---
										585

Смета: 5-2-4 Электроосвещение

Раздел: Электроосвещение

Раздел: Оборудование, поставляемое подрядчиком

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО:							--	--	--
	Итого по объекту:									--

Объект:5-3 Капитальный ремонт здания КСШ1 с ДМЦ Жамбылского района Алматинской области Здание В

Смета: 5-3-1 Общестроительные - Тир

Раздел: Усиление здания, сейсмопояс

1.	Е0161-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	м2	224,20	151,31	117,50	0,85	33923	26344	191
							0,13			29
2.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,09	52657,31	47475,00	536,06	4684	4223	48
							202,50			18
3.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,08	50600,00	--	--	4005	--	--
							--			--
4.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01	47400,00	--	--	465	--	--
							--			--
5.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,48	41200,00	--	--	19956	--	--
							--			--
6.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	224,20	383,66	202,54	5,16	86017	45410	1157
							1,96			440
7.	Е0106-19-1	Устройство сейсмопояса, бетон В12,5	м3	6,99	11081,67	1468,91	339,32	77461	10268	2372
							128,20			896
8.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,29	67700,00	--	--	19725	--	--
							--			--
9.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,17	65000,00	--	--	11004	--	--
							--			--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	65000,00	--	--	727	--	--
							--			--
11.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,01	65900,00	--	--	817	--	--
							--			--
12.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,02	60500,00	--	--	1074	--	--
							--			--
		Раздел: Кровля								
13.	Е0110-14-1	Установка стропильной системы	м3	3,24	21304,82	3397,50	334,28	69028	11008	1083
							126,00			408
14.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	3,24	573,75	123,75	28,11	1859	401	91
							10,58			34
15.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,02	172357,31	47475,00	536,06	4133	1138	13
							202,50			5
16.	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,09	89308,57	31950,00	2434,57	7623	2727	208
							920,25			79
17.	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,11	40200,00	--	--	4395	--	--
							--			--
18.	Е0110-3-5	Устройство карнизов и конькового настила	м2	45,53	767,86	214,65	7,54	34961	9773	343
							2,86			130
19.	Е0110-3-4	Обшивка фронтонов	м2	12,66	803,18	104,63	8,67	10168	1325	110
							3,26			41
20.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	142,00	484,95	272,95	8,20	68862	38759	1164
							3,08			437
21.	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	м2	149,10	896,00	--	--	133594	--	--
							--			--
22.	Е0112-10-	Устройство мелких покрытий	м2	13,35	715,87	153,23	1,24	9557	2046	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	/брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали					0,47			6
23.	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	шт	1,00	3081,19	963,00	81,61 31,50	3081	963	82 31
24.	С12061-15 2	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий	м2	1,20	3960,00	--	-- --	4752	--	--
25.	С11011-81 9	Петля накладная	шт	2,00	40,00	--	-- --	80	--	--
26.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,11	21,80	5,81	0,05 0,02	2	1	-- --
27.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,11	31,50	4,16	0,02 --	3	--	-- --
28.	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	267,00	29,02	27,00	2,02 0,32	7748	7209	539 85
29.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 40 мм, бетон В22,5	м2	267,00	373,00	59,08	16,63 6,24	99592	15776	4441 1667
30.	Е0111-15-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	400,00	46,17	1,85	0,73 0,27	18469	738	293 109
		Раздел: Полы								
31.	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	1м2	124,35	17,38	16,45	0,93 0,14	2161	2046	116 17
32.	Е0111-15-1	Устройство унтпорбетонных покрытий толщиной 55мм	м2	124,35	355,87	59,45	16,74 6,28	44252	7392	2081 781
33.	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины унипорбетонных покрытий	м2	401,50	43,31	1,86	0,74 0,27	17388	745	295 110
34.	Е0111-11-	Устройство цементных стяжек	м2	124,35	211,49	61,03	11,63	26299	7589	1447

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	толщиной 20 мм					4,37			544
35.	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	м2	124,35	121,68	48,83	9,38 3,51	15131	6072	1166 436
36.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	124,35	925,06	58,50	4,90 1,85	115031	7274	609 230
37.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике	м	133,05	123,31	16,18	0,16 0,07	16407	2153	21 9
38.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	4,70	116,63	106,07	10,56 1,67	548	499	50 8
39.	Е0111-15-1	Устройство унипорбетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	4,70	355,87	59,45	16,74 6,28	1673	279	79 30
40.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 30 мм	м2	4,70	341,16	73,26	14,77 5,54	1603	344	69 26
41.	Е0111-11-6)	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	9,40	55,87	0,67	0,71 0,26	525	6	7 2
42.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	4,70	211,49	61,03	11,63 4,37	994	287	55 21
43.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	4,70	1550,81	173,30	15,20 7,37	7289	815	71 35
44.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	5,03	254,56	41,78	0,32 0,11	1280	210	2 1
45.	Е0106-1-15	Устройство бетонного крыльца, из бетона В15	м3	0,55	8530,82	160,87	110,71 41,83	4692	88	61 23
46.	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	5,00	60,48	51,30	0,23 0,09	302	256	1 --

Раздел: Проемы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47.	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	4,00	215,57	194,33	21,24 3,31	862	777	85 13
48.	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	м2	8,00	74,90	68,09	6,81 1,08	599	545	54 9
49.	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	м2	6,40	146,99	140,36	6,63 1,04	941	898	42 7
50.	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	8,00	346,04	136,44	18,87 6,39	2768	1092	151 51
51.	С12061-186	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками	м2	8,00	10600,00	--	-- --	84800	--	-- --
52.	Е0110-22-3	Установка м/п подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2 м	м2	2,56	155,81	64,58	3,84 1,44	399	165	10 4
53.	СПрайс	Стоимость металлопластиковых подоконных досок	м	6,40	590,57	--	-- --	3780	--	-- --
54.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	1,28	715,87	153,23	1,24 0,47	916	196	2 1
55.	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	7,00	320,85	290,70	30,15 2,90	2246	2035	211 20
56.	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	м2	17,85	59,88	53,33	6,55 1,04	1069	952	117 19
57.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	2,00	330,85	272,25	32,08 12,13	662	544	64 24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58.	С12064-4	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 20-10ГУП	м2	2,00	11200,00	--	--	22400	--	--
59.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	8,00	398,48	151,65	102,53 35,67	3188	1213	820 285
60.	С12062-9	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами Dy 21-10; Dy 24-10 внутренние	м2	8,00	4760,00	--	--	38080	--	--
61.	Е0110-36-1	Установка и крепление наличников	м	24,00	95,32	11,79	0,32 0,11	2288	283	8 3
62.	С11011-79 1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	2,00	1380,00	--	--	2760	--	--
63.	С11011-81 5	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	4,00	844,00	--	--	3376	--	--
64.	С11011-81 7	Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава	шт	4,00	688,00	--	--	2752	--	--
		Раздел: Перегородки								
65.	Е0110-91-2	Установка перегородок из пластика в санузлах	м2	8,10	378,28	156,07	18,53 6,18	3064	1264	150 50
66.	С12061-18 1	Стоимость перегородок	м2	8,10	5240,00	--	--	42444	--	--
67.	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	4,20	1045,02	216,33	33,39 12,51	4389	909	140 53
68.	Е0109-17-12	Монтаж перемычки, прим.	т	0,05	8108,11	2956,64	5078,47 839,11	433	158	271 45
69.	С11011-90 6	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40	т	0,05	63600,00	--	--	3307	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70.	С11011-87 4	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	т	0,00	63600,00	--	--	120	--	--
71.	С11041-87	Сталь угловая 100х3мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,39	44300,00	--	--	17450	--	--
		Раздел: Внутренняя отделка								
72.	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	м2	739,00	32,87	32,87	--	24291	24291	--
73.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков из сухих растворимых смесей толщ.2мм	м2	429,40	106,20	102,11	3,94 1,49	45602	43846	1692 640
74.	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	515,28	31,00	--	--	15974	--	--
75.	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	515,28	37,00	--	--	19065	--	--
76.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	429,40	291,31	65,82	1,89 0,71	125089	28264	811 306
77.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	748,20	228,99	114,48	2,06 0,47	171332	85653	1541 354
78.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	729,40	306,50	53,20	1,72 0,65	223562	38801	1253 471
79.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	18,80	1851,16	334,57	2,11 0,79	34802	6290	40 15
80.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	6,44	594,08	327,04	6,62 2,50	3826	2106	43 16
81.	Е0115-64-5	Левкас 2мм	м2	6,44	147,72	141,39	6,12	951	911	39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							2,32			15
82.	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	7,73	31,00	--	--	240	--	--
							--			--
83.	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	7,73	37,00	--	--	286	--	--
							--			--
84.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	6,44	274,88	52,10	1,68	1770	336	11
							0,63			4
		Раздел: Наружная отделка								
85.	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	м2	178,00	164,72	92,03	50,15	29321	16381	8927
							18,68			3325
86.	С11031-171	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30ГС-50	м3	17,80	7370,00	--	--	131186	--	--
							--			--
87.	Е0115-70-3	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное стен	м2	178,00	1054,26	259,55	5,97	187658	46200	1063
							2,26			402
88.	Е0115-158-2	Кремнийорганическая окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности кремнийорганическая	м2	178,00	303,58	12,04	1,55	54037	2142	276
							0,59			105
89.	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности стен фасадными керамическими цветными плитками /типа "Кабанчик"/ на цементном растворе	м2	31,00	2363,96	422,83	2,57	73283	13108	80
							0,97			30
90.	Е0157-2-9	Разборка асфальтобетонного покрытия отмостки	1м2	28,00	92,64	51,27	41,37	2594	1436	1158
							14,95			419
91.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	3,00	3011,10	701,67	--	9033	2105	--
							--			--
92.	Е0111-15-1	Устройство бетонной отмоски толщиной 100 мм	м2	28,00	818,39	52,43	14,76	22915	1468	413
							5,54			155
93.	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная	м2	18,00	95,45	60,30	1,19	1718	1085	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		штукатурка/ цементно-известковым раствором стен					0,45			8
94.	Е0115-156-2	Окраска цоколя с подготовкой поверхности кремнийорганическая	м2	18,00	314,33	17,53	1,57 0,59	5658	315	28 11
95.	Е0146-41-1	Разборка бетонных оснований отмостки	м3	5,01	2399,04	1291,50	1107,54 418,50	12019	6470	5549 2097
96.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	5,32	3011,10	701,67	-- --	16019	3733	-- --
		ИТОГО:						2450664	550136	43350 15645

Смета: 5-3-2 Отопление

Раздел: Отопление

		ИТОГО:						--	--	--

Смета: 5-3-3 Водопровод и канализация

Раздел: Водопровод хозяйственно-питьевой (В1)

Раздел: Канализация Бытовая (К1)

		ИТОГО:						--	--	--

Смета: 5-3-4 Электроосвещение

Раздел: Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:								2683442	628339	97843
										36191
		Итого по объекту:								
		Итого по стройке:								
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы								1829050
		На металломонтажные работы								166
		На сантехнические работы								41592
		Всего накладных расходов:								1870807
		Итого с накладными								14276640
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								856598
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами								15133238
		Итого с временными, 1,35 %								15337537
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %								15398887
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %								15552262
		Пересчет в текущих ценах, К-2,088								32473094
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %								649462
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами								33122556
		Налог на добавленную стоимость, 12 %								3974706
		Итого с НДС								37097263

Принял:

Сдал: