1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
652	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных м2	3,476	171,68	4,39	568	15	123	0,02	0
				30,29	0,22	105	1	79	0,1	0
653	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке ПЛИНТУСОВ м	0,331	18,5	0,09	64	0	123	0	0
				173,1	1,88	57	1	27	0,47	0
		Итого по разделу: ПОЛЫ ПО СЕРИИ 2.244-1 вып.6(АС-6) КОТЕЛЬНАЯ м2		78,3	0,72	26	0	105	0	0
						5846				
		Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-6)#								
654	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2	14,1	1871,26	2,1	26385	30	4942	2	28
				333	0,79	4695	11	105	0	0
		Итого по разделу: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-6)#				26385				
		Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА(АС-3)#								
655	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен м2	80,784	254,12	1,96	20529	158	9275	0,61	49
				108,9	0,45	8797	36	105	0,03	2
656	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм м	22,5	108,77	0,6	2447	14	1361	0,32	7
				57,38	0,23	1291	5	105	0	0
657	Е0115-155-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая м2	111,66	13,73	0,9	1533	100	1175	0,06	6
				9,68	0,34	1081	38	105	0	0
		Итого по разделу: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА(АС-3)#				24509				
		Раздел: ДЫМОВАЯ ТРУБА(АС-16)								
658	Е0113-29-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-811 СНАРУЖИ И СНУТРИ ТРУБЫ м2	62,674	157,64	0,07	9880	4	155	0,01	1
				2,72	0,02	170	1	90	0	0
659	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок т	0,005	41008,57	2434,57	203	12	228	170	1
				31950	920,25	158	5	140	4,49	0
660	Е0126-10-8	Изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ толщиной 60 мм на работе с лесов и высоте свыше 10 м до 15 м м	15	380	72,1	5700	1082	3657	1,2	18
				216,83	27	3252	405	100	0,13	2
661	Е0126-22-1	Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия м2	22,374	191,79	26,19	4291	586	3615	0,91	20
				151,65	9,9	3393	222	100	0,05	1
		Итого по разделу: ДЫМОВАЯ ТРУБА(АС-16)				20074				
		Раздел: ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ								
662	Е0118-2-2	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,31 МВт /0,27 Гкал/ч/ котел	2	15330,69	2291,41	30661	4583	26401	55	110
				9455,4	857,48	18911	1715	128	4,19	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
663	СПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость котла Алатау КТ-270	2	229269,88		458540				
		шт								
664	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2	3223,67	120,17	6447	240	5795	13	26
		1насос		2218,5	45	4437	90	128	0,22	0
665	СПРАЙС-ЛИСТ"WILO"	Насос WilO-IL-50/130-3/2	2	80043,72		160087				
		шт								
666	Е0118-16-3	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм	1	15851,34	160,26	15851	160	905	3,69	4
		1шт		646,58	60,25	647	60	128	0,29	0
667	Ц0112-867-2#ПРИМ	Конденсационные горшки стальные и чугунные, диаметр условного прохода 50 мм	1	702,9	105	703	105	557	3	3
		шт		592	27	592	27	90	0,16	0
668	СПРАЙС-ЛИСТ ООО"ТЭНКО"	СТОИМОСТЬ ПРОТИВОНАКИПНОГО МАГНИТНОГО СТРОЙСТВА ПМ У-1 (без НДС)	1	6613,4		6613				
		шт								
669	Е0116-10-11	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 350 мм	8	5407,33	104,14	43259	833	5169	2,63	21
		м		465,75	38,99	3726	312	128	0,19	2
670	Е0118-10-4	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,3 м3	1	8408,67	70,66	8409	71	851	3,74	4
		1бак		639,63	25,49	640	25	128	0,13	0
671	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	35	935,75	20,8	32751	728	6195	0,73	25
		м		130,5	7,79	4568	273	128	0,04	1
672	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	20	801,76	15,99	16035	320	3126	0,66	13
		м		116,1	5,99	2322	120	128	0,03	1
673	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50(57х3) мм	5	623,7	14,12	3119	71	676	0,55	3
		м		100,35	5,29	502	26	128	0,03	0
674	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.25 мм	12	343,48	3,96	4122	48	825	0,3	4
		м		52,2	1,49	626	18	128	0,01	0
675	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.20 мм	10	264,48	3,96	2645	40	687	0,3	3
		м		52,2	1,49	522	15	128	0,01	0
676	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	22	10,99	0	242	0	301	0,05	1
		м		10,69	0	235	0	128	0	0
677	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	60	11,13	0	668	0	821	0,05	3
		м		10,69	0	641	0	128	0	0
678	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	10	891,93	90,13	8919	901	6163	2,6	26
		1шт		447,75	33,75	4478	337	128	0,16	2
679	9-2-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80мм	2	10400		20800				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
680	9-1-99	Вентили проходные фланцевые 15кч16нж (15кч16п1) для пара, Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 65 мм	8	4400		35200				
		шт								
681	9-1-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	5	507		2535				
		шт								
682	9-1-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	8	408		3264				
		шт								
683	9-1-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	362		362				
		шт								
684	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	4	891,93	90,13	3568	361	2465	2,6	10
		1шт		447,75	33,75	1791	135	128	0,16	1
685	9-3-25	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	1	292		292				
		шт								
686	9-3-21	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6бр (16кч9п) для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16кгс/см2/, Dy 65 мм	4	3200		12800				
		шт								
687	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходны х на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	0
688	СПРАЙС-ЛИСТ	Клапан предохранительный 17ч18бр ДУ50	2	7119,39		14239				
		шт								
689	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	8	63	0	504	0	553	0,31	2
		комплект		54	0	432	0	128	0	0
690	12-5-4	Термометры прямые в оправе	8	352		2816				
		шт								
691	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	11	47,7	1,57	525	17	570	0,22	2
		комплект		40,5	0	446	0	128	0	0
692	ТОО"МАНОМЕТР"	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр показывающий с пневматическим выходным сигналом Мп4-у	11	817,59		8994				
		шт								
693	9-4-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	11	328		3608				
		шт								
694	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2,9	148,4	0,07	430	0	329	0,65	2
		м2		108	0,02	313	0	105	0	0
695	8-9-92	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 2,5 МПа, Dy 80 мм	4	1880		7520				
		ко мпл								
696	8-9-91	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 2,5 МПа, Dy 65 мм	24	1740		41760				
		к омпл								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
697	Е0113-16-10	Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз,трубопроводов	16	16,64	0,02	266	0	63	0,02	0
		м2		4,39	0	70	0	90	0	0
698	Е0113-16-10	Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз,газоходов	9,5	16,64	0,02	158	0	38	0,02	0
		м2		4,39	0	42	0	90	0	0
699	Е0126-1-15	Изоляция трубопроводов диаметром 133 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	35	297,19	5,47	10402	191	6529	1	35
		м		184,5	2,03	6458	71	100	0,01	0
700	Е0126-1-11	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	20	275,21	5,31	5504	106	3789	1,02	20
		м		187,43	2,03	3749	41	100	0,01	0
701	1-3-153	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 76-108 мм	1,13	14800		16724				
		м3								
702	1-3-151	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 114-219 мм	0,5	12800		6400				
		м3								
703	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	20	114,31	6,39	2286	128	648	0,19	4
		м		29,93	2,48	599	50	100	0,01	0
704	Е0126-23-12	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм- ГАЗОХОДОВ	8	188,55	12,17	1508	97	360	0,25	2
		м		40,5	4,5	324	36	100	0,02	0
705	1-1-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,051	185900		9481				
		1000м2								
706	Е0126-12-5	Изоляция фасонных поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)	6,5	218,49	50,38	1420	327	932	0,69	5
		м2		124,43	18,9	809	123	100	0,09	1
707	1-3-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-100 толщиной 40 мм	0,26	5520		1435				
		м3								
708	Е0126-22-1	Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовыми МАТЕРИАЛАМИ	9	191,79	26,19	1726	236	1454	0,91	8
		м2		151,65	9,9	1365	89	100	0,05	0
709	1-3-150	Фольгоизол /ГОСТ 20429-84/	0,9	3260		2934				
		10м2								
710	С СБ.5.1-2001 П.167	РУЧНАЯ ТЕЛЕЖКА	1	1200		1200				
		шт								
		Итого по разделу: ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ				1020679				
		Раздел: ПОЖАРОТУШЕНИЕ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711	ПРАЙС"ХОЗОПТТО РГ"	НАСОС РУЧНОЙ РК-2	1	4867,39		4867				
		шт								
712	ПРАЙС	ЩИТ	1	1435,33		1435				
		шт								
713	СБ.1.9-2001 ТБ.14 П.4	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ВОЗДУШНО-ПЕННЫЙ ОХВП-10	1	630		630				
		шт								
714	СБ.1.9-2001 ТБ.14 П.3	ОГНЕТУШИТЕЛЬ УГЛЕКИСЛОТНЫЙ ОУ-2	1	1840		1840				
		шт								
715	СБ.5.1-2001 П.251	ВЕДРО ПОЖАРНОЕ	1	340		340				
		шт								
716	СБ.5.1-2001 П.254	ЛОПАТА ЖЕЛЕЗНАЯ	1	288		288				
		шт								
717	СБ.5.1-2001 СТР.110 П.178#ПРИМ	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЯЩИК ДЛЯ ПЕСКА	1	4200		4200				
		шт								
718	30-8-92	Песок природный	0,5	1980		990				
		м3								
719	1-3-29	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем /ТУ 36-2111-78/	0,01	2630		26				
		м3								
720	СБ.5.1-2001 СТР.110 П.178#ПРИМ	ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ОДЕЖДЫ	1	4200		4200				
		шт								
721	СБ.8.1тб.1 П.51	СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ	1	2795		2795				
		шт								
722	СБ.8.1тб.2 П.33	СТУЛ	1	1720		1720				
		шт								
723	13-12-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	2	39		78				
		шт								
724	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	5	200		1000				
		кг								
725	13-10-17	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые, диаметром до 160 мм	2	984		1968				
		шт								
726	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	4	891,93	90,13	3568	361	2465	2,6	10
		1шт		447,75	33,75	1791	135	128	0,16	1
727	СПРАЙС-ЛИСТ	Гибкая вставка фланцевая FC10 ДУ65	4	2485,34		9941				
		шт								
		Итого по разделу: ПОЖАРОТУШЕНИЕ				39887				
		Раздел: ОТОПЛЕНИЕ								
728	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.20 мм	17	264,48	3,96	4496	67	1168	0,3	5
		м		52,2	1,49	887	25	128	0,01	0
729	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	5,3	3671,44	35,77	19459	190	849	0,7	4
		1квт		111,7	13,4	592	71	128	0,07	0
730	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных Маевского	5	62,81	0	314	0	148	0,12	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект		23,18	0	116	0	128	0	0
731	9-1-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	4	408		1632				
		шт								
732	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	17	10,99	0	187	0	233	0,05	1
		м		10,69	0	182	0	128	0	0
733	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	8	148,4	0,07	1187	1	907	0,65	5
		м2		108	0,02	864	0	105	0	0
		Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ				27275				
		Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ								
734	Е0120-3-7	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром от 500 до 560 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	2,5	1222,73	9,61	3057	24	673	1,28	3
		м2		206,72	3,59	517	9	128	0,02	0
735	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	5	1151,91	13,82	5760	69	1696	1,62	8
		м2		259,88	5,18	1299	26	128	0,03	0
736	13-12-76	Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,5 м2	0,35	894		313				
		м2								
737	Е0120-24-3	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 560 мм	1	681,41	55,8	681	56	726	3,51	4
		шт		545,74	21,26	546	21	128	0,11	0
738	13-5-26	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали с неутепленным клапаном и без кольца для сбора ко нденсата, марки УП-6-101, d патрубка 500 мм	1	7050		7050				
		шт								
739	Е0120-23-3	Установка дефлекторов диаметром патрубка 500 мм	1	5319,46	22,61	5319	23	986	4,67	5
		шт		760,73	9,45	761	9	128	0,04	0
740	Е0120-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	3	863,19	5,65	2590	17	254	0,38	1
		шт		63,79	2,36	191	7	128	0,01	0
741	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	0
742	"Навигатор-Строй"	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РВП-2(200х200)	2	94,27		189				
		шт								
743	Е0120-22-1	Установка зонтов над оборудованием	4,2	2700,27	33,19	11341	139	876	0,87	4
		м2		151,2	11,81	635	50	128	0,06	0
744	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1	200		200				
		кг								
		Итого по разделу: ВЕНТИЛЯЦИЯ				36983				
		Раздел: ВОДОПРОВОД								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
745	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	18	329,67	4,19	5934	75	1415	0,34	6
		м		59,85	1,58	1077	28	128	0,01	0
746	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	18	364,67	4,19	6564	75	1415	0,34	6
		м		59,85	1,58	1077	28	128	0,01	0
747	9-1-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	3	350		1050				
		шт								
748	9-1-32	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	2	395		790				
		шт								
749	Е0117-2-3	Установка смесителей	1	143,32	1,57	143	2	161	0,7	1
		шт		126	0	126	0	128	0	0
750	11-1-90	Смесители для душевых установок См-Д-СтФ со стационарной душевой трубкой, сеткой и фарфоровым корпусом	1	1530		1530				
		компл								
751	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2,5	148,4	0,07	371	0	284	0,65	2
		м2		108	0,02	270	0	105	0	0
752	Е0117-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	1	1512,32	97,07	1512	97	1800	7,87	8
		комплект		1370,25	36	1370	36	128	0,18	0
753	ПРАЙС "ТЕПЛОЛЮКС"	АРИСТОН -80Л	1	10593,52		10594				
754	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм L=10м	1	4102,57	1,57	4103	2	69	0,3	0
		1кран		54	0	54	0	128	0	0
755	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	36	10,99	0	396	0	493	0,05	2
		м		10,69	0	385	0	128	0	0
		Итого по разделу: ВОДОПРОВОД				32986				
		Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ								
756	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3,15	218,93	0	690	0	779	1,54	5
		м3		218,93	0	690	0	113	0	0
757	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	3,15	134,1	0	422	0	477	0,97	3
		м3		134,1	0	422	0	113	0	0
758	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	15	748,88	1,43	11233	21	1976	0,56	8
		м		102,38	0,54	1536	8	128	0	0
759	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	2	620,54	0,64	1241	1	273	0,58	1
		м		106,2	0,25	212	1	128	0	0
760	Е0116-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	4	712,05	10,58	2848	42	631	0,7	3
		м		119,25	3,96	477	16	128	0,02	0
761	Е0117-1-12	Установка трапов диам. 100 мм	1	2898,08	9,2	2898	9	184	0,79	1
		комплект		139,5	4,5	140	4	128	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
762	Е0117-1-11	Установка трапов диам. 50 мм комплект	1	1412,7	6,95	1413	7	107	0,46	0
763	Е0117-5-4	Установка раковин комплект	1	81	2,25	81	2	128	0,01	0
764	Е0117-2-3	Установка смесителей шт	1	1879,71	12,33	1880	12	190	0,81	1
765	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным комплект	1	144	4,5	144	5	128	0,02	0
766	"ПромРесурс-Павлодар"	Ревизия d 100 мм шт	1	1463,32	1,57	1463	2	161	0,7	1
767	Е0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах м3	1,385	126	0	126	0	128	0	0
768	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	0,65	9126,62	39,24	9127	39	516	2,22	2
769	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	0,65	387	15,75	387	16	128	0,07	0
770	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	1,385	125,44		125				
771	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2 м3	1,385	13238,1	1686,97	18335	2336	4499	11,16	15
772	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	1,385	1867,05	631,8	2586	875	130	3,09	4
773	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 КЦО-1 - 1ШТ шт	1	913		913				
774	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм КЦ7-3(1 ШТ) м	0,29	4020		1166				
775	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые КЦП1-15-1 (1 ШТ), КЦД-15 (1 ШТ) м3	0,65	32800		21320				
776	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм КЦ15-9 (1 ШТ), КЦ15-6 (1ШТ) м	1,48	8530		12624				
777	11-4-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	1	8060		8060				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект								
778	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм ДНИЩА ВНУТРИ РАСТВОРОМ 1:3	1,77	279,52	9,95	495	18	122	0,36	1
		м2		52,2	3,74	92	7	123	0,02	0
779	Е ТЕХ.ЧАСТЬ	НАДБАВКА ЗА ВВЕДЕНИЕ ДОБАВОК	1,77	40	0	71	0	74	0	0
		м2		40	0	71	0	105	0	0
780	1-1-177	Кальций хлористый технический, сорт 1	0,0001	17000		1				
		т								
781	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен СТЕН И ПОТОЛКА ВНУТРИ РАСТВОРОМ 1:3	10,4	249,81	3,39	2598	35	1286	0,65	7
		м2		117	0,72	1217	7	105	0,05	1
782	Е ТЕХ.ЧАСТЬ	НАДБАВКА ЗА ВВЕДЕНИЕ ДОБАВОК	10,4	40	0	416	0	437	0	0
		м2		40	0	416	0	105	0	0
783	1-1-177	Кальций хлористый технический, сорт 1	0,0005	17000		8				
		т								
784	1-1-774	Скобы ходовые	6,8	129		877				
		кг								
785	Е0110-5-1	ДЕРЕВЯННЫЕ КРЫШКИ (УТЕПЛЕННАЯ)	0,015	22541,72	316,57	338	5	65	22,5	0
		м3		3487,5	119,25	52	2	120	0,58	0
786	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,015	1862,35	14,17	28	0	6	1,88	0
		м3		303,75	5,4	5	0	120	0,03	0
787	Е0110-28-4	Обивка дверей кровельной сталью неоцинкованной по сбесту с одной стороны	0,8	1028,1	2,81	822	2	119	0,81	1
		м2		122,4	1,06	98	1	120	0,01	0
788	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	10	20,14	0,23	201	2	180	0,12	1
		шт		19,91	0,09	199	1	90	0	0
789	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0031	149300		463				
		т								
790	1-1-82	Войлок строительный	0,0006	149700		90				
		т								
791	Е0146-25-10	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 80 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	1	206,2	100,07	206	100	155	0,51	1
		отверст.		95,85	58,82	96	59	100	0,09	0
792	Е0146-25-26	Вычитается позиция: исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевым и алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам.80 мм с применением о хлаждающей жидкости /воды/	5	9,54	4,85	-48	-24	-35	0,02	0
		отверст.		4,19	2,75	-21	-14	100	0	0
793	Е0146-30-3	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 500 см2	1	315,46	149,23	315	149	223	0,95	1
		отверст.		166,23	56,36	166	56	100	0,28	0
794	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм- Д.80ММ	0,001	309575,02	1733,92	313	2	81	361	0
		км		60966	650,25	62	1	130	3,17	0
795	Е0120-18-1	Установка зонтов над трубами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм - флюгарка	1	896,88	5,38	897	5	81	0,36	0
		шт		60,75	2,25	61	2	128	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
796	Е0107-27-1	Замоноличивание ТРУБ БЕТОНОМ М150 м3	0,09	10336,2	181,66	930	16	37	1,28	0
				221,18	68,63	20	6	140	0,34	0
797	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм 1сальник	2	2017,57	1,57	4035	3	1008	2,36	5
				393,75	0	788	0	128	0	0
798	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием- ФУТЛЯР км	0,0002	204666,79	85907,16	41	17	33	504	0
				95850	32451,75	19	6	130	158,5	0
799	8-6-106	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х6 мм м	0,2008	2840		570				
		Итого по разделу: КАНАЛИЗАЦИЯ				110106				
		Раздел: КОТЕЛЬНАЯ.ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
800	Ц0108-524-10	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "Предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток д о 100 А шт	1	1054,6	39,6	1055	40	402	2	2
				416	6,8	416	7	95	0,04	0
801	18-3-191	Ящик силовой ЯАВР на 25А шт	1	1590		1590				
802	Ц0108-599-1	Установка корпуса металлического в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг ЩРН-18 шт	1	961,6	22,6	962	23	394	2	2
				412	2,3	412	2	95	0,01	0
803	ПРАЙС-ЛИСТ	БОКС ЩРН-18 шт	1	1304,04		1304				
804	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт	7	501,2	13,2	3508	92	1525	1	7
				227	2,3	1589	16	95	0,01	0
805	ПРАЙС-ЛИСТ "ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ"	АВТОМАТ ИЭК 47-29-10,16,20,25А 3ф шт	4	212,46		850				
806	ПРАЙС-ЛИСТ "ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ"	АВТОМАТ ИЭК 47-29-4А 1ф шт	2	91,58		183				
807	ПРАЙС-ЛИСТ "ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ"	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АД12 шт	1	576,93		577				
808	Ц0108-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А шт	2	782,9	17,9	1566	36	740	3	6
				387	2,3	774	5	95	0,01	0
809	ПРАЙС-ЛИСТ ЗАО "МПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖ"	ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ123002 шт	2	2779,27		5559				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
810	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25(20) мм								
		м	66	108,6	48,9	7168	3227	3248	0,22	15
				39,6	12,2	2614	805	95	0,07	5
811	ПРАЙС-ЛИСТ "ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ"	ТРУБА ПВХ Д25								
		м	21	15,21		319				
812	ПРАЙС-ЛИСТ "ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ"	ТРУБА ПВХ Д20								
		м	45	10,37		467				
813	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2								
		м	21	10,6	0,1	223	2	178	0,06	1
				8,8	0,1	185	2	95	0	0
814	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2								
		м	94	5,4	0,1	508	9	330	0,02	2
				3,7	0	348	0	95	0	0
815	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2								
		м	45	8,5	0,1	383	5	312	0,05	2
				7,3	0	329	0	95	0	0
816	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2								
		м	55	5,4	0,1	297	6	193	0,02	1
				3,7	0	204	0	95	0	0
817	16-7-121	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2								
		1000м	0,115	19900		2289				
818	16-7-119	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2								
		1000м	0,1	13300		1330				
819	Ц0108-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2								
		м	50	55	7,6	2750	380	1145	0,13	7
				23,2	0,9	1160	45	95	0,01	0
820	Ц0108-591-11	Розетки штепсельные трехполюсные								
		шт	1	123,9	0,7	124	1	106	0,65	1
				111	0,2	111	0	95	0	0
821	18-1-139	Розетка								
		шт	1	126		126				
822	Е0134-130-1	Устройство молниеотвода к опорам высотой до 8,5 м								
		шт	1	110,25	0	110	0	121	0,7	1
				110,25	0	110	0	110	0	0
823	1-4-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/								
		т	0,0049	46400		227				
824	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм								
		т	0,0012	45300		52				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
825	Ц0108-599-1	Установка корпуса металлического в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг ЩРН-9								
		шт	1	961,6	22,6	962	23	394	2	2
				412	2,3	412	2	95	0,01	0
826	ПРАЙС-ЛИСТ	БОКС ЩРН-9								
		шт	1	996,35		996				
827	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А								
		шт	4	501,2	13,2	2005	53	871	1	4
				227	2,3	908	9	95	0,01	0
828	ПРАЙС-ЛИСТ "ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ"	АВТОМАТ ИЭК 47-29-10,16,20,25А 3ф								
		шт	1	212,46		212				
829	ПРАЙС-ЛИСТ "ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ"	АВТОМАТ ИЭК 47-29-16А 1ф								
		шт	1	71,43		71				
830	ПРАЙС-ЛИСТ "ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ"	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АД12								
		шт	2	576,93		1154				
831	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором								
		шт	1	228,8	13,2	229	13	197	1	1
				205	2,3	205	2	95	0,01	0
832	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП 1-36								
		шт	1	4720		4720				
833	Ц0108-593-2	Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью								
		шт	9	275,2	159	2477	1431	1112	0,53	5
				84,4	45,7	760	411	95	0,27	2
834	17-1-21	Светильник подвесной, тип НСП11Х150-234-У3								
		шт	4	716		2864				
835	17-1-84	Светильники тип НС011-100-003-УХЛ4								
		шт	3	523		1569				
836	17-1-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3								
		шт	2	871		1742				
837	Ц0108-593-5	Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды								
		шт	2	314,3	120	629	240	315	0,79	2
				132	34	264	68	95	0,2	0
838	17-1-92	Светильники с рассеивателем из силикатного стекла, настенные, цилиндрической формы и формы усеченного конуса /ГУ 16-535.825-74/, типы НБ006Х 100/Р2 0-01УХЛ4, НБ006Х100/Р2 0-03УХЛ4								
		шт	1	342		342				
839	ПРАЙС-ЛИСТ "СВЕТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"	Светильники тип EFS 400								
		шт	1	5412,9		5413				
840	17-1-89	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ГУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м								
		шт	1	443		443				
841	17-6-20	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б235-245-150								
		шт	4	70		280				
842	17-6-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100								
			1	39		39				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
843	17-6-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60 шт	5	24		120				
844	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5кг м	85	66,8	18,1	5678	1539	1946	0,12	10
				20,3	3,8	1726	323	95	0,02	2
845	16-1-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2 1000м	0,015	28900		434				
846	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В,марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 1000м	0,05	52100		2605				
847	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В,марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 1000м	0,02	60500		1210				
848	Ц0108-591-11	Розетки штепсельные трехполюсные шт	2	123,9	0,7	248	1	211	0,65	1
				111	0,2	222	0	95	0	0
849	18-1-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220 шт	2	68		136				
850	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический шт	1	134,8	3,6	135	4	109	0,68	1
				115	0,2	115	0	95	0	0
851	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке шт	7	55	0,9	385	6	332	0,33	2
				49,7	0,2	348	1	95	0	0
852	18-1-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220 шт	1	215		215				
853	18-1-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220 шт	7	134		938				
854	18-1-131	Коробка пластмассовая, тип У409 шт	20	509		10180				
		Итого по разделу: КОТЕЛЬНАЯ.ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				81954				
		Раздел: КОТЕЛЬНАЯ. ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ								
855	Ц0110-667-3	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный луч	2	326,4	0,2	653	0	560	1,7	3
				311	0	622	0	90	0	0
856	ПРАЙС-ЛИСТ "ALPRO"	ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ПРИБОР "ГРАНИТ-2" шт	1	3809,57		3810				
857	Ц0108-121-1	Аккумулятор, типы : С-1, СК-1 шт	1	307,7	0	308	0	263	2	2
				277	0	277	0	95	0	0
858	Прайс лист ТОО "Фирма ALPRO.Kz"	АККУМУЛЯТОР шт	1	760,25		760				
859	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой,фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении шт	2	369,9	1,6	740	3	625	2	4
				347	0	694	0	90	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
860	ПРАЙС-ЛИСТ НПО"СИБИРСКИЙ АРСЕНАЛ"	ДАТЧИК ДЫМОВОЙ ИП212-63М								
		шт	2	366,8		734				
861	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении								
		шт	2	153,5	0	307	0	259	1	2
862	Прайс лист НПО"СИБИРСКИЙ АРСЕНАЛ"	ДАТЧИК ТЕПЛОВОЙ ИП-101-3А		144	0	288	0	90	0	0
		шт	2	245,28		491				
863	Ц0110-668-4	Извещатели ОС автоматические: контактный, магнито-контактный на открывание окон, дверей ручной								
		шт	1	195,7	0	196	0	160	1	1
864	Прайс лист НПО"СИБИРСКИЙ АРСЕНАЛ"	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ ИП535-7		178	0	178	0	90	0	0
		шт	1	330,67		331				
865	Ц0108-80-1	Прибор измерения и защиты, до 2 подключаемых концов РЕЗИСТОР								
		шт	1	108,5	1,6	109	2	96	1	1
866	Прайс-лист ООО "ТЛТ"	Резисторы МЛТ		101	0	101	0	95	0	0
		шт	1	0,18		0				
867	Ц0110-669-1	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной								
		шт	1	2062,7	1,6	2063	2	1784	11	11
868	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "СпецКомИнтегро"	ЗВУКОВОЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ ПКИ-1"ИВОЛГА"		1982	0	1982	0	90	0	0
		шт	1	181,69		182				
869	Ц0110-348-3	Аппаратура консольного типа. Громкоговоритель студийного контроля								
		шт	1	1394	144	1394	144	1175	7	7
870	Прайс лист	ОПТИКО-ЗВУКОВОЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ "БИЯ-3С"		1127	36	1127	36	101	0,21	0
		шт	1	992,46		992				
871	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые И КАБЕЛЬ-КАНАЛ по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм								
		м	25	108,6	48,9	2715	1223	1230	0,22	6
872	ПРАЙС-ЛИСТ "ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ"	ТРУБА ПВХ Д16		39,6	12,2	990	305	95	0,07	2
		м	15	7,95		119				
873	ПРАЙС	КАБЕЛЬ-КАНАЛ 20х10								
		м	10	21,77		218				
874	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2								
		м	25	10,6	0,1	265	3	211	0,06	2
				8,8	0,1	220	3	95	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
875	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	10	5,4	0,1	54	1	35	0,02	0
		м		3,7	0	37	0	95	0	0
876	16-7-292	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,5 мм2- КПСВВ	0,01	3660		37				
		1000м								
877	16-7-247	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 2х1 мм2	0,01	12600		126				
		1000м								
878	16-7-174	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,015	24900		374				
		1000м								
		Итого по разделу: КОТЕЛЬНАЯ. ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ				16975				
		Раздел: ВОДОНАПОРНАЯ БАШНЯ РОЖНОВСКОГО 25м3								
879	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3см	30	484,07	0	14522	0	988	0,14	4
		м2		24,75	0	743	0	133	0	0
880	Е0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см до толщ.2мм	60	76,22	0	-4573	0	-318	0,02	-1
		м2		3,98	0	-239	0	133	0	0
		Итого по разделу: ВОДОНАПОРНАЯ БАШНЯ РОЖНОВСКОГО 25м3				9949				
		Раздел: ПОВЫСИТЕЛЬНАЯ ВОДОПРОВОДНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ.ВОДОСНАБЖЕНИЕ								
881	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	26	623,7	14,12	16216	367	3516	0,55	14
		м		100,35	5,29	2609	138	128	0,03	1
882	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	26	10,99	0	286	0	356	0,05	1
		м		10,69	0	278	0	128	0	0
883	Е0118-13-2	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,2т	2	4361,89	227,69	8724	455	7576	16,79	34
		1насос		2873,7	85,75	5747	171	128	0,42	1
884	ПКФ"КОНДИЦИОНЕР"	НАСОС КМ-40-25-160	2	36524,22		73048				
		шт								
885	Е0116-26-2	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 50 мм	1	952,37	36,99	952	37	288	1,22	1
		1счетчик		211,5	13,5	212	14	128	0,07	0
886	11-2-14	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 10/32Ч	1	10600		10600				
		шт								
887	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	4	48,96	1,62	196	6	214	0,23	1
		комплект		41,72	0	167	0	128	0	0
888	ТОО"МАНОМЕТР	МАНОМЕТР МП4-У	4	817,59		3270				
		шт								