1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
889	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм								
		1шт	9	473,47	39,24	4261	353	3110	1,47	13
				254,25	15,75	2288	142	128	0,07	1
890	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм								
		шт	9	3500		31500				
891	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм								
		1шт	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
				254,25	15,75	763	47	128	0,07	0
892	СПРАЙС ТОО "ПРОМРЕСУРС-KZ"	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19ч21бр Dy 50 мм"								
		шт	3	1900,64		5702				
893	9-4-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм								
		шт	4	328		1312				
894	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм								
		т	0,0121	14686,81	398,18	178	5	109	42,1	1
				6750	150,75	82	2	130	0,74	0
895	8-10-135	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 57х4 мм								
		шт	6	495		2970				
896	8-10-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм								
		шт	2	251		502				
897	8-10-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм-50х25,50х32								
		шт	4	251		1004				
898	ТОО"ПромРесурс" Павлодар	КРАН ПРОБНОСПУСКНОЙ ЦАПКОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 10Б8 БК1,ДУ15,РУ10								
		шт	4	1018,74		4075				
899	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм								
		фланец	34	74,06	9,93	2518	338	2785	0,32	11
				63	0	2142	0	130	0	0
900	8-9-53	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 50 мм								
		шт	50	354		17700				
901	8-9-52	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 40 мм								
		шт	4	306		1224				
902	8-9-51	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 32 мм								
		шт	4	272		1088				
903	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2								
		м2	4,7	100,7	0,07	473	0	298	0,37	2
				60,3	0,02	283	0	105	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
904	10-4-2	Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 1,1 кВт, 3000 об/мин								
		шт	1	19700		19700				
905	Е0106-3-1	БЕТОН ДЛЯ УПОРА ПОД ЗАДВИЖКИ								
		м3	0,2	10506,91	260,48	2101	52	148	3,94	1
906	11-3-15	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа /10 кгс/см2/, d 32 мм		614,25	89,46	123	18	105	0,35	0
		м	15	623		9345				
		Итого по разделу: ПОВЫСИТЕЛЬНАЯ ВОДОПРОВОДНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ.ВОДОСНАБЖЕНИ				220367				
		Раздел: ПОВЫСИТЕЛЬНАЯ ВОДОПРОВОДНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ.ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
907	Ц0108-599-1	Установка корпуса металлического в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг								
		шт	1	961,6	22,6	962	23	394	2	2
908	СПрайс-лист "Электрокомплект"	Корпус модульный ЩРН-12з		412	2,3	412	2	95	0,01	0
		шт	1	1135,54		1136				
909	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне,на ток до 25 А								
		шт	4	501,2	13,2	2005	53	871	1	4
910	Прайс-лист "Электрокомплект"	Выключатель ВА47-29 3Р 10А,16А,20А,32А		227	2,3	908	9	95	0,01	0
		шт	4	212,46		850				
911	У65-14-17 СКЦЭ	Ящики с рубильниками и предохранителями, переключателями, предохранителями, пакетными выключателями и предохранителями типа ЯРП-20, устанавливаемые на стене или колонне								
		устр-во	1	3414,84	44,79	3415	45	365	2	2
912	Ц0108-573-5	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм		379,41	5,06	379	5	95	0,03	0
		шт	2	663	152	1326	304	723	2	4
913	75-6-30	Ящик с автоматическим выключателем, количество управляемых фидеров-1, типа РУС М 5111-2674, номинальный ток 4 А, предел регулирования тока теплового реле 2,4-4,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 5 А		349	31,5	698	63	95	0,18	0
		шт	2	44400		88800				
914	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором								
		шт	1	228,8	13,2	229	13	197	1	1
915	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25		205	2,3	205	2	95	0,01	0
		шт	1	4720		4720				
916	Ц0111-31-1	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг								
		шт	1	68,91	0	69	0	57	0,5	1
917	18-3-46	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У615АУ2		63	0	63	0	90	0	0
		шт	1	3500		3500				
918	Ц0108-593-2	Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью								
		шт	5	275,2	159	1376	795	618	0,53	3
919	17-1-18	Светильник подвесной, тип НСП11Х100-234-У3		84,4	45,7	422	228	95	0,27	1
			4	665		2660				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
920	17-6-28	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип БК230-240-100	4	64		256				
		шт								
921	17-1-83	Светильники тип НПП04-60-001-УХЛ4	1	209		209				
		шт								
922	17-6-25	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип БК230-240-60	1	52		52				
		шт								
923	Ц0108-593-5	Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды	1	314,3	120	314	120	158	0,79	1
		шт		132	34	132	34	95	0,2	0
924	ПРАЙС-ЛИСТ "СВЕТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"	Светильники тип EFS 400	1	5412,9		5413				
		шт								
925	17-1-89	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м	1	443		443				
		шт								
926	17-6-59	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-40	1	16		16				
		шт								
927	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	18	27,7	2,1	499	38	345	0,1	2
		м		19,7	0,5	355	9	95	0	0
928	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	24	73,1	20,8	1754	499	634	0,14	3
		м		23,4	4,4	562	106	95	0,03	1
929	16-1-593	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2	0,002	248700		497				
		1000м								
930	16-1-592	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	0,014	159700		2236				
		1000м								
931	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В,марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,02	60500		1210				
		1000м								
932	16-3-21	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	0,006	74900		449				
		1000м								
933	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25мм	16	108,6	48,9	1738	782	787	0,22	4
		м		39,6	12,2	634	195	95	0,07	1
934	ПРАЙС-ЛИСТ "ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ"	ТРУБА ПВХ Д25	18	15,21		274				
		м								
935	18-3-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	0,005	24200		121				
		1000шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
936	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	2	114,4	7,8	229	16	94	0,29	1
		м		48,8	0,5	98	1	95	0	0
937	СПрайс-лист "Электрокомплект"	Металлорукав Р3-Ц-Х-22	2	51,49		103				
		м								
938	Ц0108-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	15	55	7,6	825	114	343	0,13	2
		м		23,2	0,9	348	13	95	0,01	0
939	Ц0111-31-1	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг	2	68,91	0	138	0	113	0,5	1
		шт		63	0	126	0	90	0	0
940	18-3-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	2	1660		3320				
		шт								
941	Е0121-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	2	82,17	0	164	0	116	0,34	1
		шт		53,55	0	107	0	108	0	0
942	18-1-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	2	215		430				
		шт								
		Итого по разделу: ПОВЫСИТЕЛЬНАЯ ВОДОПРОВОДНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ.ЭЛЕКТРОСИЛОВО				131736				
		Раздел: ВЫГРЕБ.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
943	Е0101-12-13	Разработка СУХОГО грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	74,13	22,04	20,73	1634	1537	504	0,01	1
		м3		1,31	5,7	97	423	97	0,02	1
944	Е0101-12-13#т.ч. п-3.46#К=1,1	Разработка МОКРОГО грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	267,375	24,24	22,8	6482	6097	2001	0,01	3
		м3		1,44	6,27	385	1677	97	0,02	6
945	Е0101-38-1	Срезка недобора грунта 1 группы в выемках	1,349	106,48	50,7	144	68	90	0,37	1
		м3		55,35	13,55	75	18	97	0,05	0
946	Е0101-164-1#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы	0,4498	200,88	0	90	0	102	1,42	1
		м3		200,88	0	90	0	113	0	0
947	Е0101-164-1#т.ч. п-3.177#к=1,15	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент	3,046	192,51	0	586	0	663	1,36	4
		м3		192,51	0	586	0	113	0	0
948	Е0101-166-1	Засыпка вручную галечниковым грунтом водоотводной траншеи и приямка в грунтах 1 группы	3,046	122,18	0	372	0	421	0,89	3
		м3		122,18	0	372	0	113	0	0
949	Е0101-13-1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	3,046	22,38	21,57	68	66	22	0,01	0
		м3		0,81	6,53	2	20	97	0,02	0
950	Е010333-А15-1	Перевозка галечникового грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1	5,94	108,2	108,2	643	643	129	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
951	Е0101-173-2	Водоотлив из котлованов т	218,1	0 343,74	21,64 343,74	0 74970	129 74970	100 46934	0,45 0	3 0
952	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт /80 л. с/с перемещением до 5м м3	243,168	0 5,55	221,85 5,55	0 1351	48385 1351	97 425	1,02 0	222 0
953	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы м3	60,792	0 122,18	1,8 0	0 7428	439 0	97 8393	0,01 0,89	2 54
954	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	243,168	122,18 21,55	0 4,52	7428 5239	0 1098	113 4017	0 0,11	0 26
955	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	243,168	17,03 14,12	0 12	4141 3433	0 2917	97 1030	0 0,01	0 3
956	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м ЛИШНЕГО м3	63,25	1,62 7,91	2,75 7,91	394 500	667 500	97 158	0,01 0	3 0
957	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом-ТОЛЩ.100ММ м2	29,4	0 1140,11	2,57 24,55	0 33519	162 722	97 1773	0,01 0,26	1 8
958	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В3,5 W6 м3	2,508	39,83 9735,37	9,2 66,01	1171 24416	270 166	123 581	0,04 1,35	1 3
959	Е0106-33-4	Устройство плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бет она кл.В12,5 W6 м3	6,912	195,75 13118,63	24,93 954,99	491 90676	63 6601	105 10204	0,12 6,51	0 45
960	Е0106-33-4	Устройство стен прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона кл.В10 W6 м3	13,44	1075,5 13118,63	330,44 954,99	7434 176314	2284 12835	105 19841	1,34 6,51	9 87
961	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм (Кр-1) т	0,0238	1075,5 69000	330,44	14455 1643	4441	105	1,34	18
962	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм(С-1) т	0,3367	71100		23939				
963	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм (поз.1) т	0,0088	65000		572				
964	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм (поз.2) т	0,0512	67700		3466				
965	Е0106-33-3	Устройство стен горловины выгреба при толщине до 150 мм из бетона кл.В15 W6 м3	0,255	14255,8 2137,5	1327,03 456,24	3635 545	338 116	694 105	12,49 1,72	3 0
966	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,017	69000		1170				
967	Е0110-5-1	Установка брусков 50х50 м3	0,0075	22541,72 3487,5	316,57 119,25	169 26	2 1	32 120	22,5 0,58	0 0
968	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций м3	0,0075	1862,35 303,75	14,17 5,4	14 2	0 0	3 120	1,88 0,03	0 0
969	Е0110-55-1	Укладка деревянных крышек (нижняя и верхняя)	1,088	62,59	29,74	68	32	58	0,23	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
970	1-2-13	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта м2		32,85	11,23	36	12	120	0,05	0
			0,0038	13800		52				
971	1-2-71	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32,40 мм, II сорта м3								
			0,031	13200		409				
972	1-1-623	Поковки из квадратных заготовок (петли) т								
			0,0008	80500		66				
973	Е0110-52-1	Огнезащита деревянных крышек м2								
			2,176	20,48	0,91	45	2	13	0,03	0
974	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (ЗД-1) 1т		4,68	0,34	10	1	120	0	0
			0,0045	93997,62	304,24	421	1	156	198	1
975	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т		33075	114,75	148	1	105	0,56	0
			0,0045	40200		180				
976	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В15 W6 м3								
			3,58	14869,94	241,1	53234	863	5163	8,06	29
977	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т		1282,5	91,08	4591	326	105	0,44	2
			0,0071	65900		469				
978	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм (Хомут поз.2) т								
			0,0036	45300		161				
979	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d12 мм т								
			0,3567	68800		24540				
980	4-1-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т								
			0,1466	72000		10555				
981	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т								
			0,0048	69000		332				
982	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т								
			0,0172	50600		868				
983	Е0106-10-1	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм (Обетонирование трубы) м2								
			0,78	938,08	14,05	732	11	30	0,2	0
984	Е0122-1-3	Укладка асбестоцементных водопроводных труб диам. 200 мм км		31,05	5,31	24	4	105	0,03	0
			0,0015	595294,92	23806,04	893	36	116	297	0
985	Е0120-20-2	Установка зонтов из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 250 мм шт		50400	8993,25	76	13	130	43,92	0
			1	960,88	5,38	961	5	81	0,36	0
986	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов из цементного раствора состава 1:3,толщиной 30мм м2		60,75	2,25	61	2	128	0,01	0
			25,08	299,88	4,19	7521	105	1765	0,38	10
987	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм из цементного раствора М-100 по уклону 10...60мм м2		58,05	1,58	1456	40	118	0,01	0
			15,68	249,54	9,95	3913	156	1079	0,36	6
				52,2	3,74	818	59	123	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
988	Е0111-11-2 К=3	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки с 20 до 35мм	15,68	98,3	2,01	1541	32	51	0,01	0
		м2		1,89	0,75	30	12	123	0	0
989	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	15,68	121,68	9,38	1908	147	1009	0,24	4
		м2		48,83	3,51	766	55	123	0,02	0
990	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов (защитная кирпичная стенка толщ.120мм)	7,114	6926,05	296,6	49269	2110	8612	5,95	42
		м3		915,75	110,25	6514	784	118	0,54	4
991	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементным раствором стен	57,2	98,51	1,19	5635	68	3649	0,37	21
		м2		60,3	0,45	3449	26	105	0	0
992	Е0113-13-13	Грунтовочный слой огрунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей компаундом ЭД-20	57,2	174,86	0,09	10002	5	484	0,05	3
		м2		9,36	0,05	535	3	90	0	0
993	Е0113-40-1 Изм. и доп.вып.1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002,СН РК 8.02-05-2002,СН РК 8.02-06-2002	Первый слой оклейки стеклотканью на эпоксидной смоле ЭД-20	57,2	2031,54	9,2	116204	526	10077	1	57
		м2		191,25	4,5	10940	257	90	0,02	1
994	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности внутренних стен	40,32	245,44	3,82	9896	154	1846	0,21	9
		м2		37,35	1,44	1506	58	118	0,01	0
		Итого по разделу: ВЫГРЕБ.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				762351				
		Раздел: ТЕПЛОСЕТЬ								
995	Е0124-4-4#т.ч. п-1.7 п-3.5 К=1,06 К=1,33 К=1,12	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С в районнах с сейсмичностью 8 баллов и более	0,095	147627,49	47156,72	14025	4480	12509	460,95	44
		км		84813,75	16471,34	8057	1565	130	85,84	8
996	8-6-74	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3 мм	95,95	443		42506				
		м								
997	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	8	266,48	3,96	2132	32	550	0,3	2
		м		52,2	1,49	418	12	128	0,01	0
998	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50(48) мм	2	606,31	7,95	1213	16	175	0,37	1
		м		65,48	2,97	131	6	128	0,01	0
999	2-1-263	Опоры неподвижные	0,0014	107900		152				
		т								
1000	2-1-262	Опоры скользящие	0,016	107900		1729				
		т								
1001	9-1-65	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	4	941		3764				
		шт								
1002	9-1-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	362		724				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1003	Е0113-37-1	Изоляция в 1 слой по холодной изольной мастики (1 слой)(в 2 слоя)								
		м2	26,6	221,89	5,38	5902	143	4525	0,94	25
1004	1-1-169	Изол		186,75	2,25	4968	60	90	0,01	0
		м2	30,324	126		3821				
1005	1-1-402	Мастика "Изол"								
		кг	186,2	79		14710				
1006	Е0113-37-2	Изоляция по холодной изольной мастики изолом добавлять на каждый последующий слой (2й слой)								
		м2	26,6	76,46	1,57	2034	42	1778	0,4	11
1007	1-1-169	Изол		74,25	0	1975	0	90	0	0
		м2	30,324	126		3821				
1008	1-1-402	Мастика "Изол"								
		кг	79,8	79		6304				
1009	Е0126-1-12	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 80 мм								
		м	95	299,22	5,47	28426	520	19580	1,11	105
1010	1-3-153	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 76-108 мм		204,08	2,03	19388	193	100	0,01	1
		м3	4,9	14800		72520				
1011	Е0126-22-1	Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовыми МАТЕРИАЛАМИ								
		м2	88,9	191,79	26,19	17050	2328	14362	0,91	80
1012	1-1-866	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм		151,65	9,9	13482	880	100	0,05	4
		кг	551,18	94		51811				
1013	Е0101-165-6	Копание ям без откосов глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы								
		м3	37,15	218,93	0	8133	0	9191	1,54	57
1014	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		218,93	0	8133	0	113	0	0
		м3	31,49	134,1	0	4223	0	4772	0,97	31
1015	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом-ТОЛЩ.100ММ		134,1	0	4223	0	113	0	0
		м2	8,4	1140,11	24,55	9577	206	507	0,26	2
1016	Е0127-21-1 К=1,67	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12(20) см		39,83	9,2	335	77	123	0,04	0
		м2	8,4	391,41	29,77	3288	250	214	0,07	1
1017	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БМ50		10,7	8,46	90	71	133	0,03	0
		м3	0,584	9735,37	66,01	5685	39	135	1,35	1
1018	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ПОД СТОЙКИ ИЗ БМ150		195,75	24,93	114	15	105	0,12	0
		м3	2,5	11940,6	112,36	29852	281	2793	6,34	16
1019	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		1021,5	42,44	2554	106	105	0,21	1
		м2	17,87	245,44	3,82	4386	68	818	0,21	4
1020	Е0109-17-1#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, выс отой до 25 м, массой до 1 т по ж/бетонным и каменн ым опорам/		37,35	1,44	667	26	118	0,01	0
		т	0,2437	4804,8	2285,57	1171	557	517	10,29	3
				1737,45	617,13	423	150	90	2,34	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1021	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,2462	542,84	144,52	134	36	65	1,34	0
		т		292,5	0	72	0	90	0	0
1022	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,2535	172800		43804				
		т								
1023	Е0109-17-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж балок,ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м	0,038	8108,11	5078,47	308	193	130	16,29	1
		т		2956,64	839,11	112	32	90	2,46	0
1024	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,0384	2452,13	545,76	94	21	43	5,25	0
		т		1230,75	0	47	0	90	0	0
1025	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,0384	154400		5930				
		т								
1026	Е0113-26-21 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей ЗА 2 РАЗА серебристой краской БТ-177	6,481	39,28	0,04	255	0	37	0,03	0
		м2		6,26	0	41	0	90	0	0
		Итого по разделу: ТЕПЛОСЕТЬ				389481				
		Раздел: ПОКРЫТИЯ								
1027	Е0147-25-3	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	100	39,58	0,34	3958	34	5079	0,27	27
		м2		39,24	0,13	3924	13	129	0	0
1028	Е0147-26-1	Посев луговых газонов тракторной сеялкой	0,01	104327,81	1224,31	1043	12	8	0,59	0
		га		103,5	482,13	1	5	129	1,99	0
1029	Е0127-34-2#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	30	421,55	6,63	12647	199	4406	0,7	21
		м		108,68	1,76	3260	53	133	0,01	0
1030	30-3-9	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300 БР100.20.8	0,48	24600		11808				
		м3								
		Итого по разделу: ПОКРЫТИЯ				29456				
		Раздел: ЛЕСТНИЦЫ И ЛИВНЕСТОК								
1031	Е0106-3-1	Устройство ЛЕСНИЦЫ Л1 И ПАНДУСА из бетона В12,5	4,94	11554,16	260,48	57078	1287	3650	3,94	19
		м3		614,25	89,46	3034	442	105	0,35	2
1032	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0611	5239,08	327,33	320	20	129	11,6	1
		1т		1890	123,75	115	8	105	0,6	0
1033	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0611	41200		2516				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1034	Е0109-30-1	Монтаж ЛЕСТНИЦ с ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	0,1877	14359,66	5522,03	2695	1036	1250	35,9	7
		т		6075	1322,37	1140	248	90	4,73	1
1035	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,1896	133700		25344				
		т								
1036	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	4,317	148,4	0,07	641	0	490	0,65	3
		м2		108	0,02	466	0	105	0	0
1037	Е0137-74-3	Устройство лотков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона-2-х МЕТРОВЫЕ	0,9	1892,65	958,9	1703	863	1366	5,38	5
		м3		933,75	331,09	840	298	120	1,25	1
1038	30-18-158	Лотки водопропускные: трапецеидального сечения, высота 230 мм	18	971		17478				
		м								
		Итого по разделу: ЛЕСТНИЦЫ И ЛИВНЕСТОК				107774				
		Раздел: МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ								
1039	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,3	402,75	0	121	0	137	2,8	1
		м3		402,75	0	121	0	113	0	0
1040	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,1	134,1	0	13	0	15	0,97	0
		м3		134,1	0	13	0	113	0	0
1041	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из БМ150 НА W4	0,17	11940,6	112,36	2030	19	190	6,34	1
		м3		1021,5	42,44	174	7	105	0,21	0
1042	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных ИЗ БМ100(В7,5) W4	2,2	10808,15	311,32	23778	685	1290	2,82	6
		м3		441	117,61	970	259	105	0,57	1
1043	Е0108-8-3	Кладка столбов из кирпича прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м СТОЛБИКИ	2	7181,72	365,89	14363	732	3048	6,66	13
		м3		1154,25	137,25	2309	275	118	0,67	1
1044	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	18,18	22541,72	316,57	409809	5755	78685	22,5	409
		м3		3487,5	119,25	63403	2168	120	0,58	11
1045	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	18,18	1862,35	14,17	33858	258	6744	1,88	34
		м3		303,75	5,4	5522	98	120	0,03	0
1046	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0524	70437,87	304,24	3692	16	539	58	3
		1т		9675	114,75	507	6	105	0,56	0
1047	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,206	148,4	0,07	179	0	137	0,65	1
		м2		108	0,02	130	0	105	0	0
1048	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из СТЕКЛОПАСТИКА	98	112,45	34,24	11020	3356	5251	0,32	31
		м2		51,08	8,45	5006	828	90	0,03	3
1049	С ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"КАЗПОЛИПЛАСТ"	СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ ЦВЕТНОЙ	98	397,41		38946				
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1050	У1-19-4	Качалка тип IV, строительные работы	1	9577,87	217,33	9578	217	1998	9,7	10
		качалка		1597,2	67,68	1597	68	120	0,33	0
1051	У1-8-3	Горка-скат тип IIА, строительные работы	1	10586,92	720,67	10587	721	1192	3,7	4
		горка		608,85	242,52	609	243	140	1,2	1
1052	У1-8-4	Горка-скат тип IIА, монтаж металлоконструкций	1	16288,14	24,98	16288	25	2406	15	15
		горка		2665,66	7,48	2666	7	90	0,03	0
1053	У1-9-14	Лиана для лазания тип II, строительные работы	1	4998,85	222,97	4999	223	642	3,3	3
		лиана		537,9	73,32	538	73	105	0,36	0
1054	У1-9-15	Лиана для лазания тип II, монтаж металлоконструкций	1	8723,84	13,74	8724	14	1199	7,7	8
		лиана		1328,6	3,74	1329	4	90	0,01	0
1055	У1-43-20	Скамья типа I Т.П.320-44, строительные работы	2	10009,05	242,88	20018	486	3514	9,7	19
		скамья		1605,45	67,68	3211	135	105	0,33	1
1056	У1-49-4	Урна типа I Т.П.320-44, строительные работы	2	1718,71	57,07	3437	114	812	2,2	4
		урна		369,6	16,92	739	34	105	0,08	0
1057	У1-19-4	Качалка тип IV, строительные работы	1	9577,87	217,33	9578	217	1998	9,7	10
		качалка		1597,2	67,68	1597	68	120	0,33	0
1058	У1-8-3	Горка-скат тип IIА, строительные работы	1	10586,92	720,67	10587	721	1192	3,7	4
		горка		608,85	242,52	609	243	140	1,2	1
1059	У1-8-4	Горка-скат тип IIА, монтаж металлоконструкций	1	16288,14	24,98	16288	25	2406	15	15
		горка		2665,66	7,48	2666	7	90	0,03	0
1060	У1-9-12	Лиана для лазания тип I, строительные работы	1	6601,04	266,27	6601	266	1310	7	7
		лиана		1159,95	87,42	1160	87	105	0,43	0
1061	У1-9-13	Лиана для лазания тип I, монтаж металлоконструкций	1	13285,84	18,11	13286	18	1620	10	10
		лиана		1794,03	5,61	1794	6	90	0,02	0
1062	У1-9-36	Стенка гимнастическая шведская, игровая, тип ТБ-2, строительные работы	1	46937,53	3708,73	46938	3709	12591	48	48
		стенка		7953	1040,58	7953	1041	140	5,1	5
1063	Е0101-165-6	Копание ям без откосов глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	4,23	218,93	0	926	0	1046	1,54	7
		м3		218,93	0	926	0	113	0	0
1064	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	3,53	134,1	0	473	0	535	0,97	3
		м3		134,1	0	473	0	113	0	0
1065	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из БМ150 НА W4	0,64	11940,6	112,36	7642	72	715	6,34	4
		м3		1021,5	42,44	654	27	105	0,21	0
1066	Е0109-17-1#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т по ж/бетонным и каменным опорам/	0,3452	4804,8	2285,57	1659	789	732	10,29	4
		т		1737,45	617,13	600	213	90	2,34	1
1067	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,3487	542,84	144,52	189	50	92	1,34	0
		т		292,5	0	102	0	90	0	0
1068	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,3487	172800		60252				
		т								
1069	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	7,94	148,4	0,07	1178	1	901	0,65	5
		м2		108	0,02	858	0	105	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1070	У1-43-20	Скамья типа I Т.П.320-44, строительные работы	2	10009,05	242,88	20018	486	3514	9,7	19
		скамья		1605,45	67,68	3211	135	105	0,33	1
1071	У1-49-4	Урна типа I Т.П.320-44, строительные работы	2	1718,71	57,07	3437	114	812	2,2	4
		урна		369,6	16,92	739	34	105	0,08	0
1072	У1-43-20	Скамья типа I Т.П.320-44, строительные работы	12	10009,05	242,88	120109	2915	21081	9,7	116
		скамья		1605,45	67,68	19265	812	105	0,33	4
1073	У1-49-4	Урна типа I Т.П.320-44, строительные работы	4	1718,71	57,07	6875	228	1623	2,2	9
		урна		369,6	16,92	1478	68	105	0,08	0
1074	У1-52-10	Фонтанчики питьевые типов 1,2,3 строительные работы	1	15263,69	323,51	15264	324	3252	14	14
		фонтан.		2244	78,96	2244	79	140	0,39	0
1075	У1-39-5	Площадка для мусоросборников типа 3, строительные работы	1	24076,72	68,02	24077	68	4170	19	19
		площадка		3118,5	16,92	3119	17	133	0,08	0
1076	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,2988	9850,48	1162,95	2943	347	2008	46,6	14
		т		7357,5	108	2198	32	90	0,53	0
1077	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т ШВЕЛЛЕР НОМ.8	0,1086	154400		16767				
		т								
1078	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,1927	154200		29716				
		т								
1079	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	8,651	100,7	0,07	871	1	548	0,37	3
		м2		60,3	0,02	522	0	105	0	0
		Итого по разделу: МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ				1027114				
		Раздел: ОЗЕЛЕНЕНИЕ								
1080	Е0147-4-17	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом, с добавлением растительной земли до 25%, размеры 0,8х0,6 м	248	286,36	34,81	71017	8632	84752	1,75	433
		яма		251,55	13,37	62384	3315	129	0,05	13
1081	Е0147-13-1	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м	248	151,76	0	37636	0	47940	0,82	204
		шт		149,85	0	37163	0	129	0	0
1082	30-12-34	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, ка рагач, черемуха/, без кома, высотой 1,5 м	199	649		129151				
		шт								
1083	30-12-50	Туя обыкновенная, без кома, высотой до 1м	49	810		39690				
		шт								
1084	Е0147-15-2	Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы механизированным способом с добавлением растительной земли до 25%	142	68,87	12,39	9779	1759	11207	0,4	57
		яма		56,48	4,7	8020	667	129	0,02	3
1085	Е0147-17-1	Посадка кустарников-саженцев в группы, в ямы размером 0,5х0,5 м	142	27,63	0	3923	0	5028	0,17	24
		шт		27,45	0	3898	0	129	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1086	30-12-44	Кустарники лиственных пород (сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина, снежноягодник), без кома	142	203		28826				
		шт								
1087	E0147-25-3	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов И ЦВЕТНИКОВ с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	363	39,58	0,34	14369	125	18436	0,27	97
		м2		39,24	0,13	14244	47	129	0	0
1088	E0147-26-1	Посев луговых газонов И ЦВЕТНИКОВ тракторной сеялкой	0,0363	104327,81	1224,31	3787	44	27	0,59	0
		га		103,5	482,13	4	18	129	1,99	0
		Итого по разделу: ОЗЕЛЕНЕНИЕ				338179				
		Раздел: УБОРНАЯ НА 12 ОЧКА. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1089	E0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	43,775	30,29	0,22	1326	10	1001	0,1	5
		м		18,5	0,09	810	4	123	0	0
1090	E0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке ПЛИНТУСОВ	4,169	173,1	1,88	722	8	346	0,47	2
		м2		78,3	0,72	326	3	105	0	0
1091	E0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	3,68	398,48	102,53	1466	377	827	0,9	3
		м2		151,65	35,67	558	131	120	0,14	1
1092	E0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	3,68	104,4	0,09	384	0	250	0,36	1
		м2		56,48	0,05	208	0	120	0	0
1093	E0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	2,94	828,63	71,29	2436	210	1050	1,64	5
		м2		272,25	25,25	800	74	120	0,1	0
1094	E0115-201-4	Остекление окон оконным стеклом толщиной 3 мм со спаренным переплетом СТЕКЛОМ 3ММ	2,94	767,76	3,04	2257	9	220	0,45	1
		м2		69,98	1,15	206	3	105	0,01	0
1095	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	143,26	309,82	4,07	44385	582	20555	0,74	106
		м2		135,68	0,97	19438	139	105	0,05	7
1096	E0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	5,04	652,6	6,33	3289	32	1668	1,79	9
		м2		312,75	2,39	1576	12	105	0,01	0
1097	E0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	74,28	17,43	0,12	1295	9	1075	0,09	7
		м2		13,73	0,05	1020	4	105	0	0
1098	E0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	71,55	173,1	1,88	12385	135	5937	0,47	33
		м2		78,3	0,72	5602	52	105	0	0
1099	E0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен И ЦОКОЛЯ	90,35	254,12	1,96	22960	177	10374	0,61	55
		м2		108,9	0,45	9839	41	105	0,03	2
1100	E0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	25,2	108,77	0,6	2741	15	1524	0,32	8
		м		57,38	0,23	1446	6	105	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1101	Е0115-159-2	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности силикатная	96,97	64,92	0,37	6295	36	4917	0,28	27
		м2		48,15	0,14	4669	14	105	0	0
1102	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб ПО ОСЯМ А,Б	50,43	31,04	0,05	1565	3	463	0,05	2
		м2		7,7	0,02	388	1	119	0	0
1103	Е0106-3-1	КРЫЛЕЦ ИЗ БЕТОНА КЛ.В10 W4	0,82	11144,1	260,48	9138	214	606	3,94	3
		м3		614,25	89,46	504	73	105	0,35	0
1104	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0107	5239,08	327,33	56	3	23	11,6	0
		1т		1890	123,75	20	1	105	0,6	0
1105	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,016	22541,72	316,57	361	5	69	22,5	0
		м3		3487,5	119,25	56	2	120	0,58	0
1106	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,016	1862,35	14,17	30	0	6	1,88	0
		м3		303,75	5,4	5	0	120	0,03	0
1107	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,0074	147801,76	587,63	1100	4	156	118	1
		1т		19800	222,75	147	2	105	1,08	0
1108	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,0678	5030,5	2020,02	341	137	169	14,1	1
		т		2272,5	502,43	154	34	90	1,79	0
1109	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,0678	1333,5	312,12	90	21	41	2,96	0
		т		679,5	0	46	0	90	0	0
1110	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,544	148,4	0,07	229	0	175	0,65	1
		м2		108	0,02	167	0	105	0	0
1111	Е0112-7-2	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством БЕЗ УСТРОЙСТВА ОБРЕШЕТКИ	3,62	512,05	7,95	1854	29	300	0,42	2
		м2		66,6	2,97	241	11	119	0,01	0
1112	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали ЖЕЛОБ	0,68	715,87	1,24	487	1	124	0,97	1
		м2		153,23	0,47	104	0	119	0	0
1113	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали ФАРТУК	1,02	715,87	1,24	730	1	187	0,97	1
		м2		153,23	0,47	156	0	119	0	0
1114	Е0107-57-7	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей	3,4	188,7	63,44	642	216	253	0,18	1
		м		29,25	23,96	99	81	140	0,12	0
1115	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0252	175710,1	1826,1	4428	46	310	42,7	1
		т		8100	690,75	204	17	140	3,37	0
1116	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 КРЕПЛЕНИЙ	0,5796	148,4	0,07	86	0	66	0,65	0
		м2		108	0,02	63	0	105	0	0
1117	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании ЕРШИ	0,0012	147801,76	587,63	177	1	25	118	0
		1т		19800	222,75	24	0	105	1,08	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1118	Е0110-7-3	Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	15	541,36	4,32	8120	65	2217	0,75	11
		м2		121,5	1,64	1823	25	120	0,01	0
1119	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	30	165,65	1,61	4969	48	2812	0,53	16
		м2		88,65	0,61	2660	18	105	0	0
1120	Е0110-5-1	ДОСКИ И РЕЙКИ ДЛЯ КРЫШКИ	0,013	22541,72	316,57	293	4	56	22,5	0
		м3		3487,5	119,25	45	2	120	0,58	0
1121	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,013	573,75	28,11	7	0	2	0,78	0
		м3		123,75	10,58	2	0	120	0,05	0
1122	1-1-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	1	308		308				
		шт								
1123	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов КРЫШКИ	0,42	167,96	1,88	71	1	35	0,47	0
		м2		78,3	0,72	33	0	105	0	0
		Итого по разделу: УБОРНАЯ НА 12 ОЧКА. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				137024				
		Раздел: УБОРНАЯ НА 12 ОЧКА. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
1124	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне,на ток до 25 А	1	501,2	13,2	501	13	218	1	1
		шт		227	2,3	227	2	95	0,01	0
1125	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	8	169,86	57,56	1359	460	1061	0,55	4
		шт		86,85	35,93	695	287	108	0,16	1
1126	Е0121-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	40	94,79	10,91	3792	436	3681	0,48	19
		м кабеля		78,3	6,91	3132	276	108	0,03	1
1127	Е0121-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	6	82,17	0	493	0	347	0,34	2
		шт		53,55	0	321	0	108	0	0
1128	Ц0108-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	1	843,5	19,5	844	20	457	3	3
		шт		479	2,3	479	2	95	0,01	0
1129	СПРАЙС ЛИСТ	Автоматический выключатель АП 50-2мт	1	769,24		769				
		шт								
1130	17-1-83	Светильники тип НПП04-60-001-УХЛ4	8	209		1672				
		шт								
1131	17-6-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	8	24		192				
		шт								
1132	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В,марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,04	52100		2084				
		1000м								
1133	18-1-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	6	215		1290				
		шт								
1134	18-3-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2	0,014	18000		252				
		1000шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1135	Прайс лист ООО"ЦЭМ"	СКОБЫ К252	75	22,28		1671				
		шт								
1136	Прайс лист "Электрокомплект"прим.	Корпус металлический КПГ 33 размер 300х300х195 мм	1	1309,71		1310				
		шт								
1137	Ц0108-545-17	Кожух металлический для защиты вводов и электрооборудования	5	144,4	1,6	722	8	118	1	5
		кг		24,8	0	124	0	95	0	0
		Итого по разделу: УБОРНАЯ НА 12 ОЧКА. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				16950				
		Раздел: НАВЕС ДЛЯ УГЛЯ И ЗОЛЫ								
1138	Е0101-165-1	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы	3,25	261	0	848	0	959	1,81	6
		м3		261	0	848	0	113	0	0
1139	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	2,56	122,18	0	313	0	353	0,89	2
		м3		122,18	0	313	0	113	0	0
1140	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из БМ150 НА ССПЦ W6	0,816	11940,6	112,36	9744	92	912	6,34	5
		м3		1021,5	42,44	834	35	105	0,21	0
1141	Е0109-17-1#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т по ж/бетонным и каменным опорам/	0,4275	4804,8	2285,57	2054	977	906	10,29	4
		т		1737,45	617,13	743	264	90	2,34	1
1142	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,4318	542,84	144,52	234	62	114	1,34	1
		т		292,5	0	126	0	90	0	0
1143	8-6-80	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х5 мм	34,481	882		30413				
		м								
1144	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d10 мм	0,0149	45800		682				
		т								
1145	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до12 м	0,5285	5030,5	2020,02	2658	1067	1320	14,1	7
		т		2272,5	502,43	1201	266	90	1,79	1
1146	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,5337	2452,13	545,76	1309	291	591	5,25	3
		т		1230,75	0	657	0	90	0	0
1147	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,5337	154400		82409				
		т								
1148	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,1227	13864,97	4022,39	1701	493	1122	56,5	7
		т		9090	1071,86	1115	131	90	3,81	0
1149	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,1239	1333,5	312,12	165	39	76	2,96	0
		т		679,5	0	84	0	90	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1150	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,1239	154400		19128				
		т								
1151	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	51,04	112,45	34,24	5740	1748	2735	0,32	16
		м2		51,08	8,45	2607	431	90	0,03	2
1152	Е0109-43-2	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м	17,7	332,24	125,09	5881	2214	2768	0,94	17
		м2		144	29,74	2549	526	90	0,1	2
1153	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	70,802	896		63439				
		м2								
1154	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	24,808	148,4	0,07	3681	2	2814	0,65	16
		м2		108	0,02	2679	0	105	0	0
		Итого по разделу: НАВЕС ДЛЯ УГЛЯ И ЗОЛЫ				230397				
		Раздел: СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ								
1155	У1-11-7	Стойка баскетбольная тренировочная с деревянным щитом и корзиной, строительные работы	4	30333,94	768,46	121336	3074	12309	17	68
		стойка		2739	191,76	10956	767	105	0,94	4
1156	У1-11-8	Стойка баскетбольная тренировочная с деревянным щитом и корзиной, монтаж металлоконструкций	4	28407,58	40,59	113630	162	10100	16	64
		стойка		2792,59	13,09	11170	52	90	0,05	0
1157	У1-12-6	Стойка волейбольная с сеткой, строительные работы	2	43444,34	1448,66	86889	2897	6926	18	36
		комплект		2937	360,96	5874	722	105	1,8	4
1158	У1-12-7	Стойка волейбольная с сеткой, монтаж металлоконструкций	2	24816,12	36,22	49632	72	4438	14	28
		комплект		2454,1	11,22	4908	22	90	0,04	0
1159	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2,8	218,93	0	613	0	693	1,54	4
		м3		218,93	0	613	0	113	0	0
1160	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,4	134,1	0	322	0	364	0,97	2
		м3		134,1	0	322	0	113	0	0
1161	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ИЗ БМ200	0,4	11387,66	98,32	4555	39	308	4,41	2
		м3		695,25	37,15	278	15	105	0,18	0
1162	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,0196	13864,97	4022,39	272	79	179	56,5	1
		т		9090	1071,86	178	21	90	3,81	0
1163	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,0198	1333,5	312,12	26	6	12	2,96	0
		т		679,5	0	13	0	90	0	0
1164	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,0198	147100		2912				
		т								
1165	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,1672	5030,5	2020,02	841	338	418	14,1	2
		т		2272,5	502,43	380	84	90	1,79	0
1166	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,1689	1333,5	312,12	225	53	103	2,96	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1167	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	679,5	0	115	0	90	0	0
			0,1689	147100		24847				
1168	Е0113-26-6#К=2 К ОБ	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	т							
			7,693	20,36	0,02	157	0	29	0,02	0
1169	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м2	4,16	0	32	0	90	0	0
			1,44	218,93	0	315	0	356	1,54	2
1170	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	218,93	0	315	0	113	0	0
			1,04	134,1	0	139	0	158	0,97	1
1171	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ИЗ БМ200	м3	134,1	0	139	0	113	0	0
			0,4	11387,66	98,32	4555	39	308	4,41	2
1172	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	м3	695,25	37,15	278	15	105	0,18	0
			0,0168	93997,62	304,24	1574	5	584	198	3
1173	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	1т	33075	114,75	554	2	105	0,56	0
			0,0168	40200		673				
1174	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т							
			0,369	5030,5	2020,02	1856	745	922	14,1	5
1175	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	2272,5	502,43	839	185	90	1,79	1
			0,3727	1333,5	312,12	497	116	228	2,96	1
1176	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	679,5	0	253	0	90	0	0
			0,3727	147100		54823				
1177	Е0113-26-6#К=2 К ОБ	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	т							
			16,974	20,36	0,02	346	0	64	0,02	0
1178	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м2	4,16	0	71	0	90	0	0
			68	218,93	0	14887	0	16823	1,54	105
1179	Е0130-3-2	Устройство подушек песчаных под фундаменты	м3	218,93	0	14887	0	113	0	0
			68	1804,12	33,87	122680	2303	20436	1,94	132
1180	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	263,25	12,47	17901	848	109	0,06	4
			14,4	218,93	0	3153	0	3562	1,54	22
1181	Е0130-3-2	Устройство подушек песчаных под фундаменты	м3	218,93	0	3153	0	113	0	0
			14,4	1804,12	33,87	25979	488	4328	1,94	28
1182	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	263,25	12,47	3791	180	109	0,06	1
			2,8	218,93	0	613	0	693	1,54	4
1183	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	218,93	0	613	0	113	0	0
			2,4	134,1	0	322	0	364	0,97	2
1184	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ИЗ БМ200	м3	134,1	0	322	0	113	0	0
			0,4	11387,66	98,32	4555	39	308	4,41	2
1185	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	м3	695,25	37,15	278	15	105	0,18	0
			0,0196	13864,97	4022,39	272	79	179	56,5	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		9090	1071,86	178	21	90	3,81	0
1186	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,0198	1333,5	312,12	26	6	12	2,96	0
		т		679,5	0	13	0	90	0	0
1187	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,0198	147100		2912				
		т								
1188	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,1672	5030,5	2020,02	841	338	418	14,1	2
		т		2272,5	502,43	380	84	90	1,79	0
1190	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,1689	1333,5	312,12	225	53	103	2,96	0
		т		679,5	0	115	0	90	0	0
1191	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,1689	147100		24847				
		т								
1192	Е0113-26-6#К=2 К ОБ	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	9,7	20,36	0,02	197	0	36	0,02	0
		м2		4,16	0	40	0	90	0	0
1193	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,1	218,93	0	241	0	272	1,54	2
		м3		218,93	0	241	0	113	0	0
1194	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,704	134,1	0	94	0	107	0,97	1
		м3		134,1	0	94	0	113	0	0
1195	30-8-15	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-400, фракция 10-20 мм	0,4224	820		346				
		м3								
1196	Е0110-5-2	УСТРОЙСТВО БРЕВНА	0,504	12904,39	327,33	6504	165	2141	22,11	11
		м3		3415,5	123,75	1721	62	120	0,6	0
1197	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,504	1862,35	14,17	939	7	187	1,88	1
		м3		303,75	5,4	153	3	120	0,03	0
1198	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	8,69	167,96	1,88	1460	16	721	0,47	4
		м2		78,3	0,72	680	6	105	0	0
1199	Е0108-4-7	ОБМАЗКА БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, ЗАГЛУБЛЕННЫХ В ЗЕМЛЮ	1,55	245,44	3,82	380	6	71	0,21	0
		м2		37,35	1,44	58	2	118	0,01	0
1200	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,35	218,93	0	77	0	87	1,54	1
		м3		218,93	0	77	0	113	0	0
1201	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,224	134,1	0	30	0	34	0,97	0
		м3		134,1	0	30	0	113	0	0
1202	30-8-15	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-400, фракция 10-20 мм	0,1344	820		110				
		м3								
1203	Е0110-5-2	УСТРОЙСТВО ВОРОТ	0,023	12904,39	327,33	297	8	98	22,11	1
		м3		3415,5	123,75	79	3	120	0,6	0
1204	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,023	1862,35	14,17	43	0	9	1,88	0
		м3		303,75	5,4	7	0	120	0,03	0
1205	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	0,82	167,96	1,88	138	2	68	0,47	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		78,3	0,72	64	1	105	0	0
1206	Е0108-4-7	ОБМАЗКА БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, ЗАГЛУБЛЕННЫХ В ЗЕМЛЮ	0,43	245,44	3,82	106	2	20	0,21	0
		м2		37,35	1,44	16	1	118	0,01	0
1207	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,447	218,93	0	317	0	358	1,54	2
		м3		218,93	0	317	0	113	0	0
1208	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,3618	3613,1	0	1307	0	236	3,24	1
		м3		531	0	192	0	123	0	0
1209	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов СТЕНКИ ЯМЫ ИЗ БМ100	0,16	10372,39	86,6	1660	14	88	3,06	0
		м3		490,5	32,72	78	5	105	0,16	0
1210	Е0110-5-2	ПРОКЛАДКА БРУСА	0,014	12904,39	327,33	181	5	59	22,11	0
		м3		3415,5	123,75	48	2	120	0,6	0
1211	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,014	1862,35	14,17	26	0	5	1,88	0
		м3		303,75	5,4	4	0	120	0,03	0
1212	Е0110-12-1	Подшивка потолков досками обшивки	0,7	700,7	5,48	490	4	72	0,53	0
		м2		84,15	2,07	59	1	120	0,01	0
1213	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	0,8	165,65	1,61	133	1	75	0,53	0
		м2		88,65	0,61	71	0	105	0	0
1214	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3,773	218,93	0	826	0	933	1,54	6
		м3		218,93	0	826	0	113	0	0
1215	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,893	134,1	0	388	0	438	0,97	3
		м3		134,1	0	388	0	113	0	0
1216	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ИЗ БМ200	0,88	11387,66	98,32	10021	87	677	4,41	4
		м3		695,25	37,15	612	33	105	0,18	0
1217	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0488	93997,62	304,24	4591	15	1702	198	10
		1т		33075	114,75	1615	6	105	0,56	0
1218	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0488	40200		1963				
		т								
1219	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,1616	5030,5	2020,02	813	327	404	14,1	2
		т		2272,5	502,43	367	81	90	1,79	0
1220	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,1633	1333,5	312,12	218	51	100	2,96	0
		т		679,5	0	111	0	90	0	0
1221	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,1633	147100		24015				
		т								
1222	Е0113-26-6#К=2 К ОБ	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	7,435	20,36	0,02	151	0	28	0,02	0
		м2		4,16	0	31	0	90	0	0
1223	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,825	218,93	0	181	0	204	1,54	1
		м3		218,93	0	181	0	113	0	0
1224	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,528	134,1	0	71	0	80	0,97	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		134,1	0	71	0	113	0	0
1225	30-8-15	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-400, фракция 10-20 мм	0,3168	820		260				
		м3								
1226	Е0110-5-2	УСТАНОВКА БРУСА	0,314	12904,39	327,33	4052	103	1334	22,11	7
		м3		3415,5	123,75	1072	39	120	0,6	0
1227	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,314	1862,35	14,17	585	4	116	1,88	1
		м3		303,75	5,4	95	2	120	0,03	0
1228	Е0110-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки	3	137,13	4,64	411	14	215	0,36	1
		м2		58,05	1,76	174	5	120	0,01	0
1229	1-2-63	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм, II сорта	0,06	13800		828				
		м3								
1230	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,06	1862,35	14,17	112	1	22	1,88	0
		м3		303,75	5,4	18	0	120	0,03	0
1231	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	9,4	165,65	1,61	1557	15	881	0,53	5
		м2		88,65	0,61	833	6	105	0	0
1232	Е0108-4-7	ОБМАЗКА БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, ЗАГЛУБЛЕННЫХ В ЗЕМЛЮ	1,8	245,44	3,82	442	7	82	0,21	0
		м2		37,35	1,44	67	3	118	0,01	0
1233	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,1	218,93	0	241	0	272	1,54	2
		м3		218,93	0	241	0	113	0	0
1234	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,704	134,1	0	94	0	107	0,97	1
		м3		134,1	0	94	0	113	0	0
1235	30-8-15	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-400, фракция 10-20 мм	0,4646	820		381				
		м3								
1236	Е0110-5-2	УСТРОЙСТВО БУМА ИЗ БРЕВЕН	0,48	12904,39	327,33	6194	157	2039	22,11	11
		м3		3415,5	123,75	1639	59	120	0,6	0
1237	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,48	1862,35	14,17	894	7	178	1,88	1
		м3		303,75	5,4	146	3	120	0,03	0
1238	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	2,51	167,96	1,88	422	5	208	0,47	1
		м2		78,3	0,72	197	2	105	0	0
1239	Е0108-4-7	ОБМАЗКА БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, ЗАГЛУБЛЕННЫХ В ЗЕМЛЮ	2,51	245,44	3,82	616	10	115	0,21	1
		м2		37,35	1,44	94	4	118	0,01	0
1240	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2,2	218,93	0	482	0	544	1,54	3
		м3		218,93	0	482	0	113	0	0
1241	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,408	134,1	0	189	0	213	0,97	1
		м3		134,1	0	189	0	113	0	0
1242	30-8-15	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-400, фракция 10-20 мм	0,9293	820		762				
		м3								
1243	Е0110-5-2	УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦЫ	0,47	12904,39	327,33	6065	154	1996	22,11	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		3415,5	123,75	1605	58	120	0,6	0
1244	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,47	1862,35	14,17	875	7	174	1,88	1
		м3		303,75	5,4	143	3	120	0,03	0
1245	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	7,67	167,96	1,88	1288	14	636	0,47	4
		м2		78,3	0,72	601	6	105	0	0
1246	Е0108-4-7	ОБМАЗКА БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, ЗАГЛУБЛЕННЫХ В ЗЕМЛЮ	3,77	245,44	3,82	925	14	173	0,21	1
		м2		37,35	1,44	141	5	118	0,01	0
1247	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3,2	218,93	0	701	0	792	1,54	5
		м3		218,93	0	701	0	113	0	0
1248	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,8	3613,1	0	2890	0	523	3,24	3
		м3		531	0	425	0	123	0	0
1249	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	2,4	2696,85	0	6472	0	1408	2,99	7
		м3		477	0	1145	0	123	0	0
1250	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование ИЗ БМ100	0,28	10778,23	260,48	3018	73	207	3,94	1
		м3		614,25	89,46	172	25	105	0,35	0
1251	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов РУБЕРОИДОМ	2,527	610,28	8,23	1542	21	253	0,47	1
		м2		81,68	3,08	206	8	118	0,02	0
1252	Е0110-5-2	УСТАНОВКА БРУСА	0,018	12904,39	327,33	232	6	76	22,11	0
		м3		3415,5	123,75	61	2	120	0,6	0
1253	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,018	1862,35	14,17	34	0	7	1,88	0
		м3		303,75	5,4	5	0	120	0,03	0
1254	Е0111-33-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	1,26	105,38	8,54	133	11	139	0,55	1
		м2		86,63	3,2	109	4	123	0,02	0
1255	1-2-63	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм, II сорта	0,044	13800		607				
		м3								
1256	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,044	573,75	28,11	25	1	7	0,78	0
		м3		123,75	10,58	5	0	120	0,05	0
1257	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	1,26	167,96	1,88	212	2	105	0,47	1
		м2		78,3	0,72	99	1	105	0	0
1258	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,4	218,93	0	307	0	346	1,54	2
		м3		218,93	0	307	0	113	0	0
1259	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,896	134,1	0	120	0	136	0,97	1
		м3		134,1	0	120	0	113	0	0
1260	30-8-15	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-400, фракция 10-20 мм	0,5914	820		485				
		м3								
1261	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,184	22890,47	316,57	4212	58	873	24,75	5
		м3		3836,25	119,25	706	22	120	0,58	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1262	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов								
		м3	0,184	573,75	28,11	106	5	30	0,78	0
1263	Е0110-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки		123,75	10,58	23	2	120	0,05	0
		м2	6	137,13	4,64	823	28	431	0,36	2
1264	1-2-63	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм, II сорта		58,05	1,76	348	11	120	0,01	0
		м3	0,12	13800		1656				
1265	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов								
		м3	0,12	573,75	28,11	69	3	19	0,78	0
1266	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен		123,75	10,58	15	1	120	0,05	0
		м2	12	165,65	1,61	1988	19	1125	0,53	6
1267	Е0108-4-7	ОБМАЗКА БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, ЗАГЛУБЛЕННЫХ В ЗЕМЛЮ		88,65	0,61	1064	7	105	0	0
		м2	2,88	245,44	3,82	707	11	132	0,21	1
1268	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка		37,35	1,44	108	4	118	0,01	0
		м3	28,1	2267,76	68,13	63724	1914	1276	0,14	4
1269	Е0127-50-8	Устройство оснований и покрытий толщиной 8 см из СПЕЦСМЕСИ		21,38	12,76	601	359	133	0,04	1
		м2	1405	59,64	24,06	83790	33801	12931	0,02	28
1270	Е0127-51-5 К=4	Вычитается позиция: исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к табл. 50-8		3,02	3,9	4243	5479	133	0,01	20
		м2	1405	18,63	3,73	-26181	-5242	-972	0	0
1271	30-8-111	Глина		0	0,52	0	-731	133	0	-3
		м3	25,29	810		20485				
1272	30-8-94	Песок для строительных работ: 50%-природный, 50%-обогащенный								
		м3	25,29	1370		34647				
1273	У1-12-1	Площадка для волейбола, строительные работы	1	239308,23	7839,63	239308	7840	21154	81	81
		площадка		13398	2506,98	13398	2507	133	12	12
1274	У1-12-2	Площадка для волейбола, монтаж металлоконструкций	1	16910,17	24,98	16910	25	1507	9,7	10
		площадка		1667,09	7,48	1667	7	90	0,03	0
1275	У1-10-5	Ворота футбольные, строительные работы	2	20410,95	1664,31	40822	3329	3661	4,5	9
		ворота		749,1	558,36	1498	1117	140	2,7	5
1276	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами								
		м3	12	218,93	0	2627	0	2969	1,54	18
1277	Е0130-3-2	Устройство подушек песчаных под фундаменты		218,93	0	2627	0	113	0	0
		м3	12	1804,12	33,87	21649	406	3606	1,94	23
		Итого по разделу: СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ		263,25	12,47	3159	150	109	0,06	1
		ИТОГО:				1282457				
						14978588	474526			9130
		Всего прямые затраты:				1531699	155998			760
		в том числе стоимость:				13696132				
		- материалов, изделий и конструкций								
		- оборудования				8241376				
		Накладные расходы :				3630789				
		На монтажные работы								
		На общестроительные работы				432401				
		На металломонтажные работы				1052764				
						54510				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На сантехнические работы				**316949**				
		Всего накладных расходов:				**1856624**				
		Итого с накладными				**16835212**				
		- заработная плата				**254948**				
		- трудоемкость				**964**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**792265**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**17627478**				
		Итого с временными, 3,4 %				**18103365**				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %				**18204673**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**18262564**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**18407289**				
		ИТОГО:				**18407289**				
		Сметная заработная плата				**1802443**				
		Нормативная трудоемкость				**9967**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				**43987484**				
		С понижающим коэффициентом к=0,99499911068				**43767507**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**875350**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**44642857**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**5357143**				
		Итого с НДС				**50000000**				
		Всего:				**50000000**				

ИНЖЕНЕР:
ТОО "НурСтрой Консалтинг"

_____ **А.Оразбеков**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Talap Stroy Service»

_____ **Айдарулы Ж.**