1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
219	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м ДО 30М	252	7,91	7,91	1993	1993	628	0	0
		м3		0	2,57	0	647	97	0,01	2
220	Е0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	504	7,32	7,32	3691	3691	1162	0	0
		м3		0	2,38	0	1198	97	0,01	5
221	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы В ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТАХ	34	122,18	0	4154	0	4694	0,89	30
		м3		122,18	0	4154	0	113	0	0
222	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	218	21,55	4,52	4697	984	3601	0,11	24
		м3		17,03	0	3713	0	97	0	0
223	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	218	14,12	12	3078	2615	923	0,01	3
		м3		1,62	2,75	353	598	97	0,01	3
224	Е0101-145-11	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 1 группы механизированным способом	170	7,29	3,96	1240	674	659	0,02	4
		м2		3,33	0,67	566	113	97	0	0
225	Е0101-151-1	Укрепление бровки откосов земляных сооружений-122м2	443,636	289,18	0,02	128289	9	9975	0,16	72
		м		23,18	0	10283	0	97	0	0
226	Е0101-164-1#т.ч. п-3.177#к=1,15	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент	2,5	192,51	0	481	0	544	1,36	3
		м3		192,51	0	481	0	113	0	0
227	Е0101-166-1	Засыпка вручную галечниковым грунтом водоотводной траншеи и приямка в грунтах 1 группы	2,5	122,18	0	305	0	345	0,89	2
		м3		122,18	0	305	0	113	0	0
228	Е0101-17-13	Разработка галечникового грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	2,5	32,53	30,98	81	77	26	0,01	0
		м3		1,53	9,01	4	23	97	0,03	0
229	Е010333-А15-1	Перевозка галечникового грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1	4,875	97,38	97,38	475	475	95	0	0
		т		0	19,48	0	95	100	0,41	2
230	Е0101-173-2	Водоотлив из котлованов	40,6	343,74	343,74	13956	13956	8737	0	0
		м3		0	221,85	0	9007	97	1,02	41
231	Е0106-3-5	Устройство железобетонных фундаментов под водонапорную башню из В12,5 НА ССПЦ	12	11171,81	210,97	134062	2532	6885	3,06	37
		м3		470,25	76,19	5643	914	105	0,34	4
232	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0357	65000		2321				
		т								
233	4-1-62	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	0,0782	65300		5103				
		т								
234	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,1786	64092,87	304,24	11444	54	646	20	4
		1т		3330	114,75	595	20	105	0,56	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
235	Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 ОГРУНТОВКА И ОКРАСКА (2 СЛОЯ)	27,48	102,33	0,12	2812	3	201	0,04	1
		м2		8,08	0,05	222	1	90	0	0
236	Е0109-4-4	Монтаж водонапорной башни	3,704	22519,63	14924,45	83422	55286	27800	30,3	112
		т		5647,5	2690,85	20921	9968	90	9,34	35
237	2-1-207	Металлоконструкции водонапорной башни	3,704	108100		400448				
		т								
238	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,245	13711,47	5475,87	3359	1342	1454	28,9	7
		т		5040	1552,87	1235	380	90	5,46	1
239	2-1-96	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,245	177400		43463				
		т								
240	Е0126-12-4	Изоляция фасонных поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	56	273,74	88,2	15329	4939	9261	0,74	42
		м2		132,3	33,08	7409	1852	100	0,16	9
241	1-3-77	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-100 толщиной 120 мм	5,7	4590		26163				
		м3								
242	Е0126-22-2	Покрытие изоляции фасонных поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	56	637,61	29,66	35706	1661	33882	3,27	183
		м2		594	11,03	33264	618	100	0,05	3
243	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-1,0	63	896		56448				
		м2								
244	1-1-881	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,3	87100		26130				
		т								
245	1-1-887	Прокат тонколистовой холоднокатаный в листах с обрезными кромками, толщиной до 3,9 мм,нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества	0,028	59000		1652				
		т								
246	Е0113-26-21 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	30	19,64	0,02	589	1	85	0,02	0
		м2		3,13	0	94	0	90	0	0
247	Е0115-173-2	Окраска суриком больших поверхностей /кроме кровель/, количество окрасок 2	50	51,74	1,84	2587	92	1005	0,11	6
		м2		18,45	0,7	923	35	105	0	0
248	Е0116-9-6	Прокладка перфорированных стальных бесшовных труб диам. 150 мм водосбросного приямка	0,3	1449,57	27,87	435	8	73	1,04	0
		м		180,23	10,44	54	3	128	0,05	0
249	ЕСБ.Цен.на изыскательские работы ТБ224	Перфорация труб диам.150мм.	0,3	1824,75		547				
		м.п.								
250	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	3	1531,76	0	4595	0	1959	3,24	10
		м3		531	0	1593	0	123	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
251	Е0122-43-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона круглых в мокрых грунтах								
		м3	2,07	19162,09	641,34	39666	1328	9855	18,6	39
				3420	242,33	7079	502	130	1,18	2
252	30-18-30	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,59 м (ГОСТ 8020-90)								
		м	0,58	4422		2565				
253	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые								
		м3	0,56	32800		18368				
254	11-4-10	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89								
		шт	1	13400		13400				
255	Е0106-33-1	Заделка труб из В7,5								
		м3	0,0025	14725,22	1343,81	37	3	9	16,06	0
				2792,25	463,29	7	1	105	1,77	0
256	Е0106-1-1	УСТРОЙСТВО БОРТИКА В7,5								
		м3	0,2	9878,17	66,01	1976	13	46	1,35	0
				195,75	24,93	39	5	105	0,12	0
257	Е0107-61-1	Установка в сооружениях прямоугольных лотков сечением до 0,2 м2								
		м3	0,54	1986,57	564,43	1073	305	576	3,33	2
				567	195,49	306	106	140	0,75	0
258	30-18-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3								
		м3	0,54	26600		14364				
259	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20								
		м3	0,54	250		-135				
260	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5								
		м3	0,54	134		-72				
261	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
		м3	0,54	94		51				
262	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
		м3	0,54	266		144				
263	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2								
		м3	0,54	310		167				
264	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты ПЛИТЫ								
		м3	0,24	1986,57	564,43	477	135	256	3,33	1
				567	195,49	136	47	140	0,75	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
265	30-18-70	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 П5д-8 ИЗ БМ200	0,24	28000		6720				
		м3								
266	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,24	250		-60				
		м3								
267	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,24	134		-32				
		м3								
268	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,24	94		23				
		м3								
269	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,24	266		64				
		м3								
270	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	0,24	310		74				
		м3								
271	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,006	40200		241				
		т								
272	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	11,08	245,44	3,82	2719	42	507	0,21	2
		м2		37,35	1,44	414	16	118	0,01	0
		Итого по разделу: ВОДОНАПОРНАЯ БАШНЯ РОЖНОВСКОГО 25м3				1254118				
		Раздел: ТРУБОПРОВОДЫ								
273	Е0116-7-10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 100 мм	5	1550,07	19,03	7750	95	794	0,69	3
		м		117	7,13	585	36	128	0,03	0
274	Е0116-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.80 мм	8	1082,42	12,21	8659	98	998	0,56	4
		м		92,93	4,57	743	37	128	0,02	0
275	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.15 мм	6	329,67	4,19	1978	25	472	0,34	2
		м		59,85	1,58	359	9	128	0,01	0
276	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	891,93	90,13	1784	180	1233	2,6	5
		1шт		447,75	33,75	896	67	128	0,16	0
277	9-2-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	1	5190		5190				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
278	9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	1	6480		6480				
		шт								
279	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	3	118,85	16,47	357	49	377	0,46	1
		фланец		96,75	0	290	0	130	0	0
280	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	3	156,43	21,43	469	64	491	0,6	2
		фланец		126	0	378	0	130	0	0
281	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0128	247994,13	49389,75	3174	632	1355	312,7	4
		т		62775	18657	804	239	130	91,12	1
282	Е0122-38-1	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 50 мм	1	495,33	80,05	495	80	371	1,3	1
		врезка		254,25	31,5	254	32	130	0,15	0
283	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,23	0
284	8-10-162	Фасонные части стальные сварные,d до 800 мм	0,0021	126700		266				
		т								
285	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	19	10,99	0	209	0	260	0,05	1
		м		10,69	0	203	0	128	0	0
286	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	4,3	19,64	0,02	84	0	12	0,02	0
		м2		3,13	0	13	0	90	0	0
287	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	0
288	9-1-5	Вентили запорные пожарные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/,Dy 50 мм	2	1230		2460				
		шт								
289	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	1	64,86	0	65	0	45	0,29	0
		шт		49,5	0	50	0	90	0	0
290	Прайс лист ООО"ЛУГАНСКТЕХРЕСУРС"	РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ РД-12	1	1373,64		1374				
		шт								
291	9-4-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	328		328				
		шт								
292	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	27	120,7	14,12	3259	381	3651	0,55	15
		м		100,35	5,29	2709	143	128	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
293	8-6-56	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп,20х2 мм	27	63		1701				
		м								
294	18-3-45	Коробка клеммная для соединения и развет вления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	1	1660		1660				
		шт								
		Итого по разделу: ТРУБОПРОВОДЫ				49291				
		Раздел: ПОВЫСИТЕЛЬНАЯ ВОДОПРОВОДНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ								
295	Е0101-12-13	Разработка СУХОГО грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	34,085	22,04	20,73	751	707	232	0,01	0
		м3		1,31	5,7	45	194	97	0,02	1
296	Е0101-12-13#т.ч. п-3.46#К=1,1	Разработка МОКРОГО грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	86,49	24,24	22,8	2097	1972	647	0,01	1
		м3		1,44	6,27	125	543	97	0,02	2
297	Е0101-38-1	Срезка недобора грунта 1 группы в выемках	0,4765	106,48	50,7	51	24	32	0,37	0
		м3		55,35	13,55	26	6	97	0,05	0
298	Е0101-164-1#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы	0,1588	200,88	0	32	0	36	1,42	0
		м3		200,88	0	32	0	113	0	0
299	Е0101-164-1#т.ч. п-3.177#к=1,15	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент	2,542	192,51	0	489	0	553	1,36	3
		м3		192,51	0	489	0	113	0	0
300	Е0101-166-1	Засыпка вручную галечниковым грунтом водоотводной траншеи и приямка в грунтах 1 группы	2,542	122,18	0	311	0	351	0,89	2
		м3		122,18	0	311	0	113	0	0
301	Е0101-13-1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	2,542	22,38	21,57	57	55	18	0,01	0
		м3		0,81	6,53	2	17	97	0,02	0
302	Е010333-А15-1	Перевозка галечникового грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1	4,957	108,2	108,2	536	536	107	0	0
		т		0	21,64	0	107	100	0,45	2
303	Е0101-173-2	Водоотлив из котлованов	61,75	343,74	343,74	21226	21226	13288	0	0
		м3		0	221,85	0	13699	97	1,02	63
304	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных- НИЗ ПОДУШКИ ТОЛЩ.30СМ	10,37	1524,04	0	15804	0	6055	3,1	32
		м3		474,75	0	4923	0	123	0	0
305	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 В КАРЬЕРЕ ДЛЯ ПОДУШКИ	30,13	39,72	37,82	1197	1139	376	0,01	0
		м3		1,87	11	56	331	97	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
306	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	58,754	108,2		6357				
		т								
307	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки ГАЛЕЧНИКОВЫЙ ГРУНТ ТОЛЩ.1-0,3=0,7М	30,13	89	88,73	2682	2674	727	0	0
		м3		0,25	24,61	8	741	97	0,08	3
308	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт /80 л. с/ с перемещением до 5м	54,52	5,55	5,55	303	303	95	0	0
		м3		0	1,8	0	98	97	0,01	0
309	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	13,63	122,18	0	1665	0	1882	0,89	12
		м3		122,18	0	1665	0	113	0	0
310	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	54,52	21,55	4,52	1175	246	901	0,11	6
		м3		17,03	0	928	0	97	0	0
311	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	54,52	14,12	12	770	654	231	0,01	1
		м3		1,62	2,75	88	150	97	0,01	1
312	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3,подсыпка под полы	10,4	22,04	20,73	229	216	71	0,01	0
		м3		1,31	5,7	14	59	97	0,02	0
313	Е0101-166-1	РАЗРАВНИВАНИЕ ГРУНТА	2,6	122,18	0	318	0	359	0,89	2
		м3		122,18	0	318	0	113	0	0
314	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	10,4	21,55	4,52	224	47	172	0,11	1
		м3		17,03	0	177	0	97	0	0
315	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	10,4	14,12	12	147	125	44	0,01	0
		м3		1,62	2,75	17	29	97	0,01	0
316	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м ЛИШНЕГО	48,5	7,91	7,91	384	384	121	0	0
		м3		0	2,57	0	125	97	0,01	0
		Итого по разделу: ПОВЫСИТЕЛЬНАЯ ВОДОПРОВОДНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ. ОБЩЕСТ				56804				
		Раздел: ФУНДАМЕНТЫ НА W6(АС-19)#								
317	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом- ТОЛЩ.100ММ	12	1140,11	24,55	13681	295	724	0,26	3
		м2		39,83	9,2	478	110	123	0,04	1
318	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки БМ50	0,84	9735,37	66,01	8178	55	195	1,35	1
		м3		195,75	24,93	164	21	105	0,12	0
319	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных БМ150	8,29	11173,55	311,32	92629	2581	4862	2,82	23
		м3		441	117,61	3656	975	105	0,57	5
320	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0431	5239,08	327,33	226	14	91	11,6	1
		1т		1890	123,75	81	5	105	0,6	0
321	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,005	65000		323				
		т								
322	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0374	67700		2530				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
323	E0106-11-10	АРМАТУРА НАД ОТВЕРСТИЯМИ	0,0074	5239,08	327,33	39	2	16	11,6	0
		1т		1890	123,75	14	1	105	0,6	0
324	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм НАД ОТВ.	0,0007	50600		34				
		т								
325	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм НАД ОТВ.	0,0067	52400		351				
		т								
326	E0106-11-5	Установка анкерных болтов в виде сваренных каркасов при бетонировании	0,0061	11199,33	5172,7	68	31	48	30,9	0
		1т		5557,5	1953	34	12	105	9,54	0
327	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0004	65000		27				
		т								
328	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0057	65900		374				
		т								
329	E0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов РАСТВОРОМ 1:2 ТОЛЩ.20ММ	6,06	232,94	4,19	1412	25	426	0,38	2
		м2		58,05	1,58	352	10	118	0,01	0
330	E0113-24-1 К=2 К ОБЪЕМУ	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734-3А 2 РАЗА	102,4	102,33	0,12	10478	12	749	0,04	4
		м2		8,08	0,05	827	5	90	0	0
331	E0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование ИЗ БМ150	0,22	10874,11	260,48	2392	57	163	3,94	1
		м3		614,25	89,46	135	20	105	0,35	0
		Итого по разделу: ФУНДАМЕНТЫ НА W6(АС-19)#				132741				
		Раздел: СТЕНЫ#								
332	E0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м М100 НА РАСТВОРЕ М50	12,87	6605,04	335,84	85007	4322	12540	4,54	58
		м3		699,75	126	9006	1622	118	0,61	8
333	E0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0353	72779,65	422,15	2570	15	351	56,4	2
		т		8257,5	157,5	292	6	118	0,77	0
334	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм СГ-1	0,0326	41200		1343				
		т								
335	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм СГ-1	0,0027	64100		174				
		т								
336	E0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича ИСКЛЮЧИТЬ	46,26	38,93	0	-1801	0	-2125	0,22	-10
		м2		38,93	0	-1801	0	118	0	0
337	E0106-14-4	Устройство железобетонных монолитных сердечников ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	0,33	14043,95	990,15	4635	327	700	10,4	3
		м3		1644,75	374,04	543	123	105	1,83	1
338	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0224	65900		1475				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
339	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0027	65000		174				
		т								
340	Е0106-18-9	Устройство перемычек БМ200 (АС-4,7)	0,32	16546,47	367,51	5295	118	787	13,1	4
		м3		2202,75	138,83	705	44	105	0,68	0
341	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,005	69000		345				
		т								
342	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0074	65900		486				
		т								
343	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0131	61200		800				
		т								
344	Е0106-19-1	Устройство антисейсмопоясов в опалубке ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5	1,05	12259,07	316,01	12872	332	1640	8,25	9
		м3		1368	119,39	1436	125	105	0,58	1
345	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0528	60500		3194				
		т								
346	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0092	65000		595				
		т								
347	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций(АНКЕР АС-1,А-1)	0,0248	8679,65	422,15	215	10	246	56,4	1
		т		8257,5	157,5	205	4	118	0,77	0
348	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм АНКЕР АС-1	0,0058	50600		295				
		т								
349	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм(А-1)	0,019	50900		965				
		т								
350	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (КМ-1 из В15)	0,3	14189,89	241,1	4257	72	433	8,06	2
		м3		1282,5	91,08	385	27	105	0,44	0
351	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0058	66000		385				
		т								
352	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,016	67700		1081				
		т								
353	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0193	65900		1269				
		т								
354	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,007	61200		430				
		т								
355	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций(АНКЕР АС-2)	0,0065	8679,65	422,15	57	3	65	56,4	0
		т		8257,5	157,5	54	1	118	0,77	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
356	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм(АС-2)	0,0065	50900		333				
		т								
		Итого по разделу: СТЕНЫ#				126451				
		Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ(АС10)								
357	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	3	905,26	200,77	2716	602	1556	1,74	5
		шт		299,25	71,15	898	213	140	0,31	1
358	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	10,2	3160		32232				
		м2								
359	30-17-8	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	10,2	45		459				
		м2								
360	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	5,24	55,91	0,07	293	0	390	0,3	2
		м		53,1	0,02	278	0	140	0	0
		Итого по разделу: ПЕРЕКРЫТИЕ(АС10)				35700				
		Раздел: КРОВЛЯ (АС-5)								
361	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой под лежни- 2 слоя	2,8	103,08	0,99	289	3	40	0,07	0
		м2		11,59	0,38	32	1	119	0	0
362	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты в один слой ТОЛЩ.100ММ	9,484	85,23	4,72	808	45	820	0,4	4
		м2		70,88	1,78	672	17	119	0,01	0
363	1-3-177	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11	0,9674	2890		2796				
		м3								
364	Е0114-34-1	Покрытие пленкой стен и кровель пленочных теплиц ДЛЯ ОБЕРТЫВАНИЯ ПЛИТ С ДВУХ СТОРОН	18,969	63,77	0,07	1210	1	374	0,12	2
		м2		18,56	0,02	352	0	106	0	0
365	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев ЛЕЖЕНЬ, ОПОРНЫЙ БРУС, БРУСКИ	0,093	22541,72	316,57	2096	29	403	22,5	2
		м3		3487,5	119,25	324	11	120	0,58	0
366	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,093	1862,35	14,17	173	1	35	1,88	0
		м3		303,75	5,4	28	1	120	0,03	0
367	Е0110-14-1	Установка стропил	0,24	21304,82	334,28	5113	80	1015	22,1	5
		м3		3397,5	126	815	30	120	0,62	0
368	Е0110-14-1	Установка СТРОПИЛ И ДИАГОНАЛЬНОЙ НОГИ	0,182	23745,02	334,28	4322	61	770	22,1	4
		м3		3397,5	126	618	23	120	0,62	0
369	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,422	1862,35	14,17	786	6	157	1,88	1
		м3		303,75	5,4	128	2	120	0,03	0
370	Е0110-50-5	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 40(44) мм сплошного	1,591	84,24	13	134	21	97	0,28	0
		м2		46,13	4,91	73	8	120	0,02	0
371	1-2-76	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, III сорта	0,0721	9700		699				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
372	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,0721	1862,35	14,17	134	1	27	1,88	0
		м3		303,75	5,4	22	0	120	0,03	0
373	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов ПОДШИВКА КАРНИЗА ТОЛЩ.25ММ	7,16	228,96	7,54	1639	54	1869	1,43	10
		м2		214,65	2,86	1537	20	120	0,01	0
374	1-2-67	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, II сорта	0,1844	12700		2341				
		м3								
375	1-2-75	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, II сорта КОБЫЛКИ	0,2307	12200		2815				
		м3								
376	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	4,609	1862,35	14,17	8584	65	1710	1,88	9
		м3		303,75	5,4	1400	25	120	0,03	0
377	Е0115-165-2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков КАРНИЗА	114,483	196,11	2,7	22452	309	13240	0,65	75
		м2		109,13	1,01	12494	116	105	0,01	1
378	Е0112-7-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	23,64	1187,16	8,2	28065	194	7765	1,71	40
		м2		272,95	3,08	6453	73	119	0,02	0
379	1-2-72	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32,40 мм, III сорта ОБРЕШЕТКА	0,1627	10600		1725				
		м3								
380	1-1-423	Металлочерепица- стальной лист неокрашенный 10% НА КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КРОВЛИ "МОНТЕРРЕЙ"- ПЛАНКИ, СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ VLEP, ПЕРЕХОДНАЯ ЛЕСТНИЦА RANNILA, СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ	2,364	708		1674				
		м2								
381	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам ОГНЕЗАЩИТА	23,64	20,48	0,91	484	22	142	0,03	1
		м2		4,68	0,34	111	8	120	0	0
382	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг МНД-2,МС-1	0,0132	175710,1	1826,1	2316	24	162	42,7	1
		т		8100	690,75	107	9	140	3,37	0
383	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 НАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ, СКРУТОК И БОЛТОВ	0,4019	148,4	0,07	60	0	46	0,65	0
		м2		108	0,02	43	0	105	0	0
384	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА	1,3	37,08	0,99	48	1	19	0,07	0
		м2		11,59	0,38	15	0	119	0	0
385	1-1-103	Гидроизол	1,43	104		149				
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
386	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОКЛАДКА "ЮТАКОН"	23,64	37,08	0,99	877	23	337	0,07	2
		м2		11,59	0,38	274	9	119	0	0
387	ПРАЙС-"МАМЫР"	СТОИМОСТЬ АНТИКОНДЕНСАТНОЙ ПЛЕНКИ "ЮТАКОН"	26,004	56,67		1474				
		м2								
388	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм ПО УКЛОНУ 15ММ	1,533	204,04	15,94	313	24	74	0,24	0
		м2		34,65	5,96	53	9	119	0,03	0
389	Е0112-2-1	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	1,533	686,74	9,15	1053	14	89	0,26	0
		м2		45,45	3,42	70	5	119	0,02	0
390	1-1-726	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б	1,763	89		157				
		м2								
391	1-1-728	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б	5,288	60		317				
		м2								
392	Е0110-5-1	РЕЙКА И ПРОБКИ	0,0047	22541,72	316,57	106	1	20	22,5	0
		м3		3487,5	119,25	16	1	120	0,58	0
393	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,0047	1862,35	14,17	9	0	2	1,88	0
		м3		303,75	5,4	1	0	120	0,03	0
394	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали ФАРТУК	0,453	715,87	1,24	324	1	83	0,97	0
		м2		153,23	0,47	69	0	119	0	0
395	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали ПО КРАЮ КОЗЫРЬКА	0,453	715,87	1,24	324	1	83	0,97	0
		м2		153,23	0,47	69	0	119	0	0
396	Е0109-53-2	Установка стальных решеток МР-1 (8 шт), МР-2 (4 шт), МР-3 (4 шт)	0,0793	9850,48	1162,95	781	92	533	46,6	4
		т		7357,5	108	583	9	90	0,53	0
397	2-1-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	0,0744	180100		13405				
		т								
398	1-1-756	Сетка плетеная из оцинкованной проволоки, d 2 мм	2,1	343		720				
		м2								
399	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,823	148,4	0,07	271	0	207	0,65	1
		м2		108	0,02	197	0	105	0	0
		Итого по разделу: КРОВЛЯ (АС-5)				111041				
		Раздел: ПРОЕМЫ								
400	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,8	398,48	102,53	717	185	405	0,9	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		151,65	35,67	273	64	120	0,14	0
401	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	1,8	104,4	0,09	188	0	122	0,36	1
		м2		56,48	0,05	102	0	120	0	0
402	6-3-1	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ	1,8	5470		9846				
		м2								
403	Е0115-202-1	Остекление оконным стеклом прочих дверей на штапиках по замазке СТЕКЛОМ 4ММ	0,31	766,66	3,04	238	1	44	0,84	0
		м2		134,33	1,15	42	0	105	0,01	0
404	6-3-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	1,8	5610		10098				
		м2								
405	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960		1960				
		комплект								
406	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844		844				
		шт								
		Итого по разделу: ПРОЕМЫ				23891				
		Раздел: ОКНА (АС-4)#								
407	Е0110-17-1	Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами, площадь проема до 5 м2	1,01	1075,24	62,79	1086	63	273	1,32	1
		м2		202,73	22,52	205	23	120	0,1	0
408	6-1-50	Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 12-9В для общественных зданий	1,01	4530		4575				
		м2								
409	Е0115-201-4	Остекление окон оконным стеклом толщиной 3 мм со спаренным переплетом т.3мм	0,87	767,76	3,04	668	3	65	0,45	0
		м2		69,98	1,15	61	1	105	0,01	0
410	С111-941	Стоимость скобяных изделий	1	128,8		129				
		к-т								
		Итого по разделу: ОКНА (АС-4)#				6458				
		Раздел: ПОЛЫ ПО СЕРИИ 2.244-1 вып.6(АС-8)								
411	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	8,94	51,34	2,62	459	23	126	0,07	1
		м2		10,51	0,99	94	9	123	0	0
412	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом- ТОЛЩ.100ММ	8,94	1140,11	24,55	10193	219	539	0,26	2
		м2		39,83	9,2	356	82	123	0,04	0
413	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ИЗ БМ100 ТОЛЩ.80ММ3	0,7152	10724,18	0	7670	0	499	3,66	3
		м3		567	0	406	0	123	0	0
414	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	8,94	258,92	9,95	2315	89	615	0,36	3
		м2		52,2	3,74	467	33	123	0,02	0
415	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	8,94	323,65	18,42	2893	165	1021	0,42	4
		м2		85,95	6,91	768	62	123	0,03	0
416	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	8,94	215,39	9,05	1926	81	597	0,25	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		50,85	3,4	455	30	123	0,02	0
417	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	8,94	258,92	9,95	2315	89	615	0,36	3
		м2		52,2	3,74	467	33	123	0,02	0
418	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	8,94	1473,62	11,72	13174	105	1936	1,06	9
		м2		171,68	4,39	1535	39	123	0,02	0
419	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	9,387	30,29	0,22	284	2	215	0,1	1
		м		18,5	0,09	174	1	123	0	0
420	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке ПЛИНТУСОВ	0,894	173,1	1,88	155	2	74	0,47	0
		м2		78,3	0,72	70	1	105	0	0
		Итого по разделу: ПОЛЫ ПО СЕРИИ 2.244-1 вып.6(АС-8)				41383				
		Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-8)#								
421	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	9,3	57,96	0,35	539	3	509	0,3	3
		м2		51,98	0,14	483	1	105	0	0
422	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	9,3	17,43	0,12	162	1	135	0,09	1
		м2		13,73	0,05	128	0	105	0	0
423	Е0115-61-2	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	26,8	253,55	3,39	6795	91	3465	0,68	18
		м2		122,4	0,72	3280	19	105	0,05	1
424	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	2,05	652,6	6,33	1338	13	678	1,79	4
		м2		312,75	2,39	641	5	105	0,01	0
425	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	29,66	17,43	0,12	517	4	429	0,09	3
		м2		13,73	0,05	407	1	105	0	0
		Итого по разделу: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-8)#				9351				
		Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА(АС-5)#								
426	Е0115-52-2	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен с прорезанными рустами ЦОКОЛЬ	3,1	661,79	2,74	2052	9	1335	2	6
		м2		409,5	0,72	1269	2	105	0,03	0
427	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	40,05	254,12	1,96	10178	78	4598	0,61	24
		м2		108,9	0,45	4361	18	105	0,03	1
428	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	10,25	108,77	0,6	1115	6	620	0,32	3
		м		57,38	0,23	588	2	105	0	0
429	Е0115-155-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	46,25	13,73	0,9	635	42	487	0,06	3
		м2		9,68	0,34	448	16	105	0	0
430	Е0115-156-2	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности кремнийорганическая-КОЗЫРЬКА СНИЗУ ЗА 2 РАЗА	3,02	315,12	2,03	952	6	75	0,13	0
		м2		22,73	0,77	69	2	105	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА(АС-5)#				14931				
		Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ БЛОКА "А"								
431	Е0117-1-5	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной воды	19	5831,96	17,71	110807	336	6621	1,49	28
		комплект		265,5	6,75	5045	128	128	0,03	1
432	9-4-3	Краны водоразборные настенные полированн ые из латуни для раковин и моек марки КВ-15Д, Dy 15 мм	19	707		13433				
		шт								
433	11-1-99	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	15	1430		21450				
		компл								
434	"ПромРесурс-Павлодар"	Ревизия d 50 мм	13	55,64		723				
		шт								
435	"ПромРесурс-Павлодар"	Ревизия d 100 мм	10	125,44		1254				
		шт								
436	11-1-59	Сифон прямой пластмассовый с выпуском и переливом - ДВУХОБОРОТНЫЙ	1	2330		2330				
		шт								
437	11-1-58	Сифон бутылочный с вертикальным выпуском и отводом для моек	1	1700		1700				
		шт								
		Итого по разделу: КАНАЛИЗАЦИЯ БЛОКА "А"				151698				
		Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ БЛОКА "Б"								
438	Е0117-1-5	Установка одиночных умывальников с подводки воды	3	5831,96	17,71	17496	53	1045	1,49	4
		комплект		265,5	6,75	797	20	128	0,03	0
439	9-4-3	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15Д, Dy 15мм	3	707		2121				
		шт								
440	"ПромРесурс-Павлодар"	Ревизия d 50 мм	2	55,64		111				
		шт								
		Итого по разделу: КАНАЛИЗАЦИЯ БЛОКА "Б"				19728				
		Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ БЛОКА "В"								
441	Е0117-1-5	Установка одиночных умывальников с подводки воды	4	5831,96	17,71	23328	71	1394	1,49	6
		комплект		265,5	6,75	1062	27	128	0,03	0
442	9-4-3	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15Д, Dy 15мм	4	707		2828				
		шт								
443	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	6	5930,28	21,53	35582	129	2730	1,95	12
		комплект		346,5	9	2079	54	128	0,04	0
444	11-1-99	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	6	1430		8580				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		компл								
445	11-1-59	Сифон прямой пластмассовый с выпуском и переливом - ДВУХОБОРОТНЫЙ	9	2330		20970				
		шт								
446	"ПромРесурс-Павлодар"	Ревизия d 100 мм	5	125,44		627				
		шт								
447	"ПромРесурс-Павлодар"	ВОРОНКА ВОДОСТОЧНАЯ	1	216,67		217				
		шт								
		Итого по разделу: КАНАЛИЗАЦИЯ БЛОКА "В"				92131				
		Раздел: ОТОПЛЕНИЕ-БЛОКА А								
448	Е0118-6-1	Установка чугунных ра диаторов	111,2	3671,44	35,77	408264	3978	17807	0,7	78
		1квт		111,7	13,4	12421	1490	128	0,07	7
449	Е0118-17-5	Установка воздухосборников из стальных б есшовных и сварных труб с наружным диаметром корпу са 159 мм	4	2954,47	38,1	11818	152	1104	1,14	5
		1шт		201,62	13,91	806	56	128	0,07	0
450	Е0116-15-3	Установка вентилей, за движек, затворов, клапанов обратных, кранов проход ных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	6	891,93	90,13	5352	541	3698	2,6	16
		1шт		447,75	33,75	2687	202	128	0,16	1
451	Е0118-15-1	Установка гребенок пароводорасп ределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 (89)мм	2	1364,79	70,66	2730	141	3263	7,07	14
		1шт		1249,13	25,49	2498	51	128	0,13	0
452	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе п рямых или угловых	2	64,62	0	129	0	142	0,32	1
		комплект		55,62	0	111	0	128	0	0
453	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	48,96	1,62	98	3	107	0,23	0
		комплект		41,72	0	83	0	128	0	0
		Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ-БЛОКА А				428391				
		Раздел: ОТОПЛЕНИЕ БЛОКА "Б"								
454	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	44,3	3671,44	35,77	162645	1585	7094	0,7	31
		1квт		111,7	13,4	4948	594	128	0,07	3
455	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных Маевского	26	62,81	0	1633	0	771	0,12	3
		комплект		23,18	0	603	0	128	0	0
456	Е0118-21-6	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм	1	8220,72	115	8221	115	368	1,42	1
		1фильтр		243,34	44,03	243	44	128	0,21	0
457	Е0118-15-1	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 (89)мм	2	1364,79	70,66	2730	141	3263	7,07	14
		1шт		1249,13	25,49	2498	51	128	0,13	0
458	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,5619	148,4	0,07	83	0	64	0,65	0
		м2		108	0,02	61	0	105	0	0
		Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ БЛОКА "Б"				175311				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ПОКРЫТИЯ								
459	Е0127-21-1 К=1,25	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12(15) см	2135	292,97	22,28	625495	47571	40739	0,05	111
		м2		8,01	6,33	17107	13524	133	0,02	49
460	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4(6) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	2135	455,62	15,35	972752	32775	31235	0,03	72
		м2		5,94	5,06	12682	10803	133	0,02	38
461	Е0127-54-3	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям тип а АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	8540	54,02	0	461331	0	114	0	1
		м2		0,01	0	85	0	133	0	0
462	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ ТОЛЩ.3СМ	2135	503,66	15,35	1075309	32775	31235	0,03	72
		м2		5,94	5,06	12682	10803	133	0,02	38
463	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	4270	60,04	0	-256354	0	-57	0	0
		м2		0,01	0	-43	0	133	0	0
464	Е0127-34-2#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	834	661,04	6,63	551310	5530	122499	0,7	582
		м		108,68	1,76	90639	1465	133	0,01	5
465	30-3-9	Камни бетонные бортовые БР100.30.18, БК100.30.18.5	45,036	24600		1107886				
		м3								
466	Е0127-21-1 К=0,83	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12(10) см	2237	194,53	14,79	435171	33096	28343	0,03	77
		м2		5,32	4,21	11902	9409	133	0,02	34
467	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4(3) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	2237	503,66	15,35	1126682	34341	32727	0,03	75
		м2		5,94	5,06	13288	11319	133	0,02	40
468	Е0127-54-1	Вычитается позиция: Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	4474	60,04	0	-268601	0	-60	0	0
		м2		0,01	0	-45	0	133	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
469	Е0127-34-2#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий								
		м	1034	421,55	6,63	435885	6856	151875	0,7	722
				108,68	1,76	112375	1817	133	0,01	6
470	30-3-9	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300 БР100.20.8								
		м3	16,544	24600		406982				
471	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы								
		м3	4	1815,68	73,75	7263	295	176	0,14	1
				21,38	11,67	86	47	133	0,04	0
472	Е0127-39-17	Устройство однослойных цементобетонных покрытий толщиной 20 см при устройстве средствами								
		м2	20	2275,81	26,34	45516	527	1426	0,3	6
				47,03	6,58	941	132	133	0,03	1
473	Е0127-45-1	Укладка металлической сетки в цементобетонное покрытие								
		м2	20	1,89	0	38	0	50	0,01	0
				1,89	0	38	0	133	0	0
474	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
		т	0,0744	67700		5037				
475	Е0111-2-9)	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ТОЛЩ.15СМ ИЗ БМ100								
		м3	64,5	10312,1	0	665130	0	44983	3,66	236
				567	0	36572	0	123	0	0
476	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см								
		м2	430	411,95	0	177140	0	14155	0,14	62
				24,75	0	10643	0	133	0	0
		Итого по разделу: ПОКРЫТИЯ				7573972				
		ИТОГО:				14372151	442420			9660
		Всего прямые затраты:				1679622	145218			597
		в том числе стоимость:				14372151				
		- материалов, изделий и конструкций								
		- оборудования				1068718				
		Накладные расходы :				1374				
		На общестроительные работы								
		На металломонтажные работы				1939834				
		На монтажные работы				79468				
		На сантехнические работы				45				
		Всего накладных расходов:				57580				
		Итого с накладными				2076927				
		- заработная плата				16449078				
		- трудоемкость				108111				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				360				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				986862				
						17435940				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными, 3,4 %				**18028715**				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %				**18154907**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**18227016**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**18407289**				
		ИТОГО:				**18407289**				
		Сметная заработная плата				**771325**				
		Нормативная трудоемкость				**3914**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				**43987484**				
		С понижающим коэффициентом к=0,99499911068				**43767507**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**875350**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**44642857**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**5357143**				
		Итого с НДС				**50000000**				
		Всего:				**50000000**				

ИНЖЕНЕР:
ТОО "НурСтрой Консалтинг"

_____ **А.Оразбеков**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Talap Stroy Service»

_____ **Жанталиев Х.А.**