1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	1	9126,62	39,24	9127	39	516	2,22	2
				387,00	15,75	387	16	128	0,07	--
		комплект								
47	Е0116-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	0,5	59,31	--	30	--	38	0,34	--
				59,15	--	30	--	128	--	--
		м								
48	С130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	1	659,00	--	659	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		компл								
49	С130810-183	Ревизии к чугунным канализационным трубам, диаметр 100 мм	1	523,00	--	523	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			37767	248			18
			Тенге			3342	95			--
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			37767				
	Материалы -		Тенге			32996				
	Всего заработная плата -		Тенге				3436,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1182				
		Накладные расходы -	Тенге			4398				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				660,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2530				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			44695				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата -	Тенге				4096,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			44695				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата -	Тенге				4096,00			
		РАЗДЕЛ 4.= Дренажная канализация								
50	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	11,9	1218,62	10,58	14502	126	2254	0,77	9
				144,00	3,96	1714	47	128	0,02	--
		м								
51	Е0117-1-12	Установка трапов диам. 100 мм	1	2898,08	9,20	2898	9	184	0,79	1
				139,50	4,50	140	4	128	0,02	--
		комплект								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			17400	135			10
			Тенге			1853	52			--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			17400				
	Материалы -		Тенге			15411				
	Всего заработная плата -		Тенге				1905,00			
		Накладные расходы -	Тенге			2438				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				366,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1190				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			21028				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				2270,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			21028				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				2270,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**377017**	**2380**			**106**
			Тенге			**18313**	**895**			**4**
	Стоимость оборудования -		Тенге			13755				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			13755				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2729				
	Материалы -		Тенге			598				
	Всего заработная плата -		Тенге				1958,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			136				
		Накладные расходы -	Тенге			1953				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				293,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			281				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4963				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				2251,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			360533				
	Материалы -		Тенге			118392				
	Всего заработная плата -		Тенге				17249,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			223437				
	Местные материалы -		Тенге			7				
		Накладные расходы -	Тенге			22079				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3312,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22957				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			405568				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							110
		Сметная заработная плата -	Тенге				20561,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			424287				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 г.	Тенге			424287				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 г. оборудования	Тенге			13755				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 г. без оборудования	Тенге			410532				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			7390				
		Возврат материалов (15%)				1108				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			416813				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	Тенге			9628				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			4168				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			1667				
		Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге			446032				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011 г. (К=1,951)	Тенге			870208				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			17404				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			887612				
		НДС (12%)	Тенге			106513				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			~~994126~~ 439307				

Заказчик
ГУ "Управление строительства г. Астана"

Подрядчик
ТОО "Астана-Алькор"

правильно проверено

Наименование стройки - "Строительство школы на 1200 мест в пос. Ильинка"
Заказчик - ГУ "Управление строительства г. Астана"
Подрядчик - ТОО "Астана-Алькор"

Форма 2В

Акт выполненных работ №12
за Декабрь 2011 года
ЛС 1-3 Отопление, вентиляция (Котельная)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.= Сети отопления								
1	С130901-37п рим	Клапан запорный муфтовые 15кч18п2, Dy 15 мм	6	401,00	--	2406	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
2	С130901-91п рим	Клапан запорный проходные фланцевые 15кч18п2, Dy 25 мм	2	898,00	--	1796	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	328,00	--	656	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	4	62,13	--	249	--	115	0,12	--
		комплект		22,50	--	90	--	128	--	--
5	Е0118-9-8	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм	~~11,5~~	960,41	7,85	11045	90	597	0,24	3
		м		37,58	2,95	432	34	128	0,01	--
6	Е0118-17-6	Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 219 мм	~~2~~	4227,49	36,99	8455	74	536	1,11	2
		1шт		195,75	13,50	392	27	128	0,07	--
7	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	14	364,67	4,19	5105	59	1101	0,34	5
		м		59,85	1,58	838	22	128	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	19	329,67	4,19	6264	80	1494	0,34	6
		м		59,85	1,58	1137	30	128	0,01	--
9	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	52	362,67	4,19	18859	218	4089	0,34	18
		м		59,85	1,58	3112	82	128	0,01	--
10	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	1	693,07	10,34	693	10	103	0,43	--
		м		76,95	3,87	77	4	128	0,02	--
11	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	86	10,99	--	945	--	1177	0,05	4
		м		10,69	--	919	--	128	--	--
12	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	2	63,00	--	126	--	138	0,31	1
		комплект		54,00	--	108	--	128	--	--
13	С131205-5	Термометры угловые в оправе	2	541,00	--	1082	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	4	858,70	1,57	3435	6	207	0,22	1
		комплект		40,50	--	162	--	128	--	--
15	Е0113-44-7	Очистка щетками	45,44	60,75	--	2760	--	2484	0,34	15
		м2		60,75	--	2760	--	90	--	--
16	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	45,44	21,80	0,05	990	2	238	0,03	1
		м2		5,81	0,02	264	1	90	--	--
17	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	45,44	148,74	0,07	6759	3	5154	0,65	29
		м2		108,00	0,02	4908	1	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0126-1-3	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	15	171,93	5,31	2579	80	1671	0,60	9
		м		109,35	2,03	1640	30	100	0,01	--
19	С11031-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм	0,06	17600,00	--	1056	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0126-9-8	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	25	157,66	13,79	3941	345	2442	0,53	13
		м		92,48	5,18	2312	130	100	0,03	1
21	С11011-940	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0022	314500,00	--	679	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
22	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	12,5	200,00	--	2500	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			82381	967			109
			Тенге			19151	361			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18765				
	Материалы -		Тенге			4716				
	Всего заработная плата -		Тенге				12046,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1735				
		Накладные расходы -	Тенге			11989				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1798,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1845				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			32599				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							75
		Сметная заработная плата -	Тенге				13844,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			63615				
	Материалы -		Тенге			47367				
	Всего заработная плата -		Тенге				7466,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8440				
	Местные материалы -		Тенге			4				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			9557				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1434,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4390				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			77562				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата -	Тенге				8900,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			110162				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							121
		Сметная заработная плата -	Тенге				22744,00			
		РАЗДЕЛ 2.= Вентиляция								
23	75-2-99прим	Приточная установка с автоматикой ЦКПВ 06-ОВУ ПЛ-ФН	1	1442100,00	--	1442100	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	2	896,88	5,38	1794	11	161	0,36	1
		шт		60,75	2,25	122	5	128	0,01	--
25	Е0120-18-5	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 450 мм	1	1444,08	12,33	1444	12	173	0,77	1
		шт		130,50	4,50	131	5	128	0,02	--
26	Е0120-32-2	Установка вентиляторов осевых массой до 0,05 т	2	935,14	53,14	1870	106	2310	4,96	10
		шт		882,00	20,25	1764	41	128	0,10	--
27	С131301-4пр им	Вентиляторы осевые вытяжные IN 15/6	2	71100,00	--	142200	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0120-24-3	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 560 мм	1	652,77	53,14	653	53	691	3,34	3
		шт		519,75	20,25	520	20	128	0,10	--
29	С131305-14	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали без клапана и кольца для сбора конденсата, марки УП-5, d патрубка 450 мм	1	4830,00	--	4830	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	1	789,15	16,15	789	16	236	1,07	1
		шт		177,75	6,75	178	7	128	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Е0120-4-1	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3,92	2047,88	13,16	8038	52	1268	1,54	6
		м2		247,50	4,93	971	19	128	0,02	--
32	Е0120-4-2	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	10,05	2117,88	13,16	21285	132	3247	1,54	15
		м2		247,50	4,93	2487	50	128	0,02	--
33	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,004	60500,00	--	242	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0126-1-15	Изоляция трубопроводов диаметром 133 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	6	297,19	5,47	1783	33	1119	1,00	6
		м		184,50	2,03	1107	12	100	0,01	--
35	С11031-151	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 114-219 мм	0,14	12800,00	--	1792	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1628820	415			43
			Тенге			7279	158			1
	Стоимость оборудования -		Тенге			1442100				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1442100				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3817				
	Материалы -		Тенге			643				
	Всего заработная плата -		Тенге				1119,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2034				
		Накладные расходы -	Тенге			1119				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				168,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			296				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5232				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1287,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			182903				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			29318				
	Всего заработная плата -		Тенге				6318,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			147030				
		Накладные расходы -	Тенге			8087				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1213,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11459				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			202449				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата -	Тенге				7531,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1649781				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							49
		Сметная заработная плата -	Тенге				8818,00			
		РАЗДЕЛ 3.= Теплоснабжение								
36	С130901-37п рим	Клапан запорный муфтовые 15кч18п2, Dy 15 мм	2	401,00	--	802	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	С130901-96п рим	Запорный клапан RLV, Dy 32 мм	2	2710,00	--	5420	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	328,00	--	656	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	15	329,67	4,19	4945	63	1179	0,34	5
		м		59,85	1,58	898	24	128	0,01	--
40	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	37	471,67	4,19	17452	155	2909	0,34	12
		м		59,85	1,58	2214	58	128	0,01	--
41	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	52	10,99	--	571	--	712	0,05	3
		м		10,69	--	556	--	128	--	--
42	Е0118-17-6	Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 219 мм	2	4227,49	36,99	8455	74	536	1,11	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1шт		195,75	13,50	392	27	128	0,07	--
43	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	16	63,00	--	1008	--	1106	0,31	5
		комплект	10	54,00	--	864	--	128	--	--
44	С131205-5	Термометры угловые в оправе	16	541,00	--	8656	--	--	--	--
		шт	10	--	--	--	--	--	--	--
45	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	16	858,70	1,57	13739	25	829	0,22	4
		комплект	10	40,50	--	648	--	128	--	--
46	Ц0112-698-1	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	16	436,80	18,80	6989	301	1915	0,58	9
		шт	10	133,00	--	2128	--	90	--	--
47	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	16	858,70	1,57	13739	25	829	0,22	4
		комплект	10	40,50	--	648	--	128	--	--
48	Е0113-44-7	Очистка щетками	5	60,75	--	304	--	273	0,34	2
		м2	✓	60,75	--	304	--	90	--	--
49	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5	21,80	0,05	109	--	26	0,03	--
		м2	✓	5,81	0,02	29	--	90	--	--
50	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	5	19,79	0,02	99	--	14	0,02	--
		м2	✓	3,13	--	16	--	90	--	--
51	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	3	200,00	--	600	--	--	--	--
		кг	✓	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			83544	643			46
			Тенге			8696	109			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			6989				
	Материалы -		Тенге			4560				
	Всего заработная плата -		Тенге				2128,00			
		Накладные расходы -	Тенге			1915				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				287,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			534				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			9438				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				2415,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			512				
	Материалы -		Тенге			163				
	Всего заработная плата -		Тенге				349,00			
		Накладные расходы -	Тенге			314				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				47,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			50				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			875				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				396,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			76044				
	Материалы -		Тенге			53345				
	Всего заработная плата -		Тенге				6329,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			16134				
	Местные материалы -		Тенге			3				
		Накладные расходы -	Тенге			8101				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1215,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5049				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			89193				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата -	Тенге				7544,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			99506				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата -	Тенге				10355,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1794745**	**2026**			**198**
			Тенге			**35127**	**628**			**3**
	Стоимость оборудования -		Тенге			1442100				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1442100				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			6989				
	Материалы -		Тенге			4560				
	Всего заработная плата -		Тенге				2128,00			
		Накладные расходы -	Тенге			1915				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				287,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			534				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			9438				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				2415,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			23094				
	Материалы -		Тенге			5522				
	Всего заработная плата -		Тенге				13514,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3769				
		Накладные расходы -	Тенге			13422				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2013,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2191				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			38707				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							84
		Сметная заработная плата -	Тенге				15527,00			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			322562				
Материалы -			Тенге			130030				
Всего заработная плата -			Тенге				20113,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			171604				
Местные материалы -			Тенге			7				
		Накладные расходы -	Тенге			25744				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3862,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20898				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			369204				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							127
		Сметная заработная плата -	Тенге				23974,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1859449				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 г.	Тенге			1859449				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 г. оборудования	Тенге			1442100				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 г. без оборудования	Тенге			417349				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			7512				
		Возврат материалов (15%)				1127				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			423734				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	Тенге			9788				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			4237				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			1695				
		Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге			1881555				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011 г. (К=1,951)	Тенге			3670914				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			73418				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			3744332				
		НДС (12%)	Тенге			449320				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			4193652				

Заказчик
ГУ "Управление строительства г.Астана"

Подрядчик
ТОО "Астана-Алькор"

Наименование стройки - "Строительство школы на 1200 мест в пос. Ильинка"
Заказчик - ГУ "Управление строительства г. Астана"
Подрядчик - ТОО "Астана-Алькор"

Форма 2В

Акт выполненных работ №13
за Декабрь 2011 года
ЛС 1-4 Оборудование котельной (Котельная)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц0106-71-1	Гидравлическое испытание котлов: горизонтальной и П-образной компоновок, работающих на газомазутном топливе, теплопроизводительностью 7,56 мВт /6,5 гкал/ч/	3	11418,00	1786,00	34254	5358	24113	47,00	141
		компл		8888,00	42,79	26664	128	90	0,25	1
2	Ц0106-72-3	Испытание на газовую плотность котлов П-образной компоновки, работающих на газомазутном топливе, теплопроизводительностью 58,2 мВт /50 гкал/ч/	3	86528,00	3502,00	259584	10506	207492	414,00	1242
		компл		76730,00	119,00	230190	357	90	0,69	2
3	Е0118-3-5	Установка водоподогревателей скоростных односекционных с поверхностью нагрева до 30 м2	1	15659,88	1749,38	15660	1749	6944	26,60	27
		шт		4770,00	654,75	4770	655	128	3,20	3
4	Е0118-10-8	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,8 м3	1	12077,57	99,32	12078	99	1858	8,67	9
		1бак		1413,00	38,25	1413	38	128	0,18	--
5	Е0118-21-6	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм	3	8210,28	111,65	24631	335	1071	1,38	4
		1фильтр		236,25	42,75	709	128	128	0,20	1
6		фильтр-грязевик Д-80	3	3996,11	--	11988	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0103-141-1	Таль электрическая канатная, грузоподъемность 0.5 т, высота подъема 6 м	1	4048,70	202,00	4049	202	3445	22,00	22
		шт		3803,00	24,80	3803	25	90	0,14	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8		Таль электрическая канатная, грузоподъемностью 0,5 т, высота подъема 6м	1	530750,39	--	530750	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0118-10-16	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 4 м3	1	28443,98	298,85	28444	299	3600	16,50	17
		1бак		2700,00	112,50	2700	112	128	0,55	1
10	Е0118-10-9	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 1 м3	1	14120,41	151,78	14120	152	2359	11,00	11
		1бак		1786,50	56,25	1787	56	128	0,28	--
11	Е0118-16-3	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм	1	15827,84	155,59	15828	156	878	3,58	4
		1шт		627,75	58,50	628	58	128	0,28	--
12	Е0118-16-2	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 57 мм	1	12593,61	76,23	12594	76	619	2,64	3
		1шт		454,50	29,25	455	29	128	0,14	--
13	Е0116-15-6	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 200 мм	1	1714,33	234,95	1714	235	1794	7,76	8
		1шт		1314,00	87,75	1314	88	128	0,43	--
14	Е0116-15-5	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 150 мм	8	1252,47	155,59	10020	1245	10990	6,05	48
		1шт		1014,75	58,50	8118	468	128	0,28	2
15	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	20	582,88	90,13	11658	1803	12326	2,60	52
		1шт		447,75	33,75	8955	675	128	0,16	3
16	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	20	309,24	39,24	6185	785	6912	1,47	29
		1шт		254,25	15,75	5085	315	128	0,07	1
17	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	3	309,24	39,24	928	118	1037	1,47	4
		1шт		254,25	15,75	763	47	128	0,07	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	42	473,47	39,24	19886	1648	14515	1,47	62
		1шт		254,25	15,75	10679	661	128	0,07	3
19	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	31	309,24	39,24	9586	1216	10714	1,47	46
		1шт		254,25	15,75	7882	488	128	0,07	2
20	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	4	582,88	90,13	2332	361	2465	2,60	10
		1шт		447,75	33,75	1791	135	128	0,16	1
21	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	309,24	39,24	1237	157	1382	1,47	6
		1шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	--
22	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	6	473,47	39,24	2841	235	2074	1,47	9
		1шт		254,25	15,75	1526	94	128	0,07	--
23	Е0116-10-10	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 300 мм	6	4054,27	85,00	24326	510	3372	2,31	14
		м		407,25	31,84	2444	191	128	0,16	1
24	Е0116-10-9	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 250 мм	60	3416,76	70,85	205006	4251	28994	1,98	119
		м		351,00	26,53	21060	1592	128	0,13	8
25	Е0116-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 150 мм	38	2029,57	27,87	77124	1059	9274	1,04	40
		м		180,23	10,44	6849	397	128	0,05	2
26	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	5	1240,75	20,80	6204	104	885	0,73	4
		м		130,50	7,79	653	39	128	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	10	935,75	20,80	9358	208	1770	0,73	7
		м		130,50	7,79	1305	78	128	0,04	--
28	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	28	801,76	15,99	22449	448	4376	0,66	18
		м		116,10	5,99	3251	168	128	0,03	1
29	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	127,6	120,70	14,12	15401	1802	17254	0,55	71
		м		100,35	5,29	12805	675	128	0,03	3
30	С130801-50 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 57х3,5 мм	44	503,00	--	22132	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
31	С130801-48 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 38х2 мм	6,6	210,00	--	1386	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
32	С130801-47 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 32х2 мм	55	171,00	--	9405	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
33	С130801-46 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 25х2 мм	22	127,00	--	2794	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0116-9-1	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 50 мм	68	120,70	14,12	8208	960	9195	0,55	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		100,35	5,29	6824	360	128	0,03	2
35	С	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки, 15, 20 (ГОСТ 8732-78) 32х2	8	118,04	--	944	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	С	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки, 15, 20 (ГОСТ 8732-78) 25х2,5	25	92,13	--	2303	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	С	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки, 15, 20 (ГОСТ 8732-78) 18х2	35	66,22	--	2318	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0116-7-10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 100 мм	3	1550,07	19,03	4650	57	477	0,69	2
		м		117,00	7,13	351	21	128	0,03	--
39	Е0116-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм	5	1082,42	12,21	5412	61	624	0,56	3
		м		92,93	4,57	465	23	128	0,02	--
40	Е0116-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм	12	965,42	12,21	11585	147	1498	0,56	7
		м		92,93	4,57	1115	55	128	0,02	--
41	Е0109-34-2	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,5 т	0,479	9632,76	905,18	4614	434	3225	45,40	22
		т		7380,00	101,25	3535	48	90	0,49	--
42	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,2028	114900,00	--	23302	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,2758	147100,00	--	40576	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	184	10,99	--	2022	--	2518	0,05	9
		м		10,69	--	1967	--	128	--	--
45	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	63	11,13	--	701	--	862	0,05	3
		м		10,69	--	673	--	128	--	--
46	Е0116-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	38	11,76	--	447	--	520	0,05	2
		м		10,69	--	406	--	128	--	--
47	Е0116-29-4	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 400 мм	66	14,04	--	927	--	903	0,05	3
		м		10,69	--	706	--	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1533958	36774			2113
			Тенге			384653	8270			40
	Стоимость оборудования -		Тенге			542739				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			542739				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			297887				
	Материалы -		Тенге			21164				
	Всего заработная плата -		Тенге				261167,00			
		Накладные расходы -	Тенге			235050				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							118
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				35258,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31976				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			564913				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1525
		Сметная заработная плата -	Тенге				296425,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			68492				
	Материалы -		Тенге			645				
	Всего заработная плата -		Тенге				3584,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			63878				
		Накладные расходы -	Тенге			3225				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				484,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4303				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			76020				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				4067,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			624840				
	Материалы -		Тенге			442566				
	Всего заработная плата -		Тенге				128172,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			41282				
	Местные материалы -		Тенге			257				
		Накладные расходы -	Тенге			164060				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							82
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				24609,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47334				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			836234				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							805
		Сметная заработная плата -	Тенге				152781,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2019907				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 г.	Тенге			2019907				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 г. оборудования	Тенге			542739				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 г. без оборудования	Тенге			1477168				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			26589				
		Возврат материалов (15%)				3988				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			1499769				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	Тенге			34645				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			14998				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			5999				
		Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге			2098149				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011 г. (К=1,951)	Тенге			4093489				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			81870				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			4175359				
		НДС (12%)	Тенге			501043				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			4676402				

Заказчик
ГУ "Управление строительства г. Астана"

Подрядчик
ТОО "Астана-Алькор"

Наименование стройки - "Строительство школы на 1200 мест в пос. Ильинка"
Заказчик - ГУ "Управление строительства г. Астана"
Подрядчик - ТОО "Астана-Алькор"

Форма 2В

Акт выполненных работ №14
за Декабрь 2011 года
ЛС 1-4-1 Тепловая изоляция (Котельная)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0126-9-12	**Изоляция трубопроводов диаметром 325-476 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм**	6	237,40	20,49	1424	123	967	0,88	5
		м		153,45	7,65	921	46	100	0,04	--
2	C11031-30	**Изделия минераловатные с гофрированной структурой /ТУ 36.17.22.8-86/ с аминераловатные с гофрированной структурой /ТУ 36.17.22.8-86/ с армирующими материалами на основе стеклоткани, пришитыми к стеклоизоляционному слою, марки 75, толщиной 60 мм**	0,49	6250,00	--	3063	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	E0126-2-7	**Изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта толщиной 40 мм**	6	355,97	13,56	2136	81	1852	1,91	11
		м		303,75	4,95	1823	30	100	0,03	--
4	C11031-106	**Сегменты известково-кремнеземистые /престеплиз/**	0,56	13600,00	--	7616	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	E0126-9-9	**Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм**	54	172,86	15,18	9335	820	5796	0,59	32
		м		101,70	5,63	5492	304	100	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С11031-30	Изделия минераловатные с гофрированной структурой /ТУ 36.17.22.8-86/ с аминераловатные с гофрированной структурой /ТУ 36.17.22.8-86/ с армирующими материалами на основе стеклоткани, пришитыми к стеклоизоляционному слою, марки 75, толщиной 60 мм	3,43	6250,00	--	21438	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0126-27-2	Изоляция поверхностей трубопроводов известково-кремнеземистыми скорлупами /труб д. 108х3,5/	0,31	18750,88	76,23	5813	24	1641	31,40	10
		м3		5265,00	29,25	1632	9	100	0,14	--
8	Е0126-9-9	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм	44	172,86	15,18	7606	668	4723	0,59	26
		м		101,70	5,63	4475	248	100	0,03	1
9	С11031-30	Изделия минераловатные с гофрированной структурой /ТУ 36.17.22.8-86/ с аминераловатные с гофрированной структурой /ТУ 36.17.22.8-86/ с армирующими материалами на основе стеклоткани, пришитыми к стеклоизоляционному слою, марки 75, толщиной 60 мм	2,2	6250,00	--	13750	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0126-2-6	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта толщиной 60 мм	44	98,94	9,17	4353	403	2703	0,35	15
		м		58,05	3,38	2554	149	100	0,02	1
11	С11031-106	Сегменты известково-кремнеземистые /престеплиз/	4,41	13600,00	--	59976	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0126-3-14	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 80 мм	20	786,27	12,40	15725	248	1652	0,46	9
		м		77,85	4,73	1557	95	100	0,02	--
13	Е0126-3-12	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 80 мм	30	723,20	12,02	21696	361	2396	0,44	13
		м		75,38	4,50	2261	135	100	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0126-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	40	508,25	8,47	20330	339	2331	0,33	13
		м		55,13	3,15	2205	126	100	0,02	1
15	Е0126-3-6	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	7	431,47	7,62	3020	53	378	0,30	2
		м		51,08	2,93	358	21	100	0,01	--
16	Е0126-13-5	Изоляция арматуры и фланцевых соединений трубопроводов условным диаметром 80-200 мм съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов из алюминиевых сплавов толщиной изоляционного слоя 60 мм	11	2280,66	74,57	25087	820	9638	4,66	51
		компл		848,25	27,90	9331	307	100	0,14	1
17	С11011-338	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм	0,001	49000,00	--	49	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0126-13-6	Изоляция арматуры и фланцевых соединений трубопроводов условным диаметром 80-200 мм съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов из алюминиевых сплавов толщиной изоляционного слоя 80 мм	23	2707,73	87,44	62278	2011	22692	5,25	121
		компл		954,00	32,63	21942	750	100	0,16	4
19	Е0126-13-7	Изоляция арматуры и фланцевых соединений трубопроводов условным диаметром 80-200 мм съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов из алюминиевых сплавов толщиной изоляционного слоя 100 мм	10	3497,77	103,91	34978	1039	11122	5,92	59
		компл		1073,25	38,93	10733	389	100	0,19	2
20	Е0126-13-2	Изоляция арматуры и фланцевых соединений трубопроводов условным диаметром до 65 мм съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов из алюминиевых сплавов толщиной изоляционного слоя 60 мм	51	1322,88	47,22	67467	2408	31201	3,24	165
		компл		594,00	17,78	30294	907	100	0,09	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0126-13-1	**Изоляция арматуры и фланцевых соединений трубопроводов условным диаметром до 65 мм съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов из алюминиевых сплавов толщиной изоляционного слоя 40 мм**	**28**	**1103,41**	**38,90**	**30895**	**1089**	**15278**	**2,90**	**81**
		компл		**531,00**	**14,63**	**14868**	**410**	**100**	**0,07**	**2**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**418034**	**10488**			**615**
			Тенге			**110445**	**3924**			**19**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**418034**				
Материалы -			Тенге			**191211**				
Всего заработная плата -			Тенге				**114369,00**			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**105891**				
		Накладные расходы -	Тенге			**114369**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**57**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**17155,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**31944**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**564347**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**691**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**131524,00**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**564347**				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 г.	Тенге			**564 347**				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			**10 158**				
		Возврат материалов (15%)				**1 524**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			**572 982**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	Тенге			**13 236**				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			**5 730**				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			**2 292**				
		Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге			**594 239**				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011 Г. (К=1,951)	Тенге			**1 159 361**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			**23 187**				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			**1 182 548**				
		НДС (12%)	Тенге			**141 906**				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			**1 324 453**				

Заказчик
ГУ "Управление строительства г.Астана"

Подрядчик
ТОО "Астана-Алькор"

Наименование стройки - "Строительство школы на 1200 мест в пос. Ильинка"
Заказчик - ГУ "Управление строительства г. Астана"
Подрядчик - ТОО "Астана-Алькор"

Форма 2В

Акт выполненных работ №17
за Декабрь 2011 года
ЛС 1-6 Контрольно-измерительные приборы (Котельная)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	14	63,00	--	882	--	968	0,31	4
		комплект		54,00	--	756	--	128	--	--
2	С131205-4	Термометры прямые в оправе	14	352,00	--	4928	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	27	64,86	--	1751	--	1203	0,29	8
		шт		49,50	--	1337	--	90	--	--
4	С	Датчик температуры	3	2262,20	--	6787	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	С	Датчик реле уровня РУВ1	5	6285,68	--	31428	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	С	Датчик реле уровня РД-М5	1	1539,16	--	1539	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	С	Термопреобразователь сопротивления ТСП-783	9	718,39	--	6465	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	С	Преобразователь расхода воды ВТГ-50	4	5067,22	--	20269	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С	Тепловычислитель бво-ш	~~3~~	32711,61	--	98135	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	С	Датчик давления воды РДЖТ-1	1	18600,66	--	18601	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
11	С	Термостат	1	4233,33	--	4233	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
12	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	28	858,70	1,57	24044	44	1452	0,22	6
			23	40,50	--	1134	--	128	--	--
		комплект								
13	Е0121-1-1	Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 25 мм	60	78,15	8,23	4689	494	4393	0,39	23
				63,68	4,11	3821	247	108	0,02	1
		м								
14	С130806-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, черные легкие 15х2,5 мм	6	81,00	--	486	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
15	С130806-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, черные легкие 20х2,5 мм	54	104,00	--	5616	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
16	Е0121-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	60	16,24	1,95	974	117	939	0,08	5
				13,34	1,16	800	69	108	0,01	--
		м								
17	Ц0108-147-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 2 кг	310	28,80	3,30	8928	1023	6361	0,13	40
				21,00	0,60	6510	186	95	--	1
		м								
18	С151603-21	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	0,09	74900,00	--	6741	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
19	С151603-22	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2	0,195	83000,00	--	16185	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000м								
20	С151603-23	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 7х1,5 мм2	0,045	83100,00	--	3740	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
21	С151603-153	Кабели контрольные, марка АКВВ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,025	34000,00	--	850	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
22	С151603-154 прим	Кабели контрольные, марка АКВВ, число жил и сечение 5х1,5 мм2	0,015	40100,00	--	602	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			267872	1677			87
			Тенге			14358	502			3
	Стоимость оборудования -		Тенге			187457				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			187457				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			44459				
	Материалы -		Тенге			2241				
	Всего заработная плата -		Тенге				12970,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			28117				
		Накладные расходы -	Тенге			12896				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1934,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3441				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			60797				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							85
		Сметная заработная плата -	Тенге				14904,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			35956				
	Материалы -		Тенге			22992				
	Всего заработная плата -		Тенге				1890,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11030				
		Накладные расходы -	Тенге			2419				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				363,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2302				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			40677				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				2253,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			288931				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 г.	Тенге			288931				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 г. оборудования	Тенге			187457				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 г. без оборудования	Тенге			101474				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			1827				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Возврат материалов (15%)				274				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			103027				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	Тенге			2380				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			1030				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			412				
		Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге			294306				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011 г. (К=1,951)	Тенге			574191				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			11484				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			585675				
		НДС (12%)	Тенге			70281				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			~~655955~~	425089			

Заказчик
ГУ "Управление строительства г. Астана"

Подрядчик
ТОО "Астана-Алькор"

расценки проверены

Наименование стройки - "Строительство школы на 1200 мест в пос. Ильинка"
Заказчик - ГУ "Управление строительства г. Астана"
Подрядчик - ТОО "Астана-Алькор"

Форма 2В

Акт выполненных работ №18
за Декабрь 2011 года
ЛС 1-8 Дымовая труба (Котельная)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	136,8	27,84	26,18	3808	3581	1176	0,01	2
		м3		1,66	7,20	227	985	97	0,03	3
2	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	13,68	218,93	--	2995	--	3384	1,54	21
		м3		218,93	--	2995	--	113	--	--
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	20,52	6,48	6,48	133	133	42	--	--
		м3		--	2,10	--	43	97	0,01	--
4	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	4,1	122,18	--	501	--	567	0,89	4
		м3		122,18	--	501	--	113	--	--
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	24,62	21,55	4,52	531	111	407	0,11	3
		м3		17,03	--	419	--	97	--	--
6 .	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	114	2135,70	112,36	243470	12809	127354	6,34	723
		м3		1021,50	42,44	116451	4838	105	0,21	24
7	С143001-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Бетон тяжелый класса В25 (М-300)	115,71	7910,00	--	915266	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	115,71	70,00	--	8100	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
9	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,477	64400,00	--	30719	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	1,3	64500,00	--	84173	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,061	69000,00	--	4209	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С12041-100 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	1,3	57000,00	--	73872	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,526	65000,00	--	34190	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С11011-906 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40	0,0114	63600,00	--	725	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	57	245,44	3,82	13990	218	2609	0,21	12
		м2		37,35	1,44	2129	82	118	0,01	--
16	Е0109-1-3	Монтаж каркасов одно- и многопролетных одноэтажных производственных зданий без фонарей пролетом до 36 м, высотой до 25 м, с мостовыми и подвесными кранами грузоподъемностью до 200 т	2,27	9292,82	4621,94	21048	10469	8987	17,80	40
		т		3217,50	1190,91	7288	2697	90	4,24	10
17	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,5428	1333,50	312,12	724	169	332	2,96	2
		т		679,50	--	369	--	90	--	--
18	С130801-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Узлы технологических трубопроводов из электросварных труб большого диаметра, стали Ст3сп-Ст6сп, на Ру до 10 МПа, 530х9 мм	1,51	129300,00	--	195253	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С130801-87 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Узлы технологических трубопроводов из электросварных труб большого диаметра, стали Ст3сп-Ст6сп, на Ру до 10 МПа, 426х10 мм	0,3026	120900,00	--	36589	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 9-12 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,2246	63600,00	--	14287	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С11011-862	Сталь листовая кровельная СТК-1, толщиной 0,8 мм	0,2964	50200,00	--	14879	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С11011-893 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат угловой равнополочный при ширине полок 110-250 мм из стали полуспокойной 18ПС	0,0156	62300,00	--	972	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,0031	32300,00	--	101	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0031	48300,00	--	150	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	12,8	25,04	0,02	321	--	48	0,02	--
		м2		4,16	--	53	--	90	--	--
26	Е0113-20-4	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком ПФ-170	12,8	47,66	0,02	610	--	67	0,03	--
		м2		5,81	--	74	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1701615	27490			806
			Тенге			130507	8646			37
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1448000				
	Материалы -		Тенге			126656				
	Всего заработная плата -		Тенге				128799,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			258276				
	Местные материалы -		Тенге			923366				
		Накладные расходы -	Тенге			135653				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							68
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20348,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			95019				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1678672				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							860
		Сметная заработная плата -	Тенге				149147,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			21772				
	Материалы -		Тенге			3477				
	Всего заработная плата -		Тенге				10354,00			
		Накладные расходы -	Тенге			9318				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1398,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1865				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			32956				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				11752,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			231843				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			231843				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13911				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			245753				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1957381				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 г.	Тенге			1 957 381				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			35 233				
		Возврат материалов (15%)				5 285				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			1 987 329				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	Тенге			45 907				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			19 873				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			7 949				
		Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге			2 061 059				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011 Г. (К=1,951)	Тенге			4 021 126				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			80 423				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			4 101 548				
		НДС (12%)	Тенге			492 186				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			4 593 734				

Заказчик
ГУ "Управление строительства г. Астана"

Подрядчик
ТОО "Астана-Алькор"

Наименование стройки - "Строительство школы на 1200 мест в пос. Ильинка"
Заказчик - ГУ "Управление строительства г. Астана"
Подрядчик - ТОО "Астана-Алькор"

Форма 2В

Акт выполненных работ №19
за Декабрь 2011 года
ЛС 2-1 Общестроительные работы (Здание насосной)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.= Стены								
1	Е0107-44-10	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	16	110,78	66,43	1773	1063	1068	0,15	2
		шт		23,85	23,85	382	382	140	0,11	2
2	С143015-64	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**	0,51	26400,00	--	13464	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0108-12-1	**Армирование кладки стен и других конструкций**	2,35	72779,65	422,15	170741	990	23295	56,40	132
		т		8257,50	157,50	19372	369	118	0,77	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**185978**	**2053**			**135**
			Тенге			**19754**	**751**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			185978				
	Материалы -		Тенге			150379				
	Всего заработная плата -		Тенге				20505,00			
	Местные материалы -		Тенге			13792				
		Накладные расходы -	Тенге			24364				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3655,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12620				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			222962				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							150
		Сметная заработная плата -	Тенге				24159,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			222962				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							150
		Сметная заработная плата -	Тенге				24159,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.= Перекрытие								
4	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	3	1601,81	373,54	4805	1121	2523	2,66	8
		шт		465,75	135,07	1397	405	140	0,61	2
5	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	27	2640,00	--	71280	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	0,14	12312,14	241,10	1724	34	202	8,06	1
		м3		1282,50	91,08	180	13	105	0,44	--
7	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0045	52657,31	536,06	236	2	224	289,00	1
		1т		47475,00	202,50	213	1	105	0,99	--
8	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0045	45800,00	--	205	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	6	56,72	0,07	340	--	446	0,30	2
		м		53,10	0,02	319	--	140	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			78591	1157			12
			Тенге			2108	419			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			78591				
	Материалы -		Тенге			1170				
	Всего заработная плата -		Тенге				2527,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			205				
	Местные материалы -		Тенге			73950				
		Накладные расходы -	Тенге			3396				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				509,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4919				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			86906				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				3036,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			86906				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				3036,00			
		РАЗДЕЛ 3.= Кровля								
10	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	27	198,50	15,94	5360	430	1305	0,24	7
		м2		34,65	5,96	936	161	119	0,03	1
11	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	405	8,20	0,14	3319	57	77	--	--
		м2		0,11	0,05	45	20	119	--	--
12	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	27	141,96	1,19	3833	32	882	0,16	4
		м2		27,00	0,45	729	12	119	--	--
13	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	27	115,08	1,15	3107	31	589	0,10	3
		м2		17,89	0,43	483	12	119	--	--
14	С11011-508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	0,006	184000,00	--	1104	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0126-30-2	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий сверху	6,75	4202,15	360,50	28365	2433	13562	10,93	74
		м3		1874,25	135,00	12651	911	100	0,66	4
16	С11031-91	Пенопласт ФРП-1	6,75	14000,00	--	94500	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	1,35	4974,82	245,72	6716	332	763	2,71	4
		м3		382,50	92,25	516	125	119	0,45	1
18	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	27	198,50	15,94	5360	430	1305	0,24	7
		м2		34,65	5,96	936	161	119	0,03	1
19	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	405	8,20	0,14	3319	57	77	--	--
		м2		0,11	0,05	45	20	119	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
20	Е0112-1-1пр им	Устройство кровель скатных из 2х слоев кровельных рулонных материалов /технониколь/ на битумной мастике	27	1265,22	4,54	34161	123	886	0,15	4
		м2		25,88	1,71	699	46	119	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			189143	3925			102
			Тенге			17039	1468			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			189143				
	Материалы -		Тенге			52441				
	Всего заработная плата -		Тенге				18507,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			95604				
	Местные материалы -		Тенге			20135				
		Накладные расходы -	Тенге			19446				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2917,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12515				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			221105				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							119
		Сметная заработная плата -	Тенге				21424,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			221105				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							119
		Сметная заработная плата -	Тенге				21424,00			
		РАЗДЕЛ 4.= Полы =								
21	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	27	664,14	24,55	17932	663	1628	0,26	7
		м2		39,83	9,20	1075	248	123	0,04	1
22	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	27	7862,82	--	212296	--	18830	3,66	99
		м3		567,00	--	15309	--	123	--	--
23	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	27	5239,08	327,33	141455	8838	57090	11,60	313
		1т		1890,00	123,75	51030	3341	105	0,60	16
24	С11011-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 оцинкованная из проволоки диаметром 2,5 мм	0,056	187,00	--	10	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	27	270,87	9,95	7314	269	1858	0,36	10
				52,20	3,74	1409	101	123	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**379007**	**9769**			**429**
			Тенге			**68824**	**3691**			**18**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**379007**				
	Материалы -		Тенге			**96085**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**72514,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**10**				
	Местные материалы -		Тенге			**204318**				
		Накладные расходы -	Тенге			**79406**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**40**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**11911,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**27505**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**485918**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**486**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**84425,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**485918**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**486**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**84425,00**			
		РАЗДЕЛ 5. Внутреняя отделка								
26	**Е0115-60-1**	**Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен**	**69,3**	**255,98**	**2,00**	**17739**	**139**	**6830**	**0,57**	**39**
		м2		**93,60**	**0,27**	**6486**	**19**	**105**	**0,04**	**3**
27	**Е0115-152-1**	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке**	**96,3**	**17,43**	**0,12**	**1679**	**12**	**1393**	**0,09**	**9**
		м2		**13,73**	**0,05**	**1322**	**5**	**105**	**--**	**--**
28	**Е0115-64-4**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков**	**27**	**270,20**	**3,94**	**7295**	**106**	**2937**	**0,55**	**15**
		м2		**102,11**	**1,49**	**2757**	**40**	**105**	**0,01**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**26713**	**257**			**63**
			Тенге			**10566**	**64**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**26713**				
	Материалы -		Тенге			**1278**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**10629,00**			
	Местные материалы -		Тенге			**14612**				
		Накладные расходы -	Тенге			**11161**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**6**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1674,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2272				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			40146				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							72
		Сметная заработная плата -	Тенге				12304,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			40146				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							72
		Сметная заработная плата -	Тенге				12304,00			
		РАЗДЕЛ 6. Наружная отделка								
29	Е0115-5-4	Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм при числе плит в 1 м2 до 6	6,3	1538,68	33,00	9694	208	9906	7,70	49
		м2		1485,00	12,47	9356	79	105	0,06	--
30	С	Облицовочные плиты для облицовки фасадов	240	110,56	--	26534	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	--	8679,65	422,15	--	--	--	56,40	--
		т		8257,50	157,50	--	--	--	0,77	--
32	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0496	50600,00	--	2512	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0064	42800,00	--	272	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0169	29400,00	--	497	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

12.11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	С143002-5 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М- 50	0,433	7180,00	--	3109	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			42618	208			49
			Тенге			9356	79			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			42618				
	Материалы -		Тенге			130				
	Всего заработная плата -		Тенге				9434,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			29815				
	Местные материалы -		Тенге			3109				
		Накладные расходы -	Тенге			9906				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1486,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3151				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			55675				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							54
		Сметная заработная плата -	Тенге				10920,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			55675				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							54
		Сметная заработная плата -	Тенге				10920,00			
		РАЗДЕЛ 7.= Проемы								
36	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,125	14806,01	1133,15	1851	142	1495	82,10	10
		т		12892,50	398,25	1612	50	90	1,95	--
37	С12022-2	Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	1	37400,00	--	37400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0110-91-7	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2	1,8	485,61	19,79	874	36	542	1,46	3
		м2		244,55	6,57	440	12	120	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	**Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие**	1,8	5240,00	--	9432	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**49557**	**177**			**13**
			Тенге			**2052**	**62**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**10306**				
	Материалы -		Тенге			**398**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**452,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**9432**				
		Накладные расходы -	Тенге			**542**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**81,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**651**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**11499**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**533,00**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**39251**				
	Материалы -		Тенге			**98**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1661,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**37400**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1495**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**224,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2445**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**43191**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**11**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1886,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**54690**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**14**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2419,00**			
		РАЗДЕЛ 8.= Прочие работы								
40	Е0111-2-4	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных**	2,52	2783,60	--	7015	--	1646	3,24	8
		м3		531,00	--	1338	--	123	--	--
41	Е0111-15-1	**Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм**	2,52	318,97	14,76	804	37	180	0,36	1
		м2		52,43	5,54	132	14	123	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	60,48	39,85	0,67	2410	41	144	0,01	1
		м2		1,69	0,25	102	15	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**10228**	**78**			**10**
			Тенге			**1572**	**29**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**10228**				
	Материалы -		Тенге			**3**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1602,00**			
	Местные материалы -		Тенге			**8576**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1970**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**295,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**732**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**12930**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**11**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1897,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			**12930**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**11**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1897,00**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**961834**	**17625**			**812**
			Тенге			**131270**	**6562**			**34**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**922584**				
	Материалы -		Тенге			**301884**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**136170,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**135067**				
	Местные материалы -		Тенге			**338492**				
		Накладные расходы -	Тенге			**150190**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**75**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**22529,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**64366**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1137140**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**911**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**158698,00**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**39251**				
	Материалы -		Тенге			**98**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1661,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**37400**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1495**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**224,00**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2445				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			43191				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1886,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1180331				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 г.	Тенге			1 180 331				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			21 246				
		Возврат материалов (15%)				3 187				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			1 198 390				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	Тенге			27 683				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			11 984				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			4 794				
		Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге			1 242 850				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011 Г. (К=1,951)	Тенге			2 424 801				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			48 496				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			2 473 297				
		НДС (12%)	Тенге			296 796				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			~~2 770 093~~	2662386			

Заказчик
ГУ "Управление строительства г. Астана"

Подрядчик
ТОО "Астана-Алькор"

проверено

Наименование стройки - "Строительство школы на 1200 мест в пос. Ильинка"
Заказчик - ГУ "Управление строительства г. Астана"
Подрядчик - ТОО "Астана-Алькор"

Форма 2В

Акт выполненных работ №20
за Декабрь 2011 года
ЛС 2-2 Насосная установка (Здание насосной)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Насосная установка								
1	Ц0107-218-1	**Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.064 т**	1	5925,00	388,00	5925	388	4138	27,00	27
		шт		4568,00	29,30	4568	29	90	0,17	--
2	С	**Насосная установка Wilo CO-3 MV (в компл 3 насоса)**	1	338126,31	--	338126	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0118-10-4	**Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,3 м3**	1	737,98	68,60	738	69	827	3,63	4
		1бак		621,00	24,75	621	25	128	0,13	--
4	С	**Бак расширительный мембранный**	1	15435,61	--	15436	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0118-22-2	**Установка манометров с трехходовым краном**	2	858,70	1,57	1717	3	104	0,22	--
		комплект		40,50	--	81	--	128	--	--
6	Е0116-15-2	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм**	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
		1шт		254,25	15,75	763	47	128	0,07	--
7	Е0116-15-3	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм**	7	891,93	90,13	6244	631	4314	2,60	18
		1шт		447,75	33,75	3134	236	128	0,16	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С131206-18	Вставки виброизолирующие на давление 1,6 МПа /16 кгс/см2/, d-100 мм	2	5650,00	--	11300	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
9	С130904-84 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые Dy 50 мм	2	6420,00	--	12840	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	С130804-39	Муфта разборная д 50	0,1	369,00	--	37	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
11	С131405-5	Дисковый поворотный затвор д 100	5	8520,00	--	42600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	С130903-19	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	5430,00	--	10860	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			447243	1208			54
			Тенге			9167	338			2
	Стоимость оборудования -		Тенге			353562				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			353562				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			5925				
	Материалы -		Тенге			969				
	Всего заработная плата -		Тенге				4597,00			
		Накладные расходы -	Тенге			4138				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				621,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			604				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			10666				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата -	Тенге				5218,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			87756				
	Материалы -		Тенге			4700				
	Всего заработная плата -		Тенге				4907,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			77637				
		Накладные расходы -	Тенге			6281				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				942,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5642				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			99680				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				5849,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			463908				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							61
		Сметная заработная плата -	Тенге				11067,00			
		РАЗДЕЛ 2. Водомерный узел								
13	Е0116-26-3	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 80 мм	1	1279,83	60,08	1280	60	403	1,68	2
		1счетчик		292,50	22,50	293	23	128	0,11	--
14	С131102-11	Счетчики /водомеры/ холодной воды турбинные СТВ-65	1	15600,00	--	15600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Ц0112-1208- 5	Фильтр сетчатый 16-250-2	1	59,70	--	60	--	53	0,30	--
		шт		58,50	--	59	--	90	--	--
16	С131207-5	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d-65 мм	1	7260,00	--	7260	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
18	С130904-84 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые Dy 50 мм	1	6420,00	--	6420	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	858,70	1,57	859	2	52	0,22	--
		комплект		40,50	--	41	--	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			31952	101			4
			Тенге			646	38			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			60				
	Материалы -		Тенге			1				
	Всего заработная плата -		Тенге				59,00			
		Накладные расходы -	Тенге			53				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			119				
		Сметная заработная плата -	Тенге				66,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			31892				
	Материалы -		Тенге			1924				
	Всего заработная плата -		Тенге				626,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			29280				
		Накладные расходы -	Тенге			801				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				120,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1962				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			34654				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				746,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			34773				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				812,00			
		РАЗДЕЛ 3. Электропечь								
20	**Ц0108-481-6**	**Установка машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде. Машина, устанавливаемая на салазках, раме или металлической плите, масса до 0.8 т**	**2**	**4679,00**	**1016,00**	**9358**	**2032**	**5003**	**13,00**	**26**
		шт		**2340,00**	**293,00**	**4680**	**586**	**95**	**1,70**	**3**
21	**С**	**Печь электрическая НЭП-1000**	**2**	**2510,55**	**--**	**5021**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**14379**	**2032**			**26**
			Тенге			**4680**	**586**			**3**
	Стоимость оборудования -		Тенге			5021				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			5021				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			9358				
	Материалы -		Тенге			2646				
	Всего заработная плата -		Тенге				5266,00			
		Накладные расходы -	Тенге			5003				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				750,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			862				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			15222				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата -	Тенге				6016,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			20243				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата -	Тенге				6016,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**493574**	**3341**			**83**
			Тенге			**14493**	**962**			**5**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость оборудования -		Тенге			358583				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			358583				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			15343				
	Материалы -		Тенге			3616				
	Всего заработная плата -		Тенге				9922,00			
		Накладные расходы -	Тенге			9193				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1379,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1472				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			26008				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							61
		Сметная заработная плата -	Тенге				11301,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			119648				
	Материалы -		Тенге			6624				
	Всего заработная плата -		Тенге				5533,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			106917				
		Накладные расходы -	Тенге			7082				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1062,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7604				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			134334				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата -	Тенге				6595,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			518925				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 г.	Тенге			518925				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 г. оборудования	Тенге			358583				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 г. без оборудования	Тенге			160342				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			2886				
		Возврат материалов (15%)				433				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			162795				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	Тенге			3761				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			1628				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			651				
		Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге			527418				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011 г. (К=1,951)	Тенге			1028992				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			20580				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			1049572				
		НДС (12%)	Тенге			125949				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			~~1175521~~	1085609			

Заказчик
ГУ "Управление строительства г. Астана"

Подрядчик
ТОО "Астана-Алькор"

Форма 4

Наименование стройки - Строительство школы на 1200 мест в пос. Ильинка г. Астана

Наименование стройки - "Строительство школы на 1200 мест в пос. Ильинка"
Заказчик - ГУ "Управление строительства г. Астана"
Подрядчик - ТОО "Астана-Алькор"

Форма 2В

Акт выполненных работ №22
за Декабрь 2011 года
ЛС 4-1 Емкость нефтепродуктов

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-12-13	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	248	22,04	20,73	5466	5141	1687	0,01	2
		м3		1,31	5,70	325	1414	97	0,02	5
2	Е0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	24,8	218,93	--	5429	--	6135	1,54	38
		м3		218,93	--	5429	--	113	--	--
3	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	24,8	6,48	6,48	161	161	51	--	--
		м3		--	2,10	--	52	97	0,01	--
4	Е0101-27-8	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м**	24,8	3,20	3,20	79	79	25	--	--
		м3		--	1,04	--	26	97	--	--
5	Е0101-166-1	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	4,96	122,18	--	606	--	685	0,89	4
		м3		122,18	--	606	--	113	--	--
6	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	29,76	21,55	4,52	641	134	492	0,11	3
		м3		17,03	--	507	--	97	--	--