1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С	**Гальваническое покрытие консолей**	0,135	73100,00	--	9869	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0109-45-2	**Монтаж перегородок из металопласта**	1,27	71447,15	2739,97	90880	3485	76367	383,00	487
		т		66600,00	108,00	84715	137	90	0,53	1
21	С	**Перегородка металлопластиковая из 4-х камерного профиля усиленная**	85,25	14169,15	--	1207849	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1332320**	**3732**			**493**
			Тенге			**85808**	**231**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1241439**				
	Материалы -		Тенге			**22382**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1187,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1217718**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1662**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**249,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**74586**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1317687**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**7**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1436,00**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**90880**				
	Материалы -		Тенге			**2680**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**84852,00**			
		Накладные расходы -	Тенге			**76367**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**38**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**11455,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**10035**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**177282**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**526**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**96307,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**1494969**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**533**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**97743,00**			
		РАЗДЕЛ 3. Проемы								
22	Е0110-23-1	**Установка дверных блоков проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2**	~~83,61~~ 58,86	398,48	102,53	33317	8573	18794	0,90	75
				151,65	35,67	12679	2982	120	0,14	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
23	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	29,82	4250,00	--	126735	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
24	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	24,75	4010,00	--	99248	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
25	С12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние	29,04	3760,00	--	109190	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0110-23-2	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью более 3 м2	23,31	323,78	83,13	7547	1938	4699	0,80	19
		м2		138,83	29,17	3236	680	120	0,12	3
27	С12062-7	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-19П	4,56	3660,00	--	16690	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
28	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-13П	18,75	3540,00	--	66375	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
29	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	43	1380,00	--	59340	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
30	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	6	1500,00	--	9000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
31	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	1	2980,00	--	2980	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0110-29-1	Конопатка паклей дверных коробок, установленных в проемы наружных каменных стен площадью до 3 м2	16	104,40	0,09	1670	1	1085	0,36	6
		м2		56,48	0,05	904	1	120	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			532092	10512			100
			Тенге			16819	3663			14
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			532092				
	Материалы -		Тенге			15204				
	Всего заработная плата -		Тенге				20482,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			489558				
		Накладные расходы -	Тенге			24579				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3687,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33400				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			590071				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							126
		Сметная заработная плата -	Тенге				24169,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			590071				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							126
		Сметная заработная плата -	Тенге				24169,00			
		РАЗДЕЛ 4. Полы								
			Первый этаж							
33	Е0111-31-9	Устройство покрытий из гранитных плит при количестве до 10 шт на м2	522,5	1015,65	16,93	530675	8846	456685	4,44	2320
		м2		704,25	6,35	367971	3318	123	0,03	16
34	С143011-23	Плиты из гранита облицовочные пиленые лощеные толщиной 20 мм	522,5	9340,00	--	4880150	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
			Второй этаж							
35	Е0111-36-1	Устройство покрытий из комерческого линолеума на клее "Бустилат"	258,64	1257,83	4,90	325324	1267	19199	0,38	99
		м2		58,50	1,85	15130	478	123	0,01	2
36	Е0111-34-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03- 2002	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого /замкового/ соединения	296,7	1333,17	2,96	395552	878	12506	0,19	56
		м2		39,61	0,92	11752	273	104	--	1
			Третий этаж							
37	Е0111-36-1	Устройство покрытий из комерческого линолеума на клее "Бустилат"	116,5	1257,83	4,90	146537	571	8648	0,38	45
		м2		58,50	1,85	6815	216	123	0,01	1
			Четвертый этаж							
38	Е0111-36-1	Устройство покрытий из комерческого линолеума на клее "Бустилат"	497,21	1257,83	4,90	625406	2436	36908	0,38	190
		м2		58,50	1,85	29087	920	123	0,01	4
39	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	1450	109,84	0,46	159268	667	21794	0,08	111

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		12,04	0,18	17458	261	123	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**7062912**	**14666**			**2820**
			Тенге			**448213**	**5466**			**27**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**7062912**				
	Материалы -		Тенге			**1566567**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**453679,00**			
	Местные материалы -		Тенге			**5033465**				
		Накладные расходы -	Тенге			**555740**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**278**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**83361,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**457119**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**8075771**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3125**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**537040,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**8075771**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3125**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**537040,00**			
		РАЗДЕЛ 5. Отделочные работы								
		Внутренняя отделка								
		Потолок								
40	**Е0115-35-1**	**Устройство подвесных потолков из плит "ARMSTRONG"**	~~2436,76~~	**326,29**	**2,21**	**795090**	**5385**	**819596**	**1,76**	**4289**
		м2	2200	**319,50**	**0,83**	**778545**	**2023**	**105**	**--**	**10**
41	**С11011-651**	**Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими**	~~2436,76~~	**1070,00**	**--**	**2607333**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2	2200	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
42	**Е0115-180-6**	**Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску**	~~199~~	**259,21**	**2,33**	**51582**	**464**	**9305**	**0,26**	**52**
		м2		**43,65**	**0,88**	**8686**	**175**	**105**	**--**	**1**
		Стены								
43	**Е0115-180-5**	**Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску**	~~697,58~~	**253,73**	**1,88**	**176994**	**1311**	**29042**	**0,23**	**161**
		м2	300	**38,93**	**0,72**	**27157**	**502**	**105**	**--**	**2**
44	**Е0109-36-1**	**Монтаж металлопластиковой кобинки в с/у**	**50,4**	**669,07**	**55,88**	**33721**	**2816**	**25181**	**2,98**	**150**
				549,00	**6,13**	**27670**	**309**	**90**	**0,03**	**1**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
45	С	**Кабинка с/у металлопластиковая из 4-х камерного профиля усиленная глухая**	50,4	13370,89	--	673893	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**4338614**	**9977**			**4652**
			Тенге			**842058**	**3009**			**15**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4304893**				
	Материалы -		Тенге			**202119**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**817088,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**3281226**				
		Накладные расходы -	Тенге			**857942**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**429**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**128691,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**309770**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5472605**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4944**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**945779,00**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**33721**				
	Материалы -		Тенге			**3235**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**27979,00**			
		Накладные расходы -	Тенге			**25181**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**13**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**3777,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3534**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**62436**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**164**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**31756,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**5535041**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5108**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**977535,00**			
		РАЗДЕЛ 6. Крыльцо КР-5								
46	**Е0111-2-1**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных**	0,99	1424,53	--	1410	--	581	2,99	3
		м3		477,00	--	472	--	123	--	--
47	**Е0106-1-16**	**Устройство фундаментных плит железобетонных плоских В25**	1	8873,41	196,62	8873	197	364	1,79	2
		м3		272,25	74,27	272	74	105	0,36	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0586	65900,00	--	3862	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0108-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выравненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	1,9	245,44	3,82	466	7	87	0,21	--
		м2		37,35	1,44	71	3	118	0,01	--
50	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	6,6	112,45	34,24	742	226	354	0,32	2
		м2		51,08	8,45	337	56	90	0,03	--
51	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	6,6	1190,00	--	7854	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0112-8-1	Устройство водосточного лотка	1	88,05	0,16	88	--	27	0,13	--
		м2		22,50	0,07	23	--	119	--	--
53	Е0115-37-8	Облицовка потолков алюминиевыми плитами по направляющим	11,8	3686,27	35,55	43498	419	18364	8,33	98
		м2		1475,47	6,69	17411	79	105	0,04	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			66794	850			106
			Тенге			18586	212			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			66052				
	Материалы -		Тенге			26337				
	Всего заработная плата -		Тенге				18405,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11716				
	Местные материалы -		Тенге			9127				
		Накладные расходы -	Тенге			19423				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2913,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5128				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			90603				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							114
		Сметная заработная плата -	Тенге				21318,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			742				
	Материалы -		Тенге			179				
	Всего заработная плата -		Тенге				393,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			354				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				53,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			66				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1162				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				446,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			91764				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							117
		Сметная заработная плата -	Тенге				21764,00			
		РАЗДЕЛ 7. Крыльцо КР-7								
54	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	1,98	1424,53	--	2821	--	1162	2,99	6
		м3		477,00	--	944	--	123	--	--
55	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских В25	2,6	8873,41	196,62	23071	511	946	1,79	5
		м3		272,25	74,27	708	193	105	0,36	1
56	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1634	65900,00	--	10768	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0108-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выравненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	3	245,44	3,82	736	11	137	0,21	1
		м2		37,35	1,44	112	4	118	0,01	--
58	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	1,15	13864,97	4022,39	15969	4633	10533	56,50	65
		т		9090,00	1071,86	10469	1234	90	3,81	4
59	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0.1 т	0,5873	172800,00	--	101485	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	С11011-908 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40	0,4347	69700,00	--	30296	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0792	58700,00	--	4647	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,0475	154400,00	--	7337	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
63	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,0031	119700,00	--	368	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	13,2	112,45	34,24	1484	452	707	0,32	4
		м2		51,08	8,45	674	112	90	0,03	--
65	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	13,2	1190,00	--	15708	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0112-8-1	Устройство водосточного лотка	2	88,05	0,16	176	--	54	0,13	--
		м2		22,50	0,07	45	--	119	--	--
67	Е0127-57-1	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором	13,2	122,86	49,85	1622	658	1522	0,46	6
		м2		69,08	17,60	912	232	133	0,09	1
68	С143003-40	Плитка тротуарная	13,2	842,00	--	11114	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0115-37-8	Облицовка потолков алюминиевыми плитами по направляющим	21,5	3686,27	35,55	79255	764	33460	8,33	179
		м2		1475,47	6,69	31723	144	105	0,04	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			306857	7030			266
			Тенге			45587	1920			8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			180582				
	Материалы -		Тенге			48073				
	Всего заработная плата -		Тенге				35018,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			61787				
	Местные материалы -		Тенге			34333				
		Накладные расходы -	Тенге			37280				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5592,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13072				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			230934				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							218
		Сметная заработная плата -	Тенге				40610,00			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			126276				
Материалы -			Тенге			1225				
Всего заработная плата -			Тенге				12489,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			108823				
		Накладные расходы -	Тенге			11240				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1686,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8251				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			145767				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							80
		Сметная заработная плата -	Тенге				14176,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			376701				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							298
		Сметная заработная плата -	Тенге				54785,00			
		РАЗДЕЛ 8. Крыльцо КР-9								
70	Е0111-2-1	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных**	14,55	1424,53	--	20727	--	8537	2,99	44
		м3		477,00	--	6940	--	123	--	--
71	Е0106-1-16	**Устройство фундаментных плит железобетонных плоских В25**	14,6	8873,41	196,62	129552	2871	5312	1,79	26
		м3		272,25	74,27	3975	1084	105	0,36	5
72	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	0,9235	65900,00	--	60860	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
73	Е0108-4-7	**Боковая обмазочная гидроизоляция по выравненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя**	16	245,44	3,82	3927	61	732	0,21	3
		м2		37,35	1,44	598	23	118	0,01	--
74	Е0127-57-1	**Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором**	97	122,86	49,85	11917	4835	11183	0,46	44
		м2		69,08	17,60	6701	1707	133	0,09	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	С143003-40	Плитка тротуарная	97	842,00	--	81674	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
76	Е0115-37-8	Облицовка потолков алюминиевыми плитами по направляющим	118	3686,27	35,55	434980	4195	183640	8,33	983
		м2		1475,47	6,69	174105	790	105	0,04	4
77	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	4,85	18006,27	378,22	87330	1834	17984	20,04	97
		м3		3566,25	141,75	17296	687	100	0,69	3
		Облицовка сплитерной плиткой								
78	Е0115-5-4	Облицовка стен плитами из известняка толщиной 60 мм при расходе до 6 шт на м2	21,3	1538,68	33,00	32774	703	33491	7,70	164
		м2		1485,00	12,47	31631	266	105	0,06	1
79	С	Сплиттерные плиты для облицовки фасадов	21,3	159,38	--	3395	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
80	Е0108-12-1	Устройство креплений для сплиттерной плитки	0,2467	72779,65	422,15	17954	104	2450	56,40	14
		т		8257,50	157,50	2037	39	118	0,77	--
81	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1678	50600,00	--	8492	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
82	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0213	42800,00	--	912	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
83	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0576	29400,00	--	1692	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
84	С143002-5 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М- 50	1,46	7180,00	--	10487	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**906672**	**14603**			**1375**
			Тенге			**243283**	**4596**			**23**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**906672**				
	Материалы -		Тенге			**347562**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**247879,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**75350**				
	Местные материалы -		Тенге			**225873**				
		Накладные расходы -	Тенге			**263328**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**132**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**39499,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**70200**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1240200**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1530**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**287378,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			**1240200**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1530**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**287378,00**			
		РАЗДЕЛ 9. Крыльцо КР-10								
85	**Е0111-2-1**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных**	**1,65**	**1424,53**	**--**	**2350**	**--**	**968**	**2,99**	**5**
		м3		**477,00**	**--**	**787**	**--**	**123**	**--**	**--**
86	**Е0106-1-16**	**Устройство фундаментных плит железобетонных плоских В25**	**1,7**	**8873,41**	**196,62**	**15085**	**334**	**619**	**1,79**	**3**
		м3		**272,25**	**74,27**	**463**	**126**	**105**	**0,36**	**1**
87	**С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**0,0977**	**65900,00**	**--**	**6437**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
88	**Е0108-4-7**	**Боковая обмазочная гидроизоляция по выравненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя**	**2,9**	**245,44**	**3,82**	**712**	**11**	**133**	**0,21**	**1**
		м2		**37,35**	**1,44**	**108**	**4**	**118**	**0,01**	**--**
89	**Е0109-24-1**	**Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м**	**0,6616**	**13864,97**	**4022,39**	**9173**	**2661**	**6051**	**56,50**	**37**
		т		**9090,00**	**1071,86**	**6014**	**709**	**90**	**3,81**	**3**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,3044	172800,00	--	52600	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
91	С11011-908 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40	0,2414	69700,00	--	16826	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
92	С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0905	58700,00	--	5311	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
93	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,0238	154400,00	--	3669	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
94	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,0015	119700,00	--	184	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
95	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	11	112,45	34,24	1237	377	589	0,32	3
		м2		51,08	8,45	562	93	90	0,03	--
96	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	11	1190,00	--	13090	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
97	Е0112-8-1	Устройство водосточного лотка	1	88,05	0,16	88	--	27	0,13	--
		м2		22,50	0,07	23	--	119	--	--
98	Е0127-57-1	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором	11,8	122,86	49,85	1450	588	1360	0,46	5
		м2		69,08	17,60	815	208	133	0,09	1
99	С143003-40	Плитка тротуарная	11,8	842,00	--	9936	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
100	Е0115-37-8	Облицовка потолков алюминиевыми плитами по направляющим	21,4	3686,27	35,55	78886	761	33304	8,33	178
				1475,47	6,69	31575	143	105	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**217033**	**4732**			**233**
			Тенге			**40347**	**1283**			**5**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**150355**				
	Материалы -		Тенге			**47576**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**34252,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**41848**				
	Местные материалы -		Тенге			**25465**				
		Накладные расходы -	Тенге			**36411**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**18**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**5462,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**11206**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**197971**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**213**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**39714,00**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**66679**				
	Материалы -		Тенге			**796**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**7378,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**56269**				
		Накладные расходы -	Тенге			**6640**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**996,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**4399**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**77718**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**47**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8374,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			**275689**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**260**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**48088,00**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**16308870**	**131096**			**11163**
			Тенге			**1929583**	**38806**			**171**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**15552247**				
	Материалы -		Тенге			**2536096**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1776588,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**5429873**				
	Местные материалы -		Тенге			**5761136**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1952353**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**976**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**292853,00**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1050276				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			18554876				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11242
		Сметная заработная плата -	Тенге				2069441,00			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			431927				
Материалы -			Тенге			31299				
Всего заработная плата -			Тенге				191801,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			165091				
		Накладные расходы -	Тенге			172621				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							86
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				25893,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36273				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			640821				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1154
		Сметная заработная плата -	Тенге				217694,00			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			324696				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			324696				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19482				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			344178				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			19539875				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 г.	Тенге			19 539 875				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			351 718				
		Возврат материалов (15%)				52 758				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			19 838 835				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге			458 277				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			198 388				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			79 355				
		Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге			20 574 856				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 г. (К=2,088)	Тенге			42 960 299				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			859 206				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			43 819 505				
		НДС (12%)	Тенге			5 258 341				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			~~49 077 846~~	27536057			

Заказчик
ГУ "Управление строительства г. Астана"
17.04.2012
Ш. Ключка.

Подрядчик
ТОО "Астана-Алькор"

Наименование стройки - "Строительство школы на 1200 мест в пос. Ильинка"
Заказчик - ГУ "Управление строительства г. Астана"
Подрядчик - ТОО "Астана-Алькор"

Форма 2В

Акт выполненных работ №5
за Апрель 2012 года
ЛС 1-5 Общестроительные работы, блок 5

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Стены								
1	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	0,007	50600,00	--	354	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
2	Е0107-20-3	**Установка монтажных изделий массой до 20 кг**	0,169	175710,10	1826,10	29695	309	2080	42,70	7
		т		8100,00	690,75	1369	117	140	3,37	1
3	С	**Гальваническое покрытие консолей**	0,169	73100,00	--	12354	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0109-45-2	**Монтаж перегородок из металопласта**	1,59	71447,15	2739,97	113601	4357	95459	383,00	609
		т		66600,00	108,00	105894	172	90	0,53	1
5	С	**Перегородка металлопластиковая из 4-х камерного профиля усиленная**	106,86	14169,15	--	1514115	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1670119**	**4665**			**616**
			Тенге			**107263**	**288**			**1**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1556518**				
		Материалы -	Тенге			**28017**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**1486,00**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**1526823**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2080**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**312,00**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			93516				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1652114				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1798,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			113601				
	Материалы -		Тенге			3350				
	Всего заработная плата -		Тенге				106066,00			
		Накладные расходы -	Тенге			95459				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							48
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14319,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12544				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			221604				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							658
		Сметная заработная плата -	Тенге				120385,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1873718				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							666
		Сметная заработная плата -	Тенге				122182,00			
		РАЗДЕЛ 2. Проемы								
6	Е0110-23-1	**Установка дверных блоков проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2**	77,97	398,48	102,53	31069	7994	17526	0,90	70
		м2		151,65	35,67	11824	2781	120	0,14	11
7	С12062-2	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние**	37,17	4250,00	--	157973	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
8	С12062-4	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние**	40,8	3760,00	--	153408	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0110-23-2	**Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью более 3 м2**	6,24	323,78	83,13	2020	519	1258	0,80	5
		м2		138,83	29,17	866	182	120	0,12	1
10	С12062-5	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-13П**	6,24	3540,00	--	22090	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
11	С11011-791	**Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение**	41	1380,00	--	56580	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
12	С11011-789	**Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение**	2	1500,00	--	3000	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0110-29-1	**Конопатка паклей дверных коробок, установленных в проемы наружных каменных стен площадью до 3 м2**	14	104,40	0,09	1462	1	950	0,36	5
		м2		56,48	0,05	791	1	120	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			427602	8514			80
			Тенге			13481	2964			12
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			427602				
	Материалы -		Тенге			12556				
	Всего заработная плата -		Тенге				16445,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			393050				
		Накладные расходы -	Тенге			19734				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2960,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26840				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			474176				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							102
		Сметная заработная плата -	Тенге				19405,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			474176				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							102
		Сметная заработная плата -	Тенге				19405,00			
		РАЗДЕЛ 3. Полы								
		Первый этаж								
14	Е0111-36-1	**Устройство покрытий из комерческого линолеума на клее "Бустилат"**	471,63	1257,83	4,90	593230	2311	35009	0,38	180
		м2		58,50	1,85	27590	873	123	0,01	4
		Второй этаж								
15	Е0111-36-1	**Устройство покрытий из комерческого линолеума на клее "Бустилат"**	473,39	1257,83	4,90	595444	2320	35140	0,38	181
		м2		58,50	1,85	27693	876	123	0,01	4
		Третий этаж								
16	Е0111-36-1	**Устройство покрытий из комерческого линолеума на клее "Бустилат"**	473,39	1257,83	4,90	595444	2320	35140	0,38	181
		м2		58,50	1,85	27693	876	123	0,01	4
17	Е0111-39-1	**Устройство деревянных плинтусов**	993	109,84	0,46	109071	457	14925	0,08	76
		м		12,04	0,18	11956	179	123	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			1893190	7407			618

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			94933	2803			14
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1893190				
Материалы -			Тенге			1790850				
Всего заработная плата -			Тенге				97736,00			
		Накладные расходы -	Тенге			120215				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							60
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18032,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			120804				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2134209				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							691
		Сметная заработная плата -	Тенге				115768,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2134209				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							691
		Сметная заработная плата -	Тенге				115768,00			
		РАЗДЕЛ 4. Отделочные работы								
		Внутренняя отделка								
		Потолок								
18	**Е0115-35-1**	**Устройство подвесных потолков из плит "ARMSTRONG"**	~~614,5~~ 500	326,29	2,21	200505	1358	206685	1,76	1082
		м2		319,50	0,83	196333	510	105	--	3
19	**С11011-651**	**Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими**	~~614,5~~ 500	1070,00	--	657515	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
20	**Е0115-180-6**	**Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску**	325,9	259,21	2,33	84475	759	15238	0,26	85
		м2		43,65	0,88	14226	287	105	--	1
		Стены								
21	**Е0115-180-5**	**Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску**	~~541,2~~ 300	253,73	1,88	137317	1017	22532	0,23	125
		м2		38,93	0,72	21069	390	105	--	2
22	**Е0109-36-1**	**Монтаж металлопластиковой кобинки в с/у**	66,3	669,07	55,88	44359	3705	33125	2,98	198
		м2		549,00	6,13	36399	406	90	0,03	2
23	**С**	**Кабинка с/у металлопластиковая из 4-х камерного профиля усиленная глухая**	66,3	13370,89	--	886490	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**2010661**	**6839**			**1489**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			268026	1593			8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1966302				
	Материалы -		Тенге			187535				
	Всего заработная плата -		Тенге				232814,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1544005				
		Накладные расходы -	Тенге			244454				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							122
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				36668,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			132645				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2343402				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1419
		Сметная заработная плата -	Тенге				269482,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			44359				
	Материалы -		Тенге			4256				
	Всего заработная плата -		Тенге				36805,00			
		Накладные расходы -	Тенге			33125				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4969,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4649				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			82133				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							216
		Сметная заработная плата -	Тенге				41774,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2425535				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1635
		Сметная заработная плата -	Тенге				311256,00			
		РАЗДЕЛ 5. Крыльцо КР-8								
24	**Е0111-2-1**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных**	**3,85**	**1424,53**	**--**	**5492**	**--**	**2262**	**2,99**	**12**
		м3		**477,00**	**--**	**1839**	**--**	**123**	**--**	**--**
25	**Е0106-1-16**	**Устройство фундаментных плит железобетонных плоских В25**	**4**	**8873,41**	**196,62**	**35494**	**786**	**1455**	**1,79**	**7**
		м3		**272,25**	**74,27**	**1089**	**297**	**105**	**0,36**	**1**
26	**С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**0,2442**	**65900,00**	**--**	**16093**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Е0108-4-7**	**Боковая обмазочная гидроизоляция по выравненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя**	**3,5**	**245,44**	**3,82**	**859**	**13**	**160**	**0,21**	**1**
				37,35	**1,44**	**131**	**5**	**118**	**0,01**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
28	Е0127-57-1	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором	25,7	122,86	49,85	3158	1281	2963	0,46	12
		м2		69,08	17,60	1775	452	133	0,09	2
29	С143003-40	Плитка тротуарная	25,7	842,00	--	21639	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Облицовка сплитерной плиткой								
30	Е0115-5-4	Облицовка стен плитами из известняка толщиной 60 мм при расходе до 6 шт на м2	7,1	1538,68	33,00	10925	234	11164	7,70	55
		м2		1485,00	12,47	10544	89	105	0,06	--
31	С	Сплиттерные плиты для облицовки фасадов	7,1	159,38	--	1132	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0108-12-1	Устройство креплений для сплиттерной плитки	0,0822	72779,65	422,15	5985	35	817	56,40	5
		т		8257,50	157,50	679	13	118	0,77	--
33	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0559	50600,00	--	2831	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0071	42800,00	--	304	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0192	29400,00	--	564	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	С143002-5 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М- 50	0,4868	7180,00	--	3496	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			107969	2350			91
			Тенге			16056	856			4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			107969				
	Материалы -		Тенге			6998				
	Всего заработная плата -		Тенге				16912,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			20923				
	Местные материалы -		Тенге			61641				
		Накладные расходы -	Тенге			18820				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2823,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7607				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			134396				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							104
		Сметная заработная плата -	Тенге				19735,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			134396				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							104
		Сметная заработная плата -	Тенге				19735,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**6109541**	**29776**			**2893**
			Тенге			**499759**	**8504**			**38**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5951581				
	Материалы -		Тенге			2025957				
	Всего заработная плата -		Тенге				365392,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3484801				
	Местные материалы -		Тенге			61641				
		Накладные расходы -	Тенге			405303				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							203
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				60796,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			381413				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6738297				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2325
		Сметная заработная плата -	Тенге				426188,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			157960				
	Материалы -		Тенге			7606				
	Всего заработная плата -		Тенге				142871,00			
		Накладные расходы -	Тенге			128584				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							64
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19288,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17193				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			303737				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							873
		Сметная заработная плата -	Тенге				162158,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7042034				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 г.	Тенге			7 042 034				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			**126 757**				
		Возврат материалов (15%)				**19 013**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			**7 149 777**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге			**165 160**				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			**71 498**				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			**28 599**				
		Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге			**7 415 034**				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 г. (К=2,088)	Тенге			**15 482 591**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			**309 652**				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			**15 792 242**				
		НДС (12%)	Тенге			**1 895 069**				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			**~~17 687 312~~**	16969462			

Заказчик
ГУ "Управление строительства г. Астана"

Подрядчик
ТОО "Астана-Алькор"

Расчеты проверены

Форма 4

Наименование стройки - "Строительство школы на 1200 мест в пос.Ильинка"

Форма 2В

Наименование стройки - "Строительство школы на 1200 мест в пос. Ильинка"
Заказчик - ГУ "Управление строительства г. Астана"
Подрядчик - ТОО "Астана-Алькор"

Акт выполненных работ №6
за Март 2012 года
ЛС 1-6 Общестроительные работы, блок 6

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Каркас здания								
1	С143001-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-300)	1,03	7910,00	--	8131	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
2	Е0106-18-5	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки более 6 м при высоте балок до 800 мм	46,5	13716,94	376,87	637838	17524	140975	16,10	749
		м3		2745,00	142,36	127643	6620	105	0,70	32
3	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,4133	45800,00	--	18929	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,32	48300,00	--	63756	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,2	119700,00	--	23940	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С11011-884 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщиной 9-12 мм, из углеродистой стали нормальной /обычной/ точности прокатки Ст0	0,363	56000,00	--	20328	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0109-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12м в зданиях высотой до 25м	4,1	5030,50	2020,02	20625	8282	10239	14,10	58
		т		2272,50	502,43	9317	2060	90	1,79	7
8	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балки/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	4,1	2452,13	545,76	10054	2238	4541	5,25	22
		т		1230,75	--	5046	--	90	--	--
9	Е0109-22-1	Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м	70,43	9523,56	4795,68	670774	337775	321998	23,00	1620
		т		3712,50	1367,15	261483	96293	90	5,24	369
10	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балки/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	70,43	2452,13	545,76	172712	38440	78017	5,25	370
		т		1230,75	--	86686	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1647087	404259			2818
			Тенге			490175	104972			409
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			772922				
	Материалы -		Тенге			150896				
	Всего заработная плата -		Тенге				134262,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			126953				
	Местные материалы -		Тенге			349906				
		Накладные расходы -	Тенге			140975				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							70
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21146,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54834				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -.		Тенге			968732				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							851
		Сметная заработная плата -	Тенге				155409,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			874165				
	Материалы -		Тенге			124898				
	Всего заработная плата -		Тенге				460885,00			
		Накладные расходы -	Тенге			414796				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							207
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				62219,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			77338				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			1366299				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2653
		Сметная заработная плата -	Тенге				523104,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2335030				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3504
		Сметная заработная плата -	Тенге				678513,00			
		РАЗДЕЛ 2. Проемы								
11	Е0109-45-3	**Монтаж витражей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке**	30,57	965,99	28,84	29530	882	25784	4,98	152
		м2		927,00	10,15	28338	310	90	0,04	1
12	С12031-64	**Конструкции витражей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке**	30,57	15185,19	--	464211	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Внутренняя отделка								
		Стены								
13	Е0115-60-5	**Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен**	1759,8 1400	332,55	2,11	585219	3719	225098	0,64	1126
		м2		121,50	0,32	213816	563	105	0,04	75
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**		211265 5	1078961	4601			1279
			Тенге			242154	873			76
Стоимость общестроительных работ -			Тенге		1238491	585219				
Материалы -			Тенге			47472				
Всего заработная плата -			Тенге				214379,00			
Местные материалы -			Тенге			320213				
		Накладные расходы -	Тенге		320051	225098				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							113
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				33765,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		93512	48619				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге		1652054	858936				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1314
		Сметная заработная плата -	Тенге				248144,00			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге		274165	493742				
Материалы -			Тенге			310				
Всего заработная плата -			Тенге				28649,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		414799	464211				
		Накладные расходы -	Тенге			25784				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3868,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		77338	~~31172~~				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		1366299	~~550697~~				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							166
		Сметная заработная плата -	Тенге				32516,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		3018353	~~1409633~~				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1480
		Сметная заработная плата -	Тенге				280660,00			
		РАЗДЕЛ 3. Крыльцо КР-11								
14	E0127-57-1	**Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором**	16	122,86	49,85	1966	798	1845	0,46	7
		м2		69,08	17,60	1105	282	133	0,09	1
15	C143003-40	**Плитка тротуарная**	16	842,00	--	13472	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			15438	798			7
			Тенге			1105	282			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15438				
	Материалы -		Тенге			2				
	Всего заработная плата -		Тенге				1387,00			
	Местные материалы -		Тенге			13533				
		Накладные расходы -	Тенге			1845				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				277,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1037				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18319				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				1664,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			18319				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				1664,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			2741486	409657			4104
			Тенге			733434	106127			486
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1373580				
	Материалы -		Тенге			198369				
	Всего заработная плата -		Тенге				350028,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			126953				
	Местные материалы -		Тенге			683653				
		Накладные расходы -	Тенге			367918				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							184
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				55188,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			~~104490~~	94540			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			~~1845987~~	1670373			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2175
		Сметная заработная плата -	Тенге				405216,00			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			~~1367906~~	874165			
Материалы -			Тенге			~~125209~~				
Всего заработная плата -			Тенге				489533,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			~~464211~~				
		Накладные расходы -	Тенге			~~440580~~	414796			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							220
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				66087,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			~~108509~~	77338			
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			~~1916996~~	1366299			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2819
		Сметная заработная плата -	Тенге				555620,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			~~3762983~~	3036672			
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 г.	Тенге			~~3 762 983~~	3036672			
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			~~67 734~~	54660			
		Возврат материалов (15%)				~~10 160~~	8199			
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			~~3 820 557~~	3083133			
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге			~~88 255~~	71220			
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			~~38 206~~	30831			
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			~~15 282~~	12333			
		Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге			~~3 962 299~~	3197517			
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 г. (К=2,088)	Тенге			~~8 273 281~~	6676416			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			~~165 466~~	133528			
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			~~8 438 747~~	6809944			
		НДС (12%)	Тенге			~~1 012 650~~	817193			
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			~~9 451 396~~	7627138			

Заказчик
ГУ "Управление строительства г. Астана"

05.04.12

Подрядчик
ТОО "Астана-Алькор"

расценки проверены

Наименование стройки - "Строительство школы на 1200 мест в пос. Ильинка"
Заказчик - ГУ "Управление строительства г. Астана"
Подрядчик - ТОО "Астана-Алькор"

Форма 2В

Акт выполненных работ №7
за Апрель 2012 года
ЛС 2-1 Водопровод, канализация, блок 1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Хозяйственно - питьевой водопровод В1								
1	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	36	473,47	39,24	17045	1413	12442	1,47	53
		1шт		254,25	15,75	9153	567	128	0,07	3
2	С130904-81 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные стальные, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	2	3850,00	--	7700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	С130904-80 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные стальные, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	9	3580,00	--	32220	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	С130904-66 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные стальные, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм	25	2580,00	--	64500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0116-7-10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 100 мм	20	1550,07	19,03	31001	381	3178	0,69	14
		м		117,00	7,13	2340	143	128	0,03	1
6	Е0116-7-9	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 90 мм	16	1298,07	19,03	20769	304	2542	0,69	11
		м		117,00	7,13	1872	114	128	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	25	412,02	6,65	10300	166	8144	1,40	35
		м		252,00	2,50	6300	63	128	0,01	--
8	С130804-97	Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-40 мм	25,25	1050,00	--	26513	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	13	310,32	5,28	4034	69	3170	1,05	14
		м		188,55	1,98	2451	26	128	0,01	--
10	С130804-96	Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-25 / 32 мм	13,13	650,00	--	8535	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	40	336,95	7,90	13478	316	12017	1,29	52
		м		231,75	2,95	9270	118	128	0,01	1
12	С130804-95	Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-20 / 25 мм	40,4	426,00	--	17210	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	46,5	200,00	--	9300	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0126-1-13	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	20	296,33	5,47	5927	109	3951	1,07	21
		м		195,53	2,03	3911	41	100	0,01	--
15	С11031-217 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 108 мм	20	419,00	--	8380	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0126-1-11	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	16	275,21	5,31	4403	85	3031	1,02	16
		м		187,43	2,03	2999	32	100	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С11031-215 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 89 мм	16	271,00	--	4336	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0126-1-5	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	32	202,64	5,31	6485	170	4227	0,71	23
		м		130,05	2,03	4162	65	100	0,01	--
19	С11031-206 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 42 мм	32	106,00	--	3392	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0126-1-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	40	165,44	5,31	6618	212	4239	0,57	23
		м		103,95	2,03	4158	81	100	0,01	--
21	С11031-203 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 28 мм	40	81,00	--	3240	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**305385**	**3225**			**261**
			Тенге			**46615**	**1249**			**6**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			42780				
	Материалы -		Тенге			7626				
	Всего заработная плата -		Тенге				15448,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			19348				
		Накладные расходы -	Тенге			15448				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2317,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3494				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			61722				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							92
		Сметная заработная плата -	Тенге				17766,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			262605				
	Материалы -		Тенге			62593				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				32416,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			165977				
		Накладные расходы -	Тенге			41493				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6224,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18246				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			322344				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							204
		Сметная заработная плата -	Тенге				38640,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			384066				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							296
		Сметная заработная плата -	Тенге				56406,00			
		РАЗДЕЛ 2. Горячее водоснабжение Т3. Т4								
22	E0116-15-2	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм**	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
23	С130904-82 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	**Краны шаровые сварные стальные, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм**	1	4130,00	--	4130	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	E0116-15-1	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	13	473,47	39,24	6155	510	4493	1,47	19
		1шт		254,25	15,75	3305	205	128	0,07	1
25	С130904-81 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	**Краны шаровые сварные стальные, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм**	2	3850,00	--	7700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	С130904-80 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	**Краны шаровые сварные стальные, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм**	4	3580,00	--	14320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	С130904-66 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	**Краны шаровые сварные стальные, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм**	7	2580,00	--	18060	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	32	412,02	6,65	13185	213	10424	1,40	45
		м		252,00	2,50	8064	80	128	0,01	--
29	С130804-97	Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-40 мм	32,32	1050,00	--	33936	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	67	310,32	5,28	20791	354	16340	1,05	70
		м		188,55	1,98	12633	133	128	0,01	1
31	С130804-96	Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-25 / 32 мм	67,67	650,00	--	43986	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	22	336,95	7,90	7413	174	6609	1,29	28
		м		231,75	2,95	5099	65	128	0,01	--
33	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	60	439,78	12,19	26387	731	22815	1,64	98
		м		292,50	4,57	17550	274	128	0,02	1
34	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	39,3	200,00	--	7860	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0126-1-5	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	58	202,64	5,31	11753	308	7661	0,71	41
		м		130,05	2,03	7543	118	100	0,01	1
36	С11031-193 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 6 мм, Dв 42 мм	58	94,00	--	5452	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Е0126-1-3	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	75	171,93	5,31	12895	398	8354	0,60	45
		м		109,35	2,03	8201	152	100	0,01	1
38	С11031-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 6 мм, Dв 35 мм	75	83,00	--	6225	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0126-1-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	22	165,44	5,31	3640	117	2332	0,57	13
		м		103,95	2,03	2287	45	100	0,01	--
40	С11031-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 6 мм, Dв 28 мм	22	63,00	--	1386	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**245746**	**2844**			**361**
			Тенге			**64936**	**1087**			**5**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			41351				
	Материалы -		Тенге			9433				
	Всего заработная плата -		Тенге				18346,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			13063				
		Накладные расходы -	Тенге			18346				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2752,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3582				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			63278				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							109
		Сметная заработная плата -	Тенге				21098,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			204395				
	Материалы -		Тенге			25478				
	Всего заработная плата -		Тенге				47677,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			129992				
		Накладные расходы -	Тенге			61027				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9154,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15925				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			281347				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							297
		Сметная заработная плата -	Тенге				56831,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			344625				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							406
		Сметная заработная плата -	Тенге				77929,00			
		РАЗДЕЛ 3. Канализация хозяйственно-бытовая К1								
41	**Е0117-1-11**	**Установка трапов диам. 50 мм**	**6**	**1412,70**	**6,95**	**8476**	**42**	**639**	**0,46**	**3**
		комплект		**81,00**	**2,25**	**486**	**14**	**128**	**0,01**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**8476**	**42**			**3**
			Тенге			**486**	**14**			**--**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8476				
	Материалы -		Тенге			7949				
	Всего заработная плата -		Тенге				500,00			
		Накладные расходы -	Тенге			639				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				96,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			547				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			9662				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				595,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			9662				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				595,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**559608**	**6111**			**625**
			Тенге			**112037**	**2350**			**11**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			84131				
	Материалы -		Тенге			17060				
	Всего заработная плата -		Тенге				33794,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			32411				
		Накладные расходы -	Тенге			33794				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5069,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7075				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			125000				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							201
		Сметная заработная плата -	Тенге				38863,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			475477				
	Материалы -		Тенге			96020				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего заработная плата -			Тенге				80593,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			295969				
		Накладные расходы -	Тенге			103159				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							52
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15474,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34718				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			613354				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							503
		Сметная заработная плата -	Тенге				96066,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			738354				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 г.	Тенге			738 354				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			13 290				
		Возврат материалов (15%)				1 994				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			749 651				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге			17 317				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			7 497				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			2 999				
		Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге			777 463				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 г. (К=2,088)	Тенге			1 623 342				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			32 467				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			1 655 809				
		НДС (12%)	Тенге			198 697				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			~~1 854 506~~	1890236			

Заказчик
ГУ "Управление строительства г. Астана"
_____ 2012.
Шк. Шьинко.

Подрядчик
ТОО "Астана-Алькор"
_____

расценки проверены

Наименование стройки - "Строительство школы на 1200 мест в пос. Ильинка"
Заказчик - ГУ "Управление строительства г. Астана"
Подрядчик - ТОО "Астана-Алькор"

Форма 2В

Акт выполненных работ №8
за Апрель 2012 года
ЛС 2-2 Водопровод, канализация, блок 2

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Хозяйственно - питьевой водопровод В1								
1	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	9	473,47	39,24	4261	353	3110	1,47	13
		1шт		254,25	15,75	2288	142	128	0,07	1
2	С130904-81 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные стальные, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	3	3850,00	--	11550	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	С130904-80 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные стальные, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	6	3580,00	--	21480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0116-14-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм	4	465,38	9,63	1862	39	1123	1,22	5
		м		215,78	3,60	863	14	128	0,02	--
5	С130804-97п рим	Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-63 мм	4,04	1050,00	--	4242	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0116-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	4	402,02	9,63	1608	39	1123	1,22	5
		м		215,78	3,60	863	14	128	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С130804-97п рим	Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-50 мм	4,04	1050,00	--	4242	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	26	310,32	5,28	8068	137	6341	1,05	27
		м		188,55	1,98	4902	51	128	0,01	--
9	С130804-96	Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-32 мм	26,26	650,00	--	17069	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	45	336,95	7,90	15163	356	13519	1,29	58
		м		231,75	2,95	10429	133	128	0,01	1
11	С130804-95	Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-20 / 25 мм	45,45	426,00	--	19362	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	21,6	200,00	--	4320	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0126-1-9	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	4	224,25	5,31	897	21	583	0,78	3
		м		143,78	2,03	575	8	100	0,01	--
14	С11031-211 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 64 мм	4,24	186,00	--	789	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0126-1-7	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	4	209,45	5,31	838	21	551	0,74	3
		м		135,68	2,03	543	8	100	0,01	--
16	С11031-208 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 54 мм	4,24	154,00	--	653	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

04-12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
17	Е0126-1-3	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	26	171,93	5,31	4470	138	2896	0,60	16
		м		109,35	2,03	2843	53	100	0,01	--
18	С11031-205 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	27,56	96,00	--	2646	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0126-1-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	45	165,44	5,31	7445	239	4769	0,57	26
		м		103,95	2,03	4678	91	100	0,01	--
20	С11031-203 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 28 мм	47,7	81,00	--	3864	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			134827	1342			156
			Тенге			27984	515			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21601				
	Материалы -		Тенге			4592				
	Всего заработная плата -		Тенге				8799,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7951				
		Накладные расходы -	Тенге			8799				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1320,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1824				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			32224				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							53
		Сметная заработная плата -	Тенге				10119,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			113226				
	Материалы -		Тенге			10693				
	Всего заработная плата -		Тенге				19700,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			82265				
		Накладные расходы -	Тенге			25216				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3782,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8307				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			146749				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							123
		Сметная заработная плата -	Тенге				23483,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			178973				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							175
		Сметная заработная плата -	Тенге				33602,00			
		РАЗДЕЛ 2. Горячее водоснабжение Т3, Т4								
21	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	9	473,47	39,24	4261	353	3110	1,47	13
		1шт		254,25	15,75	2288	142	128	0,07	1
22	С130904-81 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные стальные, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	3	3850,00	--	11550	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	С130904-80 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные стальные, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	6	3580,00	--	21480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0116-14-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм	4	465,38	9,63	1862	39	1123	1,22	5
		м		215,78	3,60	863	14	128	0,02	--
25	С130804-97п рим	Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-63 мм	4,04	1050,00	--	4242	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0116-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	4	402,02	9,63	1608	39	1123	1,22	5
		м		215,78	3,60	863	14	128	0,02	--
27	С130804-97п рим	Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-50 мм	4,04	1050,00	--	4242	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

04.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	26	310,32	5,28	8068	137	6341	1,05	27
		м		188,55	1,98	4902	51	128	0,01	--
29	С130804-96	Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-25 / 32 мм	26,26	650,00	--	17069	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	45	336,95	7,90	15163	356	13519	1,29	58
		м		231,75	2,95	10429	133	128	0,01	1
31	С130804-95	Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-20 / 25 мм	45,45	426,00	--	19362	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
32	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	39,3	200,00	--	7860	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0126-1-3	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	31	171,93	5,31	5330	165	3453	0,60	19
		м		109,35	2,03	3390	63	100	0,01	--
34	С11031-205 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	32,86	96,00	--	3155	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0126-1-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	22	165,44	5,31	3640	117	2332	0,57	13
		м		103,95	2,03	2287	45	100	0,01	--
36	С11031-203 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 28 мм	23,32	81,00	--	1889	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			130779	1204			139
			Тенге			25022	462			2

04-12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14013				
	Материалы -		Тенге			3011				
	Всего заработная плата -		Тенге				5784,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5043				
		Накладные расходы -	Тенге			5784				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				868,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1188				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20985				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата -	Тенге				6652,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			116766				
	Материалы -		Тенге			10693				
	Всего заработная плата -		Тенге				19700,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			85805				
		Накладные расходы -	Тенге			25216				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3782,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8519				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			150502				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							123
		Сметная заработная плата -	Тенге				23483,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			171487				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							157
		Сметная заработная плата -	Тенге				30135,00			
		РАЗДЕЛ 3. Канализация производственная К3								
37	**Е0117-1-12**	**Установка трапов диам. 100 мм**	**15**	**2898,08**	**9,20**	**43471**	**138**	**2765**	**0,79**	**12**
		комплект		**139,50**	**4,50**	**2093**	**67**	**128**	**0,02**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**43471**	**138**			**12**
			Тенге			**2093**	**67**			**--**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			43471				
	Материалы -		Тенге			41241				
	Всего заработная плата -		Тенге				2160,00			
		Накладные расходы -	Тенге			2765				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				415,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2774				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			49010				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				2575,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			49010				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				2575,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**309078**	**2685**			**307**
			Тенге			**55099**	**1045**			**5**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			35614				
	Материалы -		Тенге			7603				
	Всего заработная плата -		Тенге				14583,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12995				
		Накладные расходы -	Тенге			14583				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2188,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3012				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			53209				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							87
		Сметная заработная плата -	Тенге				16771,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			273464				
	Материалы -		Тенге			62627				
	Всего заработная плата -		Тенге				41561,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			168069				
		Накладные расходы -	Тенге			53198				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7980,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19600				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			346261				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							259
		Сметная заработная плата -	Тенге				49540,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			399470				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 г.	Тенге			399 470				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			7 190				
		Возврат материалов (15%)				1 079				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			405 582				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге			9 369				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			4 056				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			1 622				
		Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге			420 629				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 г. (К=2,088)	Тенге			878 273				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			17 565				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			895 839				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НДС (12%)	Тенге			107 501				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			~~1 003 339~~	880242			

Заказчик
ГУ "Управление строительства г. Астана"
_____ 16.04.2012
Ш.К. Ильинко.

расчеты проверены
ЭТ

Подрядчик
ТОО "Астана-Алькор"
_____

Форма 2В

Наименование стройки - "Строительство школы на 1200 мест в пос. Ильинка"
Заказчик - ГУ "Управление строительства г. Астана"
Подрядчик - ТОО "Астана-Алькор"

Акт выполненных работ №9
за Апрель 2012 года
ЛС 2-3 Водопровод, канализация, блок 3

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Хозяйственно - питьевой водопровод В1										
1	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	5	473,47	39,24	2367	196	1728	1,47	7		
		1шт		254,25	15,75	1271	79	128	0,07	--		
2	С130904-81 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные стальные, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	5	3850,00	--	19250	--	--	--	--		
		шт		--	--	--	--	--	--	--		
3	Е0116-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм	7	115,42	12,21	808	85	874	0,56	4		
		м		92,93	4,57	651	32	128	0,02	--		
4	С130801-51 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 76х3,5 мм	7	662,00	--	4634	--	--	--	--		
		м		--	--	--	--	--	--	--		
5	Е0116-14-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм	18	465,38	9,63	8377	173	5055	1,22	22		
		м		215,78	3,60	3884	65	128	0,02	--		
6	С130804-73п рим	Трубы металопропиленовые для водоснабжения, диам. 63 мм	18,18	1210,00	--	21998	--	--	--	--		
		м		--	--	--	--	--	--	--		

04.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	8	412,02	6,65	3296	53	2606	1,40	11
		м		252,00	2,50	2016	20	128	0,01	--
8	С130804-97	Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-40 мм	8,08	1050,00	--	8484	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	32	336,95	7,90	10782	253	9613	1,29	41
		м		231,75	2,95	7416	94	128	0,01	--
10	С130804-95	Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-20 / 25 мм	32,32	426,00	--	13768	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	45,5	200,00	--	9100	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0126-1-9	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	7	224,25	5,31	1570	37	1021	0,78	5
		м		143,78	2,03	1006	14	100	0,01	--
13	С11031-213 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 76 мм	7,42	217,00	--	1610	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0126-1-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	32	165,44	5,31	5294	170	3391	0,57	18
		м		103,95	2,03	3326	65	100	0,01	--
15	С11031-205 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	33,92	96,00	--	3256	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			114595	968			109
			Тенге			19571	369			2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11730				
	Материалы -		Тенге			2324				
	Всего заработная плата -		Тенге				4412,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4866				
		Накладные расходы -	Тенге			4412				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				662,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			969				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17111				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				5074,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			102865				
	Материалы -		Тенге			9632				
	Всего заработная плата -		Тенге				15528,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			77234				
		Накладные расходы -	Тенге			19876				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2981,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7364				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			130105				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							97
		Сметная заработная плата -	Тенге				18509,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			147215				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							123
		Сметная заработная плата -	Тенге				23583,00			
		РАЗДЕЛ 2. Горячее водоснабжение Т3. Т4								
16	**Е0116-15-1**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	**6**	**473,47**	**39,24**	**2841**	**235**	**2074**	**1,47**	**9**
		1шт		**254,25**	**15,75**	**1526**	**94**	**128**	**0,07**	**--**
17	**С130904-81 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004**	**Краны шаровые сварные стальные, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм**	**6**	**3850,00**	**--**	**23100**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
18	**Е0116-14-6**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм**	**18**	**465,38**	**9,63**	**8377**	**173**	**5055**	**1,22**	**22**
		м		**215,78**	**3,60**	**3884**	**65**	**128**	**0,02**	**--**
19	**С130804-73п рим**	**Трубы металопропиленовые для водоснабжения, диам. 63 мм**	**18,18**	**1210,00**	**--**	**21998**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
20	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	8	412,02	6,65	3296	53	2606	1,40	11
		м		252,00	2,50	2016	20	128	0,01	--
21	С130804-97	Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-40 мм	8,08	1050,00	--	8484	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	12	310,32	5,28	3724	63	2927	1,05	13
		м		188,55	1,98	2263	24	128	0,01	--
23	С130804-96	Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-25 / 32 мм	12,12	650,00	--	7878	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	34	336,95	7,90	11456	269	10214	1,29	44
		м		231,75	2,95	7880	100	128	0,01	--
25	С130804-95	Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-20 / 25 мм	34,34	426,00	--	14629	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	30	439,78	12,19	13193	366	11407	1,64	49
		м		292,50	4,57	8775	137	128	0,02	1
27	С130804-94	Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-16 / 20 мм	30,3	302,00	--	9151	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
28	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	54,1	200,00	--	10820	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0126-1-9	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	18	224,25	5,31	4037	96	2625	0,78	14
		м		143,78	2,03	2588	37	100	0,01	--
30	С11031-211 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 64 мм	18,18	186,00	--	3381	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0126-1-5	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	8	202,64	5,31	1621	42	1057	0,71	6
		м		130,05	2,03	1040	16	100	0,01	--
32	С11031-206 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 42 мм	8,48	106,00	--	899	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0126-1-3	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	42	171,93	5,31	7221	223	4678	0,60	25
		м		109,35	2,03	4593	85	100	0,01	--
34	С11031-205 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	44,52	96,00	--	4274	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0126-1-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	34	165,44	5,31	5625	181	3603	0,57	19
		м		103,95	2,03	3534	69	100	0,01	--
36	С11031-205 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	36,04	96,00	--	3460	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			169464	1701			212
			Тенге			38098	648			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			30518				
	Материалы -		Тенге			6207				
	Всего заработная плата -		Тенге				11963,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12014				
		Накладные расходы -	Тенге			11963				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6