| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | С | БЕРЛИК | 0,0347 | 541780,00 | -- | 18800 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 1776300 | 16820 | | | 800 |
| | | | Тенге | | | 131106 | 6354 | | | 31 |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 10068 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 10068 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 604 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 10672 | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1766232 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 198099 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 137459,00 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 1089345 | | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 330862 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 144275 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 72 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 21641,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 114630 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 2025137 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 903 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 159101,00 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 2035809 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 903 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 159101,00 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Кровля** | | | | | | | | |
| 9 | Е0126-30-2 | Теплоизоляция покрытий и перекрытий сверху изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме | 166 | 4202,15 | 360,50 | 697557 | 59843 | 333536 | 10,93 | 1814 |
| | | м3 | | 1874,25 | 135,00 | 311126 | 22410 | 100 | 0,66 | 110 |
| 10 | С11031-91 | Пенопласт ФРП-1 | 166,05 | 14000,00 | -- | 2324700 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | Е0112-1-5 | Устройство кровель скатных двухслойных из наплавляемых материалов | 554 | 42,86 | 18,33 | 23744 | 10155 | 20694 | 0,14 | 76 |
| | | м2 | | 24,53 | 6,86 | 13590 | 3800 | 119 | 0,03 | 19 |
| 12 | С | Кровельный направляемый материал Техноэласт | 1174,48 | 348,64 | -- | 409466 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 3455467 | 69998 | | | 1891 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Тенге | | | 324715 | 26210 | | | 128 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 3455467 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 326588 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 350926,00 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 2734166 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 354230 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 177 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 53134,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 228582 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 4038279 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 2196 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 404060,00 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 4038279 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 2196 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 404060,00 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. Стены** | | | | | | | | |
| 13 | Е0108-35-1 | **Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для кладки и облицовки** | 30 | 125,15 | 0,62 | 3754 | 19 | 2445 | 0,43 | 13 |
| | | м2 | | 68,85 | 0,23 | 2065 | 7 | 118 | -- | -- |
| 14 | Е0108-22-7 | **Кладка из легкобетонных камней с облицовкой в процессе кладки кирпичом /в 1/2 кирпича/ стен толщиной 520 мм при высоте этажа до 4 м** | 13,85 | 2349,47 | 409,82 | 32533 | 5675 | 13455 | 4,08 | 56 |
| | | м3 | | 670,50 | 153,00 | 9284 | 2119 | 118 | 0,75 | 10 |
| 15 | С143006-16 | **Кирпич и камни керамические лицевые (ГОСТ 530-95), 250х120х65 мм, М-200** | 3,08 | 39800,00 | -- | 122386 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | С | **Пенобетонные блоки 20х20х40** | 10,81 | 10421,97 | -- | 112693 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | Е0126-30-1 | **Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме** | 1,33 | 7627,27 | 378,22 | 10152 | 503 | 4935 | 20,04 | 27 |
| | | м3 | | 3566,25 | 141,75 | 4747 | 189 | 100 | 0,69 | 1 |
| 18 | С11031-91 | **Пенопласт ФРП-1** | 1,29 | 14000,00 | -- | 18073 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | Е0109-49-1 | **Постановка строительных дюбелей** | 814,5 | 20,14 | 0,23 | 16404 | 187 | 14661 | 0,12 | 97 |
| | | | | 19,91 | 0,09 | 16217 | 73 | 90 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | | | | | | | |
| 20 | С11011-135 | **Дюбели с калиброванной головкой /россыпью/, с цинковым хроматированным покрытием 2,5х48,5 мм** | 2,43 | 368,00 | -- | 896 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | **316890** | **6384** | | | **193** |
| | | | **Тенге** | | | **32313** | **2387** | | | **12** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **300486** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **7164** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **18410,00** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **131662** | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | **139367** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **20836** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **10** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **3125,00** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **19279** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **340601** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **118** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **21536,00** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **16404** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **16290,00** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **14661** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **7** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **2199,00** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **1864** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **32929** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **105** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **18489,00** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | **373530** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **223** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **40025,00** | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4. Проемы** | | | | | | | | |
| 21 | Е0109-45-3 | **Монтаж витражей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке** | 15,29 | 965,99 | 28,84 | 14765 | 441 | 12892 | 4,98 | 76 |
| | | м2 | | 927,00 | 10,15 | 14169 | 155 | 90 | 0,04 | 1 |
| 22 | С12031-64 | **Конструкции витражей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке** | 15,29 | 15185,19 | -- | 232106 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Е0110-23-1 | Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 | 1,44 | 398,48 | 102,53 | 574 | 148 | 324 | 0,90 | 1 |
| | | | | 151,65 | 35,67 | 218 | 51 | 120 | 0,14 | -- |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 24 | С12062-4 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние | 1,44 | 3760,00 | -- | 5414 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 25 | С11011-788 | Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание | 0,5 | 2980,00 | -- | 1490 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | | | | | | | |
| 26 | Е0110-29-1 | Конопатка паклей дверных коробок, установленных в проемы наружных каменных стен площадью до 3 м2 | 0,6 | 104,40 | 0,09 | 63 | -- | 41 | 0,36 | -- |
| | | | | 56,48 | 0,05 | 34 | -- | 120 | -- | -- |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 254412 | 589 | | | 78 |
| | | | Тенге | | | 14421 | 207 | | | 1 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 7541 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 236 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 304,00 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 6904 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 364 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 55,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 474 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 8380 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 2 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 358,00 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 246871 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 155 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 14324,00 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 232106 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 12892 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 6 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 1934,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 15586 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 275348 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 83 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 16258,00 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 283728 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 85 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 16616,00 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 5. Полы** | | | | | | | | |
| | | **Первый этаж** | | | | | | | | |
| 27 | Е0111-1-2 | Уплотнение грунта | 240,12 | 13,19 | 2,62 | 3167 | 629 | 3396 | 0,07 | 16 |
| | | м2 | | 10,51 | 0,99 | 2524 | 238 | 123 | -- | 1 |
| 28 | Е0111-2-9 | Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками | 48,02 | 7862,82 | -- | 377604 | -- | 33492 | 3,66 | 176 |
| | | м3 | | 567,00 | -- | 27230 | -- | 123 | -- | -- |
| 29 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 480,24 | 270,87 | 9,95 | 130085 | 4778 | 33043 | 0,36 | 171 |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 25069 | 1796 | 123 | 0,02 | 9 |
| 30 | Е0111-11-2 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | 2401,2 | 46,79 | 0,67 | 112357 | 1609 | 2599 | -- | 11 |
| | | м2 | | 0,63 | 0,25 | 1513 | 600 | 123 | -- | 3 |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5** | **Тенге** | | | 623213 | 7016 | | | 374 |
| | | | **Тенге** | | | 56335 | 2634 | | | 13 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 623213 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 3217 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 58969,00 | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 556645 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 72531 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 36 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 10880,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 41745 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 737489 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 423 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 69848,00 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 737489 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 423 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 69848,00 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6. Отделочные работы** | | | | | | | | |
| | | **Наружная отделка** | | | | | | | | |
| 31 | Е0115-5-4 | Облицовка стен плитами из известняка толщиной 60 мм при расходе до 6 шт на м2 | 33,94 | 1538,68 | 33,00 | 52223 | 1120 | 53365 | 7,70 | 261 |
| | | м2 | | 1485,00 | 12,47 | 50401 | 423 | 105 | 0,06 | 2 |
| 32 | С | Сплиттерные плиты для облицовки фасадов | 475,16 | 159,38 | -- | 75731 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 33 | Е0108-12-1 | Устройство креплений для сплиттерной плитки | 0,3931 | 72779,65 | 422,15 | 28608 | 166 | 3903 | 56,40 | 22 |
| | | т | | 8257,50 | 157,50 | 3246 | 62 | 118 | 0,77 | -- |
| 34 | С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,2674 | 50600,00 | -- | 13530 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм | 0,0339 | 42800,00 | -- | 1452 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,0917 | 29400,00 | -- | 2697 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 37 | С143002-5 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М- 50 | 2,33 | 7180,00 | -- | 16738 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Внутренняя отделка** | | | | | | | | |
| | | **Стены** | | | | | | | | |
| 38 | Е0115-60-5 | Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен | 179,9 | 332,55 | 2,11 | 59826 | 380 | 23011 | 0,64 | 115 |
| | | м2 | | 121,50 | 0,32 | 21858 | 58 | 105 | 0,04 | 8 |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6** | Тенге | | | 250805 | 1666 | | | 399 |
| | | | Тенге | | | 75505 | 543 | | | 10 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 250805 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 30751 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 76047,00 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 93411 | | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 49473 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 80280 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 40 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 12042,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 19865 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 350949 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 449 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 88089,00 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | 350949 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 449 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 88089,00 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 7. Крыльцо КР-11** | | | | | | | | |
| 39 | Е0111-2-1 | **Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных** | 0,84 | 1424,53 | -- | 1197 | -- | 493 | 2,99 | 3 |
| | | м3 | | 477,00 | -- | 401 | -- | 123 | -- | -- |
| 40 | Е0107-42-2 | **Установка блоков стен подвалов массой до 1 т** | 2,5 | 536,39 | 243,37 | 1341 | 608 | 672 | 0,67 | 2 |
| | | шт | | 106,88 | 85,08 | 267 | 213 | 140 | 0,34 | 1 |
| 41 | Е0107-42-1 | **Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т** | 0,5 | 376,72 | 172,69 | 188 | 86 | 96 | 0,48 | -- |
| | | шт | | 76,28 | 60,21 | 38 | 30 | 140 | 0,24 | -- |
| 42 | С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | **Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/** | 0,787 | 11900,00 | -- | 9365 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 43 | Е0106-1-16 | **Устройство фундаментных плит железобетонных плоских В25** | 1 | 8873,41 | 196,62 | 8873 | 197 | 364 | 1,79 | 2 |
| | | м3 | | 272,25 | 74,27 | 272 | 74 | 105 | 0,36 | -- |
| 44 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | **Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм** | 0,0533 | 65900,00 | -- | 3511 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 45 | Е0108-4-7 | **Боковая обмазочная гидроизоляция по выравненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя** | 1,75 | 245,44 | 3,82 | 430 | 7 | 80 | 0,21 | -- |
| | | м2 | | 37,35 | 1,44 | 65 | 3 | 118 | 0,01 | -- |
| 46 | Е0109-24-1 | **Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м** | 0,4378 | 13864,97 | 4022,39 | 6070 | 1761 | 4004 | 56,50 | 25 |
| | | | | 9090,00 | 1071,86 | 3980 | 469 | 90 | 3,81 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т | | | | | | | | |
| 47 | С12021-245 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т | 0,2316 | 172800,00 | -- | 40017 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 48 | С11011-908 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40 | 0,142 | 69700,00 | -- | 9897 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 49 | С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс | 0,0452 | 58700,00 | -- | 2656 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 50 | С12021-237 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т | 0,0178 | 154400,00 | -- | 2751 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 51 | С11011-57 | Болты строительные с гайками, анкерные | 0,0012 | 119700,00 | -- | 138 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 52 | Е0109-42-1 | Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа | 5,6 | 112,45 | 34,24 | 630 | 192 | 300 | 0,32 | 2 |
| | | м2 | | 51,08 | 8,45 | 286 | 47 | 90 | 0,03 | -- |
| 53 | С11011-434 | Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7 | 5,6 | 1190,00 | -- | 6664 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 54 | Е0112-8-1 | Устройство водосточного лотка | 0,5 | 88,05 | 0,16 | 44 | -- | 13 | 0,13 | -- |
| | | м2 | | 22,50 | 0,07 | 11 | -- | 119 | -- | -- |
| 55 | Е0115-37-8 | Облицовка потолков алюминиевыми плитами по направляющим | 4,75 | 3686,27 | 35,55 | 17510 | 169 | 7392 | 8,33 | 40 |
| | | м2 | | 1475,47 | 6,69 | 7008 | 32 | 105 | 0,04 | -- |
| 56 | Е0107-60-4 | Установка металлических ограждений без поручня | 3,65 | 3801,23 | 5,89 | 13874 | 21 | 378 | 0,42 | 2 |
| | | м | | 71,78 | 2,23 | 262 | 8 | 140 | 0,01 | -- |
| 57 | С | Алюминиевые ограждения Н 900 | 3,65 | 9978,27 | -- | 36421 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Облицовка сплитерной плиткой** | | | | | | | | |
| 58 | Е0115-5-4 | Облицовка стен плитами из известняка толщиной 60 мм при расходе до 6 шт на м2 | 2,75 | 1538,68 | 33,00 | 4231 | 91 | 4324 | 7,70 | 21 |
| | | м2 | | 1485,00 | 12,47 | 4084 | 34 | 105 | 0,06 | -- |
| 59 | С | Сплиттерные плиты для облицовки фасадов | 2,75 | 159,38 | -- | 438 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 60 | Е0108-12-1 | Устройство креплений для сплиттерной плитки | 0,0318 | 72779,65 | 422,15 | 2318 | 13 | 316 | 56,40 | 2 |
| | | т | | 8257,50 | 157,50 | 263 | 5 | 118 | 0,77 | -- |
| 61 | С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0217 | 50600,00 | -- | 1096 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 62 | С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм | 0,0028 | 42800,00 | -- | 118 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 63 | С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,0074 | 29400,00 | -- | 219 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 64 | С143002-5 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М- 50 | 0,1886 | 7180,00 | -- | 1354 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7** | **Тенге** | | | 171351 | 3145 | | | 97 |
| | | | **Тенге** | | | 16938 | 915 | | | 4 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 121883 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 26627 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 13071,00 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 61158 | | | | |