1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	С130904-66 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные стальные, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм	4	2580,00	--	10320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0116-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм	45	115,42	12,21	5194	549	5616	0,56	25
		м		92,93	4,57	4182	206	128	0,02	1
39	С130801-51 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 76х3,5 мм	45	662,00	--	29790	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0116-14-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм	12	465,38	9,63	5585	116	3370	1,22	15
		м		215,78	3,60	2589	43	128	0,02	--
41	С130804-73п рим	Трубы металопропиленовые для водоснабжения, диам. 63 мм	12,12	1210,00	--	14665	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0116-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	50	402,02	9,63	20101	482	14040	1,22	61
		м		215,78	3,60	10789	180	128	0,02	1
43	С130804-72п рим	Трубы металопропиленовые для водоснабжения, диам. 50 мм	50,5	613,00	--	30957	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	33	412,02	6,65	13597	219	10750	1,40	46
		м		252,00	2,50	8316	83	128	0,01	--
45	С130804-97	Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-40 мм	33,33	1050,00	--	34997	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	83	310,32	5,28	25756	438	20242	1,05	87
		м		188,55	1,98	15650	164	128	0,01	1
47	С130804-96	Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-25 / 32 мм	83,83	650,00	--	54490	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
48	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	25	439,78	12,19	10994	305	9506	1,64	41
		м		292,50	4,57	7313	114	128	0,02	1
49	С130804-94	Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-16 / 20 мм	25,25	302,00	--	7626	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0117-2-3	Установка смесителей	29	143,32	1,57	4156	46	4677	0,70	20
		шт		126,00	--	3654	--	128	--	--
51	С131101-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	19	1750,00	--	33250	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
52	С131101-99	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	4	1430,00	--	5720	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
53	С131101-92	Смесители для душевых установок См-Д-ШлФ с душевой сеткой на гибком шланге и фарфоровым корпусом	20	1990,00	--	39800	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
54	С130904-3	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15Д, Dy 15 мм	5	707,00	--	3535	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0116-20-1	Установка рукава резинового	5	180,59	23,09	903	115	1066	0,90	5
		1рукав		157,50	9,00	788	45	128	0,04	--
56	С131103-12	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 Мпа /10 кгс/см2/, d 16 мм	15	375,00	--	5625	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0126-1-9	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	35	224,25	5,31	7849	186	5103	0,78	27
		м		143,78	2,03	5032	71	100	0,01	--
58	С11031-213 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 76 мм	37,1	217,00	--	8051	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	С11031-211 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 64 мм	0,9	186,00	--	167	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0126-1-7	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	45	209,45	5,31	9425	239	6197	0,74	33
		м		135,68	2,03	6106	91	100	0,01	--
61	С11031-208 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 54 мм	47,7	154,00	--	7346	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0126-1-5	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	33	202,64	5,31	6687	175	4359	0,71	23
		м		130,05	2,03	4292	67	100	0,01	--
63	С11031-206 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 42 мм	34,98	106,00	--	3708	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0126-1-3	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	53	171,93	5,31	9112	281	5903	0,60	32
		м		109,35	2,03	5796	108	100	0,01	1
65	С11031-205 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	56,18	96,00	--	5393	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			476949	3791			439
			Тенге			78512	1426			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			57739				
	Материалы -		Тенге			10967				
	Всего заработная плата -		Тенге				21562,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			24665				
		Накладные расходы -	Тенге			21562				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3234,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4758				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			84059				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							128
		Сметная заработная плата -	Тенге				24796,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			419210				
	Материалы -		Тенге			33610				
	Всего заработная плата -		Тенге				58376,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			325403				
		Накладные расходы -	Тенге			74722				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11208,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29636				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			523567				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							366
		Сметная заработная плата -	Тенге				69585,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			607626				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							494
		Сметная заработная плата -	Тенге				94381,00			
		РАЗДЕЛ 3. Канализация хозяйственно-бытовая К1								
66	Е0117-1-6	**Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды**	19	5930,28	21,53	112675	409	8646	1,95	37
		комплект		346,50	9,00	6584	171	128	0,04	1
67	Е0117-3-1	**Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным**	9	9126,62	39,24	82140	353	4640	2,22	20
		комплект		387,00	15,75	3483	142	128	0,07	1
68	Е0117-5-1	**Установка моек на одно отделение**	4	387,40	13,90	1550	56	1452	1,56	6
		комплект		279,00	4,50	1116	18	128	0,03	--
69	С131101-26	**Мойки стальные эмалированные с одной чашей и двумя кронштейнами МСКЦ со смесителем См-М-ЦА, пластмассовым бутылочным сифоном**	4	3850,00	--	15400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0117-1-10	**Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов**	20	4260,08	54,70	85202	1094	4781	0,99	20
		комплект		166,50	20,25	3330	405	128	0,10	2
71	Е0117-1-12	**Установка трапов диам. 100 мм**	5	2898,08	9,20	14490	46	922	0,79	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект		139,50	4,50	698	22	128	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**311457**	**1958**			**87**
			Тенге			**15210**	**758**			**4**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			311457				
	Материалы -		Тенге			278889				
	Всего заработная плата -		Тенге				15968,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15400				
		Накладные расходы -	Тенге			20439				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3066,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19914				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			351810				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							101
		Сметная заработная плата -	Тенге				19034,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			351810				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							101
		Сметная заработная плата -	Тенге				19034,00			
		РАЗДЕЛ 4. Канализация напорная К1Н								
72	**Е0116-10-2**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм**	**5**	**623,70**	**14,12**	**3119**	**71**	**676**	**0,55**	**3**
		м		**100,35**	**5,29**	**502**	**26**	**128**	**0,03**	**--**
73	**Е0116-14-12**	**Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре**	**1,5**	**59,31**	**--**	**89**	**--**	**114**	**0,34**	**1**
		м		**59,15**	**--**	**89**	**--**	**128**	**--**	**--**
74	**С130804-33п рим**	**Шланг гибкий, диам. 50 мм**	**8**	**659,00**	**--**	**5272**	**--**	**--**	**--**	**--**
		компл		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
75	**Е0118-13-3**	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,3 т**	**1**	**4841,09**	**330,46**	**4841**	**330**	**4190**	**18,50**	**19**
		1насос		**3150,00**	**123,75**	**3150**	**124**	**128**	**0,60**	**1**
76	**С131004-5пр им**	**Насос дренажный Willo**	**1**	**63400,00**	**--**	**63400**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
77	**Е0118-10-1**	**Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3**	**1**	**737,98**	**68,60**	**738**	**69**	**827**	**3,63**	**4**
		1бак		**621,00**	**24,75**	**621**	**25**	**128**	**0,13**	**--**
78	**С131201-13**	**Баки на разрыв струи**	**1**	**11300,00**	**--**	**11300**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
79	Е0116-2-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах чугунных напорных раструбных труб диам. 80 мм	8	735,29	21,19	5882	170	2090	1,16	9
		м		196,20	7,94	1570	64	128	0,04	--
80	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	85	11,13	--	946	--	1163	0,05	4
		м		10,69	--	909	--	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**95587**	**639**			**39**
			Тенге			**6840**	**238**			**1**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			95587				
Материалы -			Тенге			8120				
Всего заработная плата -			Тенге				7078,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			79972				
Местные материалы -			Тенге			16				
		Накладные расходы -	Тенге			9060				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1359,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6279				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			110926				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата -	Тенге				8437,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			110926				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата -	Тенге				8437,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1206962**	**9876**			**950**
			Тенге			**169595**	**3756**			**18**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			103535				
Материалы -			Тенге			19815				
Всего заработная плата -			Тенге				38797,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			43942				
		Накладные расходы -	Тенге			38797				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5820,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8540				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			150873				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							231
		Сметная заработная плата -	Тенге				44617,00			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			1103427				
Материалы -			Тенге			347401				
Всего заработная плата -			Тенге				134554,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			616317				
	Местные материалы -		Тенге			16				
		Накладные расходы -	Тенге			172229				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							86
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				25834,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			76539				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1352195				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							843
		Сметная заработная плата -	Тенге				160389,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1503068				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 г.	Тенге			1 503 068				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			27 055				
		Возврат материалов (15%)				4 058				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			1 526 065				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге			35 252				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			15 261				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			6 104				
		Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге			1 582 682				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 г. (К=2,088)	Тенге			3 304 640				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			66 093				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			3 370 733				
		НДС (12%)	Тенге			404 488				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			~~3 775 221~~	2921939			

Заказчик
ГУ "Управление строительства г. Астана"

05 2012

Подрядчик
ТОО "Астана-Алькор"

Рассмотрел проверено

Наименование стройки - "Строительство школы на 1200 мест в пос. Ильинка"
Заказчик - ГУ "Управление строительства г. Астана"
Подрядчик - ТОО "Астана-Алькор"

Форма 2В

Акт выполненных работ №9
за Май 2012 года
ЛС 2-4 Водопровод, канализация, блок 3

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Хозяйственно - питьевой водопровод В1								
1	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
2	С130904-82 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные стальные, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	1	4130,00	--	4130	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	24	473,47	39,24	11363	942	8294	1,47	35
		1шт		254,25	15,75	6102	378	128	0,07	2
4	С130904-66 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные стальные, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм	24	2580,00	--	61920	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	17	412,02	6,65	7004	113	5538	1,40	24
		м		252,00	2,50	4284	43	128	0,01	--
6	С130804-97	Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-40 мм	25,25	1050,00	--	26513	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	С130804-97	Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-40 мм	17,17	1050,00	--	18029	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	13	310,32	5,28	4034	69	3170	1,05	14
		м		188,55	1,98	2451	26	128	0,01	--
9	С130804-96	Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-25 / 32 мм	13,13	650,00	--	8535	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	18	439,78	12,19	7916	219	6844	1,64	30
		м		292,50	4,57	5265	82	128	0,02	--
11	С130804-94	Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-16 / 20 мм	18,18	302,00	--	5490	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0116-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	18	59,31	--	1068	--	1363	0,34	6
		м		59,15	--	1065	--	128	--	--
13	С130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	18	659,00	--	11862	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
14	С130904-1	Краны смывные полуавтоматические латунные с гальванопокрытием, Dy 25 мм	6	7960,00	--	47760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0126-1-3	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	13	171,93	5,31	2235	69	1448	0,60	8
		м		109,35	2,03	1422	26	100	0,01	--
16	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	13,78	200,00	--	2756	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			221088	1451			118
			Тенге			20843	571			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2235				
	Материалы -		Тенге			744				
	Всего заработная плата -		Тенге				1448,00			
		Накладные расходы -	Тенге			1448				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				217,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			221				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3904				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1665,00			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			218853				
Материалы -			Тенге			11056				
Всего заработная плата -			Тенге				19965,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			186994				
		Накладные расходы -	Тенге			25556				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3833,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14664				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			259073				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							125
		Сметная заработная плата -	Тенге				23799,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			262977				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							134
		Сметная заработная плата -	Тенге				25464,00			
		РАЗДЕЛ 2. Горячее водоснабжение Т3. Т4								
17	E0116-15-2	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм**	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
		1шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	--
18	С130904-82 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	**Краны шаровые сварные стальные, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм**	4	4130,00	--	16520	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	E0116-15-1	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	7	473,47	39,24	3314	275	2419	1,47	10
		1шт		254,25	15,75	1780	110	128	0,07	--
20	С130904-81 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	**Краны шаровые сварные стальные, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм**	2	3850,00	--	7700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	С130904-66 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	**Краны шаровые сварные стальные, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм**	5	2580,00	--	12900	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
22	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	17	412,02	6,65	7004	113	5538	1,40	24
		м		252,00	2,50	4284	43	128	0,01	--
23	С130804-97	Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-40 мм	17,17	1050,00	--	18029	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0117-2-2	Установка полотенцесушителей латунных хромированных	3	7298,33	6,95	21895	21	1598	2,48	7
		шт		414,00	2,25	1242	7	128	0,01	--
25	Е0117-2-3	Установка смесителей	34	143,32	1,57	4873	53	5484	0,70	24
		шт		126,00	--	4284	--	128	--	--
26	С131101-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	7	1750,00	--	12250	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
27	С131101-99	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	4	1430,00	--	5720	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
28	С130904-3	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15Д, Dy 15 мм	3	707,00	--	2121	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0116-20-1	Установка рукава резинового	3	180,59	23,09	542	69	639	0,90	3
		1рукав		157,50	9,00	472	27	128	0,04	--
30	С131103-12	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 Мпа /10 кгс/см2/, d 16 мм	9	375,00	--	3375	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0126-1-5	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	17	202,64	5,31	3445	90	2245	0,71	12
		м		130,05	2,03	2211	35	100	0,01	--
32	С11031-205 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	18,02	96,00	--	1730	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

05.4 ш

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**123311**	**778**			**86**
			Тенге			**15290**	**284**			**1**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**5175**				
		Материалы -	Тенге			**1144**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**2245,00**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**1730**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2245**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**337,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**445**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**7865**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**13**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2582,00**			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**118137**				
		Материалы -	Тенге			**25755**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**13329,00**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**78615**				
		Накладные расходы -	Тенге			**17061**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**9**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**2559,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**8112**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**143309**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**84**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15888,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**151175**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**97**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**18470,00**			
		РАЗДЕЛ 3. Канализация хозяйственно-бытовая К1								
33	**Е0117-1-6**	**Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды**	**27**	**5930,28**	**21,53**	**160118**	**581**	**12286**	**1,95**	**53**
		комплект		**346,50**	**9,00**	**9355**	**243**	**128**	**0,04**	**1**
34	**Е0117-3-4**	**Установка чаш /унитазов/ напольных с бачком высокорасполагаемым**	**18**	**21796,49**	**84,74**	**392337**	**1525**	**13375**	**3,20**	**58**
		комплект		**549,00**	**31,50**	**9882**	**567**	**128**	**0,15**	**3**
35	**Е0117-5-1**	**Установка моек на одно отделение**	**4**	**387,40**	**13,90**	**1550**	**56**	**1452**	**1,56**	**6**
		комплект		**279,00**	**4,50**	**1116**	**18**	**128**	**0,03**	**--**
36	**С131101-26**	**Мойки стальные эмалированные с одной чашей и двумя кронштейнами МСКЦ со смесителем См-М-ЦА, пластмассовым бутылочным сифоном**	**4**	**3850,00**	**--**	**15400**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
37	Е0117-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	3	4260,08	54,70	12780	164	717	0,99	3
				166,50	20,25	500	61	128	0,10	--
		комплект								
38	Е0117-4-1	Установка писсуаров настенных /одиночных/	6	2387,78	13,90	14327	83	1279	0,93	6
				162,00	4,50	972	27	128	0,03	--
		комплект								
39	Е0117-1-11	Установка трапов диам. 50 мм	6	1412,70	6,95	8476	42	639	0,46	3
				81,00	2,25	486	14	128	0,01	--
		комплект								
40	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	446	10,99	--	4902	--	6103	0,05	22
				10,69	--	4768	--	128	--	--
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			609889	2451			150
			Тенге			27079	929			4
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			609889				
	Материалы -		Тенге			564936				
	Всего заработная плата -		Тенге				28008,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15400				
	Местные материалы -		Тенге			22				
		Накладные расходы -	Тенге			35850				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5378,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38744				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			684483				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							173
		Сметная заработная плата -	Тенге				33386,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			684483				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							173
		Сметная заработная плата -	Тенге				33386,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			954288	4681			354
			Тенге			63211	1784			8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7410				
	Материалы -		Тенге			1888				
	Всего заработная плата -		Тенге				3693,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1730				
		Накладные расходы -	Тенге			3693				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				554,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			666				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11769				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				4247,00			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			946878				
Материалы -			Тенге			601746				
Всего заработная плата -			Тенге				61302,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			281008				
Местные материалы -			Тенге			22				
		Накладные расходы -	Тенге			78467				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11770,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			61521				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			1086865				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							381
		Сметная заработная плата -	Тенге				73072,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1098635				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 г.	Тенге			1 098 635				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			19 775				
		Возврат материалов (15%)				2 966				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			1 115 444				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге			25 767				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			11 154				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			4 462				
		Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге			1 156 827				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 г. (К=2,088)	Тенге			2 415 455				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			48 309				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			2 463 764				
		НДС (12%)	Тенге			295 652				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			~~2 759 416~~	2432835			

Заказчик
ГУ "Управление строительства г. Астана"

05.2012

инж. Ильинская 5/1/3 сост. поб

Подрядчик
ТОО "Астана-Алькор"

расценки проверены

Наименование стройки - "Строительство школы на 1200 мест в пос. Ильинка"
Заказчик - ГУ "Управление строительства г. Астана"
Подрядчик - ТОО "Астана-Алькор"

Форма 2В

Акт выполненных работ №10
за Май 2012 года
ЛС 2-5 Водопровод, канализация, блок 4

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Хозяйственно - питьевой водопровод В1								
1	Е0116-15-2	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм**	5	473,47	39,24	2367	196	1728	1,47	7
		1шт		254,25	15,75	1271	79	128	0,07	--
2	С130904-84 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	**Краны шаровые сварные стальные, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 50 мм**	2	6420,00	--	12840	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	С130904-82 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	**Краны шаровые сварные стальные, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм**	3	4130,00	--	12390	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0116-15-1	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	14	473,47	39,24	6629	549	4838	1,47	21
		1шт		254,25	15,75	3560	220	128	0,07	1
5	С130904-81 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	**Краны шаровые сварные стальные, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм**	4	3850,00	--	15400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С130904-66 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные стальные, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм	10	2580,00	--	25800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	44	310,32	5,28	13654	232	10731	1,05	46
		м		188,55	1,98	8296	87	128	0,01	--
8	С130804-96	Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-25 / 32 мм	44,44	650,00	--	28886	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	2	336,95	7,90	674	16	601	1,29	3
		м		231,75	2,95	464	6	128	0,01	--
10	С130804-95	Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-20 / 25 мм	2,02	426,00	--	861	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	90	439,78	12,19	39580	1097	34222	1,64	148
		м		292,50	4,57	26325	411	128	0,02	2
12	С130804-94	Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-16 / 20 мм	90,9	302,00	--	27452	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0116-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	16	59,31	--	949	--	1211	0,34	5
		м		59,15	--	946	--	128	--	--
14	С130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	16	659,00	--	10544	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
15	С130904-1	Краны смывные полуавтоматические латунные с гальванопокрытием, Dy 25 мм	6	7960,00	--	47760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0126-1-1	**Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм**	2	165,44	5,31	331	11	212	0,57	1
		м		103,95	2,03	208	4	100	0,01	--
17	Е0126-1-3	**Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм**	44	171,93	5,31	7565	234	4901	0,60	26
		м		109,35	2,03	4811	89	100	0,01	--
18	С130810-45	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	46,64	200,00	--	9328	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**263009**	**2335**			**257**
			Тенге			**45881**	**897**			**4**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**7896**				
	Материалы -		Тенге			**2632**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**5113,00**			
		Накладные расходы -	Тенге			**5113**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**767,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**781**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**13789**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**31**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5880,00**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**255113**				
	Материалы -		Тенге			**20900**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**41665,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**191260**				
		Накладные расходы -	Тенге			**53332**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**27**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**8000,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**18507**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**326952**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**260**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**49665,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**340740**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**291**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**55545,00**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. Горячее водоснабжение Т3. Т4								
19	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	6	473,47	39,24	2841	235	2074	1,47	9
		1шт	2	254,25	15,75	1526	94	128	0,07	--
20	С130904-84 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные стальные, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 50 мм	2	6420,00	--	12840	--	--	--	--
		шт	1	--	--	--	--	--	--	--
21	С130904-82 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные стальные, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	4	4130,00	--	16520	--	--	--	--
		шт	1	--	--	--	--	--	--	--
22	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	8	473,47	39,24	3788	314	2765	1,47	12
		1шт		254,25	15,75	2034	126	128	0,07	1
23	С130904-81 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные стальные, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	5	3850,00	--	19250	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С130904-66 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные стальные, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм	3	2580,00	--	7740	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	18	310,32	5,28	5586	95	4390	1,05	19
		м		188,55	1,98	3394	36	128	0,01	--
26	С130804-96	Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-25 / 32 мм	18,18	650,00	--	11817	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	2	336,95	7,90	674	16	601	1,29	3
		м		231,75	2,95	464	6	128	0,01	--
28	С130804-95	Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-20 / 25 мм	3,72	426,00	--	1585	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	55	439,78	12,19	24188	670	20914	1,64	90
		м		292,50	4,57	16088	251	128	0,02	1
30	С130804-94	Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-16 / 20 мм	55,55	302,00	--	16776	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0117-2-3	Установка смесителей	5	143,32	1,57	717	8	806	0,70	4
		шт		126,00	--	630	--	128	--	--
32	С131101-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	5	1750,00	--	8750	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
33	С131101-99	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	3	1430,00	--	4290	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
34	С130904-3	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15Д, Dy 15 мм	2	707,00	--	1414	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0116-20-1	Установка рукава резинового	3	180,59	23,09	542	69	639	0,90	3
		1рукав		157,50	9,00	472	27	128	0,04	--
36	С131103-12	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 Мпа /10 кгс/см2/, d 16 мм	9	375,00	--	3375	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0126-1-3	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	18	171,93	5,31	3095	96	2005	0,60	11
				109,35	2,03	1968	37	100	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
38	С11031-203 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 28 мм**	19,08	81,00	--	1545	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**147331**	**1503**			**149**
			Тенге			**26575**	**577**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4640				
	Материалы -		Тенге			1031				
	Всего заработная плата -		Тенге				2005,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1545				
		Накладные расходы -	Тенге			2005				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				301,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			399				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7044				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				2306,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			142691				
	Материалы -		Тенге			12320				
	Всего заработная плата -		Тенге				25147,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			104357				
		Накладные расходы -	Тенге			32189				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4828,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10493				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			185372				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							157
		Сметная заработная плата -	Тенге				29976,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			192416				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							169
		Сметная заработная плата -	Тенге				32281,00			
		РАЗДЕЛ 3. Канализация хозяйственно-бытовая К1								
39	Е0117-1-6	**Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды**	19	5930,28	21,53	112675	409	8646	1,95	37
		комплект		346,50	9,00	6584	171	128	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Е0117-3-4	Установка чаш /унитазов/ напольных с бачком высокорасполагаемым	5	21796,49	84,74	108982	424	3715	3,20	16
				549,00	31,50	2745	157	128	0,15	1
		комплект								
41	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	11	9126,62	39,24	100393	432	5671	2,22	24
				387,00	15,75	4257	173	128	0,07	1
		комплект								
42	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	4	387,40	13,90	1550	56	1452	1,56	6
				279,00	4,50	1116	18	128	0,03	--
		комплект								
43	С131101-26	Мойки стальные эмалированные с одной чашей и двумя кронштейнами МСКЦ со смесителем См-М-ЦА, пластмассовым бутылочным сифоном	4	3850,00	--	15400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
44	Е0117-1-12	Установка трапов диам. 100 мм	5	2898,08	9,20	14490	46	922	0,79	4
				139,50	4,50	698	22	128	0,02	--
		комплект								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			353491	1366			88
			Тенге			15399	542			3
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			353491				
	Материалы -		Тенге			321326				
	Всего заработная плата -		Тенге				15941,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15400				
		Накладные расходы -	Тенге			20405				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3061,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22434				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			396329				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							100
		Сметная заработная плата -	Тенге				19002,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			396329				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							100
		Сметная заработная плата -	Тенге				19002,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			763831	5204			494
			Тенге			87855	2016			9
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12536				
	Материалы -		Тенге			3663				
	Всего заработная плата -		Тенге				7118,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1545				
		Накладные расходы -	Тенге			7118				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1068,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1179				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20833				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата -	Тенге				8185,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			751295				
	Материалы -		Тенге			354545				
	Всего заработная плата -		Тенге				82754,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			311017				
		Накладные расходы -	Тенге			105925				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							53
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15889,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			51433				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			908653				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							518
		Сметная заработная плата -	Тенге				98643,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			929486				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 г.	Тенге			929 486				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			16 731				
		Возврат материалов (15%)				2 510				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			943 707				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге			21 800				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			9 437				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			3 775				
		Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге			978 719				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 г. (К=2,088)	Тенге			2 043 565				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			40 871				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			2 084 436				
		НДС (12%)	Тенге			250 132				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			2 334 568	1999,995			

ТЕХНИКАЛЫК КҰЖАТТАР ҮШІН

Заказчик
ГУ "Управление строительства г. Астана"

Подрядчик
"ТОО "Астана-Алькор"

Астана-Алькор"

Наименование стройки - "Строительство школы на 1200 мест в пос. Ильинка"
Форма 2В
Заказчик - ГУ "Управление строительства г. Астана"
Подрядчик - ТОО "Астана-Алькор"

Акт выполненных работ №11
за Май 2012 года
ЛС 2-6 Водопровод, канализация, блок 5

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Хозяйственно - питьевой водопровод В1								
1	Е0116-15-2	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм** 1шт	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
				254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
2	С130904-82 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	**Краны шаровые сварные стальные, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм** шт	1	4130,00	--	4130	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
3	Е0116-15-1	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм** 1шт	23	473,47	39,24	10890	903	7949	1,47	34
				254,25	15,75	5848	362	128	0,07	2
4	С130904-81 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	**Краны шаровые сварные стальные, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм** шт	2	3850,00	--	7700	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
5	С130904-80 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	**Краны шаровые сварные стальные, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм** шт	2	3580,00	--	7160	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
6	С130904-66 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	**Краны шаровые сварные стальные, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм** шт	19	2580,00	--	49020	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

05 М

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	26	412,02	6,65	10712	173	8470	1,40	36
		м		252,00	2,50	6552	65	128	0,01	--
8	С130804-97	Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-40 мм	26,26	1050,00	--	27573	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	13	310,32	5,28	4034	69	3170	1,05	14
		м		188,55	1,98	2451	26	128	0,01	--
10	С130804-96	Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-25 / 32 мм	13,13	650,00	--	8535	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0116-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	18	59,31	--	1068	--	1363	0,34	6
		м		59,15	--	1065	--	128	--	--
12	С130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	18	659,00	--	11862	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
13	С130904-1	Краны смывные полуавтоматические латунные с гальванопокрытием, Dy 25 мм	6	7960,00	--	47760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0126-1-3	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	13	171,93	5,31	2235	69	1448	0,60	8
		м		109,35	2,03	1422	26	100	0,01	--
15	С11031-205 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	13,78	96,00	--	1323	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			194475	1252			99
			Тенге			17591	495			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3558				
	Материалы -		Тенге			744				
	Всего заработная плата -		Тенге				1448,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1323				

05.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			1448				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				217,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			300				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5306				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1665,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			190917				
	Материалы -		Тенге			9824				
	Всего заработная плата -		Тенге				16639,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			163740				
		Накладные расходы -	Тенге			21297				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3195,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12733				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			224947				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							104
		Сметная заработная плата -	Тенге				19833,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			230253				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							113
		Сметная заработная плата -	Тенге				21498,00			
		РАЗДЕЛ 2. Горячее водоснабжение Т3. Т4								
16	**Е0116-15-2**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм**	**1**	**473,47**	**39,24**	**473**	**39**	**346**	**1,47**	**1**
		1шт		**254,25**	**15,75**	**254**	**16**	**128**	**0,07**	**--**
17	**С130904-82 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004**	**Краны шаровые сварные стальные, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм**	**1**	**4130,00**	**--**	**4130**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
18	**Е0116-14-4**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм**	**26**	**412,02**	**6,65**	**10712**	**173**	**8470**	**1,40**	**36**
		м		**252,00**	**2,50**	**6552**	**65**	**128**	**0,01**	**--**
19	**С130804-97**	**Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-40 мм**	**26,26**	**1050,00**	**--**	**27573**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**Е0116-14-3**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм**	**65**	**310,32**	**5,28**	**20171**	**343**	**15852**	**1,05**	**68**
				188,55	**1,98**	**12256**	**129**	**128**	**0,01**	**1**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
21	С130804-96	Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-25 / 32 мм	65,65	650,00	--	42673	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0117-2-2	Установка полотенцесушителей латунных хромированных	3	7298,33	6,95	21895	21	1598	2,48	7
		шт		414,00	2,25	1242	7	128	0,01	--
23	Е0117-2-3	Установка смесителей		143,32	1,57	1003	11	1129	0,70	5
		шт		126,00	--	882	--	128	--	--
24	С131101-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	27	1750,00	--	47250	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
25	С131101-99	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	4	1430,00	--	5720	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
26	С130904-3	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15Д, Dy 15 мм	3	707,00	--	2121	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0116-20-1	Установка рукава резинового	3	180,59	23,09	542	69	639	0,90	3
		1рукав		157,50	9,00	472	27	128	0,04	--
28	С131103-12	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 Мпа /10 кгс/см2/, d 16 мм	9	375,00	--	3375	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0126-1-3	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	65	171,93	5,31	11175	345	7240	0,60	39
		м		109,35	2,03	7108	132	100	0,01	1
30	С11031-205 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	68,9	96,00	--	6614	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			205428	1002			160
			Тенге			28766	375			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17790				
	Материалы -		Тенге			3722				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге				7240,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6614				
		Накладные расходы -	Тенге			7240				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1086,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1502				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			26531				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата -	Тенге				8326,00			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			187638				
		Материалы -	Тенге			32482				
		Всего заработная плата -	Тенге				21902,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			132841				
		Накладные расходы -	Тенге			28034				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4205,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12940				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			228613				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							136
		Сметная заработная плата -	Тенге				26107,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			255144				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							180
		Сметная заработная плата -	Тенге				34432,00			
		РАЗДЕЛ 3. Канализация хозяйственно-бытовая К1								
31	**Е0117-1-6**	**Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды**	**27**	**5930,28**	**21,53**	**160118**	**581**	**12286**	**1,95**	**53**
		комплект		**346,50**	**9,00**	**9355**	**243**	**128**	**0,04**	**1**
32	**Е0117-3-4**	**Установка чаш /унитазов/ напольных с бачком высокорасполагаемым**	**18**	**21796,49**	**84,74**	**392337**	**1525**	**13375**	**3,20**	**58**
		комплект		**549,00**	**31,50**	**9882**	**567**	**128**	**0,15**	**3**
33	**Е0117-5-1**	**Установка моек на одно отделение**	**4**	**387,40**	**13,90**	**1550**	**56**	**1452**	**1,56**	**6**
		комплект		**279,00**	**4,50**	**1116**	**18**	**128**	**0,03**	**--**
34	**С131101-26**	**Мойки стальные эмалированные с одной чашей и двумя кронштейнами МСКЦ со смесителем См-М-ЦА, пластмассовым бутылочным сифоном**	**4**	**3850,00**	**--**	**15400**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
35	**Е0117-1-10**	**Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов**	**3**	**4260,08**	**54,70**	**12780**	**164**	**717**	**0,99**	**3**
		комплект		**166,50**	**20,25**	**500**	**61**	**128**	**0,10**	**--**
36	**Е0117-4-1**	**Установка писсуаров настенных /одиночных/**	**6**	**2387,78**	**13,90**	**14327**	**83**	**1279**	**0,93**	**6**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				162,00	4,50	972	27	128	0,03	--
		комплект								
37	Е0117-1-11	Установка трапов диам. 50 мм	6	1412,70	6,95	8476	42	639	0,46	3
				81,00	2,25	486	14	128	0,01	--
		комплект								
38	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	45	1218,62	10,58	54838	476	8522	0,77	35
				144,00	3,96	6480	178	128	0,02	1
		м								
39	Е0116-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм	35	781,79	7,07	27363	247	5966	0,70	25
				130,50	2,66	4568	93	128	0,01	--
		м								
40	С130810-183	Ревизии к чугунным канализационным трубам, диаметр 100	6	523,00	--	3138	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			690326	3175			187
			Тенге			33359	1201			6
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			690326				
Материалы -			Тенге			635254				
Всего заработная плата -			Тенге				34559,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			18538				
		Накладные расходы -	Тенге			44236				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6635,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44074				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			778635				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							215
		Сметная заработная плата -	Тенге				41194,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			778635				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							215
		Сметная заработная плата -	Тенге				41194,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1090228	5429			446
			Тенге			79716	2071			10
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			21348				
Материалы -			Тенге			4467				
Всего заработная плата -			Тенге				8688,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			7937				
		Накладные расходы -	Тенге			8688				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1303,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1802				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			31837				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							52
		Сметная заработная плата -	Тенге				9991,00			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			1068881				
Материалы -			Тенге			677560				
Всего заработная плата -			Тенге				73099,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			315119				
		Накладные расходы -	Тенге			93567				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14035,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			69747				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			1232195				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							455
		Сметная заработная плата -	Тенге				87134,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1264032				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 г.	Тенге			1 264 032				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			22 753				
		Возврат материалов (15%)				3 413				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			1 283 372				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге			29 646				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			12 834				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			5 133				
		Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге			1 330 985				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 г. (К=2,088)	Тенге			2 779 096				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			55 582				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			2 834 678				
		НДС (12%)	Тенге			340 161				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			~~3 174 840~~	851892			

Заказчик
ГУ "Управление строительства г. Астана"

05.2012.

Подрядчик
ТОО "Астана-Алькор"

Форма 2В

Наименование стройки - "Строительство школы на 1200 мест в пос. Ильинка"
Заказчик - ГУ "Управление строительства г. Астана"
Подрядчик - ТОО "Астана-Алькор"

Акт выполненных работ №16
за Май 2012 года
ЛС 1-3 Отопление, вентиляция (Котельная)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего / рабочих, обслуживаю-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.= Сети отопления								
1	E0118-9-8	**Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм** м	11,5	960,41	7,85	11045	90	597	0,24	3
				37,58	2,95	432	34	128	0,01	--
2	E0118-17-6	**Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 219 мм** 1шт	2	4227,49	36,99	8455	74	536	1,11	2
				195,75	13,50	392	27	128	0,07	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			19500	164			5
			Тенге			824	61			--
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			19500				
		Материалы -	Тенге			18512				
		Всего заработная плата -	Тенге				885,00			
		Накладные расходы -	Тенге			1132				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				170,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1238				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			21870				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1054,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			21870				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1054,00			
		РАЗДЕЛ 2.= Вентиляция								
3	75-2-99прим	**Приточная установка с автоматикой ЦКПВ 06-ОВУ ПЛ-ФН** комплект	1	1442100,00	--	1442100	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	2	896,88	5,38	1794	11	161	0,36	1
		шт		60,75	2,25	122	5	128	0,01	--
5	Е0120-18-5	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 450 мм	1	1444,08	12,33	1444	12	173	0,77	1
		шт		130,50	4,50	131	5	128	0,02	--
6	Е0120-32-2	Установка вентиляторов осевых массой до 0,05 т	2	935,14	53,14	1870	106	2310	4,96	10
		шт		882,00	20,25	1764	41	128	0,10	--
7	С131301-4пр им	Вентиляторы осевые вытяжные IN 15/6	2	71100,00	--	142200	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1589408	129			11
			Тенге			2016	50			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			1442100				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1442100				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			147308				
	Материалы -		Тенге			2963				
	Всего заработная плата -		Тенге				2066,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			142200				
		Накладные расходы -	Тенге			2644				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				397,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8997				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			158949				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				2462,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1601049				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				2462,00			
		РАЗДЕЛ 3.= Теплоснабжение								
8	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	6	63,00	--	378	--	415	0,31	2
		комплект		54,00	--	324	--	128	--	--
9	С131205-5	Термометры угловые в оправе	6	541,00	--	3246	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	6	858,70	1,57	5152	9	311	0,22	1
				40,50	--	243	--	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект								
11	Ц0112-698-1	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	6	436,80	18,80	2621	113	718	0,58	3
				133,00	--	798	--	90	--	--
		шт								
12	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	6	858,70	1,57	5152	9	311	0,22	1
				40,50	--	243	--	128	--	--
		комплект								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**16549**	**132**			**8**
			Тенге			**1608**	**--**			**--**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2621				
	Материалы -		Тенге			1710				
	Всего заработная плата -		Тенге				798,00			
		Накладные расходы -	Тенге			718				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				108,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			200				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			3539				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				906,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			13928				
	Материалы -		Тенге			9854				
	Всего заработная плата -		Тенге				810,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3246				
		Накладные расходы -	Тенге			1037				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				156,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			898				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			15863				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				966,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			19402				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1871,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1625457**	**425**			**24**
			Тенге			**4448**	**110**			**1**
	Стоимость оборудования -		Тенге			1442100				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1442100				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2621				
	Материалы -		Тенге			1710				
	Всего заработная плата -		Тенге				798,00			
		Накладные расходы -	Тенге			718				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				108,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			200				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			3539				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				906,00			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			180736				
Материалы -			Тенге			31328				
Всего заработная плата -			Тенге				3760,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			145446				
		Накладные расходы -	Тенге			4813				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				722,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11133				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			196682				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата -	Тенге				4482,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1642321				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 г.	Тенге			1642321				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 г. оборудования	Тенге			1442100				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 г. без оборудования	Тенге			200221				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			3604				
		Возврат материалов (15%)				541				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			203284				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге			4696				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			2033				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			813				
		Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге			1652926				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 г. (К=2,088)	Тенге			3451310				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			69026				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			3520336				
		НДС (12%)	Тенге			422440				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			~~3942777~~	3863051			

Заказчик
ГУ "Управление строительства г. Астана"

Подрядчик
ТОО "Астана-Алькор"

Форма 2В

Наименование стройки - "Строительство школы на 1200 мест в пос. Ильинка"
Заказчик - ГУ "Управление строительства г. Астана"
Подрядчик - ТОО "Астана-Алькор"

Акт выполненных работ №19
за Май 2012 года
ЛС 1-6 Контрольно-измерительные приборы (Котельная)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего / рабочих, обслуживаю-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц0111-30-1	**Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях** шт	3	64,86	--	195	--	134	0,29	1
				49,50	--	149	--	90	--	--
2	С	**Тепловычислитель бво-ш** шт	3	32711,61	--	98135	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
3	Е0118-22-2	**Установка манометров с трехходовым краном** комплект	5	858,70	1,57	4294	8	259	0,22	1
				40,50	--	203	--	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			102623	8			2
			Тенге			351	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			98135				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			98135				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			195				
		Материалы -	Тенге			46				
		Всего заработная плата -	Тенге				149,00			
		Накладные расходы -	Тенге			134				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			348				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				169,00			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4294				
		Материалы -	Тенге			4083				
		Всего заработная плата -	Тенге				203,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			259				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				39,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			273				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4826				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				241,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			103309				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 г.	Тенге			103309				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 г. оборудования	Тенге			98135				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 г. без оборудования	Тенге			5174				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			93				
		Возврат материалов (15%)				14				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			5253				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге			121				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			53				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			21				
		Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге			103583				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 г. (К=2,088)	Тенге			216281				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			4326				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			220607				
		НДС (12%)	Тенге			26473				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			247080	1212 р			

Заказчик
ГУ "Управление строительства г. Астана"
05.2012
инж. Ишмина
сопт. пот.

Подрядчик
ТОО "Астана-Алькор"

проверено

2

Форма 2В

Наименование стройки - "Строительство школы на 1200 мест в пос. Ильинка"
Заказчик - ГУ "Управление строительства г. Астана"
Подрядчик - ТОО "Астана-Алькор"

Акт выполненных работ №21
за Май 2012 года
ЛС 2-2 Насосная установка (Здание насосной)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Водомерный узел								
1	**Е0116-26-3**	**Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 80 мм**	1	1279,83	60,08	1280	60	403	1,68	2
		1счетчик		292,50	22,50	293	23	128	0,11	--
2	**С131102-11**	**Счетчики /водомеры/ холодной воды турбинные СТВ-65**	1	15600,00	--	15600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			16880	60			2
			Тенге			293	23			--
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			16880				
		Материалы -	Тенге			927				
		Всего заработная плата -	Тенге				315,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15600				
		Накладные расходы -	Тенге			403				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				60,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1037				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			18320				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				375,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			18320				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				375,00			
		РАЗДЕЛ 2. Электропечь								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Ц0108-481-6	**Установка машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде. Машина, устанавливаемая на салазках, раме или металлической плите, масса до 0.8 т**	2	4679,00	1016,00	9358	2032	5003	13,00	26
		шт		2340,00	293,00	4680	586	95	1,70	3
4	С	**Печь электрическая НЭП-1000**	2	2510,55	--	5021	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			14379	2032			26
			Тенге			4680	586			3
	Стоимость оборудования -		Тенге			5021				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			5021				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			9358				
	Материалы -		Тенге			2646				
	Всего заработная плата -		Тенге				5266,00			
		Накладные расходы -	Тенге			5003				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				750,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			862				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			15222				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата -	Тенге				6016,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			20243				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата -	Тенге				6016,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			31259	2092			28
			Тенге			4973	609			4
	Стоимость оборудования -		Тенге			5021				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			5021				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			9358				
	Материалы -		Тенге			2646				
	Всего заработная плата -		Тенге				5266,00			
		Накладные расходы -	Тенге			5003				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				750,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			862				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			15222				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата -	Тенге				6016,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			16880				
	Материалы -		Тенге			927				
	Всего заработная плата -		Тенге				315,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15600				
		Накладные расходы -	Тенге			403				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				60,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1037				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			18320				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				375,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			38563				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 г.	Тенге			38563				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 г. оборудования	Тенге			5021				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 г. без оборудования	Тенге			33542				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			604				
		Возврат материалов (15%)				91				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			34055				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге			787				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			341				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			136				
		Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге			40340				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 г. (К=2,088)	Тенге			84229				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			1685				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			85914				
		НДС (12%)	Тенге			10310				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			~~96223~~	96014			

Заказчик
ГУ "Управление строительства г. Астана"
05.2012

Подрядчик
ТОО "Астана-Алькор"

Расчеты проверены

Форма 2В

Наименование стройки - "Строительство школы на 1200 мест в пос. Ильинка"
Заказчик - ГУ "Управление строительства г. Астана"
Подрядчик - ТОО "Астана-Алькор"

Акт выполненных работ №23
за Май 2012 года
ЛС 4-2 Оборудование резервуаров (Емкость нефтепродуктов)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-: на един. / всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. Арматура									
1	E0116-15-1	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм** 1шт	6	473,47	39,24	2841	235	2074	1,47	9	
				254,25	15,75	1526	94	128	0,07	--	
2	C130904-18п рим	**Клапан сальниковый запорный фланцевый, Dy 25 мм** шт	6	2680,00	--	16080	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
3	E0116-15-2	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм** 1шт	6	473,47	39,24	2841	235	2074	1,47	9	
				254,25	15,75	1526	94	128	0,07	--	
4	C130902-11	**Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм** шт	4	10400,00	--	41600	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
5	C130903-38п рим	**Совмещенный механический дыхательный клапан, Dy 100 мм** шт	2	14900,00	--	29800	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**93162**	**471**			**18**	
			Тенге			**3051**	**189**			**1**	
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			93162					
		Материалы -	Тенге			2160					
		Всего заработная плата -	Тенге				3240,00				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			87480					
		Накладные расходы -	Тенге			4147					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				622,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5839				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			103147				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата -	Тенге				3862,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			103147				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата -	Тенге				3862,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**93162**	**471**			**18**
			Тенге			**3051**	**189**			**1**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			93162				
Материалы -			Тенге			2160				
Всего заработная плата -			Тенге				3240,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			87480				
		Накладные расходы -	Тенге			4147				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				622,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5839				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			103147				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата -	Тенге				3862,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			103147				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 г.	Тенге			103 147				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			1 857				
		Возврат материалов (15%)				278				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			104 725				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге			2 419				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			1 047				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			419				
		Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге			108 610				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 г. (К=2,088)	Тенге			226 779				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			4 536				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			231 314				
		НДС (12%)	Тенге			27 758				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			~~259 072~~	135 234			

Заказчик
ГУ "Управление строительства г. Астана"
05.2012.
Копия с оригинала сверена

Подрядчик
ТОО "Астана-Алькор"

Наименование стройки - "Строительство школы на 1200 мест в пос. Ильинка"
Заказчик - ГУ "Управление строительства г. Астана"
Подрядчик - ТОО "Астана-Алькор"

Форма 2В

Акт выполненных работ №24
за Май 2012 года
ЛС 4-3 Трубопровод (Емкость нефтепродуктов)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дренажный колодец ДК-1, ДК-2								
1	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	2	8060,00	--	16120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Тепловая камера								
2	С131104-13 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004прим	Люк	1	11500,00	--	11500	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Ограждение								
3	Е0107-24-12	Установка оград металлических с калиткой	6	715,25	304,09	4292	1825	2898	1,71	10
		м		300,15	83,16	1801	499	126	0,30	2
4	С12021-245п рим	Металлическое ограждение с обрамлением	0,1988	172800,00	--	34352	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 1. Технологические трубопроводы								
5	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
		1шт		254,25	15,75	763	47	128	0,07	--
6	С130901-110 прим	Клапан сальниковый запорный, Dy 25 мм	3	4760,00	--	14280	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0116-15-2	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм**	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
		1шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	--
8	С130902-11	**Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ~~30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм~~**	4	10400,00	--	41600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**59194**	**275**			**10**
			Тенге			**1780**	**110**			**--**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**59194**				
	Материалы -		Тенге			**1260**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1890,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**55880**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2419**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**363,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3697**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**65310**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**12**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2253,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**65310**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**12**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2253,00**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**125458**	**2099**			**21**
			Тенге			**3581**	**609**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4292**				
	Материалы -		Тенге			**100**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2300,00**			
	Местные материалы -		Тенге			**566**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2898**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**435,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**431**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**7621**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**14**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2735,00**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**34352**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**34352**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2061				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			36413				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			86814				
	Материалы -		Тенге			1260				
	Всего заработная плата -		Тенге				1890,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			83500				
		Накладные расходы -	Тенге			2419				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				363,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5354				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			94587				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				2253,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			138621				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 г.	Тенге			138 621				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			2 495				
		Возврат материалов (15%)				374				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			140 742				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге			3 251				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			1 407				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			563				
		Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге			145 963				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 г. (К=2,088)	Тенге			304 772				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			6 095				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			310 867				
		НДС (12%)	Тенге			37 304				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			~~348 171~~	11809-7			

Заказчик
ГУ "Управление строительства г. Астана"
05. 2012
Шк. Ильясова. согл. по смете

Подрядчик
"ТОО "Астана-Алькор"

технически проверено

Форма 2В

Наименование стройки - "Строительство школы на 1200 мест в пос. Ильинка"
Заказчик - ГУ "Управление строительства г. Астана"
Подрядчик - ТОО "Астана-Алькор"

Акт выполненных работ №25
за Май 2012 года
ЛС 6-4 Наружные сети водопровода и канализации

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Сети водопровода В1										
1	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	**Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89** шт	2	13400,00	--	26800	--	--	--	--		
				--	--	--	--	--	--	--		
		Жироуловитель										
2	Е0123-13-6	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах** м3	2,83	22503,49	1686,97	63685	4774	9193	11,16	32		
				1867,05	631,80	5284	1788	130	3,09	9		
3	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	**Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89** шт	1	13400,00	--	13400	--	--	--	--		
				--	--	--	--	--	--	--		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			103885	4774			32		
			Тенге			5284	1788			9		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			63685						
		Материалы -	Тенге			11132						
		Всего заработная плата -	Тенге				7072,00					
		Местные материалы -	Тенге			42495						
		Накладные расходы -	Тенге			9193						
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5		
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1379,00					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4373						
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			77251						
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							45		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				8451,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			40200				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			40200				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2412				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			42612				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			119863				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата -	Тенге				8451,00			
		РАЗДЕЛ 2. Сети канализации К1								
4	**Е0122-11-5**	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм**	**0,055**	**78245,00**	**36133,62**	**4303**	**1987**	**3680**	**247,00**	**14**
		км		**41850,00**	**9612,90**	**2302**	**529**	**130**	**37,30**	**2**
5	**С130804-151 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8.02-06ОБ- 2002**	**Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 2,5 МПа, SDR 7,4, Dв 150 мм**	**55,55**	**5190,00**	**--**	**288305**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
6	**С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004**	**Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89**	**5**	**13400,00**	**--**	**67000**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**359608**	**1987**			**14**
			Тенге			**2302**	**529**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			292608				
	Материалы -		Тенге			1				
	Всего заработная плата -		Тенге				2830,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			288305				
	Местные материалы -		Тенге			13				
		Накладные расходы -	Тенге			3680				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				552,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17777				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			314065				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				3382,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			67000				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			67000				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4020				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			71020				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			385085				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				3382,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**463493**	**6761**			**45**
			Тенге			**7586**	**2317**			**11**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			356293				
Материалы -			Тенге			11133				
Всего заработная плата -			Тенге				9902,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			288305				
Местные материалы -			Тенге			42508				
		Накладные расходы -	Тенге			12873				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1931,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22150				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			391316				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							62
		Сметная заработная плата -	Тенге				11833,00			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			107200				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			107200				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6432				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			113632				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			504948				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 г.	Тенге			504 948				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			9 089				
		Возврат материалов (15%)				1 363				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			512 674				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге			11 843				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			5 127				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			2 051				
		Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге			531 694				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 г. (К=2,088)	Тенге			1 110 177				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			22 204				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			1 132 380				
		НДС (12%)	Тенге			135 886				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			1 268 266				

Заказчик
ГУ "Управление строительства г. Астана"

Подрядчик
ТОО "Астана-Алькор"

Счет-фактура № 00000000017 от 26 апреля 2012 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана-Алькор" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 620200265477, БИН: 051240003528, Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, ул. 23, д.11, ВП-1/1.,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0000990, от 19.10.2009 (2а)

ИИК поставщика: ИИК KZ688560000000427994, в банке АО "Банк Центр Кредит", БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 11/44 от 27.07.11 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Астана, пр. Сарыарка, 3/1
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 620200265477, БИН: 051240003528, Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана-Алькор",Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, ул. 23, д.11, ВП-1/1. (8)
(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 620300007877, БИН: , ГУ "Управление строительства г.Астана",Республика Казахстан, г. Астана, пр. Сарыарка, 3/1 (9)
(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ "Управление строительства г.Астана" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 620300007877, БИН: , Республика Казахстан, г. Астана, пр. Сарыарка, 3/1 (10а)

ИИК покупателя: ИИК KZ22070102KSN6201000, в банке Комитет Казначейства МФ РК в г.Астана, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство школы на 1200 мест в пос. Ильинка" (незавершенное строительство)	тенге	1	18 162 820,54	18 162 820,54	12%	2 179 538,46	20 342 359,00	0	
Всего по счету:					**18 162 820,54**		**2 179 538,46**	**20 342 359,00**		

Руководитель: Решетько Я. А.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не п.
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность)
Получил:
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Сканир.

Заказчик (застройщик): ГУ "Управление строительства г. Астана"
Подрядчик: ТОО "Астана-Алькор"

Форма №3 КС-3
Утверждена Постановлением
Госкомстата РК от16.11.94г. №73

Наименование строительства и его адрес:
"Строительство школы на 1200 мест в пос. Ильинка (незавершенное строительство)"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за Апрель месяц 2012 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименован.	Код	Наименован.	Код
		11/44	27 июля 2011г.				

тыс.тенге

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов, работ	Стоимость работ и затрат в тыс. тенге								Налоги		Налог на добавленную стоимость
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	СМР (в сметных базисных ценах 2001г)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты				
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Отчисления в фонд содействия занятости	Дорожный фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8				
Всего по стройке:	563 906,900										60 418,596
в т.ч. за месяц		20 342,359									2 179,538

Заказчик (застройщик):

ГУ "Управление строительства г. Астана"

Подрядчик:

ТОО "Астана-Алькор"