1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Ц0108-636-6	Арматура осветительная сценическая: светильник и прожектор театральный мощностью до 1 кВт	10	1753,00	--	17530	--	12616	8,00	80
		шт		1328,00	--	13280	--	95	--	--
22	С151703-35	Прожектор типа ПСМ-50А-2У1	10	8430,00	--	84300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 1.								
23	Ц0108-593-2 0	Светильник в подвесных потолках	49	371,40	92,40	18199	4528	8733	1,02	50
		шт		161,00	26,60	7889	1303	95	0,15	8
24	С151702-18	Светильник с люминисцентными лампами OPL/S 4x18	49	3540,00	--	173460	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**191659**	**4528**			**50**
			Тенге			**7889**	**1303**			**8**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**191659**				
	Материалы -		Тенге			**5782**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**9192,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**173460**				
		Накладные расходы -	Тенге			**8733**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**4**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1310,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**12023**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**212415**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**62**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10502,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**212415**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**62**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10502,00**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1445328**	**25060**			**644**
			Тенге			**102719**	**7225**			**42**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1445328**				
	Материалы -		Тенге			**51150**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**109944,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1266399**				
		Накладные расходы -	Тенге			**110428**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**55**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**16564,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**93345**				

ш И 20.07.2012

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			**1649102**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**741**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**126508,00**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1649102**				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 г.	Тенге			**1 649 102**				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			**29 684**				
		Возврат материалов (15%)				**4 453**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			**1 674 333**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге			**38 677**				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			**16 743**				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			**6 697**				
		Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге			**1 736 451**				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 г. (К=2,088)	Тенге			**3 625 710**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			**72 514**				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			**3 698 224**				
		НДС (12%)	Тенге			**443 787**				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			**4 142 011**				

Заказчик
ГУ "Управление строительства г. Астана"

Подрядчик
ТОО "Астана-Алькор"

Наименование стройки - "Строительство школы на 1200 мест в пос. Ильинка"
Заказчик - ГУ "Управление строительства г. Астана"
Подрядчик - ТОО "Астана-Алькор"

Форма 2В

Акт выполненных работ №4
за Июль 2012 года
ЛС 6-5 Наружные сети теплоснабжения

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-12-14	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью**	197,43	27,84	26,18	5495	5168	1697	0,01	2
				1,66	7,20	328	1421	97	0,03	5
		м3								
2	Е0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	19,74	218,93	--	4322	--	4883	1,54	30
				218,93	--	4322	--	113	--	--
		м3								
3	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	47,38	6,48	6,48	307	307	97	--	--
				--	2,10	--	100	97	0,01	--
		м3								
4	Е0101-166-1	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	4,74	122,18	--	579	--	654	0,89	4
				122,18	--	579	--	113	--	--
		м3								
5	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими**	47,38	21,55	4,52	1021	214	783	0,11	5
				17,03	--	807	--	97	--	--
		м3								
6	Е0111-2-4	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных**	13,16	2783,60	--	36637	--	8596	3,24	43
				531,00	--	6989	--	123	--	--
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**48361**	**5689**			**85**
			Тенге			**13024**	**1521**			**5**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**48361**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**14545,00**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			29648				
		Накладные расходы -	Тенге			16710				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2507,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3904				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			68975				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							98
		Сметная заработная плата -	Тенге				17052,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			68975				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							98
		Сметная заработная плата -	Тенге				17052,00			
		РАЗДЕЛ 2. Подземная канальная прокладка								
7	Е0116-15-2	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм**	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
8	С130904-83 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	**Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 40 мм**	2	5690,00	--	11380	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0107-31-1	**Установка опорных подушек**	0,064	2867,54	1856,11	184	119	126	4,93	--
		м3		812,93	597,97	52	38	140	2,37	--
10	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/**	0,064	19600,00	--	1254	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0124-2-7	**Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 200 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С**	0,101	510583,09	93446,84	51569	9438	21138	717,00	72
		км		134775,00	26214,75	13612	2648	130	129,63	13
12	С130806-101 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	**Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм**	101	2250,00	--	227250	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	С130805-104	Отводы, d-200 мм, 90 гр.	2	7810,00	--	15620	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С130805-104	Отводы, d-200 мм, 120 гр.	2	7810,00	--	15620	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С130805-104	Отводы, d-200 мм, 150 гр.	2	7810,00	--	15620	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0124-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,006	212117,21	46381,71	1273	278	726	424,00	3
		км		76050,00	17015,25	456	102	130	88,37	1
17	С130806-62 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 48х2,5 мм	6	190,00	--	1140	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	Ц0112-122-2	Трубопроводы из полипропиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр наружный 110-140 мм	6	258,30	39,90	1550	239	1264	2,00	12
		м		216,00	18,00	1296	108	90	0,10	1
19	С130804-126 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	0,6	9780,00	--	5868	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0113-16-6 к=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	142	21,80	0,05	3095	7	745	0,03	4
		м2		5,81	0,02	825	3	90	--	--
21	Е0113-31-1	Обработка мастикой МРБ-Х-Т15 в 1 слой	71	209,37	17,67	14865	1255	7857	0,58	41
		м2		116,33	6,62	8259	470	90	0,03	2
22	Е0126-9-8	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	101	157,66	13,79	15923	1393	9864	0,53	54
				92,48	5,18	9340	523	100	0,03	3

07.11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
23	С11031-170 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30Г-50	10,39	5450,00	--	56604	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	С11011-940	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,138	314500,00	--	43401	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0123-24-1	Установка люков	4	310,27	35,42	1241	142	1158	1,31	5
		шт		209,25	13,50	837	54	130	0,07	--
26	С131104-5 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк ТС с шарниром и замком, тип Т ГОСТ 8591-76х	2	16500,00	--	33000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0116-15-7	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 250 мм	4	3474,96	330,46	13900	1322	9274	9,59	38
		1шт		1687,50	123,75	6750	495	128	0,60	2
28	С131206-51п рим	Газонепроницаемый сальник СН-04 диам. 219х6	4	24600,00	--	98400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0106-1-1	Заделка сальника бетоном	0,4	7246,57	66,01	2899	26	93	1,35	1
		м3		195,75	24,93	78	10	105	0,12	--
30	Е0124-13-3	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	1	1317,43	664,93	1317	665	929	3,05	3
		компл		558,00	156,60	558	157	130	0,65	1
31	С130903-40п рим	Автоматический клапан захлопка	1	39300,00	--	39300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	С11051-121 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Указатель бирки в смотровых колодцах	0,01	41200,00	--	412	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Е0116-29-4	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 400 мм	101	14,04	--	1418	--	1382	0,05	5
		м		10,69	--	1080	--	128	--	--
34	Е0116-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	6	11,76	--	71	--	82	0,05	--
		м		10,69	--	64	--	128	--	--
35	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	6	11,13	--	67	--	82	0,05	--
		м		10,69	--	64	--	128	--	--
36	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	49,25	1986,57	564,43	97837	27798	52573	3,33	164
		м3		567,00	195,49	27924	9628	140	0,75	37
37	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	49,25	20800,00	--	1024379	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
38	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	49,25	70,00	--	3447	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	24	818,53	389,08	19645	9338	9772	0,94	22
		шт		153,90	136,92	3694	3286	140	0,55	13
40	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	11	536,39	243,37	5900	2677	2956	0,67	7
		шт		106,88	85,08	1176	936	140	0,34	4
41	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	15	376,72	172,69	5651	2590	2866	0,48	7
		шт		76,28	60,21	1144	903	140	0,24	4
42	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	19,32	11900,00	--	229932	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ДК1								
43	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	3,8	95,30	2,62	362	10	54	0,07	--
				10,51	0,99	40	4	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
44	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,3799	7368,97	66,01	2800	25	88	1,35	1
		м3		195,75	24,93	74	9	105	0,12	--
45	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	3,8	804,91	11,21	3058	43	160	0,20	1
		м2		31,50	4,21	120	16	118	0,02	--
46	Е0123-13-4	Устройство дренажных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	1,48	25797,14	2538,55	38180	3757	6919	15,87	23
		м3		2645,33	950,63	3915	1407	130	4,64	7
47	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,48	200,00	--	296	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
48	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,48	232,00	--	343	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
49	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	1	13400,00	--	13400	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0115-72-1	Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	6,09	442,00	3,58	2693	22	805	0,73	4
		м2		124,88	0,88	761	5	105	0,04	--
51	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	6,09	711,48	8,23	4333	50	609	0,47	3
		м2		81,68	3,08	497	19	118	0,02	--
52	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	Кладка вокруг дренажного колодца неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	6,09	1618,86	34,37	9859	209	1451	1,21	7
		м2		189,00	12,87	1151	78	118	0,06	--
53	С11011-774	Скобы ходовые	7,2	129,00	--	929	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг								
		НЕПОДВИЖНЫЕ ОПОРЫ Н1, Н2								
54	Е0109-34-5	Монтаж опорных конструкций этажерочного типа	1,3	9751,19	2162,21	12653	2806	4006	17,30	22
		т		3015,00	415,31	3912	539	90	1,56	2
55	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	1,93	20800,00	--	40186	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
56	С11011-909 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N8-14	0,0776	75600,00	--	5867	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	С143001-7 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В15 /М-200/	1,2	7350,00	--	8820	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА								
58	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	19,36	664,14	24,55	12858	475	1168	0,26	5
		м2		39,83	9,20	771	178	123	0,04	1
59	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,94	7246,57	66,01	14029	128	449	1,35	3
		м3		195,75	24,93	379	48	105	0,12	--
60	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	Кладка вокруг камеры неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	3,8	1618,86	34,37	6152	131	905	1,21	5
		м2		189,00	12,87	718	49	118	0,06	--
61	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	42,24	245,44	3,82	10367	161	1933	0,21	9
		м2		37,35	1,44	1578	61	118	0,01	--
62	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	2	818,53	389,08	1637	778	814	0,94	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		153,90	136,92	308	274	140	0,55	1
63	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	20	536,39	243,37	10728	4867	5375	0,67	13
		шт		106,88	85,08	2138	1702	140	0,34	7
64	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	5,78	11900,00	--	68830	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0106-33-5	Устройство железобетонных конструкций отстойников, резервуаров и пр. сооружений при днищах бункерного типа	4,87	14811,92	1945,51	72134	9475	25470	24,04	117
		м3		4313,25	667,73	21006	3252	105	2,50	12
66	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,94	70,00	--	346	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
67	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,4736	61200,00	--	28984	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
68	С143018-44 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-10-10	2	5470,00	--	10940	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	8	110,78	66,43	886	531	534	0,15	1
		шт		23,85	23,85	191	191	140	0,11	1
70	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	0,328	26400,00	--	8659	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
71	Е0123-24-1	Установка люков	2	8370,27	35,42	16741	71	579	1,31	3
		шт		209,25	13,50	419	27	130	0,07	--
72	С11011-774	Скобы ходовые	8	129,00	--	1032	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**2470079**	**80905**			**663**
			Тенге			**115696**	**27251**			**113**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1550**				
	Материалы -		Тенге			**14**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1404,00**			
		Накладные расходы -	Тенге			**1264**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**190,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**169**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**2982**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**13**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1594,00**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1968744**				
	Материалы -		Тенге			**137178**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**128098,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**143096**				
	Местные материалы -		Тенге			**1509989**				
		Накладные расходы -	Тенге			**158115**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**79**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**23717,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**127612**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2254470**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**768**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**151816,00**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**12653**				
	Материалы -		Тенге			**5935**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**4451,00**			
		Накладные расходы -	Тенге			**4006**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**601,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1000**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**17659**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**26**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5052,00**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**487132**				
	Материалы -		Тенге			**6216**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**8993,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**470730**				
	Местные материалы -		Тенге			**319**				
		Накладные расходы -	Тенге			**11511**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1727,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29919				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			528562				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата -	Тенге				10720,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2803673				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							863
		Сметная заработная плата -	Тенге				169181,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2518440**	**86594**			**747**
			Тенге			**128720**	**28772**			**118**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1550				
	Материалы -		Тенге			14				
	Всего заработная плата -		Тенге				1404,00			
		Накладные расходы -	Тенге			1264				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				190,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			169				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2982				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				1594,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2017105				
	Материалы -		Тенге			137178				
	Всего заработная плата -		Тенге				142644,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			143096				
	Местные материалы -		Тенге			1539637				
		Накладные расходы -	Тенге			174825				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							87
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26224,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			131516				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2323445				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							866
		Сметная заработная плата -	Тенге				168867,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			12653				
	Материалы -		Тенге			5935				
	Всего заработная плата -		Тенге				4451,00			
		Накладные расходы -	Тенге			4006				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				601,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			~~17659~~	17659			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				5052,00			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			~~487132~~	301392			
Материалы -			Тенге			~~6216~~				
Всего заработная плата -			Тенге				8993,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			~~470730~~	298890			
Местные материалы -			Тенге			~~319~~				
		Накладные расходы -	Тенге			~~11511~~	2237			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1727,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			~~29919~~	18218			
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			~~528562~~	321847			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата -	Тенге				10720,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2872648	1085467			
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 г.	Тенге			2 872 648	1085467			
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			~~51 708~~	19538			
		Возврат материалов (15%)				~~7 756~~	2931			
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			~~2 916 600~~	1102075			
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге			~~67 373~~	25458			
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			~~29 166~~	11021			
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			~~11 666~~	4408			
		Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге			3 024 805	1142962			
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 г. (К=2,088)	Тенге			6 315 794	2386504			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			126 316	47730			
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			6 442 109	2434234			
		НДС (12%)	Тенге			773 053	292108			
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			7 215 163	2726342			

Заказчик
ГУ "Управление строительства г. Астана"
07.12. Шк Чльсенова
Сент теб мод сети ТГ.

расценки проверены

Подрядчик
ТОО "Астана-Алькор"

Форма 2В

Наименование стройки - "Строительство школы на 1200 мест в пос. Ильинка"
Заказчик - ГУ "Управление строительства г. Астана"
Подрядчик - ТОО "Астана-Алькор"

Акт выполненных работ №12
за Июль 2012 года
ЛС 9-2 Благоустройство территории.Покрытие проездов тротуаров

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Покрытие спортивных площадок								
1	С	**Искусственное травяное покрытие футбольного поля, засыпка: резиновая крошка. В стоимость входит монтаж покрытия**	**1099,29**	**7583,49**	--	**8336487**	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
2	С	**Искусственное покрытие спортивной площадки. В стоимость входит монтаж покрытия**	**1536,35**	**7184,36**	--	**11037706**	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**19374193**	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**19374193**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**19374193**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1162452**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**20536645**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**20536645**				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 г.	Тенге			**20 536 645**				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			**369 660**				
		Возврат материалов (15%)				**55 449**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			**20 850 856**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге			**481 655**				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			**208 509**				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			**83 403**				
		Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге			**21 624 422**				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 г. (К=2,088)	Тенге			**45 151 794**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			**903 036**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			**46 054 830**				
		НДС (12%)	Тенге			**5 526 580**				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			**51 581 409**				

Заказчик
ГУ "Управление строительства г. Астана"

07.12. Ша Ашылмен
5 лагоусгр.

Подрядчик
ТОО "Астана-Алькор"

Наименование стройки - "Строительство школы на 1200 мест в пос. Ильинка"
Заказчик - ГУ "Управление строительства г. Астана"
Подрядчик - ТОО "Астана-Алькор"

Форма 2В

Акт выполненных работ №5
за Июль 2012 года
ЛС 9-4 Озеленение

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ДЕРЕВЬЯ								
1	E0147-5-12	**Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом, с добавлением растительной земли до 25%, размеры 1.0x1.0x0.6 м**	21	1193,63	78,00	25066	1638	10308	2,46	52
		яма		350,55	29,95	7362	629	129	0,12	3
2	E0101-164-2	**Разработка грунта для устройства ДЭС**	22,76	218,93	--	4984	--	5632	1,54	35
		м3		218,93	--	4984	--	113	--	--
3	E0108-3-3	**Устройство ДЭС из гравия**	22,76	3967,77	100,89	90322	2297	4352	0,85	19
		м3		123,75	38,25	2817	871	118	0,18	4
4	E0147-9-7	**Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0x1,0x0,6 м**	21	1032,19	286,81	21676	6023	20162	3,88	81
		шт		674,55	69,71	14166	1464	129	0,29	6
5	C143012-39	**Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (береза, осина), с комом размером 0,8x0,6м, высотой 3 м**	21	3760,00	--	78960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			221008	9958			188
			Тенге			29328	2963			13
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			221008				
		Материалы -	Тенге			1561				
		Всего заработная плата -	Тенге				32291,00			
		Местные материалы -	Тенге			180162				
		Накладные расходы -	Тенге			40453				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6068,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15688				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			277149				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							221
		Сметная заработная плата -	Тенге				38359,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			277149				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							221
		Сметная заработная плата -	Тенге				38359,00			
		РАЗДЕЛ 2.КУСТАРНИКИ								
6	**Е0147-19-3**	**Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 50%**	**2326,8**	**206,74**	**6,06**	**481043**	**14100**	**145621**	**0,32**	**738**
		м		**45,68**	**2,84**	**106288**	**6596**	**129**	**0,01**	**23**
7	**Е0101-164-2**	**Разработка грунта для устройства ДЭС**	**249,3**	**218,93**	**--**	**54579**	**--**	**61675**	**1,54**	**384**
		м3		**218,93**	**--**	**54579**	**--**	**113**	**--**	**--**
8	**Е0108-3-3**	**Устройство ДЭС из гравия**	**249,3**	**3967,77**	**100,89**	**989165**	**25152**	**47656**	**0,85**	**212**
		м3		**123,75**	**38,25**	**30851**	**9536**	**118**	**0,18**	**45**
9	**Е0147-21-1**	**Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений**	**2326,8**	**66,92**	**--**	**155698**	**--**	**199905**	**0,40**	**940**
		м		**66,60**	**--**	**154965**	**--**	**129**	**--**	**--**
10	**С143012-44**	**Кустарники лиственных пород /жимолость/, без кома**	**3324**	**203,00**	**--**	**674772**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**2355257**	**39252**			**2273**
			Тенге			**346683**	**16132**			**68**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2355257				
Материалы -			Тенге			1404				
Всего заработная плата -			Тенге				362815,00			
Местные материалы -			Тенге			1967918				
		Накладные расходы -	Тенге			454857				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							227
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				68229,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			168607				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2978720				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2569
		Сметная заработная плата -	Тенге				431044,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2978720				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2569
		Сметная заработная плата -	Тенге				431044,00			
		РАЗДЕЛ 3.ГАЗОНЫ								
11	Е0147-25-3	**Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом**	6219	225,58	0,34	1402908	2140	315850	0,27	1665
		м2		39,24	0,13	244034	812	129	--	3
12	Е0147-25-5	**Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать**	6219	69,97	--	435143	--	63939	0,05	340
		м2		7,97	--	49565	--	129	--	--
13	Е0147-25-3	**Подготовка почвы для устройства песчаной подушки под газоны с внесением песка слоем 15 см механизированным способом**	6219	166,18	0,34	1033499	2140	315850	0,27	1665
		м2		39,24	0,13	244034	812	129	--	3
14	Е0147-25-5	**Подготовка почвы для устройства песчаной подушки, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать**	6219	-50,17	--	-312007	--	-63939	-0,05	-340
		м2		-7,97	--	-49565	--	129	--	--
15	Е0147-25-6	**Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных**	6219	19,01	--	118223	--	65865	0,05	326
		м2		8,21	--	51058	--	129	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**2677766**	**4281**			**3657**
			Тенге			**539125**	**1623**			**6**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2677766				
	Всего заработная плата -		Тенге				540748,00			
	Местные материалы -		Тенге			2134361				
		Накладные расходы -	Тенге			697565				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							349
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				104635,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			202520				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3577852				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4012

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				645383,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3577852				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4012
		Сметная заработная плата -	Тенге				645383,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**5254031**	**53490**			**6118**
			Тенге			**915136**	**20719**			**87**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5254031				
	Материалы -		Тенге			2965				
	Всего заработная плата -		Тенге				935855,00			
	Местные материалы -		Тенге			4282440				
		Накладные расходы -	Тенге			1192875				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							596
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				178931,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			386814				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6833720				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6802
		Сметная заработная плата -	Тенге				1114786,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			6833720				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 г.	Тенге			6 833 720				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			123 007				
		Возврат материалов (15%)				18 451				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			6 938 276				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге			160 274				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			69 383				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			27 753				
		Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге			7 195 686				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 г. (К=2,088)	Тенге			15 024 592				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			300 492				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			15 325 084				
		НДС (12%)	Тенге			1 839 010				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			17 164 094				

Заказчик
ГУ "Управление строительства г. Астана"

07.12. мк. Ильинка. озеленем.

Подрядчик
ТОО "Астана-Алькор"

расценки проверены

Счет-фактура № 00000000022 от 10 июля 2012 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана-Алькор" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 620200265477, БИН: 051240003528, Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, ул. 23, д 11, ВП-1/1.,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0000990, от 19.10.2009 (2а)

ИИК поставщика: ИИК KZ688560000000427994, в банке АО "Банк Центр Кредит", БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 11/44 от 27.07.11 г. (СШ Ильинка) (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Астана, пр. Сарыарка, 3/1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная (7)

Грузоотправитель: РНН: 620200265477, БИН: 051240003528, Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана-Алькор", Республика Казахстан, г. Астана, раион Есиль, ул. 23, д 11, ВП-1/1 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 620300007877, БИН: , ГУ "Управление строительства г.Астана",Республика Казахстан, г. Астана, пр. Сарыарка, 3/1 (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ "Управление строительства г.Астана" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 620300007877, БИН: , Республика Казахстан, г. Астана, пр. Сарыарка, 3/1 (10а)

ИИК покупателя: ИИК KZ22070102KSN6201000, в банке Комитет Казначейства МФ РК в г.Астана, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство школы на 1200 мест в пос. Ильинка" (незавершенное строительство)	тенге	1	49 026 363,39	49 026 363,39	12%	5 883 163,61	54 909 527,00	0	
Всего по счету:					49 026 363,39		5 883 163,61	54 909 527,00		

Руководитель: Решетько Я. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер: Не п.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

получил:

Сканир.

Заказчик (застройщик): ГУ "Управление строительства г. Астана"
Подрядчик: ТОО "Астана-Алькор"

Форма №3 КС-3
Утверждена Постановлением
Госкомстата РК от16.11.94г. №73

Наименование строительства и его адрес:
"Строительство школы на 1200 мест в пос. Ильинка (незавершенное строительство)"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за Июль месяц 2012 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименован.	Код	Наименован.	Код
		11/44	27 июля 2011г.				

тыс.тенге

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов, работ	Стоимость работ и затрат в тыс. тенге								Налоги		Налог на добавленную стоимость
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	СМР (в сметных базисных ценах 2001г)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты				
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Отчисления в фонд содействия занятости	Дорожный фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8				
Всего по стройке:	733 795,461										78 620,942
в т.ч. за месяц		54 909,527									5 883,164

Заказчик (застройщик):

ГУ "Управление строительства г. Астана"

Подрядчик:

ТОО "Астана-Алькор"

Заказчик: ГУ "Управление строительства г.Астаны"
Генподрядчик: ТОО "Астана-Алькор"

РЕЕСТР №9
за Июль 2012 года
выполненных работ по объекту
"Строительство школы на 1200 мест в пос. Ильинка"

№ п/п	ЛС	Наименование работ и затрат	Общая стоимость, тг	в т.ч. НДС 12%
1	2	3	4	5
1	1-6	Общестроительные работы, блок 6	29 501 452	3 160 870
2	2-1	Водопровод, канализация, блок 1	41 699	4 468
3	3	Отопление, вентиляция	542 055	58 077
4	9-2	Покрытие проездов тротуаров (Благоустройство территории)	14 472 757	1 550 653
5	9-3	Малые архитектурные формы	6 898 531	739 128
6	9-4	Озеленение	3 453 033	369 968
ВСЕГО по строительству			**54 909 527**	**5 513 196**

Директор
ТОО "Астана-Алькор" Решетько Я. А.

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСТАНА ҚАЛАСЫ
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
"Астана-Алькор"
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ГОРОД АСТАНА РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Наименование стройки - "Строительство школы на 1200 мест в пос. Ильинка"
Заказчик - ГУ "Управление строительства г. Астана"
Подрядчик - ТОО "Астана-Алькор"

Форма 2В

Акт выполненных работ №3
за Июнь 2012 года
ЛС 1-6 Общестроительные работы, блок 6

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Каркас здания								
1	Е0106-22-6	~~Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади более 6 м~~	~~44,35~~	15240,84	379,21	675931	16818	143929	18,00	798
		м3		2947,50	143,26	130722	6354	105	0,70	31
2	С12041-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	~~Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм~~	~~2,99~~	64100,00	--	191762	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			867693	16818			798
			Тенге			130722	6354			31
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			867693				
	Материалы -		Тенге			197530				
	Всего заработная плата -		Тенге				137075,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			191762				
	Местные материалы -		Тенге			330862				
		Накладные расходы -	Тенге			143929				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							72
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21589,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			60697				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1072319				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							901
		Сметная заработная плата -	Тенге				158665,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1072319				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							901

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				158665,00			
		РАЗДЕЛ 2. Кровля								
3	Е0126-30-2	**Теплоизоляция покрытий и перекрытий сверху изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	332	4202,15	360,50	1395114	119686	667071	10,93	3629
		м3		1874,25	135,00	622251	44820	100	0,66	219
4	С11031-91	**Пенопласт ФРП-1**	332,1	14000,00	--	4649400	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0112-1-5	**Устройство кровель скатных двухслойных из наплавляемых материалов**	1108	42,86	18,33	47489	20310	41388	0,14	153
		м2		24,53	6,86	27179	7601	119	0,03	37
6	С	**Кровельный направляемый материал Техноэласт**	2348,96	348,64	--	818932	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			6910935	139996			3782
			Тенге			649430	52421			256
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6910935				
	Материалы -		Тенге			653177				
	Всего заработная плата -		Тенге				701851,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5468332				
		Накладные расходы -	Тенге			708459				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							354
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				106269,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			457164				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8076558				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4392
		Сметная заработная плата -	Тенге				808120,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			8076558				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4392
		Сметная заработная плата -	Тенге				808120,00			
		РАЗДЕЛ 3. Полы								
		Первый этаж								
7	Е0111-5-1	**Устройство первого слоя гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее**	960,48	496,17	2,07	476559	1988	306617	1,38	1325
		м2		258,75	0,79	248523	759	123	--	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0111-5-2	Устройство последующего слоя гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее м2	960,48	307,49	0,30	295336	288	217836	0,97	928
				184,28	0,11	176997	106	123	--	1
9	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	960,48	270,87	9,95	260169	9557	66087	0,36	342
				52,20	3,74	50137	3592	123	0,02	17
10	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	1920,96	46,79	0,67	89886	1287	2079	--	8
				0,63	0,25	1210	480	123	--	2
11	Е0111-21-1	Устройство полимерцементных однослойных наливных покрытий толщиной 4 мм м2	960,4	481,15	48,65	462097	46723	137951	0,60	576
				98,55	18,23	94647	17508	123	0,09	85
12	С	Искуественное покрытие спортивной площадки ПВХ. В стоимость входит монтаж покрытия м2	899,01	5635,73	--	5066600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
13	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" м2	120,2	1257,83	4,90	151191	589	8923	0,38	46
				58,50	1,85	7032	222	123	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		1584046	6801837	60433			3226
			Тенге			578546	22667			111
Стоимость общестроительных работ -			Тенге		1584046	6801837				
Материалы -			Тенге			782279				
Всего заработная плата -			Тенге				601214,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			5066600				
Местные материалы -			Тенге			313980				
		Накладные расходы -	Тенге		730570	739493				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							370
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				110924,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		138877	452480				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге		2453493	7993810				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3706
		Сметная заработная плата -	Тенге				712138,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		2453493	7993810				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3706
		Сметная заработная плата -	Тенге				712138,00			

РАЗДЕЛ 4. Отделочные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Внутренняя отделка					
		Стены								
14	**Е0115-64-3**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм стен**	**1804**	**261,58**	**3,43**	**471890**	**6188**	**142141**	**0,46**	**821**
		м2		**73,73**	**1,31**	**133009**	**2363**	**105**	**0,01**	**11**
15	**Е0115-180-5**	**Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку**	**1804**	**253,73**	**1,88**	**457722**	**3392**	**75105**	**0,23**	**417**
		м2		**38,93**	**0,72**	**70230**	**1299**	**105**	**--**	**6**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**929613**	**9579**			**1238**
			Тенге			**203239**	**3662**			**18**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**929613**				
	Материалы -		Тенге			**384318**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**206901,00**			
	Местные материалы -		Тенге			**332477**				
		Накладные расходы -	Тенге			**217246**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**109**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**32587,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**68812**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1215670**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1364**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**239488,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**1215670**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1364**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**239488,00**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		9424594	~~**15510077**~~	**226825**			**9044**
			Тенге			**1561937**	**85104**			**416**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		9424594	~~**15510077**~~				
	Материалы -		Тенге			~~**2017303**~~				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1647041,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			~~**10726693**~~				
	Местные материалы -		Тенге			**977319**				
		Накладные расходы -	Тенге		1656275	~~**1809127**~~				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**905**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**271369,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		664852	~~**1039152**~~				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		11745791	~~**18358357**~~				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10364
		Сметная заработная плата -	Тенге				1918410,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			~~18358357~~	11745721			
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 г.	Тенге			~~18 358 357~~	11745721			
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			~~330 450~~	211423			
		Возврат материалов (15%)				~~49 568~~	31713			
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			~~18 639 240~~	11925431			
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге			~~430 566~~	275477			
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			~~186 392~~	119254			
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			~~74 557~~	47702			
		Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге			~~19 330 756~~	12367864			
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 г. (К=2,088)	Тенге			~~40 362 618~~	25824100			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			~~807 252~~	516482			
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			~~41 169 870~~	26340582			
		НДС (12%)	Тенге			~~4 940 384~~	3160870			
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			~~46 110 255~~	29501452			

Заказчик
ГУ "Управление строительства г. Астана"

07.12

Шк. Ильинка. 8 А 6. Обу поб.

Подрядчик
ТОО "Астана-Алькор"

"Астана-Алькор"
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
3
КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСТАНА КАЛАСЫ
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АСТАНА

расценки проверены

Наименование стройки - "Строительство школы на 1200 мест в пос. Ильинка"
Заказчик - ГУ "Управление строительства г. Астана"
Подрядчик - ТОО "Астана-Алькор"

Форма 2В

Акт выполненных работ №4
за Июнь 2012 года
ЛС 2-1 Водопровод, канализация, блок 1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Хозяйственно - питьевой водопровод В1								
1	Е0116-14-1	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм**	90	439,78	12,19	39580	1097	34222	1,64	148
		м		292,50	4,57	26325	411	128	0,02	2
2	С130804-94	**Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-16 / 20 мм**	90,9	302,00	--	27452	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0116-14-12	**Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре**	19	59,31	--	1127	--	1439	0,34	6
		м		59,15	--	1124	--	128	--	--
4	С130804-33	**Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм**	19	659,00	--	12521	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**80680**	**1097**			**154**
			Тенге			**27449**	**411**			**2**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**80680**				
	Материалы -		Тенге			**12161**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**27860,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**39973**				
		Накладные расходы -	Тенге			**35661**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**18**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**5349,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**6980**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**123321**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							174
		Сметная заработная плата -	Тенге				33209,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			123321				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							174
		Сметная заработная плата -	Тенге				33209,00			
		РАЗДЕЛ 2. Горячее водоснабжение Т3. Т4				14597		1066		
5	E0117-2-2	**Установка полотенцесушителей латунных хромированных**	1	7298,33	6,95	~~21895~~	21	~~1598~~	2,48	7
		шт	2	414,00	2,25	~~1242~~ 828	~~7~~ 5	128	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**		14597	~~21895~~	21			7
			Тенге			1242	7			--
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге		14597	~~21895~~				
	Материалы -		Тенге			20632				
	Всего заработная плата -		Тенге				1249,00			
		Накладные расходы -	Тенге		1066	~~1598~~				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				240,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		940	~~1410~~				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге		16602	~~24903~~				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1489,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			~~24903~~				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1489,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		14597	~~102575~~	1118			161
			Тенге			28691	418			2
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге		14597	~~102575~~				
	Материалы -		Тенге			32793				
	Всего заработная плата -		Тенге				29109,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			~~39973~~				
		Накладные расходы -	Тенге		1066	37259				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5589,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		940	~~8390~~				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге		16602	~~148224~~				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							182
		Сметная заработная плата -	Тенге				34698,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		16602	~~148224~~				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 г.	Тенге			~~148 224~~	16602			
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			~~2 668~~	299			
		Возврат материалов (15%)				~~400~~	45			
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			~~150 492~~	16856			
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге			~~3 476~~	389			
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			~~1 505~~	169			
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			~~602~~	67			
		Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге			~~156 075~~	17481			
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 г. (К=2,088)	Тенге			~~325 885~~	36501			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			~~6 518~~	730			
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			~~332 402~~	37231			
		НДС (12%)	Тенге			~~39 888~~	4468			
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			~~372 291~~	41699			

Заказчик
ГУ "Управление строительства г. Астана"

06.12

Шь. Ильинская. ОА 1 слой рлб

расценки проверены

Подрядчик
ТОО "Астана-Алькор"

Наименование стройки - "Строительство школы на 1200 мест в пос. Ильинка"
Заказчик - ГУ "Управление строительства г. Астана"
Подрядчик - ТОО "Астана-Алькор"

Форма 2В

Акт выполненных работ №7
за Июнь 2012 года
ЛС 3 Отопление, вентиляция

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Сети отопления								
1	С130903-15п рим	Клапан радиаторного термостата, в комплекте с термостатическим элементом	44	1570,00	--	69080	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
2	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	6	473,47	39,24	2841	235	2074	1,47	9
		1шт		254,25	15,75	1526	94	128	0,07	--
3	С Цена	Запорный клапан RLV Ду 15	6	418,41	--	2510	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	2	193,78	--	388	--	296	1,00	2
		шт		164,25	--	329	--	90	--	--
5	С Цена	Балансировочный клапан MSV -М д-20	2	3179,89	--	6360	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Ц0111-350-2	**Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 32 мм**	2	266,57	--	533	--	397	1,00	2
		шт		220,50	--	441	--	90	--	--
7	С Цена	**Автоматический балансировочный клапан ASV-PV I-25**	2	4574,60	--	9149	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			90861	235			13
			Тенге			2295	94			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			921				
	Материалы -		Тенге			151				
	Всего заработная плата -		Тенге				770,00			
		Накладные расходы -	Тенге			693				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				104,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			97				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1710				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				873,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			89940				
	Материалы -		Тенге			1080				
	Всего заработная плата -		Тенге				1620,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			87099				
		Накладные расходы -	Тенге			2074				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				311,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5521				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			97535				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				1931,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			99245				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				2804,00			
		РАЗДЕЛ 2. Тепловой узел								
8	Е0118-22-4	**Установка термометров в оправе прямых или угловых**	2	63,00	--	126	--	138	0,31	1
				54,00	--	108	--	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект								
9	С131205-4	Термометры прямые в оправе	2	352,00	--	704	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
10	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	4	858,70	1,57	3435	6	207	0,22	1
				40,50	--	162	--	128	--	--
		комплект								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4265	6			2
			Тенге			270	--			--
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4265				
	Материалы -		Тенге			3285				
	Всего заработная плата -		Тенге				270,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			704				
		Накладные расходы -	Тенге			346				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				52,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			277				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4887				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				322,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4887				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				322,00			
		РАЗДЕЛ 3. Теплоснабжение								
11	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	2	63,00	--	126	--	138	0,31	1
				54,00	--	108	--	128	--	--
		комплект								
12	С131205-4	Термометры прямые в оправе	2	352,00	--	704	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
13	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	858,70	1,57	1717	3	104	0,22	--
				40,50	--	81	--	128	--	--
		комплект								
14	Е0116-21-1	Установка водосточных воронок	16	636,26	137,88	10180	2206	10598	2,58	41
				465,75	51,75	7452	828	128	0,25	4
		1воронка								
15	Цена	Расширитель,32	16	1114,65	--	17834	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			30562	2209			42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			7641	828			4
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			30562				
	Материалы -		Тенге			2173				
	Всего заработная плата -		Тенге				8469,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			18538				
		Накладные расходы -	Тенге			10840				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1626,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2484				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			43886				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							52
		Сметная заработная плата -	Тенге				10095,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			43886				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							52
		Сметная заработная плата -	Тенге				10095,00			
		РАЗДЕЛ 4. Вентиляция								
16	Е0120-12-6	**Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 2 размером 100х400 мм**	65	800,15	16,15	52010	1050	15350	1,07	70
				177,75	6,75	11554	439	128	0,03	2
		шт								
17	Е0120-23-2	**Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм**	2	559,08	12,33	1118	25	1313	3,14	6
				508,50	4,50	1017	9	128	0,02	--
		шт								
18	С Цена	**Дефлектор патрубка**	2	4871,54	--	9743	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		к-т								
19	Е0107-14-11	**Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств высота здания до 25 м**	10	674,98	198,98	6750	1990	5204	1,80	18
				315,00	56,75	3150	567	140	0,22	2
		шт								
20	С143017-2	**Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В 15 объемом до 0.1 м3**	2,55	19800,00	--	50510	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
21	Е0120-19-8	**Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм**	13	7142,90	56,27	92858 7429	732	8724 6710	3,04	40
				504,00	20,25	6552 5040	263 202	128	0,10	1
		шт 10								
22	Е0120-19-7	**Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 3600 мм**	3	5927,03	61,65	17781	185	1650	2,48	7

Считать ов м

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		407,25	22,50	1222	68	128	0,11	--
23	Е0120-19-6	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 3200 мм	2	4528,29	30,04	9057	60	755	1,73	3
		шт		283,50	11,25	567	23	128	0,06	--
24	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	25	311,15	16,15	7779	404	5904	1,07	27
		шт		177,75	6,75	4444	169	128	0,03	1
25	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	527	346,15	16,15	182421	8511	124456	1,07	564
		шт		177,75	6,75	93674	3557	128	0,03	16
26	Е0120-11-2	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	40	900,48	28,48	36019	1139	12326	1,39	56
		шт		229,50	11,25	9180	450	128	0,05	2
27	Ц0108-481-1	Установка машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде. Машина, устанавливаемая на салазках, раме или металлической плите, масса до 0.05 т	4	700,60	103,00	1401 2802	412	1056 2112	3,00	12
		шт	2	522,00	33,80	2088 1044	135 68	95	0,20	1
28	С Цена	Тепловая завеса "Метеор ТВ-6"	4	54892,37	--	219569	--	--	--	--
		к-т	2	--	--	109785	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		200396	688417	14507			802
			Тенге			133448	5680			25
Стоимость оборудования -			Тенге		109785	229313				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге		109785	229313				
Стоимость монтажных работ -			Тенге			2802				
Материалы -			Тенге			302				
Всего заработная плата -			Тенге				2223,00			
		Накладные расходы -	Тенге			2112				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				317,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			295				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			5209				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				2540,00			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			57260				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			1610				
	Всего заработная плата -		Тенге				3717,00			
	Местные материалы -		Тенге			50510				
		Накладные расходы -	Тенге			5204				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				781,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3748				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			66212				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата -	Тенге				4498,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге		90611	399042				
	Материалы -		Тенге			258728				
	Всего заработная плата -		Тенге				133187,00			
		Накладные расходы -	Тенге		9416	170479				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							85
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				25572,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		6002	34171				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			603692				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							880
		Сметная заработная плата -	Тенге				158758,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		106029	904426				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							917
		Сметная заработная плата -	Тенге				165796,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		200396	**814105**	**16958**			**859**
			Тенге			**143654**	**6602**			**30**
	Стоимость оборудования -		Тенге		109785	229313				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге		109785	229313				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3723				
	Материалы -		Тенге			454				
	Всего заработная плата -		Тенге				2993,00			
		Накладные расходы -	Тенге			2805				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				421,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			392				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			6919				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				3413,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			57260				
	Материалы -		Тенге			1610				
	Всего заработная плата -		Тенге				3717,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			50510				
		Накладные расходы -	Тенге			5204				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				781,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3748				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			66212				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата -	Тенге				4498,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			~~523809~~	89210			
	Материалы -		Тенге			265266				
	Всего заработная плата -		Тенге				143546,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			106342				
		Накладные расходы -	Тенге			~~183738~~	8361			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							92
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				27561,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			~~42453~~	5854			
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			~~750000~~	215814			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							944
		Сметная заработная плата -	Тенге				171106,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			~~1052444~~	215814			
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 г.	Тенге			~~1052444~~	215814			
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 г. оборудования	Тенге			~~229313~~	109785			
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 г. без оборудования	Тенге			~~823121~~	106029			
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			~~14816~~	3885			
		Возврат материалов (15%)				~~2222~~	583			
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			~~835725~~	219116			
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге			~~19305~~	5062			
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			~~8357~~	2191			
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			~~3343~~	876			
		Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге			~~1096043~~	227245			
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 г. (К=2,088)	Тенге			~~2288538~~	474488			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			~~45771~~	9490			
		ИТОГО ПО АҚТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			~~2334309~~	483978			
		НДС (12%)	Тенге			~~280117~~	58077			
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			~~2614426~~	542055			

Заказчик
ГУ "Управление строительства г. Астана"

06.12

Подрядчик
ТОО "Астана-Алькор"

Ильинко. вл. соглаб
ОВ
расценки проверены

Наименование стройки - "Строительство школы на 1200 мест в пос. Ильинка"
Заказчик - ГУ "Управление строительства г. Астана"
Подрядчик - ТОО "Астана-Алькор"

Форма 2В

Акт выполненных работ №15
за Июнь 2012 года
ЛС 9-2 Благоустройство территории. Покрытие проездов тротуаров

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Покрытие тип 1								
1	Е0127-53-6	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3**	1624	24,52	15,35	39823	24931	23759	0,03	55
		м2		5,94	5,06	9647	8217	133	0,02	29
2	Е0127-54-6	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3**	9744	0,02	--	195	--	130	--	1
		м2		0,01	--	97	--	133	--	--
3	С143010-14	**Смеси асфальтобетонные пористые горячие и теплые щебеночные, М-I, крупнозернистые**	263,25	5180,00	--	1363614	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0127-53-1	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2.5-2.9 т/м3 типа АБВ**	1624	24,52	15,35	39823	24931	23759	0,03	55
		м2		5,94	5,06	9647	8217	133	0,02	29
5	Е0127-54-1	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3**	3248	0,02	--	65	--	43	--	--
		м2		0,01	--	32	--	133	--	--
6	С143010-14	**Смеси асфальтобетонные пористые горячие и теплые щебеночные, М-I, крупнозернистые**	196,18	5180,00	--	1016202	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Покрытие тип 2								
7	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	285	554,88	6,63	158141	1890	41861	0,70	199
		м		108,68	1,76	30974	501	133	0,01	2
8	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Камни бетонные бортовые М-400	12,85	28200,00	--	362370	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Покрытие тип 3								
9	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	9,26	392,17	66,01	3631	611	2146	1,35	13
		м3		195,75	24,93	1813	231	105	0,12	1
10	С143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Бетон тяжелый класса В7,5 (М-100)	9,44	6840,00	--	64597	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98.1 МПа (1000 кгс/см2)	92,56	381,12	33,28	35277	3081	2030	0,03	3
		м2		5,00	11,49	463	1063	133	0,04	4
12	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	4,66	1018,16	68,13	4745	317	212	0,14	1
		м3		21,38	12,76	100	59	133	0,04	--
13	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	462,8	181,70	21,26	84090	9839	93424	0,95	439
		м2		156,15	7,97	72266	3689	123	0,04	18
14	С Цена	Брусчатка	462,8	743,09	--	343900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	22,8	554,88	6,63	12651	151	3349	0,70	16
		м		108,68	1,76	2478	40	133	0,01	--
16	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Камни бетонные бортовые М-400	1,06	28200,00	--	29892	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Покрытие тип 4								
17	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	51,6	554,88	6,63	28632	342	7579	0,70	36
		м		108,68	1,76	5608	91	133	0,01	--
18	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Камни бетонные бортовые М-400	2,34	28200,00	--	65988	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Покрытие тип 5								
19	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	249,7	38,43	33,28	9596	8310	5475	0,03	8
		м2		5,00	11,49	1249	2868	133	0,04	10
20	С143008-36	Щебень из природного камня для строительных работ М-1200 фракции 20-40 мм	62,78	1900,00	--	119282	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см	2497,14	132,96	11,84	332022	29573	28645	0,04	90
		м2		5,51	3,11	13759	7779	133	0,01	28
		Покрытие тип 7								
22	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	140,4	366,87	33,28	51509	4673	3079	0,03	5
		м2		5,00	11,49	702	1613	133	0,04	6
23	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	145,8	6,48	6,48	945	945	298	--	--
		м3		--	2,10	--	307	97	0,01	1
24	С143012-7	Земля растительная при заготовке механизированным способом	477,36	1240,00	--	591926	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	С143012-4	Дерн	468	943,00	--	441324	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**5200241**	**109594**			**919**
			Тенге			**148834**	**34675**			**128**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4856340**				
	Материалы -		Тенге			**18855**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**183508,00**			
	Местные материалы -		Тенге			**4579058**				
		Накладные расходы -	Тенге			**235788**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**118**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**35368,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**305528**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5397656**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1164**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**218876,00**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**343900**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**20634**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**364534**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**5762190**				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 г.	Тенге			**5 762 190**				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			**103 719**				
		Возврат материалов (15%)				**15 558**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			**5 850 352**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге			**135 143**				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			**58 504**				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			**23 401**				
		Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге			**6 067 400**				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 г. (К=2,088)	Тенге			**12 668 730**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			**253 375**				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			**12 922 105**				
		НДС (12%)	Тенге			**1 550 653**				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			**14 472 757**				

Заказчик
ГУ "Управление строительства г. Астана"

07.12

Подрядчик
ТОО "Астана-Алюкор"

Наименование стройки - "Строительство школы на 1200 мест в пос. Ильинка"
Заказчик - ГУ "Управление строительства г. Астана"
Подрядчик - ТОО "Астана-Алькор"

Форма 2В

Акт выполненных работ №16
за Июнь 2012 года
ЛС 9-3 Малые архитектурные формы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ограждение спортивной площадки								
1	E0107-24-12	**Установка оград металлических высотой до 2,2 м с подготовкой ям под стойки и их бетонирование**	190	615,29	243,27	116904	46221	87123	1,49	283
		м		261,00	66,53	49590	12641	140	0,24	46
2	C12021-245п рим	**Ограждение участка высотой более 2 м**	13,81	172800,00	--	2387089	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2503994**	**46221**			**283**
			Тенге			**49590**	**12641**			**46**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			116904				
	Материалы -		Тенге			3159				
	Всего заработная плата -		Тенге				62231,00			
	Местные материалы -		Тенге			17934				
		Накладные расходы -	Тенге			87123				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13068,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12242				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			216269				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							372
		Сметная заработная плата -	Тенге				75299,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2387089				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2387089				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			143225				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2530315				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2746584				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 г.	Тенге			2 746 584				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			49 439				
		Возврат материалов (15%)				7 416				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			2 788 607				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге			64 417				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			27 886				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			11 154				
		Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге			2 892 064				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 г. (К=2,088)	Тенге			6 038 630				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			120 773				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			6 159 402				
		НДС (12%)	Тенге			739 128				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			6 898 531				

Заказчик
ГУ "Управление строительства г. Астана"
07.12.
Шл. Ильинская. Мофр-ограничен.

Подрядчик
ТОО "Астана-Алькор"
"Астана-Алькор"

расценки проверены

Наименование стройки - "Строительство школы на 1200 мест в пос. Ильинка"
Заказчик - ГУ "Управление строительства г. Астана"
Подрядчик - ТОО "Астана-Алькор"

Форма 2В

Акт выполненных работ №17
за Июнь 2012 года
ЛС 9-4 Озеленение

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ДЕРЕВЬЯ								
1	E0147-5-12	**Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом, с добавлением растительной земли до 25%, размеры 1.0x1.0x0.6 м**	~~38~~ 17	1193,63	78,00	~~45358~~ 20292	2964	~~18652~~ 8344	2,46	94
		ямa		350,55	29,95	~~13321~~ 5959	~~1138~~ 509	129	0,12	5
2	E0101-164-2	**Разработка грунта для устройства ДЭС**	~~41,15~~ 18,39	218,93	--	~~9010~~ 4026	--	~~10181~~ 4550	1,54	63
		м3		218,93	--	~~9010~~ 4026	--	113	--	--
3	E0108-3-3	**Устройство ДЭС из гравия**	~~41,15~~ 18,39	3967,77	100,89	~~163290~~ 72967	~~4152~~ 1855	~~7867~~ 3515	0,85	35
		м3		123,75	38,25	~~5093~~ 2276	~~1574~~ 703	118	0,18	7
4	E0147-9-7	**Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0x1,0x0,6 м**	~~38~~ 17	1032,19	286,81	~~39223~~ 17547	10899	~~36483~~ 16322	3,88	147
		шт		674,55	69,71	~~25633~~ 11467	~~2649~~ 1185	129	0,29	11
5	C143012-39	**Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (береза, осина), с комом размером 0,8x0,6м, высотой 3 м**	~~38~~ 17	3760,00	--	~~142880~~ 63920	--	--	--	--
		шт		--	--		--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			~~399760~~ 178752	18015			339
			Тенге			53056	5361			23
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			~~399760~~ 178752				
	Материалы -		Тенге			2824				
	Всего заработная плата -		Тенге				58417,00			
	Местные материалы -		Тенге			325865				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге		32731	~~73183~~				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10978,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		12689	28377				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге		224172	501321				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							399
		Сметная заработная плата -	Тенге				69395,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		224172	501321				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							399
		Сметная заработная плата -	Тенге				69395,00			
		РАЗДЕЛ 2.КУСТАРНИКИ								
6	Е0147-19-3	**Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 50%**	2326,8	206,74	6,06	481043	14100	145621	0,32	738
		м		45,68	2,84	106288	6596	129	0,01	23
7	Е0101-164-2	**Разработка грунта для устройства ДЭС**	249,3	218,93	--	54579	--	61675	1,54	384
		м3		218,93	--	54579	--	113	--	--
8	Е0108-3-3	**Устройство ДЭС из гравия**	249,3	3967,77	100,89	989165	25152	47656	0,85	212
		м3		123,75	38,25	30851	9536	118	0,18	45
9	Е0147-21-1	**Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений**	2326,8	66,92	--	155698	--	199905	0,40	940
		м		66,60	--	154965	--	129	--	--
10	С143012-44	**Кустарники лиственных пород /жимолость/, без кома**	3324	203,00	--	674772	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**2355257**	**39252**			**2273**
			Тенге			**346683**	**16132**			**68**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2355257				
Материалы -			Тенге			1404				
Всего заработная плата -			Тенге				362815,00			
Местные материалы -			Тенге			1967918				
		Накладные расходы -	Тенге			454857				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							227
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				68229,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			168607				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2978720				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2569
		Сметная заработная плата -	Тенге				431044,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2978720				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2569
		Сметная заработная плата -	Тенге				431044,00			
		РАЗДЕЛ 3.ГАЗОНЫ								
11	Е0147-25-3	**Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом**	~~8219~~	225,58	0,34	951168 ~~1854076~~	2829	101576 ~~417426~~	0,27	2201
		м2	2000	39,24	0,13	~~322514~~ 78480	~~1073~~ 261	129	--	4
12	Е0147-25-5	**Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать**	~~8219~~	69,97	--	139940 ~~575083~~	--	20563 ~~84502~~	0,05	450
		м2	2000	7,97	--	~~65505~~ 15940	--	129	--	--
13	Е0147-25-3	**Подготовка почвы для устройства песчаной подушки под газоны с внесением песка слоем 15 см механизированным способом**	~~8219~~	166,18	0,34	332368 ~~1365868~~	2829	101576 ~~417426~~	0,27	2201
		м2	2000	39,24	0,13	~~322514~~ 78480	~~1073~~	129	--	4
14	Е0147-25-5	**Подготовка почвы для устройства песчаной подушки, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать**	~~8219~~	-50,17	--	-100340 ~~-412347~~	--	-20563 ~~-84502~~	-0,05	-450
		м2	2000	-7,97	--	~~-65505~~ -15940	--	129	--	--
15	Е0147-25-6	**Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных**	~~8219~~	19,01	--	38020 ~~156243~~	--	21182 ~~87047~~	0,05	431
		м2	2000	8,21	--	~~67478~~ 16420	--	129	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**		861157	~~3538923~~	5657			4834
			Тенге			712505	2145			8
Стоимость общестроительных работ -			Тенге		861157	3538923				
Всего заработная плата -			Тенге				714650,00			
Местные материалы -			Тенге			2820761				
		Накладные расходы -	Тенге		224334	~~921899~~				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							461
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				138285,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		65129	~~267649~~				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге		1150620	4728471				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5303
		Сметная заработная плата -	Тенге				852935,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		1150620	~~4728471~~				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5303
		Сметная заработная плата -	Тенге				852935,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		1039909	~~6293940~~	62924			7446
			Тенге			1112245	23638			100
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1039909	~~6293940~~				
	Материалы -		Тенге			~~4228~~				
	Всего заработная плата -		Тенге				1135883,00			
	Местные материалы -		Тенге			~~5114543~~				
		Накладные расходы -	Тенге		257069	1449939				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							725
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				217491,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		77818	464633				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1374791	8208512				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8271
		Сметная заработная плата -	Тенге				1353374,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		1374791	~~8208512~~				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 г.	Тенге		1374791	8 208 512				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге		24746	147 753				
		Возврат материалов (15%)			3712	~~22 163~~				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге		1403249	~~8 334 102~~				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге		32415	~~192 518~~				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге		13958	83 341				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге		5583	33 336				
		Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге		1447611	~~8 643 297~~				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 г. (К=2,088)	Тенге		3022613	~~18 047 205~~				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге		60452	~~360 944~~				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге		3083065	18 408 149				
		НДС (12%)	Тенге		369968	2 208 978				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге		3453033	~~20 617 127~~				

Заказчик
ГУ "Управление строительства г. Астана"

07.12

Подрядчик
ТОО "Астана-Алькор"

Ш. Ильинова. Озеленение. Классейки проверены

Счет-фактура № 41 от 12 августа 2012 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана-Алькор"
РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 620200265477, БИН: 051240003528, Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, пр.Туран 19/1, ВП 2,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0028141, от 14.11.2012
ИИК поставщика: KZ688560000000427994, в банке АО "Банк Центр Кредит", БИК KCJBKZKX
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 11/44 от 27.07.11 г. (СШ Ильинка)
Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):
государство, регион, область, город, район
Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности
Способ отправления: самовывоз
Товарно-транспортная накладная:
Грузоотправитель: РНН: 620200265477, БИН: 051240003528, Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана-Алькор",Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, пр.Туран 19/1, ВП 2
(РНН, БИН, наименование и адрес)
Грузополучатель: ,
(наименование и адрес)
Получатель: ГУ "Управление строительства г.Астана"
РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 620300007877, БИН: 991040001460, Республика Казахстан, г. Астана, пр. Сарыарка, 3/1
ИИК получателя: KZ22070102KSN6201000, в банке Комитет Казначейства МФ РК в г.Астана, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство школы на 1200 мест в пос. Ильинка" (незавершенное строительство)	тенге	1	350 240 758,93	350 240 758,93	12%	42 028 891,07	392 269 650,00		
Всего по счету:					**350 240 758,93**		**42 028 891,07**	**392 269 650,00**		

Руководитель: Решетько Я. А.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не п.
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность)
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ "Управление строительства г.Астаны"
Генподрядчик: ТОО "Астана-Алькор"

РЕЕСТР №1
за Июль 2012 года
выполненных работ по объекту
""Школа на 1200 мест в пос. Ильинка г. Астаны. Устранение дефектных строительно-монтажных работ, восстановление конструкций"

№ п/п	ЛС	Наименование работ и затрат	Общая стоимость, тг	в т.ч. НДС 12%
1	2	3	4	5
1	1-1 Д	Общестроительные работы, блок 1	54 424 112	5 831 155
2	1-2 Д	Общестроительные работы, блок 2	13 449 265	1 440 993
3	1-3 Д	Общестроительные работы, блок 3	26 495 196	2 838 771
4	1-4	Общестроительные работы, блок 4	139 165 144	14 910 551
5	1-5 Д	Общестроительные работы, блок 5	21 760 214	2 331 451
6	1-6 Д	Общестроительные работы, блок 6	21 253 090	2 277 117
7	3	Отопление, вентиляция	8 623 397	923 935
8	4	Электроосвещение	10 632 399	1 139 186
Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
9	1-1	Котельная. Общестроительные работы	154 139	16 515
10	1-4	Котельная. Оборудование котельной	30 344 101	3 251 154
11	6-4 Д	Наружные сети водопровода и канализации	150 719	16 148
Благоустройство и озеленение территории				
12	9-2	Благоустройство территории. Покрытие проездов тротуаров. Прочие затраты.	65 817 874	7 051 915
ВСЕГО по строительству			**392 269 650**	**42 028 891**

Директор
ТОО "Астана-Алькор" Решетько Я. А.