ДОГОВОР №61

о государственных закупках по текущему ремонту в подвальном помещении системы отопления, холодного и горячего водоснабжения в здании ясли-сада «Ақ Көгершін» по ул.Шажимбаева 130, г.Петропавловск

г.Петропавловск

« 2» мая 2013 г.

Государственное коммунальное казенное предприятие «Ясли-сад «Ақ Көгершін» государственного учреждения «Отдел образования города Петропавловска» акимата города Петропавловска Северо-Казахстанской области» в лице заведующей Ахметовой А.С., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ТОО «Новинтех» в лице директора Маргарян Валерик, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, на основании Закона «О государственных закупках» заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом договора являются текущий ремонт центрального фасада и цокольной части здания ясли-сад Ақ Көгершін г.Петропавловск,ул.А.Шажимбаева.130, за счет средств государственного бюджета – программа **464-040-011** «Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования. За счет трансфертов из республиканского бюджета» по **коду специфики 159** «Оплата прочих услуг и работ».

1.2. Основанием для заключения договора являются представленные ценовые предложение на выполнения работ.

2. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Общая Сумма договора с учетом НДС (Налог на добавленную стоимость) составляет 1445000 (один миллион четыреста сорок пять тысяч) тенге

2.2. Форма оплаты – безналичная, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, после предоставления акта выполненных работ с предоставлением счет - фактуры.

2.3. Срок оплаты – по мере поступления бюджетных средств.

3. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ:

3.1. Работы по Договору выполняются Подрядчиком в оговоренные Сторонами сроки, согласно действующей в РК нормативной и технической документацией и требованиями Заказчика сроком начала работ считается с 1 июня 2013 года.
Работы выполняются согласно дефектной и сметной документации .

3.2. Подрядчик в срок до начала Работ разрабатывает и передает для согласования Заказчику проект производства и график работ.

3.3. Обеспечение Работ необходимыми материалами, казахстанского содержания согласно конкурсной заявки, комплектующими изделиями, оборудованием, аппаратурой, инструментами, вспомогательными механизмами является обязанностью Подрядчика, учтено в стоимости Работ, и дополнительно Заказчиком не оплачивается.

3.4. Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут хорошего качества и соответствовать техническим спецификациям государственным стандартам, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы удостоверяющие их качество. Подрядчик обязан предоставить Заказчику документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.

3.5. При выполнении Работ на территории Заказчика, Подрядчик обязуется соблюдать действующие в РК нормативные и законодательные требования в области охраны окружающей среды.

- собирать и размещать отходы, образующиеся при работах из материалов Заказчика, в установленные Заказчиком места складирования; отходы, образующиеся из материалов Подрядчика, Подрядчик обязан собрать и вывезти с территории Заказчика;

- не допускать санитарную обработку (очистку, мытье и т.д.) технических средств, транспорта на территории Заказчика, проводить обработку в специально отведенных местах;

- при предъявлении штрафных санкций со стороны государственных природоохранных органов Заказчику за загрязнение окружающей среды по вине Подрядчика, сумма штрафа в регрессном порядке возмещается Подрядчиком;

- при выявлении ведомственным надзором Заказчика нарушений, допущенных Подрядчиком в области охраны окружающей среды при выполнении работ на территории Заказчика, и отсутствия со стороны Подрядчика мер по их устранению в срок, указанный в Акте о выявленных нарушениях, Заказчик имеет право предъявить Подрядчику сумму ущерба в размере понесенных затрат на устранение и неустойку в размере 10 МРП (месячных расчетных показателей) за каждый выявленный и оформленный соответствующим актом случай.

3.6. Список уполномоченных Заказчиком лиц, которые имеют право приостановить выполнение Работ в ходе исполнения Сторонами условий настоящего Договора, а также изменение их состава, утверждается Заказчиком и предоставляется Подрядчику.

Подрядчику необходимо иметь наличие:

а) производственной базы.

б) квалифицированных, дипломированных и постоянных рабочих. Предоставить список работников утвержденным подрядчиком.

в) опыт работы для осуществления данного вида монтажных работ не менее 5 лет.

г) лицензия на строительно- монтажные работы.

3.7. Заказчик должен обеспечить электричество и воду в обоснованных количествах для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором. Подрядчик несет ответственность за выполнение подключения и производит оплату за электричество согласно показания счетчика и перечисляет данную сумму на счет Заказчика.

3.8. При несоблюдении сроков выполнения Работ по Объекту, Заказчик вправе начислить и Подрядчик обязан оплатить пеню в размере 0,01% от стоимости Работ за каждый день задержки.

Любые дополнительные требования, изменения по срокам, объемам, характеру работ, предъявляемые какой-либо Стороне после подписания Договора должны согласовываться с другой Стороной и оформляться письменно.

4. ПРИЕМКА РАБОТ:

4.1. По окончании Работ Подрядчик в течение 5 календарных дней предоставляет Заказчику Акт приемки выполненных работ и оформленную в установленном порядке исполнительную документацию по Работам (исполнительные акты, акты скрытых работ).

4.2. Заказчик в течение 5 календарных дней со дня получения справки выполненных работ за отчетный месяц или Акта приемки выполненных работ обязан подписать их *(либо – его)* или направить мотивированный отказ от приёмки Работ. В случае мотивированного отказа Заказчика Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и указанием сроков их выполнения.

4.3. Никакие скрытые работы по Договору не должны закрываться без составления соответствующего двухстороннего акта. Если Подрядчик закрыл скрытые работы без приемки их представителем Заказчика, данные работы Заказчиком не оплачиваются.

4.4. Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее чем в 7 дневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору (Рабочая комиссия).

4.5. Прием работы рабочей комиссией проводится с участием Подрядчика. Дата Акта Рабочей комиссии считается датой завершения работ.
4.6. Рабочая комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. Дата устранения недоделок является датой завершения Договора. Факт устранения всех недоделок определяется Актом окончательной приемки Объекта в эксплуатацию (Актом Государственной комиссии).
4.7. Подрядчик обязуется обеспечить завершение всех видов работ по настоящему Договору не позднее 15 июля **2013 года** после начала работ.
4.8. Все работы по устранению недоработок, ошибок, несоответствия требованиям Заказчика, действующим нормам и стандартам, допущенных Подрядчиком, выявленных в процессе приемки Работ по Договору, а также в процессе эксплуатации Объекта в течение гарантийного периода эксплуатации, осуществляются Подрядчиком за свой счет в кратчайшие технически обоснованные сроки, и дополнительно Заказчиком не оплачиваются.
4.9. Все удорожания, возникающие в процессе производства Подрядчиком Работ по Договору, относятся на счет Подрядчика и Заказчиком не возмещаются.

5. ГАРАНТИИ:

5.1. На выполненные Подрядчиком Работы по настоящему Договору **гарантийный период эксплуатации** устанавливается продолжительностью **36 календарных месяцев (3 года)** со дня подписания Акта приемки выполненных работ по Объекту.
5.2. Если в течение гарантийного периода эксплуатации выявится, что Объект, по которому Подрядчиком были выполнены Работы по Договору, будет иметь дефекты или недоделки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, подтвержденных документально двухсторонним актом выбраковки, то Подрядчик обязан устранить любой такой дефект своими силами и за свой счет в согласованные Сторонами сроки.
5.3. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта выбраковки, Заказчик назначает квалификационную комиссию, которая составит соответствующий акт.
5.4. Если Подрядчик в указанный срок не устранит выявленные дефекты и недостатки, то Заказчик вправе устранить дефекты и недостатки силами других организаций или фирм, с выставлением счетов Подрядчику для возмещения понесенных затрат по устранению дефектов и недостатков.
5.5. Заказчик гарантирует правильную эксплуатацию выполненных Работ после приемки их по Акту приемки выполненных работ. При допущении дефектов по вине Заказчика, Подрядчик ответственности по гарантийному периоду по данным дефектам не несет.

6. ОХРАНА ТРУДА, ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ, РЕЖИМ ПРЕБЫВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАКАЗЧИКА:

6.1. Подрядчик соблюдает при производстве Работ все действующие в РК правила по охране труда и несет ответственность за соблюдение подчиненным ему персоналом мер безопасности, оформленных в документах на производимые работы и за несчастные случаи, происшедшие по его вине.
6.2. До начала производства работ Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком суточный график производственных работ Подрядчик несет ответственность за соблюдение своими работниками режима пребывания на территории Заказчика.
6.3. Подрядчик несет ответственность за сохранность завезенного на Объект оборудования, материалов, механизмов и инструментов, если они в установленном порядке официально не сданы Заказчику на ответственное хранение по двухстороннему акту.
6.4. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от любой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям, судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с увечьем и несчастными случаями со смертельным исходом,

произошедшими с работниками Подрядчика в процессе выполнения Работ, за исключением тех случаев, когда имеется вина Заказчика или его персонала.

7. ФОРС-МАЖОР:

7.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по Договору при выполнении его условий, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс - мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств при конкретных условиях конкретного периода времени. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны отнесли такие: явления стихийного характера (землетрясение, наводнение, удар молнии, сель, оползень, и т.п.), температуру, силу ветра и уровень осадков в месте исполнения обязательств по Договору, исключающих для человека нормальную жизнедеятельность; мораторий органов власти и управления; забастовки, организованные в установленном законом порядке, и другие обстоятельства, которые могут быть определены Сторонами как непреодолимая сила для надлежащего исполнения обязательств.

7.2. Сторона, попавшая под влияние форс-мажорных обстоятельств, обязана уведомить об этом другую Сторону не позднее 10 календарных дней со дня наступления таких обстоятельств.

7.3. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств не дает права ссылаться на наступление таких обстоятельств при невозможности выполнить свои обязательства по Договору.

7.4. Сторона, лишенная права ссылаться на наступление форс-мажорных обстоятельств, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

7.5. Сторона, которая ссылается на форс-мажор, обязана предоставить другой Стороне по ее требованию документ, выданный Торгово-промышленной палатой по принадлежности, либо иными уполномоченными органами исполнительной власти места прецедента.

7.6. Если вышеуказанные форс-мажорные обстоятельства будут действовать более трех месяцев, сторона, получившая уведомление о форс-мажоре, имеет право отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору, письменно уведомив об этом другую сторону.

8. ЮРИСДИКЦИЯ, АРБИТРАЖ:

8.1. Данный Договор будет регулироваться нормами права РК.

8.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров; обмена письмами, телеграммами и факсами; уточнением условий Договора и др.

8.3. Стороны пришли к соглашению, что должен быть соблюден претензионный порядок разрешения споров. Срок рассмотрения претензии – 15 календарных дней со дня ее получения.

8.4. При не достижении взаимоприемлемого решения Стороны вправе передать спорный вопрос в соответствии с действующим законодательством РК на разрешение суда по месту нахождения Заказчика.

9. ОБЩЕЕ:

9.1. В случае изменения реквизитов, Стороны обязаны уведомить друг друга в течение 3-х банковских дней обо всех изменениях. В противном случае убытки ложатся на виновную Сторону.

9.2. Оплата штрафных санкций (пени/неустойки), начисленных какой либо из Сторон за ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств и ответственности по настоящему Договору. НДС по начисленным по Договору штрафным санкциям оплачивается в установленном Налоговым Кодексом порядке.

9.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора, письменно предупредив Подрядчика за 15 календарных дней до даты расторжения Договора. При досрочном расторжении Договора (отказе от Договора) Стороны в месячный срок осуществляют окончательные взаиморасчеты по Договору, с учетом начисленной Сторонами пени.

9.4. Условия настоящего Договора могут быть изменены или дополнены по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения к Договору и приложениям к нему, совершенные в письменной форме, подписанные полномочными представителями Сторон и скрепленные соответствующими печатями, являются неотъемлемой частью настоящего Договора, причем документ, датированный более поздним числом, имеет преимущественную силу над более ранним.

9.5. Настоящий Договор составлен на русском языке, вступает в силу после подписания обеих сторон в в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10. Юридические адреса и реквизиты сторон

«Заказчик»
Государственное коммунальное казенное предприятие
«Ясли-сад «Ақ Көгершін» государственного учреждения
«Отдел образования города Петропавловска» акимата города Петропавловска
Северо-Казахстанской области»
СКО, г. Петропавловск, улица Аягана Шажимбаева, 130, тел.: 41-35-15, 41-29-20
БИН 040240005580
ИИК (IBAN) KZ569650000000416487
БИК IRTYKZKA ФАО «Альянс Банк»

Заведующая я/с _____ Ахметова А.С.

«Подрядчик»
ТОО «Новинтех»
СКО, г.Петропавловск. ул. Интернациональная,92-11
БИН090540010883
БИК NURSKZKX
ИИКKZ0584916KZ005902133
АО «Нурбанк»

Директор _____Маргарян В.

АКТ выполненных работ № 10 от 15 июля 2013г.

Подрядчик: **ТОО «Новинтех»**

Заказчик: **ГККП «Ясли-сад Ак Когершин»**

Основание : дог. № 61 от 2 мая 2013г

№	услуга	К-во	ед	цена	ндс	сумма
1	Текущий ремонт центрального фасада и цокольной части здания ясли-сад Ак Когершин г. Петропавловск ул. А. Шажимбаева 130	1	шт	1290178-57	154824-43	1445000-00

Итого: 1445000-00

Всего оказано услуг 1, на сумму 1445000-00

Один миллион четыреста сорок пять тысяч тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему , качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель :

ТОО «Новинтех»

Г.Петропавловск

Ул. Интернациональная 92-111

РНН 480100242550

ИИК KZ0584916KZ005902133

БИК NURSKZKX

АО «Нурбанк»

Директор **Маргарян В**

Заказчик:

ГККП «Ясли-сад Ак Когершин»

г. Петропавловск

ул.Шажимбаева 130

БИН 040240005580

ИИК KZ569650000000416487

БИК IRTYKZKA

ФАО «Альян Банк»

Заведующая

Ахметова А.С.

зав.с/с Ахметова

ЗАКАЗЧИК: **ГККП "Ясли-сад Ак Когершин"**

Типовая межведомственная форма №КС-3

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Новинтех"**

Наименование строительства: Текущий ремонт центрального фасада и цокольной части здания ГККП "Ясли-сад Ак Когершин"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за
_____ 2013 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1						Налог на добавленную стоимость
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	1 290 179	1 290 179	784 829	784 829					154 821
НДС 12 %	154 821	154 821							
Итого	1 445 000	1 445 000							

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

ЗАКАЗЧИК: ГККП «Ясли-сад Ак Когершин»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Новинтех»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФАСАДА И ЦОКОЛЬНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЯ ГККП "ЯСЛИ-САД АК КОГЕРШИН" В Г. ПЕТРОПАВЛОВСКЕ

ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГККП "ЯСЛИ-САД АК КОГЕРШИН" В Г. ПЕТРОПАВЛОВСКЕ

АКТ № 1 ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА _____ 2013 ГОД

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТАМБУР								
1	Е0155-1-1	-Разборка деревянных перегородок из досок, забранных стоймя в обвязке оштукатуренных м2	4,05	230,3 194,64	35,66 5,8	933 788	144 23	789 97,2	1,37 0,05	6 -
2	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен м2	3,25	72,18 64	8,19 1,3	235 208	27 4	206 97,2	0,44 0,01	1 -
3	Е0113-44-7	-Очистка потолка от краски м2	6,84	72,9 72,9	- -	499 499	- -	404 81	0,41 -	3 -
4	Е0113-44-7	-Очистка стен от краски м2	21,78	72,9 72,9	- -	1588 1588	- -	1286 81	0,41 -	9 -
5	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков м2	6,84	455,6 122,53	4,93 1,86	3116 838	34 13	804 94,5	0,66 0,01	5 -
6	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен м2	21,78	374,18 88,48	4,29 1,64	8150 1927	93 36	1855 94,5	0,55 0,01	12 -
7	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску м2	6,84	266,45 52,38	2,91 1,1	1823 358	20 8	346 94,5	0,31 0,01	2 -

8	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	21,78	259,92	2,35	5661	51	980	0,28	6
					46,72	0,9	1017	20	94,5	-	-
9	Е0157-20-2	Ремонт покрытий из керамических плиток на растворе	м2	1,4	1686,49	18,56	2361	26	412	1,84	3
					292,74	2,9	410	4	99,63	0,03	-
10	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	1м2	2	11,2	0,29	22	1	19	0,08	-
					10,91	0,06	22	-	87,48	-	-
11	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей	шт	1	10,1	-	10	-	9	0,07	-
					10,1	-	10	-	87,48	-	-
12	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	1	50,4	-	50	-	35	0,23	-
					35,71	-	36	-	97,2	-	-
13	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	1	182	-	182	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
14	Е0121-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	шт	20	109,26	13,63	2185	273	1918	0,56	11
					90,05	8,64	1801	173	97,2	0,04	1
15	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	м кабеля	0,02	60500	-	1210	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
16	Е0121-17-5	Монтаж бра и плафонов, до 2 ламп накаливания	1000м	2	212,07	7,88	424	16	176	0,56	1
					87,46	3,12	175	6	97,2	0,02	-
17	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	шт	2	871	-	1742	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
18	С151706-15	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-100	шт	2	39	-	78	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
19	ПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость тепловой завесы (материал с установкой с кабелем подключения тепловой завесы	шт	1	25000	-	25000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		ЦОКОЛЬ, КРЫЛЬЦА, ГЛАВНЫЙ ВХОД	м								
20	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен (устройство цоколя)	м2	110,8	1904,51	3,2	211019	355	56480	3,11	344
					538,2	1,21	59633	134	94,5	0,01	1
21	Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе (стен крылец)	м2	58	3213,98	4,99	186411	289	29529	3,11	180
					537,22	1,52	31159	88	94,5	0,01	-

	8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002										
22	Е0115-14-2	-Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен (бортики)	м2	5,1	1904,51 / 538,2	3,2 / 1,21	9713 / 2745	16 / 6	2600 / 94,5	3,11 / 0,01	16 / -
23	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	м2	31	101,1 / 12,09	3,28 / 1,24	3134 / 375	102 / 38	457 / 110,7	0,08 / 0,01	2 / -
24	Е0111-2-1	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	0,62	1530,8 / 548,55	- / -	949 / 340	- / -	376 / 110,7	3,44 / -	2 / -
25	Е0127-57-1	-Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором	м2	31	145,51 / 79,44	62,31 / 22	4511 / 2463	1932 / 682	3764 / 119,7	0,53 / 0,11	16 / 3
26	С143003-40	-Плитка тротуарная	м2	31	1110 / -	- / -	34410 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
27	Е0109-53-3	-Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий (уголок для ступеней)	т	0,163	18738,7 / 16870,5	851,78 / 165,94	3054 / 2750	139 / 27	2249 / 81	109,25 / 0,81	18 / -
28	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,163	114900 / -	- / -	18729 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
29	Е0127-57-1	-Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором	м2	19,2	145,51 / 79,44	62,31 / 22	2794 / 1525	1196 / 422	2331 / 119,7	0,53 / 0,11	10 / 2
30	С143003-40	-Плитка тротуарная	м2	19,2	1110 / -	- / -	21312 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		БАЛКОНЫ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ, ПОДВАЛ									
31	Е0109-53-3	-Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий	т	0,0686	18738,7 / 16870,5	851,78 / 165,94	1285 / 1157	58 / 11	947 / 81	109,25 / 0,81	7 / -
32	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,0686	114900 / -	- / -	7882 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
33	Е0111-11-3	-Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	м2	4,8	315,16 / 60,55	16,79 / 6,3	1513 / 291	81 / 30	355 / 110,7	0,42 / 0,03	2 / -
34	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	4,8	264,27 / 50,2	2,91 / 1,1	1268 / 241	14 / 5	233 / 94,5	0,3 / 0,01	1 / -
35	Е0109-53-3	-Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на		0,094	18738,7	851,78	1761	80	1297	109,25	10

№	Шифр	Наименование	Ед. изм.	Кол-во							
		фундаментах внутри зданий (уголок для ступеней)	т		16870,5	165,94	1586	16	81	0,81	-
36	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,094	114900	-	10801	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
37	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм (ступени в подвал)	м2	7,2	315,16	16,79	2269	121	533	0,42	3
					60,55	6,3	436	45	110,7	0,03	-
38	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков (бортики в подвал)	м2	23,3	37,8	-	881	-	793	0,26	6
					37,8	-	881	-	90	-	-
39	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	23,3	314,23	2,45	7321	57	2770	0,7	16
					125,24	0,56	2918	13	94,5	0,03	1
40	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	23,3	370,5	4,29	8633	100	1903	0,52	12
					84,79	1,64	1976	38	94,5	0,01	-
41	Е0115-156-2	Окраска бортиков в подвал стен кремнийорганическая	м2	23,3	320,41	2,54	7466	59	597	0,15	3
					26,14	0,96	609	22	94,5	-	-
42	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 (ограждение пожарных лестниц)	м2	76,34	164,61	0,09	12567	7	8962	0,74	57
					124,2	0,02	9481	2	94,5	-	-
43	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	0,4	27,1	-	11	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
44	Е010333-А5-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 2	т	0,4	56,2	56,2	22	22	4	-	-
					-	11,24	-	4	100	0,24	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	614985	5312		766
Стоимость монтажных работ -	Тенге	130241	1873		10
Материалы -	Тенге	5904	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	360	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-	2223	-	-
Накладные расходы -	Тенге	3212	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	2157	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-	1
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	324	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	484	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	8545	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-	15
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	-	2546	-	-
Материалы -	Тенге	565568	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	308335	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-	124345	-	-
	Тенге	25000	-	-	-

Местные материалы -	Тенге	104772	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	118769	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	59
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	17815	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	41060	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	725397	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	786
Сметная заработная плата -	Тенге	-	142160	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	43513	-	-	-
Материалы -	Тенге	331	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	5547	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	37411	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	4493	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	674	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2880	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	50886	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	38
Сметная заработная плата -	Тенге	-	6221	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	784829	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	839
Сметная заработная плата -	Тенге	-	150927	-	-
В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	ТЕНГЕ	1264881			
НАЛОГИ, СБОРЫ, ПЛАТЕЖИ 2 %	ТЕНГЕ	25298			
ИТОГО	ТЕНГЕ	1290179			
НДС 12 %	ТЕНГЕ	154821			
ИТОГО ПО АКТУ С НДС	**ТЕНГЕ**	**1445000**			

ЗАКАЗЧИК: _____ ПОДРЯДЧИК: _____ ТЕХНАДЗОР: _____

Согласовано:
Министр финансов Республики Казахстан
М. Ессибаев 31 июля 2000 г.

Председатель Агентства
Республики Казахстан по статистике
А-. Смаилов 10 августа 2000 г.

Приложение № 1
к приказу Министра
государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000 г. № 712

СЧЕТ ФАКТУРА № 31 от 15 июля 2013г.

Поставщик ТОО «Новинтех» 2)
БИН и адрес поставщика 090540010883,г. Петропавловск ул.Интернациональная,92-11. КБЕ 17 (2а)
ИИК KZ0584916KZ005902133,_NURSKZKX АО «НурБанк» (2б)
Свидетельство о регистр. НДС серия (2в)
Договор(контракт) на поставку товаров (работ, услуг) № 61 от «02» мая 2012г (3)
Условия оплаты по договору(контракту) безналичный (3а)
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг (4)
(государство, регион, область, город, район)
Поставка товаров осуществлена по доверенности № от (5)
Способ отправления транспортом поставщика (6)
Товарно-транспортная накладная № от (7)
Грузоотправитель ТОО «Новинтех» г. Петропавловск, БИН 090540010883 (8)
Грузополучатель БИН 040240005580 ГККП «Ясли - сад «Ақ Көгершін» акимата города Петропавловска»
ул.А.Шажимбаева,130 (9)
Покупатель ГККП «Ясли-сад «Ақ Көгершін» (10)
БИН и адрес покупателя **040240005580** СКО г.Петропавловск ул.А.Шажимбаева,130
ИИК KZ569650000000416487 БИК IRTYKZKA «АО «Альянс Банк»г.Петропавловск

№ п/п	Наименование Товаров (работ, услуг)	Ед. Изм.	Количество (объем)	Цена.	Стоимость Товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт центрального фасада и цокольной части здания ясли- сада «Ақ Көгершін»	работа	1	1 445000	1 445000			1 445000		
			(один миллион четыреста сорок пять тысяч) тенге							
Всего по счету								1 445000		

Руководитель организации:
Маргарян В.
(Ф.И.О. подпись)
Главный бухгалтер организации
не предусмотрен
(Ф.И.О. подпись)
М.П.

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность)
(Ф.И.О. подпись)

Примечание. Без печати недействительно.
Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр)

АКТ

Приемки выполненных работ рабочей комиссией законченного текущего ремонта центрального фасада и цокольной части здания ясли-сада «Ақ Көгершін» по ул.Шажимбаева 130, г.Петропавловск

г.Петропавловск 16 июля 2013г.

Рабочая комиссия назначена: ГККП «ясли-сад «Ақ Көгершін» акимата г.Петропавловск»

Приказ № 31/1 от 16 июля 2013г.

Комиссия в составе:
Председатель комиссии – представитель заказчика:
Ахметова А.С. – заведующая
Члены комиссии – представителей:
Алмазова Любовь Викторовна – зав.хоз
Уалиев Амангали Сергалиевич- гл.специалист инжежер строитель ГОРОО
Кущугулова Аягоз Ерсаиновна – менеджер по государственным закупкам
Кукарский Виктор Павлович- сантехник.
Подрядчик: Маргарян Валерик– директор ТОО «Новинтех»

УСТАНОВИЛА:
Подрядчиком ТОО «Новинтех»
предъявлено к приемке эксплуатацию законченный текущим ремонт центрального фасада и цокольной части здания согласно договору № 61 от 02.05.2013года.

1) Текущий ремонт осуществлялся подрядчиком, выполнявшим текущий ремонт центрального фасада и цокольной части здания.
2) Строительно- монтажные работы были осуществлены в сроки:
Начало работ – «1» июня 2013г.
Окончание работ – «15» июля 2013г.
3) Работы выполнены согласно дефектной ведомости заказчика и сметной документации.

На основание осмотра предъявленных к приемке работ в натуре комиссия устанавливает следующее:
Работы выполнены с оценкой их качества : Удовлетворительно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Работы по текущему ремонту центрального фасада и цокольной части здания ясли-сада «Ақ Көгершін» по ул.Шажимбаева 130, г.Петропавловск

выполнены в соответствии со строительными и правилами и отвечают требованиям приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов, изложенных в главе СНиП 8.02-05-2002 и соответствующих главах III части СНиП.

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ

Предъявленный к приемке объект **ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.**

Председатель комиссии: _____ Ахметова А.С.

Члены комиссии: _____ Алмазова Л.В.

_____ Уалиев А.С.

_____ Кущугулова А.Е.

_____ Кукарский В.П.

Подрядчик: _____ Маргарян В.