ДОГОВОР
подряда (ремонтно-строительные работы)

г.Петропавловск N 15 «24» мая 2010г.

Республиканского государственного казенного предприятия «Государственный центр по выплате пенсий Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан» именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице директора Северо-Казахстанского областного филиала **Амрина Кеменгера Кожахметовича** действующего на основании генеральной доверенности №12 от 05.01.2010 г. и ТОО «Новинтех», в лице директора Маргарян Валерика, действующего на основании устава и государственной лицензии 16-ГСЛ №000540, именуемый в дальнейшем "Подрядчик", заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить ремонтно-строительные работы районном отделении ГЦВП расположенном по адресу: СКО, Тимирязевский район, с.Тимирязево, ул.Валиханова 17.

1.2. Объем и стоимость работ, составляющих предмет настоящего договора, определяются согласно сметного расчета стоимости строительства, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора. Сметный расчет стоимости строительства на текущий ремонт здания Тимирязевского ОГЦВП, Локальная смета №1-1-1 прилагается.

1.3. За выполненную работу Заказчик обязуется выплатить Подрядчику денежное вознаграждение в размере: 2 450 000 (два миллиона четыреста пятьдесят тысяч) тенге, с учетом НДС, согласно проведенных государственных закупок, способом ценовых предложений.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Заказчик обязуется передать Подрядчику для выполнения работ в течение двух дней с момента подписания настоящего договора необходимую документацию.

2.2. Заказчик обязуется своевременно оплачивать работу Подрядчика в соответствии с условиями настоящего договора.

2.3. Подрядчик обязуется приступить к работе не позднее трех дней с момента заключения договора.

2.4. Подрядчик обязуется выполнять работу за свой риск.

2.5. Подрядчик обязуется в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, немедленно поставить об этом в известность Заказчика.

2.6. Подрядчик обязуется безвозмездно устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе в течение года после окончания ремонта.

2.7 Подрядчик обязуется закончить работы по текущему ремонту предусмотренные данным договором, в соответствии с нормой времени май- июнь 2010 г.

2.8. Подрядчик имеет право сдать Объект досрочно по соглашению с Заказчиком.

2.9 Подрядчик несет ответственность за соблюдение правил техники безопасности на протяжении всего времени работы на Объекте.

2.10 Материалы, указанные в ведомости ресурсов по локальной смете №1-1-1 заказ 10975-2, не подлежат замене.

3. Порядок расчетов по договору

3.1.Заказчик обязуется произвести предоплату в размере 30 % от общей стоимости работ.

3.2. Заказчик производит окончательный расчет с Подрядчиком по факту выполнения работ (Ф-2) после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

4. Ответственность сторон

4.1. Риск случайной гибели Объекта работ или его части по ходу работ несет Подрядчик. Если гибель Объекта работ произошла по вине Заказчика, Подрядчик вправе получить вознаграждение за выполненный на этот момент объем работ.

4.2. За нарушение срока выполнения работ, указанного в п.2.7. настоящего договора, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню из расчета 0,5% за каждый день просрочки от суммы задолженности за невыполненные работы.

4.3. Меры ответственности сторон не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с действующим законодательством РК.

5. Форс-мажор

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно - пожара, наводнения, землетрясения, постановлений Правительства РК и местных органов власти и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. При этом срок исполнения обязательств по данному договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, то каждая сторона имеет право аннулировать настоящий договор, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение убытков.

6. Срок действия договора

6.1. Договор вступает в силу после подписания его сторонами и действует до момента исполнения сторонами своих обязанностей по настоящему договору.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с настоящим договором, будут разрешаться путем переговоров между сторонами.

7.2. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между сторонами, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8. Изменение условий договора

8.1. Настоящий договор может быть изменен, расторгнут или признан недействительным по основаниям, предусмотренным действующим законодательством или по согласованию сторон. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме.

9. Прочие условия договора

9.1. Если любая из статей договора или ее часть окажется недействительной вследствие какого-либо закона, она будет считаться отсутствующей в договоре, при этом остальные остаются в силе.

9.2. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

10. Юридические адреса сторон и банковские реквизиты

ЗАКАЗЧИК	ПОДРЯДЧИК
РГКП «Государственный центр по выплате пенсий Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан»,	**ТОО «Новинтех»**
010000, г.Астана, ул.Кравцова, 18	СКО, г.Петропавловск
Северо-Казахстанский областной филиал тел.36-31-91, 46-66-48	ул. Интернациональная 92/111
г.Петропавловск,ул.Советская,34,	РНН 480100242550
РНН 481400060560	БИН 090540010883
ИИК 061623015	ИИК 005902133
СКФ АО «Альянс Банк»	СКФ АО «Нурбанк»
БИК 193601895	г. Петропавловске
БИН 970941003042, КБЕ-11	БИК 193601667
Директор	**Директор**
К.К.Амрин	**В.Маргарян**

Срок подписания договора: в течение пяти рабочих дней со дня представления потенциальному поставщику организатором гос.закупок подписанного проекта договора.

Дополнительное соглашение №1
к договору № 15 от 24 мая 2010 г.
подряда (ремонтно-строительные работы)

г. Петропавловск

_____2010г.

Республиканского государственного казенного предприятия «Государственный центр по выплате пенсий Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан» именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице директора Северо-Казахстанского областного филиала **Амрина Кементера Кожахметовича** действующего на основании генеральной доверенности №12 от 05.01.2010 г. и ТОО «Новинтех», в лице директора **Маргарян Валерика**, действующего на основании устава и государственной лицензии 16-ГСЛ №000540, именуемый в дальнейшем "Подрядчик"пришли к следующему соглашению:

1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство дополнительно выполнить ремонтно-строительные работы в районном отделении ГЦВП расположенном по адресу: СКО, Тимирязевский район, с.Тимирязево, ул.Валиханова 17.
2. Объем и стоимость работ, составляющих предмет настоящего договора, определяются согласно сметного расчета стоимости строительства, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора. Сметный расчет стоимости строительства на текущий ремонт здания Тимирязевского ОГЦВП, Локальная смета №1-1-1 прилагается.
3. За выполненную работу Заказчик обязуется выплатить Подрядчику денежное вознаграждение в размере: ***458347 (четыреста пятьдесят восемь тысяч триста сорок семь)*** тенге, с учетом НДС, согласно справки о стоимости выполненных работ.
4. Изменить банковские реквизиты заказчика в пункте 10 договора №15 от 24 мая 2010г.:
   ИИК KZ939650000061623015
   БИК IRTYKZKA
5. Изменить банковские реквизиты подрядчика в пункте 10 договора №15 от 24 мая 2010г.:
   ИИК KZ0584916KZ005902133
   БИК NURSKZKX
6. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, по одному для каждой стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.
7. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до окончания срока действия договора.
8. Все остальные условия договора остаются без изменения.

10. Юридические адреса сторон и банковские реквизиты

ЗАКАЗЧИК	ПОДРЯДЧИК
РГКП «Государственный центр по выплате пенсий Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан»,	**ТОО «Новинтех»**
010000, г.Астана, ул.Кравцова, 18	СКО, г.Петропавловск
Северо-Казахстанский областной филиал	ул. Интернациональная 92/111
тел.36-31-91, 46-66-48	РНН 480100242550
г.Петропавловск,ул.Советская,34, РНН 481400060560	БИН 090540010883
ИИК KZ939650000061623015	ИИК KZ0584916KZ005902133
СКФ АО «Альянс Банк»	СКФ АО «Нурбанк»
БИК IRTYKZKA	г. Петропавловске
БИН 970941003042, КБЕ-11	БИК NURSKZKX
Директор	**Директор**
_____ **К.К.Амрин**	_____ **В.Маргарян**

28.10.152 950

. иповая межведомственная форма № КС-3

аказчик: "СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ФИЛИАЛ ГЦВП"

Подрядчик: ТОО «Новинтэх»

АИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Текущий ремонт здания "Тимирязевского РОГЦВП" в с.Тимирязево

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за

ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2010Г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце текущего года	Из графы 1						
			СМР 2001 г	Из них		стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	2 450 000	2 450 000		1 536 458					
С НДС 12%									
Итого к оплате		2 450 000							

Заказчик:_____

Подрядчик:_____

Заказчик: "СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ФИЛИАЛ ГЦВП"

Подрядчик: ТОО «Новинтэх»

Наименование Текущий ремонт здания "Тимирязевского РОГЦВП" в с.Тимирязево

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2010г.

Текущий ремонт здания "Тимирязевского РОГЦВП" в с.Тимирязево

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч.	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл.			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0146-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	0,92	2975,47	1238,47	2737	1139	1826	10,60	10
				1737,00	468,00	1598	431	90	2,28	2
		м3								
2	Е0146-22-1	Закладка дверных и оконных проемов кирпичом	2,27	10808,23	154,03	24535	350	4808	14,63	33
				2295,00	58,50	5210	133	90	0,28	1
		м3								
3	Е0161-26-1	Перетирка штукатурки внутренних помещений потолков	52,6	39,21	0,66	2062	35	1928	0,24	13
				38,48	0,11	2024	6	95	--	--
		м2								
4	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	56,2	336,72	3,04	18924	171	2745	0,30	17
				50,20	1,22	2821	69	95	0,01	--
		м2								
5	Е0134-56-1	Устройство каркасов акустических конструкций стен металлических	148,6	1082,59	9,19	160872	1365	36166	1,64	244
				263,93	3,51	39219	522	91	0,02	3
		м2								
6	Е0134-60-2	Облицовка каркасов стен декорпанелью	135,6	850,15	2,24	115280	303	20859	1,06	143
				168,19	0,85	22806	115	91	--	1
		м2								
7	Е0134-60-3	Облицовка каркасов стен декоративным пластиком	13	1228,68	1,50	15973	20	1703	0,86	11
				143,35	0,56	1864	7	91	--	--
		м2								

8	Е0161-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором	54,87	605,52	33,79	33225	1854	17471	1,95	107
				329,54	5,62	18082	308	95	0,03	2
	Вкл	м2								
9	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	14	189,44	5,08	2652	71	2091	0,85	12
				156,03	1,21	2184	17	95	0,06	1
	Вкл	м2								
10	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	141,96	370,50	4,29	52596	609	11656	0,52	74
				84,79	1,64	12037	232	95	0,01	1
	Вкл	м2								
11	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков под плитку	63,25	450,49	4,93	28495	312	7169	0,64	40
				117,43	1,86	7428	118	95	0,01	1
	Вкл 45,59	м2								
12	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	141,96	330,42	2,35	46906	334	6159	0,27	38
				44,77	0,90	6355	128	95	--	1
		м2								
13	Е0146-34-4	Разборка кирпичных перегородок (прим.)	20	1795,50	627,75	35910	12555	25272	7,10	142
				1167,75	236,25	23355	4725	90	1,16	23
	Вкл 14	м3								
14	Е0115-63-2	Улучшенная штукатурка внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону	19,04	221,23	5,56	4212	106	3411	1,02	19
				187,34	1,21	3567	23	95	0,08	2
		м2								
15	С143002-27	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:2	0,0943	11600,00	--	1093	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
	Вкл	м3								
16	Е0110-83-5	Устройство перегородок толщиной 78 мм жилых и общественных зданий на деревянном каркасе с обшивкой с двух сторон ДСП	19	1127,52	21,28	21423	404	11109	3,27	62
				530,44	8,05	10078	153	108,58	0,04	1
	Вкл	м2								
17	С11011-589	Плиты древесностружечные	0,38	40200,00	--	15276	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

18	Е0107-57-9	Устройство герметизации коробок дверей мастикой герметизирующей нетвердеющей	100м2	20	191,54	65,24	3831	1305	1514	0,21	4
					35,45	24,64	709	493	126	0,12	2
19	С11011-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	м	6	530,00	--	3180	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
20	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	шт	31,45	176,67	0,09	5556	3	3712	0,74	23
					124,20	0,02	3906	1	95	--	--
Вкл 59,57 21	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	м2	63,8	51,33	4,89	3275	312	3348	0,34	21
					46,44	0,83	2963	53	111	0,01	1
Вкл 59,57 22	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	1м2	63,8	11,07	0,04	706	3	783	0,08	5
					11,03	0,02	704	1	111	--	--
Вкл 59,57 23	Е0157-1-1	Разборка основания покрытия полов-кирпичных столбиков под лаги	1м2	63,8	20,60	0,12	1314	8	1454	0,14	9
					20,48	0,05	1307	3	111	--	--
Вкл 59,57 24	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	1м2	63,8	515,63	7,98	32897	509	5874	0,51	33
					79,96	2,99	5101	191	111	0,01	1
Вкл 25	Е0111-33-2	Устройство покрытий из плит древесностружечных	м2	63,8	144,99	13,79	9250	880	8118	0,69	44
					109,46	5,18	6983	330	111	0,03	2
26	Е0157-23-1	Устройство порожков	м2	5,4	123,90	0,33	669	2	132	0,14	1
					21,89	0,05	118	--	111	--	--
27	СПрайс-лист	Стоимость порожков	1м	5,4	373,00	--	2014	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
28	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	м	120,6	17,38	0,93	2096	112	2221	0,11	14
					16,45	0,14	1984	17	111	--	--
29	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	1м2	104,62	5,64	0,19	590	20	635	0,04	4
					5,45	0,02	570	2	111	--	--

			1м								
30	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"		120	935,06	6,13	112207	735	9269	0,44	53
					67,28	2,31	8073	277	111	0,01	1
			м2								
31	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2		101,42	125,78	0,20	12756	20	2104	0,10	10
					18,61	0,09	1887	9	111	--	--
			м								
32	Вкл. Е0111-40-1 прим.	Устройство галтелей		69,39	125,78	0,20	8728	14	1440	0,10	7
					18,61	0,09	1291	6	111	--	--
			м								
33	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов		13,44	158,38	23,78	2129	320	1737	0,91	12
					134,60	8,98	1809	121	90	0,04	1
			м2								
34	Е0146-44-3 прим.	Разборка металлических заполнений дверных проемов		1,68	158,38	23,78	266	40	217	0,91	2
					134,60	8,98	226	15	90	0,04	--
			м2								
35	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2		3	457,33	128,16	1372	384	710	1,03	3
					174,40	44,59	523	134	108	0,17	1
	Вкл 0,47		м2								
36	С12063-14	Блоки дверные входные		2,45	6600,00	--	16170	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			м2								
37	С12022-3 прим.	Двери металлические огрунтованные и окрашенные		1	40600,00	--	40600	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			шт								
38	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2		7,2	671,57	39,81	4835	287	1823	1,32	10
					219,42	15,05	1580	108	108	0,07	1
	Вкл. 1,26		м2								
39	С12062-20	Блоки дверные с однопольными глухими полотнами ДВГ 19-9П внутренние		7,2	5960,00	--	42912	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
	Вкл 4		м2								
40	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение		8	1380,00	--	11040	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			комплект								

41	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных дных дверей в здание	2	1960,00	--	3920	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			комплект							
42	Е0156-27-1	Установка замков врезных	5	77,90	--	390	--	413	0,39	2
				76,46	--	382	--	108	--	--
			шт							
43	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	5	844,00	--	4220	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			шт							
44	Е0115-166-3 к=2,1	Улучшенная окраска белилами деревянных заполнений проемов дверных	16,63	291,62	0,22	4850	4	2597	0,97	16
				164,31	0,09	2733	1	95	--	--
			м2							
45	Е0115-165-5 к=2,5	Улучшенная окраска колером маслянымразбеленным деревянных заполнений проемов оконных	38,89	327,21	0,20	12725	8	9257	1,45	56
				250,47	0,09	9741	3	95	--	--
			м2							
46	Е0109-30-1 прим.	Устройство крыльца	1,61	16651,41	6902,53	26752	11090	11243	41,29	66
				6986,25	1652,96	11224	2656	81	5,91	9
			т							
47	Е0101-149-4	Бурение ям глубиной ям до 2 м	2	201,51	179,82	403	360	118	0,15	--
				21,69	45,85	43	92	87,3	0,18	--
			яма							
48	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	2,5	3287,05	126,11	8218	315	505	0,98	2
				142,31	47,81	356	120	106,2	0,23	1
			м3							
49	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	3,12	12373,13	389,15	38654	1216	1942	3,24	10
				507,15	147,01	1584	459	95	0,72	2
			м3							
50	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	5,85	810,59	14,01	4742	82	258	0,23	1
				36,23	5,26	212	31	106,2	0,03	--
			м2							
51	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	6,22	252,00	4,77	1567	30	296	0,24	2
				42,95	1,80	267	11	106,2	0,01	--
			м2							
52	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	9,1	473,60	18,45	4310	168	679	0,42	4
				60,29	6,93	549	63	111	0,03	--

53	Е0110-72-1	Установка стропил	м2	0,3	4479,84	397,66	1344	119	667	13,57	4
					1909,58	149,06	573	45	108	0,74	--
54	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м3	3,92	1833,02	10,25	7185	40	1334	1,97	8
					313,89	3,85	1230	15	107,1	0,02	--
55	Е0112-10-1	Устройство примыканий из листовой оцинкованной стали	м2	2,82	739,16	1,55	2084	4	534	1,12	3
					176,21	0,59	497	2	107,1	--	--
56	Е0110-13-1 прим.	Устройство конька	м2	2,07	25,79	1,13	53	2	15	0,04	--
					6,23	0,43	13	1	108	--	--
57	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	м	9,1	1683,07	14,85	15316	135	2488	1,54	14
					243,95	2,32	2220	21	111	0,02	--
58	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	1м2	122,8	6,08	--	747	--	672	0,05	6
					6,08	--	747	--	90	--	--
59	Е0169-18-2	Очистка помещений от строительного мусора при производстве столярных, плотничных работ	м2	122,8	3,02	--	371	--	334	0,02	3
					3,02	--	371	--	90	--	--
60	С01031-А26- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	м2	5,19	27,10	27,10	141	141	89	--	--
					--	18,97	--	98	90	0,11	1
61	С01031-А26- 2	Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	5,19	38,60	38,60	200	200	126	--	--
					--	27,02	--	140	90	0,16	1
62	Е010333-А20 0-4	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 4	т	12,52	1545,50	1545,50	19348	19348	3483	--	--
					--	309,10	--	3870	90	6,49	81
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	т	Тенге			1058107	57840			1419

			Тенге			231105	16376			142
	Стоимость монтажных работ -									
	Материалы -		Тенге			292125				
	Всего заработная плата -		Тенге			226548				
	Накладные расходы -		Тенге				64534,00			
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		Тенге			58727				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		чел.-ч							29
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				8809,00			
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -		Тенге			21051				
	Нормативная трудоемкость -		Тенге			371904				
	Сметная заработная плата -		чел.-ч							431
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				73343,00			
	Материалы -		Тенге			698629				
	Всего заработная плата -		Тенге			248551				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				169067,00			
	Местные материалы -		Тенге			98732				
	Накладные расходы -		Тенге			138485				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		Тенге			166539				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		чел.-ч							83
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				24981,00			
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			51910				
	Нормативная трудоемкость -		Тенге			917078				
	Сметная заработная плата -		чел.-ч							1166
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				194048,00			
	Материалы -		Тенге			67352				
	Всего заработная плата -		Тенге			4438				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				13880,00			
	Накладные расходы -		Тенге			40600				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		Тенге			11243				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		чел.-ч							6
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				1686,00			
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4716				
	Нормативная трудоемкость -		Тенге			83310				
	Сметная заработная плата -		чел.-ч							81
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				15566,00			
	Нормативная трудоемкость -		Тенге			1372292				
	Сметная заработная плата -		чел.-ч							1679
			Тенге				282957,00			
	РАЗДЕЛ 2.ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
63	**Е0167-14-1**	**Прокладка кабеля по строительным конструкциям на скобах сечением 6 мм2**	**248**	**104,75**	**0,06**	**25978**	**15**	**25184**	**0,60**	**148**
				104,69	**--**	**25963**	**--**	**97**	**--**	**--**

64	С151601-383	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х6 мм2	м	0,253	112400,00	--	28433	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
65	Е0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	1000м	248	3,69	--	915	--	888	0,03	6
					3,69	--	915	--	97	--	--
66	С151803-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	м	0,007	26100,00	--	183	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
67	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	1000шт	19	8,42	--	160	--	155	0,06	1
					8,42	--	160	--	97	--	--
68	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	7	35,40	--	248	--	200	0,19	1
					29,48	--	206	--	97	--	--
69	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	7	156,00	--	1092	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
70	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	5	34,70	--	174	--	143	0,19	1
					29,48	--	147	--	97	--	--
71	С151801-148	Розетка штепсельная для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С-08-6/220	шт	5	66,00	--	330	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
72	ВКЛ Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 2,5 А	шт	2	501,20	13,20	1002	26	391	1,00	2
					227,00	2,30	454	5	85,33	0,01	--
73	ВКЛ Цена прайс-лист	Дифференциальный автомат	шт	2	1151,43	--	2303	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
74	Е0167-7-4	Демонтаж бра, плафонов,люстры	шт	10	14,95	0,19	150	2	144	0,11	1

					14,76	0,02	148	--	97,2	--	--
75	Е0121-18-2	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	шт	7	377,15	88,98	2640	623	2098	1,61	11
	Вкл 1				258,75	50,17	1811	351	97	0,22	2
76	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	шт	2	244,37	65,36	489	131	361	0,95	2
					151,65	34,45	303	69	97	0,16	--
77	С151702-13	Светильники тип ЛСП18-58-001-УХЛ4	шт	7	3850,00	--	26950	--	--	--	--
	Вкл 1				--	--	--	--	--	--	--
78	С151701-92	Светильники с рассеивателем из силикатного стекла, настенные, цилиндрической формы и формы усеченного конуса /ТУ 16-535.825-74/, типы НБ006Х100/Р2 0-01УХЛ4, НБ006Х100/Р2 0-03УХЛ4	шт	2	342,00	--	684	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
79	Вкл С151706-77 прим	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	шт	32	82,00	--	2624	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
80	Вкл С151705-2	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127	шт	32	17,00	--	544	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
81	Вкл Цена прайс-лист	Кабель канал 60/60	шт	30	255,00	--	7650	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
82	Вкл Е010333-А20 0-4	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 4	м	12,48	1545,50	1545,50	19290	19290	3472	--	--
					--	309,10	--	3858	90	6,49	81
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	т								
				Тенге			121837	20086			173
				Тенге			30108	4283			83
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			102547				
		Материалы -		Тенге			850				
		Всего заработная плата -		Тенге				30533,00			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			70792				

Накладные расходы -	Тенге		29564				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						15
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			4435,00			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		7927				
ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -	Тенге		140038				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						190
Сметная заработная плата -	Тенге			34968,00			
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		19290				
Всего заработная плата -	Тенге			3858,00			
Накладные расходы -	Тенге		3472				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			521,00			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		1366				
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге		24127				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						83
Сметная заработная плата -	Тенге			4379,00			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		164165				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						273
Сметная заработная плата -	Тенге			39346,00			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		1179944	77926			1593
	Тенге		261213	20659			225
Стоимость монтажных работ -	Тенге		394673				
Материалы -	Тенге		227398				
Всего заработная плата -	Тенге			95067,00			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		70792				
Накладные расходы -	Тенге		88291				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						44
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			13244,00			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		28978				
ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -	Тенге		511942				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						622
Сметная заработная плата -	Тенге			108310,00			
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		717919				
Материалы -	Тенге		248551				
Всего заработная плата -	Тенге			172925,00			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		98732				
Местные материалы -	Тенге		138485				
Накладные расходы -	Тенге		170011				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						85
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			25502,00			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		53276				

ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге			941206				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1249
Сметная заработная плата -	Тенге				198427,00			
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			67352				
Материалы -	Тенге			4438				
Всего заработная плата -	Тенге				13880,00			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			40600				
Накладные расходы -	Тенге			11243				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1686,00			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4716				
ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			83310				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							81
Сметная заработная плата -	Тенге				15566,00			
ИТОГО ПО АКТУ :	Тенге			1536458				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1952
Сметная заработная плата -	Тенге				322303,00			
Временные здания и сооружения 1,8% -	Тенге			27656				
ИТОГО с временными:	Тенге			1564114				
Удорожание зимнее 2,54% -	Тенге			39729				
Выслуга лет 1% -	Тенге			15641				
Дополнительные отпуска 0,4% -	Тенге			6256				
ИТОГО в базисных ценах:	Тенге			1625741				
ИТОГО в базисных ценах с учетом оборудования:	Тенге			1625741				
ИТОГО в текущих ценах 2010 года:	Тенге			2884373				
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:	Тенге			57687				
ИТОГО:	Тенге			2942061				
С НДС 12%	Тенге			3295108				
с учетом понижающего коэффициента 0,743526:	Тенге			2 450 000				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: "СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ФИЛИАЛ ГЦВП"

Подрядчик: ТОО «Новинтэх»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Текущий ремонт здания "Тимирязевского РОГЦВП" в с.Тимирязево

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат за

ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2010Г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце текущего года	Из графы 1						
			СМР 2001 г	Из них		стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	458 347	458 347		207 998					
С НДС 12%									
Итого к оплате		458 347							49 108

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Заказчик: "СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ФИЛИАЛ ГЦВП"

Подрядчик: ТОО «Новинтэх»

Наименование Текущий ремонт здания "Тимирязевского РОГЦВП" в с.Тимирязево

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2010г.

Текущий ремонт здания "Тимирязевского РОГЦВП" в с.Тимирязево - **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков под плитку	56,75	450,49	4,93	25564	279	6431	0,64	36
		м2		117,43	1,86	6663	106	95	0,01	1
2	Е0110-12-3	Подшивка потолков плитами пенополистерольными твердыми толщиной 5 мм	61,19	401,25	5,60	24553	343	8289	0,77	47
		м2		122,65	2,11	7505	129	108,58	0,01	1
3	Е0134-56-3	Устройство каркасов акустических конструкций под радиаторы из деревянных брусков при относе от стен на 10 см	11,43	1422,35	10,91	16257	125	7318	3,90	45
		м2		639,11	4,16	7305	48	99,53	0,02	--
4	Е0134-60-2	Облицовка каркасов под радиаторы декорпанелью	11,43	850,15	2,24	9717	26	1923	1,06	12
		м2		168,19	0,85	1922	10	99,53	--	--
5	Е0120-12-1 прим.	Установка решеток	5	589,54	20,19	2948	101	1233	1,23	6
		шт		204,41	8,44	1022	42	115,81	0,04	--
6	Е0134-60-4	Устройство барьера неперфорированными плитами древесно-стружечными с декоративной отделкой толщиной 19 мм	8,38	1602,19	7,66	13426	64	1319	0,98	8
		м2		155,25	2,92	1301	25	99,53	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек полов	56,2	1302,69	12,44	73211	699	4036	0,41	23
				60,03	4,67	3374	263	111	0,02	1
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			165676	1637			177
			Тенге			29092	622			3
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			39401				
		Материалы -	Тенге			28658				
		Всего заработная плата -	Тенге				10610,00			
		Накладные расходы -	Тенге			10560				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1584,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2998				
		ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -	Тенге			52959				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							71
		Сметная заработная плата -	Тенге				12194,00			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			123327				
		Материалы -	Тенге			16766				
		Всего заработная плата -	Тенге				18040,00			
		Местные материалы -	Тенге			87698				
		Накладные расходы -	Тенге			18756				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2813,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8525				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге			150608				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							118
		Сметная заработная плата -	Тенге				20853,00			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2948				
		Материалы -	Тенге			1825				
		Всего заработная плата -	Тенге				1064,00			
		Накладные расходы -	Тенге			1233				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				185,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			251				
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4431				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1249,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			207998				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							196
		Сметная заработная плата -	Тенге				34296,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			165676	1637			177
			Тенге			29092	622			3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			39401				
	Материалы -		Тенге			28658				
	Всего заработная плата -		Тенге				10610,00			
		Накладные расходы -	Тенге			10560				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1584,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2998				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -		Тенге			52959				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							71
		Сметная заработная плата -	Тенге				12194,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			123327				
	Материалы -		Тенге			16766				
	Всего заработная плата -		Тенге				18040,00			
	Местные материалы -		Тенге			87698				
		Накладные расходы -	Тенге			18756				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2813,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8525				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			150608				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							118
		Сметная заработная плата -	Тенге				20853,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2948				
	Материалы -		Тенге			1825				
	Всего заработная плата -		Тенге				1064,00			
		Накладные расходы -	Тенге			1233				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				185,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			251				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4431				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1249,00			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			207998				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							196
		Сметная заработная плата -	Тенге				34296,00			
		Временные здания и сооружения 1,8% -	Тенге			3744				
		ИТОГО с временными:	Тенге			211742				
		Удорожание зимнее 2,54% -	Тенге			5378				
		Выслуга лет 1% -	Тенге			2117				
		Дополнительные отпуска 0,4% -	Тенге			847				
		ИТОГО в базисных ценах:	Тенге			220085				
		ИТОГО в базисных ценах с учетом оборудования:	Тенге			220085				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО в текущих ценах 2010 года:	Тенге			401214				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:	Тенге			8024				
		ИТОГО:	Тенге			409239				
		С НДС 12%	Тенге			**458347**				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Счет-фактура № 41 от 25 ноября 2010 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Новинтех (2)

РНН и адрес поставщика: РНН 480100242550,Свидетельство о постановке на учет по НДС, серия 48001, № 0002994, от 25.03.2010 (2а)

Расчетный счет поставщика: р/с KZ0584916KZ005902133, в банке АО "Нурбанк" (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Без договора (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН 480100242550, Товарищество с ограниченной ответственностью Новинтех (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН 600400073391, РГКПГосударственный центр по выплате пенсий (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: РГКПГосударственный центр по выплате пенсий (10)

РНН и адрес покупателя: РНН 600400073391 (10а)

Расчетный счет покупателя: (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ремонт здания	шт	1	2 582 612,00	2 582 612,00	12%	325 735,00	2 908 347,00	0	
Всего по счету:					**2 582 612,00**		**325 735,00**	**2 908 347,00**		

Руководитель: МАРГАРЯН В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: МУРАТОВА Т. В.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.