Заказчик: гТемиртау Западная промбаза.Строительство АБК
(наименование организации)

"Утвержден"
Сметный расчет стоимости строительства в сумме **11935,624** тыс.тенге
возвратных сумм тыс.тенге
налог на добавленную стоимость **1278,817** тыс.тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 2012г.

Сметный расчет стоимости строительства

Строительство АБК

№ п/п	№ объекта и расчетов	Наименование	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс.тенге
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1		Строительство АБК	5004,383			
		Итого по главе 2	5 004,38			5004,383
		Итого по главам 1-7	5 004,38			5004,383
		Итого по главам 1-8	5 004,38			5004,383
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
		Итого по главе 9				
		Итого по главам 1-9	5 004,38			5004,383
2		в том числе возвратные суммы				
		Итого по сметному расчету:				
		- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	5 004,38			5004,383
3 СН РК 8.02-02-2002, I		- в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	10447,851			10447,851

СН РК 8.02-02-2002, I	Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)			208,957	208,957
	Сметная стоимость в текущем уровне цен	10447,851		208,957	10656,808
4	НДС (12%)			1278,817	1278,817
	Стоимость строительства	10447,851		1487,774	11935,624

Руководитель проектной организации _____

Главный инженер проекта _____

Начальник сметного отдела _____

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- гТемиртау Заподная промбаза.Строительство АБК.Топильский ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- г Темиртау Заподная промбаза.Строительство АБК

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А
(Локальный сметный расчет)

НА Строительство АБК

ОСНОВАНИЕ:

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 5004,383 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 3324 чел.-ч
Сметная заработная плата 612,567 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы												
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	134,4	27,84		26,18		3741		3518		1155	0,01	2
				1,66		7,2		223		968		97	0,03	3
		м3												
2	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной	4,2	262,72		-		1103		-		1247	1,85	8
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/		262,72		-		1103		-		113	-	-
		м3												
3	Е0101-71-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 5 м	87,2	8,24		8,24		718		718		31	-	-
				-		0,37		-		32		97	-	-
		м3												
4	Е0101-134-1-	Послойное уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	87,2	21,55		4,52		1879		394		1440	0,11	9
				17,03		-		1485		-		97	-	-
		м3												
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				7441		4630				19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			2812	1000			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7441	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3811	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3874	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	581	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			679	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11994	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4392	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			11994	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4392	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты								
5	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	4,2	1886,27	100,89	7922	424	803	0,85	4
		м3		123,75	38,25	520	161	118	0,18	1
6	Е0109-62-3	-Изготовление сеток и каркасов для фундаментных подушек в построечных условиях и на производственных базах	0,26	29245,85	10685,87	7604	2778	4323	91	24
		т		16380	2093,53	4259	544	90	7,36	2
7	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,101	53000	-	5353	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
8	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,159	51000	-	8109	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
9	Е0106-1-1	-Устройство монолитных фундаиентных подушек	8,2	8909,17	66,01	73055	541	1900	1,35	11
		м3		195,75	24,93	1605	204	105	0,12	1
10	Е0107-42-4	-Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	56	1250,63	778,63	70035	43603	32342	1,18	66
		шт		195,53	217	10950	12152	140	0,91	51
11	Е0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	16	593,51	347,51	9496	5560	4337	0,67	11
		шт		106,88	86,72	1710	1387	140	0,34	5
12	С143014-3 Изм. и доп.вып.6	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и	36,3	15200	-	551760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ м3								
13	Е0106-1-1	-Устройство монолитных участков фундаиента	1,74	8909,17	66,01	15502	115	403	1,35	2
		м3		195,75	24,93	341	43	105	0,12	-
14	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя стен фундаментов	187,1	245,44	3,82	45922	715	8564	0,21	40
		м2		37,35	1,44	6988	269	118	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			794759	53736			157
			Тенге			26372	14761			62
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			787155	-	-		-
		Материалы -	Тенге			39539	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	36331	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			13462	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			661082	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			48349	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7252	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			50130	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			885634	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		217
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	43583	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			7604	-	-		-
		Материалы -	Тенге			567	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4803	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4323	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	648	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			716	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			12642	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		28
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5452	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			898276	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		245
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	49034	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Монтажные работы каркаса здания								
15	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя фундаментов	23,4	780,18	11,21	18256	262	986	0,2	5
				31,5	4,21	737	99	118	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
16	Е0108-15-13	-Кладка стен из камней с облицовкой камнями керамическими лицевыми толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м	97,7	2177,15	309,62	212708	30250	109723	5,1	498
				834,75	117	81555	11431	118	0,57	56
		м3								
17	Е0107-11-9	-Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т	12	807,42	665,74	9689	7989	3988	0,81	10
				130,73	106,68	1569	1280	140	0,37	4
		шт								
18	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	1,23	23200	-	28536	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
19	Е0109-62-2	-Изготовление балок и в построечных условиях и на производственных базах	1,8	8297,71	2843	14936	5117	7549	23,3	42
				4194	465,75	7549	838	90	1,77	3
		т								
20	С11011-842 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Балки двутавровые из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	1,8	64100	-	115380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
21	Е0109-62-3	-Изготовление сеток для опорных подушек в построечных условиях и на производственных базах	0,051	29245,85	10685,87	1492	545	848	91	5
				16380	2093,53	835	107	90	7,36	-
		т								
22	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,051	53000	-	2703	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
23	Е0109-62-7	-Изготовление закладных деталей в построечных условиях и на производственных базах	0,12	51111,57	18173,47	6133	2181	3504	161	19
				28980	3461,17	3478	415	90	13,02	2
		т								
24	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 9-12 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,113	63600	-	7187	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
25	С12041-23	-Арматурные заготовки, не	0,007	53000	-	371	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т		-	-	-	-	-	-	-
26	Е0106-3-4	-Устройство железобетонных опорных подушек объемом до 5 м3 под балки м3	1	9022,02 634,5	326,37 92,77	9022 635	326 93	764 105	4,05 0,4	4 -
27	Е0106-11-9	-Установка закладных деталей весом более 20 кг 1т	0,12	3792,87 3330	304,24 114,75	455 400	37 14	434 105	20 0,56	2 -
28	Е0109-17-12	-Монтаж балок т	1,8	6791,82 2956,64	3835,18 738,86	12225 5322	6903 1330	5987 90	16,29 2,46	29 4
	Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		439093	53611					614
		Тенге		102079	15607					71
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге		404307	-	-				-
	Материалы -	Тенге		18891	-	-				-
	Всего заработная плата -	Тенге		-	97811	-				-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		125641	-	-				-
	Местные материалы -	Тенге		136016	-	-				-
	Накладные расходы -	Тенге		115896	-	-				-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-				58
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	17384	-				-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		31212	-	-				-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		551415	-	-				-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-				638
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	115196	-				-
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		34786	-	-				-
	Материалы -	Тенге		2855	-	-				-
	Всего заработная плата -	Тенге		-	19875	-				-
	Накладные расходы -	Тенге		17887	-	-				-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-				9
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	2683	-				-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		3160	-	-				-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		55834	-	-				-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-				114
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	22558	-				-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		607248	-	-				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		752
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	137753	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Устройство кровли								
29	E0109-42-1	-Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	97,02	98,3	36,15	9537	3507	5180	0,32	31
				51,08	8,25	4956	800	90	0,03	3
		м2								
30	C11011-435	-Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	97,02	896	-	86930	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
31	C11011-305	-Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0,003	525600	-	1577	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
32	E0109-62-8	-Изготовление металлического каркаса кровли пр. в построечных условиях и на производственных базах	2,54	26225,44	4683,21	66560	11886	46814	110	279
				19800	694,84	50252	1764	90	2,55	6
		т								
33	C11011-374 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04-2004	-Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 9-12 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,058	63600	-	3689	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
34	C11011-399 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04-2004	-Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	1,33	59200	-	78736	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
35	C11011-307 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04-2004	-Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14	1,15	70000	-	80500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
36	E0109-24-1	-Монтаж металлического каркаса кровли	2,54	14853,01	5039,63	37697	12791	23271	56,5	143
				9090	1097,69	23070	2786	90	3,81	10
		т								
37	E0109-48-4	-Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	2,54	2452,13	545,76	6224	1385	2811	5,25	13
				1230,75	-	3124	-	90	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
38	Е0112-15-1	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	117,9	266,04	1,19	31366	140	3851	0,16	18
		м2		27	0,45	3183	53	119	-	-
39	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	136	27,66	0,1	3761	14	1427	0,06	8
		м2		11,62	0,04	1580	5	90	-	-
40	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	136	30,84	0,04	4194	5	1018	0,04	6
		м2		8,32	-	1132	-	90	-	-
41	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в два слоя из полиэтиленовой пленки К 2	245,8	25,16	1,98	6184	487	7002	0,14	34
		м2		23,18	0,76	5698	187	119	-	1
42	Прайс ТОО"Атлант "	-Пленка полиэтиленовая	258,09	90,58	-	23379	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
43	Е0126-33-2	-Теплоизоляция изделиями из пенопласта покрытий	11,8	11585,82	184,07	136713	2172	19806	9,27	109
		м3		1608,75	69,75	18983	823	100	0,34	4
44	Е0109-42-1	-Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	97,02	98,3	36,15	9537	3507	5180	0,32	31
		м2		51,08	8,25	4956	800	90	0,03	3
45	С11011-435	-Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	97,02	896	-	86930	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
46	С11011-305	-Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0,003	525600	-	1577	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
47	Е0158-18-5	-Устройство конька из листовой стали	28,9	624,52	1,27	18049	37	2336	0,48	14
		м		75,26	0,2	2175	6	107,1	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			693139	35931			687

			Тенге			119109	7224			27
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			563584	-	-		-
	Материалы -		Тенге			164661	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	33825	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			363317	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			35441	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		18
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	5316	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			35942	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			634967	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		212
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	39141	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			129555	-	-		-
		Материалы -	Тенге			10120	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	92508	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			83257	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		42
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12489	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12769	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			225581	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		561
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	104997	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			860548	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		774
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	144138	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Устройство крыльца 1 и крыльца 2								
48	Е0108-3-3	-Устройство гравийного-песчанного основания под крылечки 1 и 2	3,7	1165,22	100,89	4311	373	707	0,85	3
				123,75	38,25	458	142	118	0,18	1
		м3								
49	Е0109-62-3	-Изготовление сеток и каркасов для фундаментов под стены тамбура и ступеий крылечек в построечных условиях и на производственных базах	0,208	29245,85	10685,87	6083	2223	3458	91	19
				16380	2093,53	3407	435	90	7,36	2
		т								
50	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,208	53000	-	11024	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
51	Е0109-62-7	-Изготовление закладных деталей в построечных условиях и на производственных базах	0,067	51111,57	18173,47	3424	1218	1956	161	11
				28980	3461,17	1942	232	90	13,02	1
		т								
52	С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,056	58700	-	3287	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
53	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,011	53600	-	590	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-Q4C-2004									
54	Е0106-1-5	-Устройство ж/бетонных. фундаментовпод стены крыльца и ступений крыльца 1 и 2 объемом до 3 м3	1,82	9362,5	112,36	17040	204	2033	6,34	12
				1021,5	42,44	1859	77	105	0,21	-
		м3								
55	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,066	70437,87	304,24	4649	20	678	58	4
				9675	114,75	639	8	105	0,56	-
		1т								
56	Е0108-15-13	-Кладка стен из камней с облицовкой камнями керамическими лицевыми толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м	6,2	2177,15	309,62	13498	1920	6963	5,1	32
				834,75	117	5175	725	118	0,57	4
		м3								
57	Е0109-42-1	-Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	3,9	98,3	36,15	383	141	208	0,32	1
				51,08	8,25	199	32	90	0,03	-
		м2								
58	С11011-435	-Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	4,3	896	-	3853	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
59	С11011-305	-Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0,001	525600	-	526	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т			Отмоска					
60	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных под отмоску	3,7	2271,3	-	8404	-	2417	3,24	12
				531	-	1965	-	123	-	-
		м3								
61	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	3,7	7144,57	66,01	26435	244	857	1,35	5
				195,75	24,93	724	92	105	0,12	-
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			103507	6343			98

			Тенге			16368	1744			8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			93616	-	-		-
	Материалы -		Тенге			9993	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	11864	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			19279	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			50763	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			13656	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		7
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	2048	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			6436	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			113708	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13912	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			9891	-	-		-
		Материалы -	Тенге			762	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6247	-		-
		Накладные расходы -	Тенге.			5623	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	843	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			931	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			16444	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		36
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7091	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			130153	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		115
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	21003	-		-

РАЗДЕЛ 6. Внутренние отделочные работы

					Стены					
62	Е0110-87-4	-Устройство перегородок в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой листами OSB в два слоя с изоляцией	68	1031,58	23,01	70147	1565	43304	3,12	212
				522	8,69	35496	591	120	0,04	3
		м2								
63	Прайс ТОО"Атлант"	-Лист OSB	285,6	346,44	-	98944	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
64	Прайс ТОО"Атлант"	-"Термо"(11м2 в рулоне)	428,4	1631,09	-	698758	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
65	Е0126-30-1	-Теплоизоляция стен изделиями из рулонными материалами "Термо" стен	11,2	4497,67	378,22	50374	4236	41530	20,04	224
				3566,25	141,75	39942	1588	100	0,69	8
		м3								
66	Прайс ТОО"Атлант"	-"Термо"(11м2 в рулоне)	211,89	1631,09	-	345611	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
67	Е0115-36-1	-Облицовка стен листовыми материалами (листами OSB) при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	100,9	581,65	3,76	58688	379	23715	1,29	130
				222,86	0,98	22487	99	105	0,01	1
		м2								
68	Прайс ТОО"Атлант"	-Лист OSB	102,92	346,44	-	35655	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
69	Е0115-36-2	-Облицовка стен на клее листовыми материалами (влагостойким гипсокартоном)	36,4	556	4,97	20238	181	4421	0,71	26
				114,18	1,5	4156	55	105	0,01	-
		м2								
70	Е0115-17-5	-Гладкая облицовка стен,	36,4	1863,3	4,62	67824	168	9771	1,52	55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2		254,97	3,14	9281	114	104	0,02	1
71.	Прайс ТОО"Атлант "	-Клей алинекс кг	500	11,62	-	5810	-	-	-	-
72	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен м2	201,3	358,58 73,73	3,43 1,31	72182 14842	690 264	15861 105	0,46 0,01	92 1
73	Е0115-64-5	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских м2	32,8	645,94 141,39	6,12 2,32	21187 4638	201 76	4949 105	0,81 0,01	26 -
74	Е0115-252-1	-Оклейка стен обоями под окраску на бумажной основе, по штукатурке и бетону м2	111,9	204,74 94,5	0,09 0,05	22911 10575	10 6	11109 105	0,58 -	65 -
75	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку м2	201,4	270,26 38,93	1,88 0,72	54430 7841	379 145	8385 105	0,23 -	47 1
76	Е0115-165-1-0	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен м2	32,7	120,6 51,98	1,61 0,61	3944 1700	53 20	1806 105	0,31 -	10 -
77	Прайс ТОО"Атлант "	-Колер шт	6	99,04	-	594	-	-	-	-
78	Е0115-36-1	-Облицовка пластиковой панелью с креплением на металлический каркас тумб под мойку м2	12	581,65 222,86	3,76 0,98	6980 2674	45 12	2820 105	1,29 0,01	15 -
79	Прайс ТОО"Атлант "	-Панель пластиковая шт	12	310,31	-	3724	-	-	-	-
80	Е0115-37-9	-Облицовка потолков листами OSB на металлическом каркасе	79,14	670,87	Потолок 2,86	53093	226	23515	1,63	129

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		282,04	0,94	22321	74	105	-	-
81	Прайс ТОО"Атлант	-Лист OSB	80,72	346,44	-	27966	-	-	-	-
	"	м2		-	-	-	-	-	-	-
82	С11011-77	-Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм	0,006	604700	-	3628	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
83	С11011-136	-Дюбели с калиброванной головкой /россыпью/, с цинковым хроматированным покрытием 3х58,5 мм	3	368	-	1104	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
84	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	79,14	434,19	3,94	34362	312	8609	0,55	44
				102,11	1,49	8081	118	105	0,01	1
		м2								
85	Е0115-101-1	-Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка /порезки, пояса, фризы, капли и т.п./, высотой до 100 мм	60	44,88	0,62	2693	37	2780	0,26	16
				43,88	0,25	2633	15	105	-	-
		м								
86	Прайс ТОО"Атлант	-Галтели	60	74,04	-	4442	-	-	-	-
	"	м		-	-	-	-	-	-	-
87	Прайс ТОО"Атлант	-Герметик	6	201,59	-	1210	-	-	-	-
	"	шт		-	-	-	-	-	-	-
88	Прайс ТОО"Атлант	-Герметик	3	99,04	-	297	-	-	-	-
	"	шт		-	-	-	-	-	-	-
89	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	79,14	275,74	2,33	21822	184	3700	0,26	21
				43,65	0,88	3454	70	105	-	-
		м2								
					Полы					
90	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	10,9	2271,3	-	24757	-	7119	3,24	35
				531	-	5788	-	123	-	-
		м3								
91	Е0111-11-3	-Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм(до100мм)	10,9	230,87	13,43	2517	146	773	0,37	4
		м2		52,65	5,04	574	55	123	0,02	-
92	Е0111-11-4	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек К 16	174,4	36,64	0,67	6391	117	189	-	1
				0,63	0,25	110	44	123	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	Е0111-27-6	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных плиток	10,9	1550,81	15,2	16904	166	2422	1,07	12
				173,3	7,37	1889	80	123	0,04	-
		м2								
94	Е0111-35-3	-Устройство покрытий из плит OSB	82	117,77	4,86	9657	399	8149	0,5	41
				78,98	1,82	6476	149	123	0,01	1
		м2	82	925,06	4,9	75855	402	6087	0,38	31
95	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"		58,5	1,85	4797	152	123	0,01	1
		м2	2	133,7	-	267	-	-	-	-
96	Прайс ТОО"Атлант "	-Клей "Мастер"		-	-	-	-	-	-	-
		шт	102	123,31	0,16	12578	16	2039	0,09	9
97	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2		16,18	0,07	1650	7	123	-	-
		м			Двери					
98	Е0110-90-2	-Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	4,18	330,85	32,08	1383	134	1426	1,49	6
				272,25	12,13	1138	51	120	0,06	-
		м2	2	15732,2	-	31464	-	-	-	-
99	Прайс ТОО"Атлант "	-Блок дверной стальной		-	-	-	-	-	-	-
		шт	14,08	357,97	31,37	5040	442	2763	0,9	13
100	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2		151,65	11,86	2135	167	120	0,14	2
		м2	14,08	4250	-	59840	-	-	-	-
101	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние		-	-	-	-	-	-	-
		м2			Окна					
102	Е0110-91-1	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	7	482,48	3,57	3377	25	1940	1,38	10
				230,97	-	1617	-	120	0,03	-
		м2	7	10642	-	74494	-	-	-	-
103	С12061-186 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками		-	-	-	-	-	-	-
		м2	1,1	233,47	5,58	257	6	127	0,59	1
104	Е0110-22-2	-Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м		94,05	2,12	103	2	120	0,01	-
		м2	2,2	983,16	-	2163	-	-	-	-
105	С12061-195	-Доски подоконные из ПХВ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		профилей ширина 350 мм	м	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2115562	10519			1274

			Тенге			216397	3953			21
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2115562	-	-		-
		Материалы -	Тенге			351649	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	220349	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1395972	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			141025	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			239310	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		120
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	35897	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			141292	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2496164	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1414
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	256246	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2496164	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1414
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	256246	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			4153500	164770			2849

			Тенге			483137	44288			191
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3971664	-	-		-
		Материалы -	Тенге			584732	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	403992	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1917671	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			988886	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			456525	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		228
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	68479	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			265691	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4693881	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2585
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	472470	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			181836	-	-		-
		Материалы -	Тенге			14304	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	123433	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			111090	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		56
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	16663	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17576	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			310501	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		739
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	140097	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			5004383	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3324

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	612567	-		-