ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ИНДУСТРИЯ ЖӘНЕ САУДА МИНИСТРЛІГІ
ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ - КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ КОМИТЕТІ
"ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ" РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫ

МЕМСАРАПТАМА ГОСЭКСПЕРТИЗА

МИНИСТЕРСТВО ИНДУСТРИИ И ТОРГОВЛИ
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ"

«Маңғыстаумемсараптама» ЕМК

«БЕКІТЕМІН»:

«Маңғыстаумемсараптама» ЕМК директоры

Ө. Нұрбердіханов

2009 жылғы 20 қараша №15-0489/09

«Жаңаөзен қаласының жылу желілерін қалпына келтіру және кеңейту (1 кезең). №4 телім – магистраль М2, 32ҚТ-дан 38ҚТ-ға дейін. №5, 7, 8, 9 тармақ, 45ҚТ-дан 37аҚТ-ға дейінгі №3 қосқыш»
жұмыс жобасы бойынша

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
«Жаңаөзен қалалық құрылыс бөлімі» ММ

БАСЖОБАЛАУШЫ:
«Қазақ Сантехжобалау» ЖШС,
Алматы қаласы

Ақтау қаласы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ИНДУСТРИЯ ЖӘНЕ САУДА МИНИСТРЛІГІ
ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ - КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ КОМИТЕТІ
"ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ" РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫ

МИНИСТЕРСТВО ИНДУСТРИИ И ТОРГОВЛИ
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ"

ДГП «Мангистаугосэкспертиза»

«УТВЕРЖДАЮ»:

Директор
ДГП «Мангистаугосэкспертиза»

_____ У. Нурбердиханов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№15-0489/09 от 20 ноября 2009 г.

по рабочему проекту
«Реконструкция и расширение тепловых сетей в городе Жанаозен (1 очередь). Участок № 4 – магистраль М 2 от УТ32 до УТ38. Ответвления № 5, 7, 8, 9, перемычка № 3 от УТ45 до УТ37а»

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Жанаозенский городской отдел строительства»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «Казахский Сантехпроект»,
город Алматы

г. Актау

1. НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ: рабочий проект **«Реконструкция и расширение тепловых сетей в городе Жанаозен (1 очередь). Участок № 4 – магистраль М2 от УТ32 до УТ38. Ответвления № 5, 7, 8, 9, перемычка № 3 от УТ45 до УТ37а»**

2. ЗАКАЗЧИК: ГУ «Жанаозенский городской отдел строительства»

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «Казахский Сантехпроект», город Алматы, лицензия ГСЛ № 000014 от 09.12.1994 г., выданная Департаментом государственного архитектурно-строительного контроля города Алматы, приложения от 12.02.2009 г.

Главный инженер проекта – Исаев А. А. (приказ от 20.05.2009 г. №9)

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

5.1. Основание для разработки:

задание на проектирование, утвержденное начальником ГУ «Жанаозенский городской отдел строительства» от 12.05.2009 г.;

комплексный план по решению проблем социально-экономического развития города Жанаозен на 2009-2011 годы, утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 19.09.2008 г. № 865;

архитектурно-планировочное задание, выданное главным архитектором города Жанаозен от 12.08.2008 г. № 02;

постановление акима города Жанаозен от 18.11.2008 г. № 1951, о представлении земельного участка с правом ограниченного пользования ГУ «Жанаозенский городской отдел строительства»;

письмо начальника ГУ «Жанаозенский городской отдел строительства» от 22.07.2009 г. № 369, о выделении четырех самостоятельных участков 1 очереди;

технико-экономическое обоснование «Реконструкция и расширение тепловых сетей с переводом на 4-трубную систему в городе Жанаозен», разработанное ТОО «Казахский Сантехпроект» в 2008 году, заказ № 4297 (заключение РГП «Госэкспертиза» от 13.03.2009 г. № 01-091/09);

отчет об инженерно-геологических изысканиях, выполненный ТОО «Мангистауский областной геотехнический центр (КАЗГИИЗ)», заказ № 2867, 2009 г.;

план и схема тепловых сетей, согласованный главным архитектором города Жанаозен, начальником отдела строительства города Жанаозен, ТОО «Шерк», ГКП «Озенинвест», ГКП «ОЭС», ГКП «Озен-жылу» в 2009 году;

топосъемка М 1:500, выполненная ТОО «Мангистауский областной геотехнический центр (КАЗГИИЗ)»;

письмо Управления энергетики и коммунального хозяйства Мангистауской области от 19.11.2009 г. № 03-12 / 1354, о начале строительства объекта в 2010 году;

технические условия на реконструкцию и расширение тепловых сетей, выданные ГКП «Озенжылу» (приложение № 3 к договору от 12.05.2009 г. № 50).

5.2. Комплектность представленной на экспертизу документации:

объект № 4357-С11-1:

книга 1. Паспорт проекта;

книга 2. Общая пояснительная записка;

рабочие чертежи по разделам проекта:

технологические решения (ТС);

архитектурно-строительные решения (КЖ);

книга 3. Сметная документация.

5.3. Цели и назначение объекта, необходимость и целесообразность его строительства

Согласно заданию на проектирование выполнена реконструкция и расширение тепловых сетей в связи с их износом и переводом на 4-трубную систему.

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

В соответствии с письмом начальника ГУ «Жанаозенский городской отдел строительства» от 22.07.2009 г. № 369, первая очередь работ выполнена с выделением 4 самостоятельных участков.

Реконструкция 1 очереди включает тепломагистрали участок № 4 магистраль М-2 от УТ32 до УТ38. Ответвления № 5, 7, 8, 9, перемычка № 3 от УТ45 до УТ37а.

Тепловые сети тепломагистрали участок № 4 магистраль М-2 от УТ32 до УТ38. Ответвления № 5, 7, 8, 9, перемычка № 3 от УТ45 до УТ37а, предназначены для передачи тепловой энергии потребителям на нужды отопления, вентиляции и отдельно на горячее водоснабжение.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1. Характеристика участка строительства и место размещения объекта:

6.1.1. Природно-климатические условия района строительства:

климатический подрайон (согласно СНиП РК 2.04-01-2001*) - IV Г;
расчетная зимняя температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 (СНиП РК 2.04-01-2001*) - минус 17^{0}С;
нормативная снеговая нагрузка (СНиП 2.01.07-85*) - 50 кгс/м^2;
нормативная ветровая нагрузка (СНиП 2.01.07-85*) - 48 кгс/м^2;
нормативная глубина промерзания грунта (СНиП РК 2.04-01-2001*) - 0,8 м;
сейсмичность (СНиП РК 2.03-30-2006) - 6 баллов.

6.1.2. Место размещения объекта, размеры и рельеф участка, его место в инфраструктуре населенного пункта

Район строительства расположен в городе Жанаозен Мангистауской области Республики Казахстан.

6.1.3. Инженерно-геологические условия участка строительства

В проекте 1 очереди применены гидрогеологические условия площадки строительства на основании отчёта об инженерно-геологических изысканиях, выполненного ТОО «Мангистауский областной геотехнический центр (КАЗГИИЗ)», заказ № 2867, 2009 г.

Согласно отчету в инженерно-геологическом разрезе выделено 4 инженерно-геологических элемента (далее – ИГЭ) сверху вниз:

ИГЭ-1 – насыпной грунт - представлен щебнем известняка-ракушечника, заполнитель супесь, суглинок твердый консистенции, просадочный.

Нормативные значения грунта:
плотность 1,87 г/см^3;
удельное сцепление 25 кПа;
угол внутреннего трения 23^0;
модуль деформации в естественном состоянии 4,2 МПа;
в водонасыщенном состоянии 2,4 МПа.

ИГЭ-2 – суглинок коричневый, твердый консистенции, просадочный, с прослоями супеси.

Нормативные значения грунта:
плотность 1,76 г/см^3;
удельное сцепление 30 кПа;
угол внутреннего трения 22^0;
модуль деформации в естественном состоянии 8,3 МПа;
в водонасыщенном состоянии 4,2 МПа.

ИГЭ-3 – известняк - ракушечник розовый, низкой прочности, размягчаемый в воде, с прослоями известняка суглинистого до 20 см.

Нормативные значения грунта:
плотность 1,57 г/см^3;
предел прочности в естественном состоянии 2,0 МПа;
в водонасыщенном состоянии 1,2 МПа;
расчетные значения предела прочности в водонасыщенном состоянии 1,0 МПа.

ИГЭ-4 – известняк выветрелый, суглинистый, розового цвета, твердой консистенции, просадочный, с прослоями известняка ракушечника до 20 см.

Нормативные значения грунта:
плотность 1,64 г/см^3;

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

удельное сцепление 20 кПа;
угол внутреннего трения 23^0;
модуль деформации в естественном состоянии 8,5 МПа;
в водонасыщенном состоянии 4,1 МПа.
Грунтовые воды до глубины 5,0 м не вскрыты.

6.2. Описание принятых проектных решений

6.2.1. Технологические решения

1) существующее положение

По материалам обследования существующих источников теплоснабжения города Жанаозен установлено, что обеспечение жилищно-коммунального сектора и предприятий города теплом и горячей водой неудовлетворительное из-за износа котельно-вспомогательного оборудования.

Обеспечение соответствующего современным требованиям теплового комфорта в жилищах является одной из важнейших социальных задач, и поэтому система централизованного теплоснабжения должна быть технически совершенной и достаточной по тепловой мощности и пропускной способности тепловых сетей.

В настоящее время техническое состояние системы централизованного теплоснабжения характеризуется значительным износом тепловых сетей. Аварийная замена участков тепловых сетей совершенно не повышает их надежности.

2) тепловые сети

Источником теплоснабжения является центральная котельная города Жанаозен.

Система теплоснабжения предусмотрена 4-трубная с отдельными трубопроводами на отопление и горячее водоснабжение с централизованным приготовлением воды на центральной котельной. Сети горячего водоснабжения предусмотрены циркуляционными.

Предусмотренный отпуск тепла: для системы теплоснабжения - 130-70°С; температура воды в подающем трубопроводе горячей воды - 70°С.

Параметры теплоносителя на выходе из центральной котельной:
давление в подающем трубопроводе - 0,85 МПа;
давление в обратном трубопроводе - 0,2 МПа;
статическое давление - 25 м в.ст.

Система горячего водоснабжения:
давление в подающем трубопроводе - 0,7 МПа;
давление в циркуляционном трубопроводе - 0,16 МПа.

Система теплоснабжения города работает в отопительный период.

Система горячего водоснабжения города работает круглогодично.

3) основные проектные решения

В рабочий проект включен следующий объём работ:

М-2 от УТ32 до УТ38. Ответвления № 5, 7, 8, 9, перемычка № 3 от узла трубопроводов УТ45 до узла трубопроводов УТ37а.

В соответствии с заданием на проектирование, тепловая сеть проектируется 4 трубная:

подающий трубопровод теплоснабжения системы отопления;
обратный трубопровод теплоснабжения системы отопления;
подающий трубопровод системы горячего водоснабжения;
циркуляционный (обратный) трубопровод системы горячего водоснабжения.

Направление и способ прокладки тепловых сетей выполнены в соответствии с техническими условиями, выданными ГКП «Озенжылу» (приложение № 3 к договору от 12.05.2009 г. № 50).

Протяженность запроектированного 4 участка тепловых сетей (в 4 трубном исчислении) – 15970,0 м.

Протяженность трубопроводов определена по оси трассы.

Проектом предусмотрено подключение существующих ответвлений системы теплоснабжения и горячего водоснабжения к проектируемой теплосети (трубопроводы Т1, Т2, Т3, Т4), во всех узлах трубопроводов.

Прокладка тепловых сетей предусмотрена подземная бесканальная с использованием стальных труб, изготовленных индустриально, в заводских условиях с тепловой

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

изоляцией из пенополиуретана, в кожухе из жесткого полиэтилена. Завод - изготовитель и поставщик предизолированных труб и комплектующих изделий – ТОО «КТЗ» г. Астана.

Предизолированные трубопроводы фирмы ТОО «КТЗ» размещены в траншеях.

Трубы и запорная арматура укладываются непосредственно в песок, с последующей засыпкой грунтом. Управление арматурой осуществляется с поверхности через люки. Тепловые камеры отсутствуют. Запорная арматура от диаметра 200 мм и выше комплектуется ручным механическим приводом.

Компенсация температурных деформаций осуществляется за счёт поворотов трассы и предварительного напряжения трубопроводов.

Для компенсации температурных деформаций трубопроводов при заполнении горячей водой в процессе ввода тепловой сети в эксплуатацию применены стартовые компенсаторы типа ССК-25-700-170, производства АО «Металкомп» (Россия), срабатывающие один раз в процессе монтажа. Стартовый компенсатор вваривается между двумя отрезками трубопровода и соединения изоляции, необходимо выполнять расширение траншеи.

Все трубопроводы (системы теплоснабжения и горячего водоснабжения и циркуляции) оснащаются системой оперативного дистанционного контроля за состоянием конструкции трубопроводов.

Все элементы системы поставляются в комплекте, и на площадке строительства производится минимум работ, включающий сборку трубопроводов и их фасонных элементов.

Проектируемые трубопроводы прокладываются взамен существующих трубопроводов, проложенных надземно на высоких и низких опорах, а также надземно в непроходных каналах.

На ответвлениях от магистрали предусмотрены готовые тройники параллельные, тройниковые ответвления, с предизолированной арматурой производства фирмы «КМС» (Корея).

4) трубы и арматура

В соответствии с заданием на проектирование, трубы для тепловых сетей приняты стальные предизолированные производства ТОО «КТЗ» г. Астана.

Тепловые сети относятся к 4 категории.

Для магистральных трубопроводов теплоснабжения и горячего водоснабжения и ответвлений с подключением существующих тепловых сетей приняты трубы следующих диаметров: 273х7,0/400 мм ÷ 32х3,0/140 мм - стальные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704-91) с поставкой по группе «В» (ГОСТ 10705-80) предизолированные.

В узлах трубопроводов на каждое ответвление предусмотрена шаровая арматура. Проектом предусмотрена предизолированная арматура производства «КМС» (Корея).

Воздушная и дренажная арматура для всех трубопроводов предусмотрена в соответствии с требованиями МСН 4.02-02-2004 «Тепловые сети»:

в высших точках - для выпуска воздуха;

в нижних точках - для спуска воды.

Вся арматура принята стальная, шаровая арматура с ручным управлением на давление 1,6 МПа, арматура от диаметра 200 мм и выше комплектуется ручным механическим приводом.

После завершения монтажных работ производят гидравлические испытания трубопроводов.

5) изоляция трубопроводов

Для изоляции стыков трубопроводов предусмотрены бандажные муфты и муфты с коническим замком. Запенивание стыков производится пенопакетами.

При переходах через улицы предизолированные трубопроводы прокладываются с разгрузочными плитами.

6) система контроля труб

Проектом предусмотрена предизолированная система труб ТОО «КТЗ» (г. Астана), снабженная системой оперативного дистанционного контроля (далее - ОДК) за состоянием изоляции и трубопроводами.

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

Система позволяет вести непрерывный контроль, с помощью переносных локаторов повреждений, так и локальный контроль состояния с помощью переносных измерительных приборов-рефлектометров.

Также разработана система ОДК, с применением переносных и стационарных приборов контроля за состоянием изоляции.

На концевых участках предусмотрены концевые терминалы, в середине - промежуточные терминалы.

Система ОДК не защищает трубопровод от коррозии или механического повреждения трубопроводов, а лишь сигнализирует об увлажнении изоляции, что дает возможность своевременно обнаружить и устранить повреждения.

После завершения строительно-монтажных работ выполняется промывка трубопроводов водяных и тепловых сетей.

6.2.2. Архитектурно-строительные решения

1) строительные решения

Прокладка распределительных тепловых сетей запроектирована в подземном варианте, бесканально. На участках теплотрасс проектом предусматривается строительство узлов трубопроводов с секционирующими задвижками, узлов обслуживания воздушников и узлов обслуживания дренажа трубопроводов.

Основанием конструкций неподвижных опор, смотровых колодцев и дренажных колодцев служит кровля монолитных известняков-ракушечников со следующими физико-механическими свойствами:

плотность грунта 1,57 г/см^3; Rсж=2,0 МПа в естественном состоянии; Rсж=1,2 МПа в водонасыщенном состоянии;

плотность грунта 1,55 г/см^3; Rсж=1,0 МПа в водонасыщенном состоянии.

2) конструктивные элементы

Конструкции узлов предусмотрены из сборных железобетонных колец диаметром 700, 1000, 1500 мм;

сборные железобетонные кольца и плиты по серии 3.900-3;

колодцы перекрыты чугунными люками типа «Т» по ГОСТ 3634-99.

На участках теплотрасс запроектированы неподвижные (анкерные) опоры из монолитного железобетона, бетон класса В25, арматура класса А-III, в соответствии с рекомендациями ТОО «КТЗ».

При прокладке тепловых сетей под автодорогами предусмотрена укладка разгрузочных плит из сборного железобетона по серии 3.006.1-87, выпуск 2.

3) мероприятия по защите строительных конструкций, сетей и сооружений от коррозии

бетонные и железобетонные конструкции выполнены из бетона на сульфатостойком портландцементе;

под колодцы выполнена подготовка из бетона марки В7,5 толщиной 100 мм;

все железобетонные конструкции, соприкасающиеся с грунтом, обмазываются горячим битумом за 2 раза по грунтовке из 40% раствора битума в керосине;

все металлические изделия окрашены в 2 слоя эмалью ПФ-115 по одному слою грунта ГФ-021.

6.2.3. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

В соответствии с заданием на проектирование, мероприятия гражданской обороны и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций в рабочем проекте не разрабатывались.

6.2.4. Организация строительства

Реконструкция и расширение тепловых сетей, входящих в 1 очередь, на участке № 4 – магистраль М2 от УТ32 до УТ38, ответвления № 5, 7, 8, 9, перемычка № 3 от УТ45 до УТ 37а включает в себя следующее:

реконструкцию тепломагистрали М2 от УТ32 до УТ38, ответвления № 5, 7, 8, 9, перемычка № 3 от УТ45 до УТ 37а.

Строительство тепловых сетей включает следующие основные процессы:

разбивку трассы;

транспортировку труб и фасонных изделий заводского изготовления;

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

земляные работы;

раскладку труб, фасонных изделий и элементов;

сварку теплопроводов;

устройство неподвижных опор;

монтаж труб и их элементов;

монтаж компенсационных устройств, включая осевые и стартовые компенсаторы;

монтаж сигнальной системы оперативного дистанционного контроля увлажнения изоляции.

Продолжительность строительства определена согласно СНиП РК 1.04.03-2008, раздел № 7 «Городские инженерные участки трубопроводов тепловых сетей»:

Продолжительность строительства трубопровода диаметрами для четырех труб ≤250 мм протяженностью – 3992,5 м нормами определена:

$T = T_{0.5} + T_{0.5} \cdot (L-0,5) \cdot 0,3$

Т – норма продолжительности строительства объекта, по длине которого L > 0,5 возможно одновременное производство работ на двух или более захватках;

$T_{0.5}$ - норма продолжительности строительства объекта данного диаметра, материала труб и условий производства земляных работ при длине прокладка 0,5 км;

0,3 – коэффициент совмещения работ на участках трассы.

$T_н$ = 4 мес.+4 мес. · (3,9925 - 0,5) · 0,3 = 8,19 мес.

$T_{уч\text{-}ка\ №\ 4}$ = 8,19 · 0,9= 7,37 мес.

0,9 – учитывает бесканальную прокладку в сухих грунтах.

С учетом совмещения работ на участках теплотрассы и трехсменной работы продолжительность строительства составляет ~ 7,5 месяцев.

С учетом одновременной работы нескольких подрядных организаций принят коэффициент совмещения К =0,44.

Продолжительность строительства с учетом коэффициента совмещения (К =0,44):

$T_{общ.}$= 7,5 ·0,44 = 3 мес.

Срок начала строительно-монтажных работ – 2010 год, согласно письму Управления энергетики и коммунального хозяйства Мангистауской области от 19.11.2009 г. № 03-12/1354.

6.2.5. Охрана окружающей среды

В период эксплуатации тепловых сетей негативное воздействие на окружающую среду возможно при аварийных ситуациях на трассе тепловых сетей.

Эксплуатация теплотрассы, при условии выполнения проектных решений, не будет оказывать влияние на подземные и поверхностные воды.

В период эксплуатации тепловые сети не являются источниками загрязнения атмосферы.

6.2.6. Сметная документация

Сметная документация разработана в соответствии со СНиП РК 1.02-02-2007, СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости в Республике Казахстан» на основании сборников цен и расценок на строительные работы СН РК 8.02-05-2002, на монтаж оборудования СН РК 8.02-06-2002, на строительные материалы, изделия и конструкции СН РК 8.02-04, книга 1-5 с изменениями и дополнениями, выпуски 1-7

Сметная документация составлена с использованием программного комплекса АВС-4 (редакция 3.17.4)по выпуску сметной документации в ценах 2001 года.

В сметной стоимости учтены:

накладные расходы на строительные, монтажные и специальные строительные работы в соответствии с приложением №1 к СН РК 8.02-02-2002;

ненормируемые и непредвиденные затраты в размере 6% от суммы прямых затрат и накладных расходов (СН РК 8.02-02-2002);

дополнительные затраты на временные здания и сооружений по СН РК 8.02-09-2002;

дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время согласно НДЗ 2001 (СН РК 8.02-07-2002);

затраты на дополнительные отпуска и выслугу лет (СН РК 8.02-02-2002);

налоги, сборы и обязательные платежи начислены согласно действующему законо-

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

дательству в размере 2%;

налог на добавленную стоимость (НДС) принят на 2009-2010г.г. в размере 12% от сметной стоимости строительства в текущем уровне цен с учетом налогов, сборов и обязательных платежей.

В соответствии с постановлением Правительства от 11 сентября 2007 года № 791 переход к текущей сметной стоимости строительства от базовых цен 2001 года выполнен через индекс изменения месячного расчетного показателя, установленного на 2008-2010 годы постановлениями Правительства Республики Казахстан:

на 2009 год - 1296 тенге;

на 2010год - 1375 тенге.

Заявленная сметная стоимость строительства в ценах 2009-2010 годов:

общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001года - 228,377 млн. тенге;

в том числе СМР - 225,240 млн. тенге;

общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2009 -2010 годов - 479,408 млн. тенге;

в том числе СМР - 399,619 млн. тенге;

6.2.7. Технико-экономические показатели

Технико-экономические показатели представлены в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Показатели		Примечание: (+ увеличение, - уменьшение)
			заявленные до экспертизы	рекомендуемые к утверждению	
1	Протяженность тепловых сетей	м	3992,5	3992,5	
2	Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 года, в том числе: СМР, прочие	млн. тенге	228,377 225,240 3,137	228,572 225,432 3,140	+0,195 +0,192 +0,003
3	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2009-2010 годов, в том числе: СМР, прочие	млн. тенге	479,408 399,619 79,789	479,806 399,961 79,845	+0,399 +0,342 +0,056
4	Из них: в ценах 2009 г. (ПИР, экспертиза) в ценах 2010 г.	млн. тенге		12,57 467,236	
5	Продолжительность строительства	мес.	3	3	

Примечание: увеличение сметной стоимости в текущих ценах 2009-2010 гг. по замечаниям ДГП «Мангистаугосэкспертиза» составило 0,399 млн. тенге.

7. ОЦЕНКА ПРИНЯТЫХ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1. Оценка принятых проектных решений

Состав и комплектность представленных материалов соответствует требованиям СНиП РК 1.02-01-2007 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство».

Проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, иными исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям по экологической и санитарной безопасности, обеспечивают надежное функционирование объекта.

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

7.2. Изменения и дополнения, внесенные в проект в процессе экспертизы

В процессе рассмотрения проекта «Реконструкция и расширение тепловых сетей в городе Жанаозен (1 очередь). Участок № 4 – магистраль М2 от УТ32 до УТ38. Ответвления № 5, 7, 8, 9, перемычка № 3 от УТ45 до УТ37а» в проектную документацию внесены следующие изменения и дополнения:

7.2.1. Основание для разработки:

1) представлен комплексный план по решению проблем социально-экономического развития города Жанаозен на 2009-2001 годы, утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 09.09.2008 г. № 865.

7.2.2. Технологические решения:

1) откорректированы чертежи, спецификация оборудования, изделий и материалов.

7.2.3. Сметная документация:

1) включена работа по прокладке 246 м трубопровода.

8. ВЫВОДЫ

8.1. С учетом внесенных по замечаниям и предложениям экспертизы изменений и дополнений рабочий проект **«Реконструкция и расширение тепловых сетей в городе Жанаозен (1 очередь). Участок № 4 – магистраль М2 от УТ32 до УТ38. Ответвления № 5, 7, 8, 9, перемычка № 3 от УТ45 до УТ37а»** соответствует требованиям законодательных актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется к утверждению в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

протяженность тепловых сетей	- 3992,5 м;
общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 года	- 228,572 млн. тенге;
в том числе СМР	- 225,432 млн. тенге;
общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2009 -2010 годов	- 479,806 млн. тенге;
в том числе СМР	- 399,961 млн. тенге.
продолжительность строительства	- 3 мес.

8.2. При представлении на утверждение и выдаче на производство работ рабочий проект подлежит проверке на соответствие его с настоящим заключением экспертизы.

8.3. До начала производства работ рабочий проект подлежит утверждению в установленном порядке в течении 6 месяцев.

8. ТҰЖЫРЫМДАР:

8.1. «Жаңаөзен қаласының жылу желілерін қалпына келтіру және кеңейту (1 кезең). №4 телім – магистраль М2, 32ҚТ-дан 38ҚТ-ға дейін. №5, 7, 8, 9 тармақ, 45ҚТ-дан 37аҚТ-ға дейінгі №3 қосқыш» жұмыс жобасын түзету бойынша сараптаманың ескертпелері мен ұсыныстарымен енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, Қазақстан Республикасында қолданылатын заңнамалық актілердің, мемлекеттік нормативтер мен құжаттардың талаптарына сәйкес келетіндіктен, төмендегі техника-экономикалық көрсеткіштерімен белгіленген тәртіппен бекітуге ұсыныс жасаймыз:

жылу желілерінің ұзындығы	- 3992,5 м;
2001 жылғы базалық бағадағы құрылыстың жалпы сметалық құны	- 228,572 млн. теңге,
оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары	- 225,432 млн. теңге;
2009–2010 жылдардағы ағымдағы бағадағы құрылыстың жалпы сметалық құны	- 479,806 млн. теңге,
оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары	- 399,961 млн. теңге,
құрылыс ұзақтығы	- 3 ай.

8.2. Жұмыс жобасы бекітуге ұсынылғанда және жұмыс жасауға берілгенде осы сараптама қорытындысымен сәйкестігі тексерілуі керек.

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

8.3. Жұмыс жасауды бастағанға дейін жұмыс жобасы 6 ай ішінде белгіленген тәртіппен бекітілуі тиіс.

Бас сарапшы		Т. Татукина
Жетекші сарапшы		А. Болекбаев
Сарапшы		Т. Есипова
Жетекші маман		Э. Куварзина

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА