Д О Г О В О Р № 38

г. Петропавловск **01 Июня 2010 г.**

Государственное учреждение «Специализированная детско-юношеская спортивная школа имени Казбека Байболова, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Васильева А.Б., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ТОО «Новинтех», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Маргарян В., действующего на основании Устава с другой стороны заключили между собой настоящий договор о нижеследующем:

Предмет договора.

1. «Исполнитель» принимает на себя обязательства по проведению текущего ремонта теплотрассы в п. Борки, СКО. «Исполнитель» обязуется оказывать услуги с надлежащим качеством; безвозмездно исправлять по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг «Исполнитель» допустил отступление от условий договора, ухудшившие качество работы, в течение 5-ти дней. «Исполнитель» обязуется своевременно и качественно выполнять предусмотренные Договором работы с соблюдением СНиП, других нормативно – правовых документов, инструкций, с применением прогрессивных технологий.

Поставщик обязуется предоставить услуги по текущему ремонту теплоснабжения:1.Текущий ремонт теплоснабжения:2.На надземную теплосеть;монтаж покрытия поверхности изоляции трубопроводов (220метров);диаметром 89м рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60мм ;монтаж покрытия поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60мм;монтаж труб -2 нитки;3.Сантехнические работы(надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 89мм при условном давлении 1,6МПа,температура 150гр.С;Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали Бст 2кп -Бст4кп,89*3,5мм;Опоры скользящие;Опоры неподвижные;4.Изоляционные работы ;огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз;Окраска меттал.огрунтованных поверхностей серебристой поверхностей серебристо краской БТ-177;Изоляция трубопроводов диаметром 89-4-133мм матами из супертонкого стеклянного волокна ,холстами из БСТВ,матами звукопоглощающими толщиной 60мм, на общую сумму-1 455 000тенге

2. Заказчик производит предварительную оплату за выполненные работы 30% от общей суммы договора. Все последующие расчеты после подписания акта выполненных работ, с вычетом суммы предварительного платежа в размере 30% от объема выполненных работ.
3. Сумма договора составляет 1 455 000-00 (Один миллион четыреста пятьдесят пять тысяч) тенге. Оплата производится согласно предъявленных счетов-фактур и акта выполненных работ в июле текущего года. Программа 260-006-000 (Дополнительное образование для детей и юношества по спорту) специфика 149 (Прочие услуги и работы).

4. Срок проведения текущего ремонта до 22 июля 2010 года .

5. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим Законодательством РК. Если исполнитель не может предоставить услуги в указанные Договором сроки (за исключением форс – мажорных условий), то Заказчик вычитает из цены Договора сумму в размере 5 % от суммы Договора в виде неустойки.

6.При возникновении форс-мажорных обстоятельств Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах.Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Поставщик продолжает выполнять свои

обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

7.Исполнитель гарантирует Заказчику, что материалы, поставляемые по Договору, будут хорошего качества и соответствовать техническим спецификам и проектно – сметной документации, работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно – сметной документации.

8. «Заказчик» может расторгнуть Договор, направив «Исполнителю» соответствующее письмо-уведомление. В уведомлении должна быть указана причина расторжения Договора, должен оговариваться объём аннулированных договорных обязательств , а также дата вступления в силу расторжения Договора.

9. Договор составлен в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

10. Срок действия Договора устанавливается с 01.06.2010 г. по 31.12.2010 г.

11. Договор составляется в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон , порядок расчетов путем перечислений, все вопросы по данному договору разрешаются в установленном порядке.
12. Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его регистрации в органах Казначейства и становится обязательным для сторон, что является акцептом указания последних.

Юридические адреса сторон:

Заказчик	**Исполнитель**
Государственное учреждение «Специализированная детско- юношеская спортивная школа имени Казбека Байболова» 150004 РК, г. Петропавловск ул. Ж. Жабаева, 173 РНН 481400028215 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ92070102KSN4801000 Государственное учреждение Комитет казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан. Тел. 31-46-53; 31-40-94	ТОО «Новинтех» РК , г. Петропавловск ул. Интернациональная, 92-111 РНН 480100242550 БИК NURSKZKX ИИК KZ0584916KZ005902133 г. Петропавловск АО «НурБанк» Тел: 33-17-63
Директор_____А.Васильев	Директор_____В.Маргарян

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СДЮСШ ИМЕНИ КАЗБЕКА БАЙБОЛОВА

Подрядчик: ТОО «Новинтэх»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат за

ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2010Г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце текущего года	Из графы 1						
			СМР 2001 г	Из них		стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	1 445 000	1 445 000	655 742	655 742					
С НДС 12%									
Итого к оплате		1 445 000							154 820

Заказчик:_____

Подрядчик:_____

Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СДЮСШ ИМЕНИ КАЗБЕКА БАЙБОЛОВА

Подрядчик: ТОО «Новинтэх»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2010г.

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Демонтаж теплосети								
1	Е0152-1-3	-Разборка фундаментов бетонных монолитных/неподвижные опоры/	1,4	3714,23	2438,48	5200	3414	2945	7,78	11
				1275,75	950,21	1786	1330	94,5	5,22	7
2	Е0124-1-3 ПРИМ.К3=0,6	-Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С, /ДЕМОНТАЖ/	0,2115 м3	87966,71	35492,21	18608	7508	16141	296,7	63
				52474,5	12744,56	11100	2696	117	110,34	23
			км							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			23807	10922			74
			Тенге			12886	4026			31
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			23807	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	16912	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			19086	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2863	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2574	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			45467	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		114
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	19775	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			45467	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		114
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	19775	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Монтаж теплосети								
3	Е0124-1-3	-Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	0,2115	204976,43	59153,68	43358	12513	26902	494,5	105
				87457,5	21240,94	18500	4493	117	110,34	23

		км							
4	С130806-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х4 мм	213,64	584	-	124768	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
5	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	101,53	22,68	0,06	2303	6	552	0,03	3
		м2		6,68	0,03	678	3	81	-	-
6	Е0113-26-21	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	101,53	25,35	0,03	2573	3	296	0,02	2
		м2		3,6	-	365	-	81	-	-
7	Е0126-9-5	-Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм	211,53	141,8	14,35	29995	3035	17964	0,51	108
		м		89,01	5,35	18828	1132	90	0,03	6
8	С11031-85	-Маты прошивные из супертонкого стекловолокна без связующего толщиной 60 мм	6,35	15500	-	98361	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
9	Е0126-17-5	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя до 60 мм	211,53	310,43	24,94	65666	5275	53491	1,5	316
		м		271,69	9,29	57470	1965	90	0,05	10
10	С11011-864	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0 5 мм	0,5817	97200	-	56542	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
11	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаментые опорные подушки /ОП-2/	0,6	2505,06	126,11	1503	76	121	0,98	1
		м3		142,31	47,81	85	29	106,2	0,23	-
12	Е0107-53-11	-Установка мелких конструкций массой до 0,5 т /ОП-2/	16	486,92	30,19	12660	785	6838	1,18	31
		шт		197,69	11,04	5140	287	126	0,05	1
13	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Опорные подушки /ОП-2/	1,4	19500	-	27378	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
14	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,054	71965,18	380,3	3886	21	575	66,7	4
		1т		11126,25	143,44	601	8	94,5	0,7	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			468993	21713			569
			Тенге			101668	7915			40

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	344225	-	-	-
Материалы -	Тенге	30462	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	109583	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	154903	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	35480	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	106738	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	53
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	16011	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	27058	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	478021	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	663
Сметная заработная плата -	Тенге	-	125594	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	124768	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	124768	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	7486	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	132254	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	610275	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	663
Сметная заработная плата -	Тенге	-	125594	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	492801	32635		643
	Тенге	114554	11941		71
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	368032	-	-	-
Материалы -	Тенге	30462	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	126495	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	154903	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	35480	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	125824	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	63
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	18874	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	29631	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	523488	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	777
Сметная заработная плата -	Тенге	-	145369	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	124768	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	124768	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	7486	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	132254	-	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	655742	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-		-	777
Сметная заработная плата -	Тенге	-	145369	-	-
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2010Г. :	Тенге	**1290180**			
НДС 12%	Тенге	154821			
ИТОГО:	Тенге	**1445000**			

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Счет-фактура № 18 от 19 декабря 2010 г.

Поставщик: ТОО "Новинтех"

РНН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 480100242550, 150000, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г., Интернациональная, дом № 92, к.111,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 48001, № 0002994, от 25.03.2010

ИИК поставщика: KZ0584916KZ005902133 , в банке АО "Нурбанк", БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Без договора

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: РНН: 480100242550, ТОО "Новинтех", 150000, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г., Интернациональная, дом № 92, к.111

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 481400028215, ГУ Спецдюсщ им К Байболова,

(РНН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ Спецдюсщ им К Байболова

РНН и адрес места нахождения получателя: РНН: 481400028215,

ИИК получателя: , в банке , БИК

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	текущий ремонт теплотрассы	шт	1	1 299 107,14	1 299 107,14	12%	155 892,86	1 455 000,00		
Всего по счету:					**1 299 107,14**		**155 892,86**	**1 455 000,00**		

Руководитель:

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.