1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
234	Е0111-39-4	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	33	263,62	0,32	8699	11	1694	0,24	8
		м		41,63	0,11	1374	4	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**2443991**	**41019**			**1700**
			Тенге			**271042**	**15440**			**75**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2443991**				
	Материалы -		Тенге			**404214**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**286482,00**			
	Местные материалы -		Тенге			**1727717**				
		Накладные расходы -	Тенге			**352328**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**176**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**52849,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**167779**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2964099**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1951**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**339331,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**2964099**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1951**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**339331,00**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**26641549**	**286436**			**23458**
			Тенге			**3916041**	**100432**			**816**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**25534963**				
	Материалы -		Тенге			**6025756**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**3975171,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**8182121**				
	Местные материалы -		Тенге			**7181888**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4534418**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**2267**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**680163,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1804163**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**31873544**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**26309**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4655333,00**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**1106586**				
	Материалы -		Тенге			**13187**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**41303,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1036120**				
		Накладные расходы -	Тенге			**37173**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5576,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			68626				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			1212384				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							250
		Сметная заработная плата -	Тенге				46879,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			33085928				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 г.	Тенге			~~33 085 928~~	32 272 228	(32 227 235)		
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			~~595 547~~	580 900			
		Возврат материалов (15%)				~~89 332~~	− 87 135			
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			~~33 592 143~~	32 765 993			
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	Тенге			~~775 978~~	756 894			
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			~~335 921~~	327 660			
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			~~134 369~~	131 064			
		Итого с дополнительными затратами на строительство в ценах 2001г.	Тенге			~~34 838 411~~	33 981 611			
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2009 Г. (К=1,672), согласно сметного расчета стоимости строительства	Тенге			7 525 105				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2010 Г. (К=1,774)), согласно сметного расчета стоимости строительства	Тенге			~~53 819 169~~	52 299 205			
		ВСЕНО ПО АКТУ в 2009-2010 годах	Тенге			~~61 344 274~~	59 824 310			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			~~1 226 885~~	1 196 862			
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			~~62 571 159~~	61 021 172			
		НДС (12%)	Тенге			~~7 508 539~~	7 322 541			
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			~~70 079 698~~	68 343 713			

Заказчик
ГУ"Управление строительства г.Астаны

Подрядчик
ТОО"Астана-Алькор"

Расценки проверены

Счет-фактура № 00000000006 от 30 апреля 2010 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана-Алькор" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 620200265477, БИН: 051240003528, 010000, Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, Коргалжынское шоссе, 19, БЦ "Құлан", офис 504,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0000990, от 19.10.2009 (2а)

ИИК поставщика: ИИК 040467027, в банке Ф.АО "Банк Центр Кредит", БИК 195301723 (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №9/33 от 24.11.09г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Астана ул. Иманбаевой 68а
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 620200265477, БИН: 051240003528, Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана-Алькор", 010000, Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, Коргалжынское шоссе, 19, БЦ "Құлан", офис 504 (8)
(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 620300007877, БИН: , ГУ "Управление строительства г.Астана", г.Астана ул. Иманбаевой 68а (9)
(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ "Управление строительства г.Астана" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 620300007877, БИН: , г.Астана ул. Иманбаевой 68а (10а)

ИИК покупателя: ИИК 000132201, в банке Комитет Казначейства МФ РК в г.Астана, БИК 195301070 (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство детского сада на 240 мест в районе пересечения улиц №24 и №37"	тенге	1	63 832 946,43	63 832 946,43	12%	7 659 953,57	71 492 900,00	0	
Всего по счету:					**63 832 946,43**		**7 659 953,57**	**71 492 900,00**		

Руководитель: Решетько Я. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Каиржанова А.М.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

получил

Заказчик (застройщик): ГУ"Управление строительства г.Астаны"
Подрядчик: ТОО "Астана-Алькор"
Субподрядчик:
Наименование строительства и его адрес:
Детский сад на 240 мест в районе пересечения ул.№24 и №37

Форма №3 КС-3
Утверждена Постановлением
Госкомстата РК от16.11.94г. №73

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за Апрель месяц 2010 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименован.	Код	Наименован.	Код
		9/33	24.11.2009				

тыс.тенге

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов, работ	Стоимость работ и затрат в тыс. тенге								Налоги		Налог на добавленную стоимость
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	СМР (в сметных базисных ценах 2001г)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты				
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Отчисления в фонд содействия занятости	Дорожный фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8				
Всего по стройке:	154 332,244										16 535,598
в т.ч. за месяц		71 492,900									7 659,954

Заказчик (застройщик):

ГУ"Управление строительства г.Астаны"

Подрядчик:

ТОО "Астана-Алькор"

Наименование стройки - Детский сад на 240 мест на земельном участке, расположенном в районе пересечения ул.№24 и №37
Заказчик - ГУ"Управление строительства г.Астаны"
Подрядчик- ТОО"Астана-Алькор"

Акт выполненных работ №1
За Апрель 2010г.

по ЛС 2-1-1 на общестроительные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ								
1	E0108-15-5	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м	427,33	13441,19	266,56	5743824	113909	460632	5,07	2167
		м3		814,50	99,00	348060	42306	118	0,49	209
2	E0126-33-1	Устройство теплоизоляции стен из пенополистирольных плит толщиной 100мм	66,77	14267,38	185,63	952633	12395	222645	18,17	1213
		м3		3264,75	69,75	217987	4657	100	0,34	23
3	E0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	2,54	8679,65	422,15	22046	1072	25221	56,40	143
		т		8257,50	157,50	20974	400	118	0,77	2
4	C12041-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно	0,1627	60300,00	--	9811	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	C12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	1,44	51500,00	--	74160	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	C12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,9417	62100,00	--	58480	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	E0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	267,5	12612,66	337,41	3373887	90257	251415	4,38	1172
		м3		670,50	126,00	179359	33705	118	0,62	166
8	E0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен и колонн прямоугольных	7,15	7627,27	378,22	54535	2704	26512	20,04	143
		м3		3566,25	141,75	25499	1014	100	0,69	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С11031-103	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости, марки 200	6,94	10700,	--	74258	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	-
10	Е0108-6-9	Кладка стен вентшахт керамического кирпича	8,34	12999,65	296,60	108417	2474	10097	5,95	50
		м3		915,75	110,25	7637	919	118	0,54	5
11	Е0108-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	512,5	1663,78	34,37	852687	17615	122081	1,21	620
		м2		189,00	12,87	96863	6596	118	0,06	32
		Армопояс								
12	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,2589	87879,65	422,15	22752	109	2571	56,40	15
		т		8257,50	157,50	2138	41	118	0,77	--
13	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2155	104000,00	--	22412	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,03	62100,00	--	1863	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0137	109900,00	--	1506	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	447,5	116,28	66,43	52037	29729	29884	0,15	66
		шт		23,85	23,85	10673	10673	140	0,11	47
17	Е0107-44-5	Укладка ригелей, масса до 1 т	17	646,06	292,42	10983	4971	9538	1,62	28
		шт		297,00	103,75	5049	1764	140	0,45	8
18	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	17,11	26400,00	--	451704	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0109-24-1	Монтаж металлических перемычек из полосы и уголка	1,88	13864,97	4022,39	26066	7562	17194	56,50	106
		т		9090,00	1071,86	17089	2015	90	3,81	7
20	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	1,88	154400,00	--	290272	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	22,07	21,80	0,05	481	1	116	0,03	1
		м2		5,81	0,02	128	--	90	--	--

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11
22	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	22,07	2	0,02	553	--	83	0,02	--
		м2		4,16	--	92	--	90	--	--
23	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных под внутренние стены подвала	0,7	9965,70	311,32	6976	218	411	2,82	2
		м3		441,00	117,61	309	82	105	0,57	--
24	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,45	70437,87	304,24	31697	137	4626	58,00	26
		т		9675,00	114,75	4354	52	105	0,56	--
		КЖ-1 ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ СТОЯКИ, ВЕНТКАМЕРА								
25	Е0109-24-1	Обрамление проемов уголком	0,215	13864,97	4022,39	2981	865	1966	56,50	12
		т		9090,00	1071,86	1954	230	90	3,81	1
26	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,215	1333,50	312,12	287	67	131	2,96	1
		т		679,50	--	146	--	90	--	--
27	С11011-898	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,224	91600,00	--	20518	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	6	21,80	0,05	131	--	31	0,03	--
		м2		5,81	0,02	35	--	90	--	--
29	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	12	25,04	0,02	301	--	45	0,02	--
		м2		4,16	--	50	--	90	--	--
30	Е0107-55-6	Установка вентиляционных блоков массой до 2,5 т	114	811,64	399,58	92527	45552	73047	1,92	219
		шт		319,50	138,19	36423	15754	140	0,56	64
31	Е0107-55-3	Установка вентшахт массой до 2,5 т	4	959,37	412,55	3837	1650	2912	2,02	8
		шт		373,50	146,45	1494	586	140	0,63	3
32	С143020-1	Объемный блок вентшахты	4	85000,00	--	340000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	С143020-7	Вентблоки	114	62600,00	--	7136400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т в венткамере	5	116,28	66,43	581	332	334	0,15	1
		шт		23,85	23,85	119	119	140	0,11	1
35	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	0,07	26400,00	--	1848	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1		3			6		8	9	10	11
36	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арм рных стыковых накладок	0,57	13210	2434,57	75302	1388	26230	170,00	97
		т		31950,00	920,25	18212	525	140	4,49	3
37	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	16,5	21,80	0,05	360	1	87	0,03	--
		м2		5,81	0,02	96	--	90	--	--
38	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	33	25,04	0,02	826	1	124	0,02	1
		м2		4,16	--	137	--	90	--	--
39	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев для утепления стен	3,05	22541,72	316,57	68752	966	13201	22,50	69
		м3		3487,50	119,25	10637	364	120	0,58	2
40	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	43	1163,90	4,92	50048	212	8801	1,15	49
		м2		193,05	1,87	8301	80	105	0,01	--
41	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	43	133,23	1,19	5729	51	1727	0,22	10
		м2		37,80	0,45	1625	19	105	--	--
42	Е0112-7-5	~~Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством~~	~~6,4~~	1267,99	8,20	8115	52	2102	1,71	11
		м2		272,95	3,08	1747	20	119	0,02	--
43	С11011-427	~~Металлочерепица оцинкованный лист с порошковым покрытием~~	~~8,32~~	1340,00	--	11149	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	4,87	7627,27	378,22	37145	1842	18058	20,04	98
		м3		3566,25	141,75	17368	690	100	0,69	3
45	С11031-103	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости, марки 200	4,87	10700,00	--	52109	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0107-20-1	Установка стальных СЕТКИ 3М2	0,015	132108,57	2434,57	1982	37	690	170,00	3
		т		31950,00	920,25	479	14	140	4,49	--
47	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1	21,80	0,05	22	--	5	0,03	--
		м2		5,81	0,02	6	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхн[illegible]ей эмалью ПФ-115	2	2.[illegible]	0,02	50	--	7	0,02	--
		м2		4,16	--	8	--	90	--	--
		ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ОСНОВНОГО ЗДАНИЯ НА ОТМ ВЫШЕ 0.000								
49	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	91	1745,47	373,54	158838	33992	76544	2,66	242
		шт		465,75	135,07	42383	12291	140	0,61	55
50	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	8	1086,30	200,77	8690	1606	4148	1,74	14
		шт		299,25	71,15	2394	569	140	0,31	2
		СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ С ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ:								
51	С143017-8	ПК 60.15-8АтVт-12,6см	601,42	2640,00	--	1587749	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
52	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	601,42	45,00	--	27064	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
53	С143017-8	ПК 60.12-8АтVт-11,8см	92,51	2640,00	--	244226	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
54	С143017-8	ПК 60.10-8АтVт-11,7см	56,24	2640,00	--	148474	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
55	С143017-8	ПК 36.10-6АтVт-11,92см	14,18	2640,00	--	37435	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
56	С143017-8	ПК 30.12-6АтVт-11,15см	14,18	2640,00	--	37435	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
57	С143017-8	ПК 51.10-6АтVт-11,78см	2,52	2640,00	--	6653	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
58	С143017-8	ПК 51.12-6АтVт-11,88см	3,02	2640,00	--	7973	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Монолитные участки МУ-1,МУ-2,МУ-3								
59	Е0106-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	6,5	13015,42	210,67	84600	1369	6762	5,75	37
		м3		911,25	79,58	5923	517	105	0,39	3
60	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм /С-1,С-2/	0,2231	115500,00	--	25768	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	С12041-22	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	**1,76**	**101200,**	--	**178112**	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				КР-1						
62	С12041-75	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	**0,0852**	**105900,00**	--	**9023**	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
63	С12041-71	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	**0,0168**	**115500,00**	--	**1940**	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0111-8-3	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой**	**5,59**	**5403,36**	**261,86**	**30205**	**1464**	**4115**	**3,44**	**19**
		м3		**499,50**	**99,00**	**2792**	**553**	**123**	**0,48**	**3**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**22749223**	**374600**			**6642**
			Тенге			**1088540**	**136556**			**643**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**340000**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**340000**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**20400**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**360400**				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**22089618**				
	Материалы -		Тенге			**1030061**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1203662,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**541108**				
	Местные материалы -		Тенге			**19082991**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1404803**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**702**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**210720,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1409665**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**24904085**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**7860**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1414382,00**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**319606**				
	Материалы -		Тенге			**1650**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**21435,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**290272**				
		Накладные расходы -	Тенге			**19292**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**10**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**2894,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**20334**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**359231**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**137**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**24329,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**25623717**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**7997**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1438711,00**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.ЛИФТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
65	Е0109-18-1	Монтаж одиночных подкрановых балок массой до 1 т, на отметке до 25 м	~~0,08~~	7285,83	3593,45	583	287	242	14,30	1
		т		2385,00	971,06	191	78	90	3,51	--
66	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	~~0,08~~	2452,13	545,76	196	44	89	5,25	--
		т		1230,75	--	98	--	90	--	--
67	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	~~0,083~~	114900,00	--	9537	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0106-13-3	Устройство монолитных заделок БЕТОН М200	~~2,74~~	12938,89	360,48	35453	988	4535	8,99	25
		м3		1440,00	136,17	3946	373	105	0,67	2
69	С12041-97	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	~~0,01~~	102800,00	--	1028	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
70	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	~~0,025~~	62100,00	--	1553	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
71	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	~~0,103~~	93997,62	304,24	9682	31	3589	198,00	20
		1т		33075,00	114,75	3407	12	105	0,56	--
72	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	~~0,072~~	70437,87	304,24	5072	22	740	58,00	4
		1т		9675,00	114,75	697	8	105	0,56	--
73	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг ПОЛОСА	~~0,037~~	70437,87	304,24	2606	11	380	58,00	2
		1т		9675,00	114,75	358	4	105	0,56	--
74	Е0106-13-1	Устройство монолита	~~0,7~~	9937,87	86,60	6957	61	385	3,06	2
		м3		490,50	32,72	343	23	105	0,16	--
75	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	~~1,05~~	8868,37	66,01	9312	69	243	1,35	1
		м3		195,75	24,93	206	26	105	0,12	--
76	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	~~15,5~~	95,30	2,62	1477	41	219	0,07	1
		м2		10,51	0,99	163	15	123	--	--
77	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	~~1,2~~	9525,42	--	11431	--	837	3,66	4
		м3		567,00	--	680	--	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			94884	1554			62
			Тенге			10088	540			3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			84568				-
		Материалы -	Тенге			18757				
		Всего заработная плата -	Тенге				10261,00			-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2581				
		Местные материалы -	Тенге			52210				
		Накладные расходы -	Тенге			10929				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1639,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5730				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			101227				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							68
		Сметная заработная плата -	Тенге				11900,00			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			10316				
		Материалы -	Тенге			159				
		Всего заработная плата -	Тенге				367,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9537				
		Накладные расходы -	Тенге			330				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				50,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			639				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			11285				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				416,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			112512				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							70
		Сметная заработная плата -	Тенге				12317,00			
		РАЗДЕЛ 3.ЛЕСТНИЦЫ								
		ЛЕСТНИЦА В ОСЯХ 3-4/Г-Е								
78	Е0109-18-1	**Монтаж лобовой балки БК до 1 т, на отметке до 25 м**	0,396	7285,83	3593,45	2885	1423	1196	14,30	6
		т		2385,00	971,06	944	385	90	3,51	1
79	С12021-237	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т**	0,396	154400,00	--	61142	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
80	Е0113-26-6	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	24	25,04	0,02	601	--	90	0,02	1
		м2		4,16	--	100	--	90	--	--
81	Е0107-47-4	**Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т**	2	882,93	452,74	1766	905	1466	2,20	4
		шт		366,75	156,92	734	314	140	0,64	1
82	С143021-5	**Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 480 кг/м2**	10,92	2980,00	--	32542	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1		3	
83	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт
84	С143017-8	ПК 30.12-6АтVт-12,1см	м2
85	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	м2
86	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	шт
87	С143014-3	Опорные подушки	м3
88	Е0106-13-3	Устройство железобетонных монолитных заделок МУ-1	м3
89	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т
90	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т
91	Е0109-29-1	Монтаж ограждений лестниц	т
92	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т
93	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2
		ЛЕСТНИЦА В ОСЯХ 9-11/Л-М	
94	Е0109-18-1	Монтаж лобовых балок БК массой до 1 т, на отметке до 25 м	т
95	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т

4	5	6	7	8	9	10	11
2	108[illegible]	200,77	2173	402	1037	1,74	3
	299,25	71,15	599	142	140	0,31	1
7,09	2640,00	--	18723	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--
7,09	45,00	--	319	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--
6	539,25	24,15	3235	145	1518	1,03	6
	171,90	8,83	1031	53	140	0,04	--
0,102	19600,00	--	1999	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--
0,29	12938,89	360,48	3752	105	480	8,99	3
	1440,00	136,17	418	39	105	0,67	--
0,098	105300,00	--	10322	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--
0,2581	115200,00	--	29737	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--
~~0,0981~~	13711,47	5475,87	1345	537	582	28,90	3
	5040,00	1552,87	494	152	90	5,46	1
~~0,0981~~	133700,00	--	13116	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--
~~10~~	25,04	0,02	250	--	37	0,02	--
	4,16	--	42	--	90	--	--
0,396	7285,83	3593,45	2885	1423	1196	14,30	6
	2385,00	971,06	944	385	90	3,51	1
0,396	154400,00	--	61142	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	
96	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2
97	Е0107-47-4	Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т	шт
98	С143021-5	Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 480 кг/м2	м2
99	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т /опорные подушки/	шт
100	С143014-3	Опорные подушки	м3
101	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт
102	С143017-8	ПК 30.12-6АтVт-12,1см	м2
103	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	м2
104	Е0106-13-3	Устройство железобетонных монолитных заделок	м3
105	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т
106	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т
107	Е0109-29-1	~~Монтаж огражденней лестниц~~	т
108	С12021-267	~~Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы~~	т

	5	6	7	8	9	10	11
24	2.	0,02	601	--	90	0,02	1
	4,16	--	100	--	90	--	--
2	882,93	452,74	1766	905	1466	2,20	4
	366,75	156,92	734	314	140	0,64	1
7	2980,00	--	20860	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--
6	539,25	24,15	3235	145	1518	1,03	6
	171,90	8,83	1031	53	140	0,04	--
0,102	19600,00	--	1999	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--
2	1086,30	200,77	2173	402	1037	1,74	3
	299,25	71,15	599	142	140	0,31	1
7,09	2640,00	--	18723	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--
7,09	45,00	--	319	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--
0,29	12299,44	360,48	3567	105	480	8,99	3
	1440,00	136,17	418	39	105	0,67	--
0,098	105300,00	--	10322	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--
0,2581	115200,00	--	29737	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--
~~0,0981~~	13711,47	5475,87	1345	537	582	28,90	3
	5040,00	1552,87	494	152	90	5,46	1
~~0,0981~~	133700,00	--	13116	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--

1		3			6					11
109	Е0113-26-6 К=2	~~Окраска металлических огрунтованных поверхн[illegible]й эмалью ПФ-115~~	~~10~~	2[illegible]	0,02	250	--	37	0,02	--
		м2		4,16	--	42	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**355951**	**7035**			**52**
			Тенге			**8723**	**2171**			**9**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**198974**				
	Материалы -		Тенге			**3087**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**6942,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**80119**				
	Местные материалы -		Тенге			**106808**				
		Накладные расходы -	Тенге			**9258**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1389,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**12494**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**220725**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**44**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8331,00**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**156977**				
	Материалы -		Тенге			**1662**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**3952,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**148517**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3556**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**533,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**9632**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**170166**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**23**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4485,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**390891**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**67**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12816,00**			
		РАЗДЕЛ 4.ПРОЕМЫ								
		ОКНА								
110	**Е0110-91-4**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2**	**411,48**	**387,83**	**18,74**	**159586**	**7713**	**78237**	**0,91**	**375**
		м2		**152,26**	**6,18**	**62652**	**2545**	**120**	**0,03**	**12**
111	**Е0110-91-3**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2**	**10,4**	**472,81**	**19,00**	**4918**	**198**	**2795**	**1,30**	**14**
		м2		**217,73**	**6,18**	**2265**	**64**	**120**	**0,03**	**--**
112	**С12061-186**	**Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками**	**421,88**	**15100,00**	**--**	**6370448**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	6,48	498	19,17	3228	124	1844	1,38	9
		м2		230,97	6,18	1497	40	120	0,03	--
114	Е0110-91-2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	12	378,28	18,53	4539	222	2336	0,93	11
		м2		156,07	6,18	1873	74	120	0,03	--
115	С12061-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	18,48	7490,00	--	138415	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
116	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	~~117,72~~	174,73	5,58	20569	657	13585	0,59	69
		м2		94,05	2,12	11071	250	120	0,01	1
117	Е0110-22-3	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2 м	~~304,17~~	119,14	3,84	36238	1168	24097	0,40	122
		м2		64,58	1,44	19643	438	120	0,01	2
118	С12069-9	Доски подоконные, марка с ПД19-40 по ПД28-40, толщина 42 мм, ширина 400 мм	~~196,31~~	1330,00	--	261092	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
119	С12069-10	Доски подоконные, марка с ПД19-60 по ПД28-60, толщина 42 мм, ширина 600 мм	~~3,14~~	1510,00	--	4741	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**7003775**	**10082**			**600**
			Тенге			**99001**	**3411**			**17**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			7003775				
Материалы -			Тенге			105807				
Всего заработная плата -			Тенге				102412,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			6774697				
Местные материалы -			Тенге			14188				
		Накладные расходы -	Тенге			122895				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							61
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18434,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			427600				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			7554270				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							678
		Сметная заработная плата -	Тенге				120846,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			7554270				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							678
		Сметная заработная плата -	Тенге				120846,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**30203834**	**393271**			**7356**
			Тенге			**1206352**	**142678**			**671**
Стоимость монтажных работ -			Тенге			340000				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			340000				

1	2	3		6		8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		20400				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге		360400				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге		29376935				
Материалы -			Тенге		1157711				
Всего заработная плата -			Тенге			1323277,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		7398506				
Местные материалы -			Тенге		19256196				
		Накладные расходы -	Тенге		1547883				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						774
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			232182,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		1855489				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге		32780307				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						8650
		Сметная заработная плата -	Тенге			1555459,00			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге		486899				
Материалы -			Тенге		3471				
Всего заработная плата -			Тенге			25754,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		448325				
		Накладные расходы -	Тенге		23178				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			3477,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		30605				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге		540682				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						161
		Сметная заработная плата -	Тенге			29230,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		33681389	33127638			
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ НА 2001г..	Тенге		33 681 389				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге		606 265				
		Возврат материалов (15%)	Тенге		90940	(в цен 33131754)			
		Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге		34 196 714				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	Тенге		789 944				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге		341 967				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге		136 787				
		Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге		35 465 412				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2001 Г. (К=1,672)	Тенге		59 298 169				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге		1 185 963				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге		60 484 133				
		НДС (12%)	Тенге		7 258 096				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге		~~67 742 229~~	66628489			
						(66813975)			

Заказчик
ГУ "Управление строительства г.Астаны"

Подрядчик
ТОО "Астана-Алькор"

"Астана-Алькор"

расценки проверены.

Наименование стройки - Детский сад на 240 мест на земельном участке, расположенном в районе пересечения ул.№24 и №37
Заказчик - ГУ"Управление строительства г.Астаны"
Подрядчик- ТОО"Астана-Алькор"

Акт выполненных работ №1
За Апрель 2010г.

Котельная 9

по ЛС 6-4-1 на общестроительные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы Земляные работы								
1	E0101-17-14	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	124,81	39,75	37,82	4961	4720	1558	0,01	2
		м3		1,87	11,00	233	1373	97	0,04	5
2	E0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	3,74	262,72	--	984	--	1112	1,85	7
		м3		262,72	--	984	--	113	--	--
3	E0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	75,18	3,79	3,24	285	244	117	--	--
		м3		0,48	1,12	36	84	97	--	--
4	C010333-A12 -1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1**	131,57	98,12	--	12909	--	2582	0,41	54
		т		19,62	--	2582	--	100	--	--
5	E0101-27-5	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	58,36	3,35	3,35	196	196	66	--	--
		м3		--	1,16	--	68	97	--	--
6	E0101-27-11	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м**	58,36	1,48	1,48	86	86	29	--	--
		м3		--	0,51	--	30	97	--	--
7	E0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	1,75	134,10	--	235	--	265	0,97	2
		м3		134,10	--	235	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	58,36	21,55	4,52	1257	264	964	0,11	6
		м3		17,03	--	994	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			20913	5509			71
			Тенге			5064	1555			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20913				
	Всего заработная плата -		Тенге				6618,00			
	Местные материалы -		Тенге			13				
	Транспортные расходы -		Тенге			12909				
		Накладные расходы -	Тенге			6692				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1004,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1656				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			29262				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							80
		Сметная заработная плата -	Тенге				7622,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			29262				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							80
		Сметная заработная плата -	Тенге				7622,00			
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты								
		Фундаменты котельной								
9	Е0111-1-2	**Уплотнение грунта щебнем**	33,68	95,30	2,62	3210	88	476	0,07	2
		м2		10,51	0,99	354	33	123	--	--
10	Е0107-42-1	**Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т**	22	410,14	172,69	9023	3799	4204	0,48	10
		шт		76,28	60,21	1678	1325	140	0,24	5
11	Е0107-42-2	**Установка блоков стен подвалов массой до 1 т**	24	584,83	243,37	14036	5841	6450	0,67	16
		шт		106,88	85,08	2565	2042	140	0,34	8
12	Е0107-42-4	**Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т**	21	1290,59	598,40	27102	12566	12045	1,18	25
		шт		195,53	214,16	4106	4497	140	0,91	19
13	С143003-13	**Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100**	3,56	11900,00	--	42412	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	С143003-17	**Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100**	9,94	11400,00	--	113270	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	С143003-21	**Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100**	18,14	11000,00	--	199584	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0106-19-1	**Монолитные заделки**	1,79	11731,27	316,01	20999	566	2796	8,25	15
		м3		1368,00	119,39	2449	214	105	0,58	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	28,08	70,00	--	1966	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	28,08	100,00	--	2808	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	28,08	200,00	--	5616	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0943	8679,65	422,15	818	40	936	56,40	5
		т		8257,50	157,50	779	15	118	0,77	--
21	С12041-55	Каркасы и сетки плоские С-1: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0588	101100,00	--	5942	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-53	Каркасы и сетки плоские С-1: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0085	109900,00	--	938	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С12041-54	Каркасы и сетки плоские С-2: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0116	104000,00	--	1211	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-53	Каркасы и сетки плоские С-2: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,002	109900,00	--	224	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-53	Каркасы и сетки плоские : сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0134	109900,00	--	1468	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	2,64	10729,61	257,71	28326	680	2013	4,05	11
		м3		634,50	91,69	1675	242	105	0,40	1
27	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0387	114300,00	--	4426	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	33,68	806,66	11,21	27167	378	1419	0,20	7
		м2		31,50	4,21	1061	142	118	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	122,28	245,44	3,82	30012	467	5597	0,21	26
		м2		37,35	1,44	4567	176	118	0,01	1
				Фундаменты дымовой трубы						
30	Е0106-2-2	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 100 м3 под фабрично-заводские трубы	7,5	10557,86	184,92	79184	1387	6078	4,36	33
		м3		702,00	69,86	5265	524	105	0,34	3
31	С12041-16	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 16-18 мм	0,1896	90900,00	--	17235	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	С12041-14	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм	0,0586	94400,00	--	5533	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С11011-882	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщиной 13-20 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,452	105500,00	--	47686	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,452	64092,87	304,24	28970	138	1635	20,00	9
		1т		3330,00	114,75	1505	52	105	0,56	--
35	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,087	126994,77	680,89	11043	59	529	33,10	3
		1т		5535,00	256,50	481	22	105	1,26	--
36	С12041-43	Высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм	0,0005	61600,00	--	31	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			730240	26009			162
			Тенге			26485	9284			39
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			730240				
Материалы -			Тенге			89372				
Всего заработная плата -			Тенге				35769,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			84693				
Местные материалы -			Тенге			503681				
		Накладные расходы -	Тенге			44178				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6627,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46465				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			820883				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							223
		Сметная заработная плата -	Тенге				42396,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			820883				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							223
		Сметная заработная плата -	Тенге				42396,00			
		РАЗДЕЛ 3.СТЕНЫ								
			КЛАДКА СТЕН							
37	Е0108-15-4	**Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м**	44,68	16116,24	211,86	720141	9467	51014	5,50	246
		м3		888,75	78,75	39713	3519	118	0,39	17
38	Е0126-30-1	**Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен прямоугольных**	3,57	4173,97	378,22	14921	1352	13255	20,04	72
		м3		3566,25	141,75	12748	507	100	0,69	2
39	С11031-181	**Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие**	3,47	14600,00	--	50625	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0108-6-1	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м**	3,34	15403,84	335,84	51421	1121	3253	4,54	15
		м3		699,75	126,00	2336	421	118	0,61	2
41	Е0108-6-7	**Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м**	21,63	15386,66	337,41	332876	7300	20333	4,38	95
		м3		670,50	126,00	14506	2726	118	0,62	13
			ПЕРЕГОРОДКИ							
42	Е0108-7-5	**Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м**	13,9	1663,78	34,37	23120	478	3310	1,21	17
		м2		189,00	12,87	2626	179	118	0,06	1
			ПЕРЕМЫЧКИ							
43	Е0107-44-10	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	21	116,28	66,43	2442	1395	1402	0,15	3
		шт		23,85	23,85	501	501	140	0,11	2
44	С143015-64	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**	0,497	26400,00	--	13121	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0109-24-2 Т.Ч.П.1.8	**Монтаж металлических перемычек**	0,113	16821,70	5129,62	1901	580	1236	67,98	8
		т		10939,50	1216,58	1236	137	90	4,50	1
46	С11011-891	**Прокат угловой неравнополочный толщиной 10-16 мм, при ширине большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс**	0,113	89200,00	--	10080	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**1220647**	**21692**			**455**
			Тенге			**73666**	**7989**			**39**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1218746**				
		Материалы -	Тенге			**214565**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**80282,00**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**60705**				
		Местные материалы -	Тенге			**849934**				
		Накладные расходы -	Тенге			**92567**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**46**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**13885,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**78679**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1389992**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**532**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**94167,00**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**1901**				
		Материалы -	Тенге			**85**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**1374,00**			
		Накладные расходы -	Тенге			**1236**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**185,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**188**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**3325**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**9**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1559,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**1393317**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**541**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**95726,00**			
		РАЗДЕЛ 4.УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ								
		МНОГОПУСТОТНЫЕ ПЛИТЫ								
47	**Е0107-45-6**	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**	**6**	**1745,47**	**373,54**	**10473**	**2241**	**5047**	**2,66**	**16**
		шт		**465,75**	**135,07**	**2795**	**810**	**140**	**0,61**	**4**
48	**С143017-8**	**ПК 72.15-8АтVт-11,9см**	**56,7**	**2640,00**	**--**	**149688**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**160161**	**2241**			**16**
			Тенге			**2795**	**810**			**4**
		Стоимость общестроительных работ - 25.04.102.	Тенге			**160161**				
		Материалы -	Тенге			**1362**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**3605,00**			
		Местные материалы -	Тенге			**153763**				
		Накладные расходы -	Тенге			**5047**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**757,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**9912**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			175120				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				4362,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			175120				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				4362,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2131960**	**55451**			**704**
			Тенге			**108010**	**19638**			**87**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2130060				
	Материалы -		Тенге			305299				
	Всего заработная плата -		Тенге				126274,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			145398				
	Местные материалы -		Тенге			1507390				
	Транспортные расходы -		Тенге			12909				
		Накладные расходы -	Тенге			148484				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							74
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22273,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			136713				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2415257				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							857
		Сметная заработная плата -	Тенге				148547,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1901				
	Материалы -		Тенге			85				
	Всего заработная плата -		Тенге				1374,00			
		Накладные расходы -	Тенге			1236				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				185,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			188				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3325				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1559,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2418582				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ НА 2001г..	Тенге			2 418 582				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			43 534				
		Возврат материалов (15%)	Тенге			6530				
		Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге			2 455 586				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	Тенге			56 724				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			24 556				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			9 822				
		Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге			2 546 689				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2001 Г. (К=1,672)	Тенге			4 258 063				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			85 161				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			4 343 225				
		НДС (12%)	Тенге			521 187				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			4 864 411				

Заказчик
ГУ "Управление строительства г.Астаны"

расчеты проверены

Подрядчик
ТОО "Астана-Алькор"

Счет-фактура № 00000000002 от 6 апреля 2010 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана-Алькор" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 620200265477, БИН: 051240003528, 010000, Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, Коргалжынское шоссе, 19, БЦ "Құлан", офис 504,Свидетельство о постановке на учет по НДС, серия 62001, № 0000990, от 19.10.2009 (2а)

ИИК поставщика: ИИК 040467027, в банке Ф.АО "Банк Центр Кредит", БИК 195301723 (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №9/33 от 24.11.09г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Астана ул. Иманбаевой 68а

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 620200265477, БИН: 051240003528, Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана-Алькор", 010000, Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, Коргалжынское шоссе, 19, БЦ "Құлан", офис 504 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 620300007877, БИН: , ГУ "Управление строительства г.Астана", г.Астана ул. Иманбаевой 68а (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ "Управление строительства г.Астана" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 620300007877, БИН: , г.Астана ул. Иманбаевой 68а (10а)

ИИК покупателя: ИИК 000132201, в банке Комитет Казначейства МФ РК в г.Астана, БИК 195301070 (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы детсада на 240 мест в районе пересечения улиц №24 и №37	тенге	1	73 963 700,00	73 963 700,00	12%	8 875 644,00	82 839 344,00	0	
Всего по счету:					**73 963 700,00**		**8 875 644,00**	**82 839 344,00**		

Руководитель: Решетько Я. А.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Каиржанова/Сейткалиева А. М.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

получил:

Заказчик (застройщик): ГУ "Управление строительства города Астаны"
Подрядчик: ТОО "Астана-Алькор"
Субподрядчик:
Наименование строительства и его адрес:
"Строительство детского сада на 240 мест в районе пересечения улиц №24 и №37"

Форма №3 КС-3
Утверждена Постановлением
Госкомстата РК от16.11.94г. №73

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за Апрель месяц 2010 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименован.	Код	Наименован.	Код
		9/33	24.11.2009				

тыс.тенге

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов, работ	Стоимость работ и затрат в тыс. тенге								Налоги		Налог на добавленную стоимость
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	СМР (в сметных базисных ценах 2001г)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты		Отчисления в фонд содействия занятости	Дорожный фонд	
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
1	2	3	4	5	6	7	8				
Всего по стройке:	82 839,344										8 875,644
в т.ч. за месяц		82 839,344									8 875,644

Заказчик (застройщик):
ГУ "Управление строительства города Астаны"

Подрядчик:
ТОО "Астана-Алькор"

Форма 2В

Наименование стройки - Детский сад на 240 мест на земельном участке, расположенном в районе пересечения ул.№24 и №37
Заказчик - ГУ"Управление строительства г.Астаны"
Подрядчик- ТОО"Астана-Алькор"

Акт выполненных работ №1
За март 2010г.
по ЛС 2-1-1 на общестроительные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	4386,92	23,36	22,08	102475	96860	29100	0,01	39
		м3		1,28	5,56	5615	24384	97	0,02	85
2	Е0101-163-8 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м	135,68	537,30	--	72900	--	82377	3,55	482
		м3		537,30	--	72900	--	113	--	--
3	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	4522,6	9,24	9,24	41811	41811	13167	--	--
		м3		--	3,00	--	13575	97	0,01	52
4	Е0101-24-10 К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	4522,6	15,82	15,82	71551	71551	22533	--	--
		м3		--	5,14	--	23230	97	0,01	45
5	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1460,24	6,48	6,48	9462	9462	2980	--	--
		м3		--	2,10	--	3072	97	0,01	12
6	Е0101-27-8 К=5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	1460,24	16,00	16,00	23360	23360	7357	--	--
		м3		--	5,19	--	7584	97	--	6
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	45,16	134,10	--	6056	--	6844	0,97	44
		м3		134,10	--	6056	--	113	--	--
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками насыпного грунта	1460,24	21,55	4,52	31462	6595	24122	0,11	158
		м3		17,03	--	24868	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			359077	249638			722
			Тенге			109439	71845			199
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			359077				
	Всего заработная плата -		Тенге				181284,00			
		Накладные расходы -	Тенге			188479				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				28272,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32853				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			580409				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1015
		Сметная заработная плата -	Тенге				209556,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			580409				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1015
		Сметная заработная плата -	Тенге				209556,00			

РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ

Фундамент бассейна

9	E0105-1-2	**Погружение дизель-молотом на тракторе железобетонных свай длиной до 6 м в грунты группы 2**	50,68	5304,22	3667,34	268818	185861	71379	3,49	177
		м3		603,00	621,72	30560	31509	115	1,82	92
10	E0105-10-1	**Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2**	100	400,95	187,20	40095	18720	32602	1,21	121
		1свая		213,75	69,75	21375	6975	115	0,34	34
11	C143014-6	**Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8м, периметром сторон до 1001-1200 мм**	552	1930,00	--	1065360	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	C143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	50,68	70,00	--	3548	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	C143001-61	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2**	50,68	100,00	--	5068	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	C143001-63	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**	50,68	232,00	--	11758	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	E0108-3-1	**Устройство песчаного основания под фундаменты**	8,1	1143,60	97,07	9263	786	1419	0,78	6
		м3		112,50	36,00	911	292	118	0,18	1
16	E0106-1-22	**Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм**	36,51	10872,77	353,46	396965	12905	27545	3,60	131
		м3		585,00	133,52	21358	4875	105	0,65	24
17	C143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	36,51	70,00	--	2556	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	C143001-61	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2**	36,51	100,00	--	3651	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	C12041-112	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	1,06	119300,00	--	127055	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	C12041-115	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм**	1,99	109700,00	--	218095	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	E0107-42-1	**Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т**	6	410,14	172,69	2461	1036	1147	0,48	3
		шт		76,28	60,21	458	361	140	0,24	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	97	584,83	243,37	56729	23607	26068	0,67	65
		шт		106,88	85,08	10367	8253	140	0,34	33
23	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	15	891,47	389,08	13372	5836	6107	0,94	14
		шт		153,90	136,92	2309	2054	140	0,55	8
24	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	14	1290,59	598,40	18068	8378	8030	1,18	17
		шт		195,53	214,16	2737	2998	140	0,91	13
25	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	29,42	11900,00	--	350134	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	С143003-21	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	19,55	11000,00	--	215105	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0106-13-1	Устройство монолитных участков	1,5	9937,87	86,60	14907	130	824	3,06	5
		м3		490,50	32,72	736	49	105	0,16	--
28	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	1,5	100,00	--	150	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	6	116,28	66,43	698	399	401	0,15	1
		шт		23,85	23,85	143	143	140	0,11	1
30	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	0,348	26400,00	--	9187	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
				Фундаменты здания						
31	Е0105-1-2	Погружение дизель-молотом на тракторе железобетонных свай длиной до 6 м в грунты группы 2	178,13	5304,22	3667,34	944841	653263	250883	3,49	622
		м3		603,00	621,72	107412	110747	115	1,82	324
32	Е0105-10-1	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2	335	400,95	187,20	134318	62712	109218	1,21	405
		1свая		213,75	69,75	71606	23366	115	0,34	114
33	С143014-6	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8м, периметром сторон до 1001-1200 мм	1941	1930,00	--	3746130	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
34	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	178,13	70,00	--	12469	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
35	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	178,13	100,00	--	17813	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
36	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	178,13	232,00	--	41326	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	26	1143,60	97,07	29734	2524	4556	0,78	20
		м3		112,50	36,00	2925	936	118	0,18	5
38	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	117,4	10872,77	353,46	1276463	41496	88572	3,60	423

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		585,00	133,52	68679	15675	105	0,65	77
39	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	117,4	70,00	--	8218	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
40	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	117,4	100,00	--	11740	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
41	С12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	2,81	119300,00	--	335386	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	С12041-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	6,64	109700,00	--	728698	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	177	410,14	172,69	72594	30566	33822	0,48	84
		шт		76,28	60,21	13502	10657	140	0,24	42
44	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	588	584,83	243,37	343881	143104	158021	0,67	393
		шт		106,88	85,08	62845	50027	140	0,34	198
45	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	113	891,47	389,08	100736	43966	46008	0,94	106
		шт		153,90	136,92	17391	15472	140	0,55	63
46	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	133	1290,59	598,40	171648	79588	76284	1,18	157
		шт		195,53	214,16	26005	28483	140	0,91	121
47	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	179,8	11900,00	--	2139632	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
48	С143003-17	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	29,17	11400,00	--	332515	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
49	С143003-21	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	169,75	11000,00	--	1867294	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0106-13-1	Устройство монолитных заделок	11,4	9937,87	86,60	113292	987	6263	3,06	35
		м3		490,50	32,72	5592	373	105	0,16	2
51	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	11,4	100,00	--	1140	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	153	116,28	66,43	17791	10164	10217	0,15	23
		шт		23,85	23,85	3649	3649	140	0,11	16
53	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	5,28	26400,00	--	139418	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0109-24-1	Монтаж металлических перемычек из уголка	0,3432	13864,97	4022,39	4758	1380	3139	56,50	19
		т		9090,00	1071,86	3120	368	90	3,81	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	С12021-237	Стоимость металлической перемычки из уголка	0,3432	154400,00	--	52990	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0281	8679,65	422,15	243	12	279	56,40	2
		т		8257,50	157,50	232	4	118	0,77	--
57	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0039	62100,00	--	243	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0241	104000,00	--	2511	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		2Гидроизоляция фундаментов								
59	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1077,5	245,44	3,82	264462	4116	49320	0,21	228
		м2		37,35	1,44	40245	1552	118	0,01	8
60	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	373,2	806,66	11,21	301046	4184	15726	0,20	75
		м2		31,50	4,21	11756	1571	118	0,02	8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			16046371	1335720			3131
			Тенге			525913	320389			1186
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15988622				
	Материалы -		Тенге			778615				
	Всего заработная плата -		Тенге				842815,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1411986				
	Местные материалы -		Тенге			11940888				
		Накладные расходы -	Тенге			1024692				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							512
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				153704,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1020799				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18034113				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4808
		Сметная заработная плата -	Тенге				996518,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			57749				
	Материалы -		Тенге			258				
	Всего заработная плата -		Тенге				3488,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			52990				
		Накладные расходы -	Тенге			3139				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				471,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3653				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			64541				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				3958,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			18098653				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4831
		Сметная заработная плата -	Тенге				1000477,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3.СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ								
61	Е0108-15-5	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м м3	427,33	13441,19	266,56	5743797	113909	460630	5,07	2167
				814,50	99,00	348059	42306	118	0,49	209
62	Е0126-33-1	Устройство теплоизоляции стен из пенополистирольных плит толщиной 100мм м3	66,77	14267,38	185,63	952633	12395	222645	18,17	1213
				3264,75	69,75	217987	4657	100	0,34	23
63	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций т	2,54	8679,65	422,15	22063	1073	25241	56,40	143
				8257,50	157,50	20990	400	118	0,77	2
64	С12041-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно т	0,1627	60300,00	--	9808	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
65	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	1,44	51500,00	--	74036	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
66	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм т	0,9417	62100,00	--	58480	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
67	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м м3	267,5	12612,66	337,41	3373887	90257	251415	4,38	1172
				670,50	126,00	179359	33705	118	0,62	166
68	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен и колонн прямоугольных м3	7,15	7627,27	378,22	54535	2704	26512	20,04	143
				3566,25	141,75	25499	1014	100	0,69	5
69	С11031-103	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости, марки 200 м3	6,94	10700,00	--	74210	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
70	Е0108-6-9	Кладка стен вентшахт керамического кирпича м3	8,34	12999,65	296,60	108417	2474	10097	5,95	50
				915,75	110,25	7637	919	118	0,54	5
71	Е0108-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м м2	512,5	1663,78	34,37	852687	17615	122081	1,21	620
				189,00	12,87	96863	6596	118	0,06	32
72	Е0108-22-1	~~Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м м3~~	~~24,6~~	2004,91	372,83	49321	9172	21292	3,72	92
				594,00	139,50	14612	3432	118	0,68	17
73	СПрайс 2009	~~Газобетонные блоки /ТОО Экотон/ м3~~	~~22,63~~	7792,48	--	176359	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Армопояс								
74	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций т	0,2589	87879,65	422,15	22751	109	2571	56,40	15
				8257,50	157,50	2138	41	118	0,77	--
75	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,2155	104000,00	--	22412	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
76	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,03	62100,00	--	1863	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
77	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0137	109900,00	--	1500	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
78	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	447,5	116,28	66,43	52037	29729	29884	0,15	66
		шт		23,85	23,85	10673	10673	140	0,11	47
79	Е0107-44-5	Укладка ригелей, масса до 1 т	17	646,06	292,42	10983	4971	9538	1,62	28
		шт		297,00	103,75	5049	1764	140	0,45	8
80	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	17,11	26400,00	--	451704	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
81	Е0109-24-1	Монтаж металлических перемычек из полосы и уголка	1,88	13864,97	4022,39	26055	7559	17186	56,50	106
		т		9090,00	1071,86	17082	2014	90	3,81	7
82	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	1,88	154400,00	--	290145	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
83	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	22,07	21,80	0,05	481	1	116	0,03	1
		м2		5,81	0,02	128	--	90	--	--
84	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	22,07	25,04	0,02	553	--	83	0,02	--
		м2		4,16	--	92	--	90	--	--
85	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных под внутренние стены подвала	0,7	9965,70	311,32	6976	218	411	2,82	2
		м3		441,00	117,61	309	82	105	0,57	--
86	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,45	70437,87	304,24	31697	137	4626	58,00	26
		т		9675,00	114,75	4354	52	105	0,56	--
		КЖ-1 ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ СТОЯКИ, ВЕНТКАМЕРА								
87	Е0109-24-1	Обрамление проемов уголком	0,1075	13864,97	4022,39	1490	432	983	56,50	6
		т		9090,00	1071,86	977	115	90	3,81	--
88	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,1075	1333,50	312,12	143	34	66	2,96	--
		т		679,50	--	73	--	90	--	--
89	С11011-898	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,112	91600,00	--	10259	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
90	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3	21,80	0,05	65	--	16	0,03	--
		м2		5,81	0,02	17	--	90	--	--
91	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	6	25,04	0,02	150	--	22	0,02	--
		м2		4,16	--	25	--	90	--	--
92	Е0107-55-6	Установка вентиляционных блоков массой до 2,5 т	57	811,64	399,58	46264	22776	36524	1,92	109
		шт		319,50	138,19	18212	7877	140	0,56	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	Е0107-55-3	Установка вентшахт массой до 2,5 т	~~2~~	959,37	412,55	1919	825	1456	2,02	4
				373,50	146,45	747	293	140	0,63	1
		шт								
94	С143020-1	Объемный блок вентшахты	~~2~~	85000,00	--	170000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
95	С143020-7	Вентблоки	~~57~~	62600,00	--	3568200	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
96	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т в венткамере	~~2,5~~	116,28	66,43	291	166	167	0,15	--
				23,85	23,85	60	60	140	0,11	--
		шт								
97	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	~~0,035~~	26400,00	--	924	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
98	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	~~0,285~~	132108,57	2434,57	37651	694	13115	170,00	48
				31950,00	920,25	9106	262	140	4,49	1
		т								
99	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	~~8,25~~	21,80	0,05	180	--	43	0,03	--
				5,81	0,02	48	--	90	--	--
		м2								
100	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	~~16,5~~	25,04	0,02	413	--	62	0,02	--
				4,16	--	69	--	90	--	--
		м2								
101	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев для утепления стен	~~1,52~~	22541,72	316,57	34376	483	6600	22,50	34
				3487,50	119,25	5318	182	120	0,58	1
		м3								
102	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	~~21,5~~	1163,90	4,92	25024	106	4400	1,15	25
				193,05	1,87	4151	40	105	0,01	--
		м2								
103	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	~~21,5~~	133,23	1,19	2864	26	863	0,22	5
				37,80	0,45	813	10	105	--	--
		м2								
104	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	~~3,2~~	1267,99	8,20	4058	26	1051	1,71	5
				272,95	3,08	873	10	119	0,02	--
		м2								
105	С11011-427	Металлочерепица- оцинкованный лист с порошковым покрытием	~~4,16~~	1340,00	--	5574	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
106	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	~~2,44~~	7627,27	378,22	18572	921	9029	20,04	49
				3566,25	141,75	8684	345	100	0,69	2
		м3								
107	С11031-103	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости, марки 200	~~2,44~~	10700,00	--	26055	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
108	Е0107-20-1	Установка стальных СЕТКИ 3М2	~~0,0075~~	132108,57	2434,57	991	18	345	170,00	1
				31950,00	920,25	240	7	140	4,49	--
		т								
109	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	~~0,5~~	21,80	0,05	11	--	3	0,03	--
				5,81	0,02	3	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
110	Е0113-26-6	~~Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115~~	~~4~~	25,04	0,02	25	--	4	0,02	--
				4,16	--	4	--	90	--	--
		м2								
		РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ В САНУЗЛЕ								
111	Е0110-10-1	**Устройство каркасно-филенчатых перегородок и дверей в санузлах**	~~26,2~~	2214,75	31,62	58026	828	4868	0,89	23
				142,88	11,95	3743	313	120	0,06	2
		м2								
112	С11011-76	**Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм**	~~0,0015~~	475300,00	--	689	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
113	Е0113-42-1	**Оклейка поливинилхлоридным пластикатом на клее 88-Н толщиной 3 мм**	~~62,65~~	1483,72	1,82	92955	114	24143	2,20	138
				427,50	0,68	26783	43	90	--	--
		м2				5				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			~~16576560~~	319773			6293
			Тенге			1030775	117211			561
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			346359				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			346359				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20782				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			367141				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15912366				
	Материалы -		Тенге			1031766				
	Всего заработная плата -		Тенге				1127724,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			284886				
	Местные материалы -		Тенге			13271323				
		Накладные расходы -	Тенге			1289851				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							645
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				193478,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1032133				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18234351				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7379
		Сметная заработная плата -	Тенге				1321202,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			317834				
	Материалы -		Тенге			1532				
	Всего заработная плата -		Тенге				20261,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			290145				
		Накладные расходы -	Тенге			18235				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2735,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20164				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			356233				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							129
		Сметная заработная плата -	Тенге				22997,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			~~18957725~~				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			12845778				7508
		Сметная заработная плата -	Тенге				1344199,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4.ПЕРЕКРЫТИЕ, ПОКРЫТИЕ								
		ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ОСНОВНОГО ЗДАНИЯ НА ОТМ НИЖЕ 0.000								
114	E0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	143	1745,47	373,54	249602	53416	120284	2,66	380
		шт		465,75	135,07	66602	19315	140	0,61	87
115	E0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	14	1086,30	200,77	15208	2811	7260	1,74	24
		шт		299,25	71,15	4190	996	140	0,31	4
		СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ С ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ:								
116	C143017-8	ПК 60.15-8АтVт-12,6см	926,64	2640,00	--	2446330	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
117	C143017-8-A	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	926,64	45,00	--	41699	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
118	C143017-8	ПК 60.12-8АтVт-11,8см	156,55	2640,00	--	413297	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
119	C143017-8	ПК 60.10-8АтVт-11,72см	100,64	2640,00	--	265690	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
120	C143017-8	ПК 36.10-6АтVт-11,92см	14,18	2640,00	--	37425	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
121	C143017-8	ПК 30.12-6АтVт-11,15см	21,28	2640,00	--	56169	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
122	C143017-8	ПК 30.15-6АтVт-12,05см	17,76	2640,00	--	46886	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
123	C143017-8-A	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	17,76	45,00	--	799	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ОСНОВНОГО ЗДАНИЯ НА ОТМ ВЫШЕ 0.000								
124	E0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	91	1745,47	373,54	158838	33992	76544	2,66	242
		шт		465,75	135,07	42383	12291	140	0,61	55
125	E0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	8	1086,30	200,77	8690	1606	4148	1,74	14
		шт		299,25	71,15	2394	569	140	0,31	2
		СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ С ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ:								
126	C143017-8	ПК 60.15-8АтVт-12,6см	601,42	2640,00	--	1587762	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
127	C143017-8-A	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	601,42	45,00	--	27064	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
128	C143017-8	ПК 60.12-8АтVт-11,8см	92,51	2640,00	--	244221	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
129	С143017-8	ПК 60.10-8АтVт-11,7см	56,24	2640,00	--	148474	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
130	С143017-8	ПК 36.10-6АтVт-11,92см	14,18	2640,00	--	37425	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
131	С143017-8	ПК 30.12-6АтVт-11,15см	14,18	2640,00	--	37446	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
132	С143017-8	ПК 51.10-6АтVт-11,78см	2,52	2640,00	--	6640	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
133	С143017-8	ПК 51.12-6АтVт-11,88см	3,02	2640,00	--	7979	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
				Монолитные участки МУ-1,МУ-2,МУ-3						
134	Е0106-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	6,5	13015,42	210,67	84600	1369	6762	5,75	37
				911,25	79,58	5923	517	105	0,39	3
		м3								
135	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм /С-1,С-2/	0,2231	115500,00	--	25771	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
136	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	1,76	101200,00	--	177808	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
				КР-1						
137	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0852	105900,00	--	9026	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
138	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0168	115500,00	--	1939	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
139	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	5,59	5403,36	261,86	30232	1465	4119	3,44	19
				499,50	99,00	2795	554	123	0,48	3
		м3								
		ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ БАССЕЙНА								
140	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	30	1745,47	373,54	52364	11206	25234	2,66	80
				465,75	135,07	13973	4052	140	0,61	18
		шт								
141	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	20	1086,30	200,77	21726	4015	10371	1,74	35
				299,25	71,15	5985	1423	140	0,31	6
		шт								
		СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ С ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ:								
142	С143017-8	ПК 60.15-8АтVт-12,6см	249,48	2640,00	--	658627	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
143	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	249,48	45,00	--	11227	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
144	С143017-8	ПК 60.12-8АтVт-11,8см	14,23	2640,00	--	37572	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
145	С143017-8	ПК 24.15-6АтVт-12,8см	53,19	2640,00	--	140422	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
146	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	53,19	45,00	--	2394	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
147	С143017-8	ПК 24.12-6АтVт-12,3см	2,83	2640,00	--	7476	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
148	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	2,83	45,00	--	127	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
149	С143017-8	ПК 24.10-6АтVт-12см	7,07	2640,00	--	18660	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
150	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	7,07	45,00	--	318	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
151	С143017-8	ПК 30.15-6АтVт-12,6см	4,44	2640,00	--	11722	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
152	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	4,44	45,00	--	200	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**7129854**	**109881**			**832**
			Тенге			**144244**	**39718**			**178**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			7129854				
Материалы -			Тенге			78525				
Всего заработная плата -			Тенге				183962,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			214544				
Местные материалы -			Тенге			6582659				
		Накладные расходы -	Тенге			254724				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							127
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				38209,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			443075				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			7827652				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1137
		Сметная заработная плата -	Тенге				222171,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			7827652				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1137
		Сметная заработная плата -	Тенге				222171,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**40111861**	**2015011**			**10979**
			Тенге			**1810371**	**549164**			**2123**
Стоимость монтажных работ -			Тенге			346359				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			346359				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20782				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			367141				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			39389919				
	Материалы -		Тенге			1888907				
	Всего заработная плата -		Тенге				2335786,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1911417				
	Местные материалы -		Тенге			31794870				
		Накладные расходы -	Тенге			2757746				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1379
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				413662,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2528860				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			44676524				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14339
		Сметная заработная плата -	Тенге				2749448,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			375583				
	Материалы -		Тенге			1790				
	Всего заработная плата -		Тенге				23749,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			343135				
		Накладные расходы -	Тенге			21374				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3206,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23817				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			420774				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							152
		Сметная заработная плата -	Тенге				26955,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			45464439				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			45464439				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ НА 2001г..	Тенге		40739061	~~45 464 439~~	39352492			
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			818 360	708345 - 106252			
		Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге			46 282 799	39954583			
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	Тенге			1 069 133	922951			
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			462 828	399546			
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			185 131	159818			
		Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге			47 999 891	41436900			
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2001 Г. (К=1,672)	Тенге			80 255 818	69282497			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			1 605 116	1385650			
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			81860934	70668147			
		НДС (12%)	Тенге			9 823 312	8480178			
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			~~91 684 246~~	79148325			

Заказчик
ГУ "Управление строительства г.Астаны"

расценки проверены

Подрядчик
ТОО "Астана-Алькор"

Форма 2В

Наименование стройки - Детский сад на 240 мест на земельном участке, расположенном в районе пересечения ул.№2[illegible] №37
Заказчик - ГУ"Управление строительства г.Астаны"
Подрядчик- ТОО"Астана-Алькор"

Акт выполненных работ №2
За март 2010г.

по ЛС 1-3 на вынос сетей водопровода и демонтаж канализации К1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Монтаж водопровода В1								
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1519,41	23,36	22,08	35492	33547	10079	0,01	13
		м3		1,28	5,56	1945	8445	97	0,02	29
2	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (лишний грунт во временный отвал)	25,6	32,25	30,77	826	788	242	0,01	--
		м3		1,42	8,34	36	214	97	0,03	1
3	С010333-А1- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	44,8	19,70	--	883	--	177	0,08	4
		т		3,94	--	177	--	100	--	--
4	Е0101-163-8 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м	46,99	537,30	--	25249	--	28531	3,55	167
		м3		537,30	--	25249	--	113	--	--
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	46,22	134,10	--	6199	--	7004	0,97	45
		м3		134,10	--	6199	--	113	--	--
6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1494,58	6,48	6,48	9684	9684	3050	--	--
		м3		--	2,10	--	3144	97	0,01	12
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1494,58	21,55	4,52	32202	6750	24689	0,11	161
		м3		17,03	--	25453	--	97	--	--

1	2		4	5		7	8	9	10	11
8	Е0122-11-8	Укладка трубопроводов из по[illegible]тиленовых труб диам. 300 мм	0,176	155788,86	[illegible]471,23	27419	18211	17040	306,00	54
		км		51300,00	23175,85	9029	4079	130	98,72	17
9	С130804-243	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 310,3 мм	177,76	5880,00	--	1045229	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0122-35-8	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 300 мм	1	2707,16	1459,53	2707	1460	1890	5,29	5
		шт		902,25	551,25	902	551	130	2,69	3
11	С130902-58	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 300 мм	1	32000,00	--	32000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	1	411,46	17,71	411	18	310	1,40	1
		шт		231,75	6,75	232	7	130	0,03	--
13	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	1	6480,00	--	6480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
		шт		144,00	2,25	144	2	130	0,01	--
15	С130901-71	Вентили проходные фланцевые 15ч9п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	668,00	--	668	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0122-38-7	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 300 мм	2	4306,00	537,62	8612	1075	3475	5,59	11
		врезка		1134,00	202,50	2268	405	130	0,99	2
17	Е0122-7-7	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам. 300 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	0,017	2460496,07	79821,07	41828	1357	2481	491,00	8
		км		82125,00	30152,25	1396	513	130	147,27	3
18	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	1	156,43	21,43	156	21	164	0,60	1
		фланец		126,00	--	126	--	130	--	--
19	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	1	391,37	57,24	391	57	395	1,43	1
		фланец		301,50	2,25	302	2	130	0,01	--
20	Е0122-40-8	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 300 мм	7	708,82	102,44	4962	717	4812	2,45	17

1	2	
		фланец
21	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм шт
22	С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм шт
23	С130809-17	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 300 мм шт
24	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм т
25	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3
26	Е0101-163-8 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м м3
27	Е0122-6-8	Демонтаж водопроводных чугунных напорных раструбных труб диам. 300 мм км
28	Е0122-8-7	Демонтаж водопроводных стальных труб диам. 250 мм км
29	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3
30	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3
31	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3

4	5		7	8	9	10	11
	524,25	4,50	3670	32	130	0,02	--
1	492,00	--	492	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--
1	1140,00	--	1140	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--
7	1710,00	--	11970	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--
0,09	247994,13	49389,75	22319	4445	9528	312,70	28
	62775,00	18657,00	5650	1679	130	91,12	8
	Демонтаж водопровода В1						
1992,28	23,36	22,08	46538	43988	13215	0,01	18
	1,28	5,56	2550	11074	97	0,02	38
61,62	537,30	--	33107	--	37411	3,55	219
	537,30	--	33107	--	113	--	--
0,1453	122245,12	64465,12	17762	9367	15514	346,20	50
	57780,00	24352,65	8395	3538	130	118,94	17
0,103	92932,09	43117,09	9572	4441	8851	264,60	27
	49815,00	16287,75	5131	1678	130	79,55	8
2053,9	6,48	6,48	13308	13308	4191	--	--
	--	2,10	--	4321	97	0,01	17
2053,9	21,55	4,52	44253	9276	33929	0,11	222
	17,03	--	34978	--	97	--	--
	Демонтаж сетей канализации К1						
127,36	23,36	22,08	2975	2812	845	0,01	1
	1,28	5,56	163	708	97	0,02	2

1	2		4	5		7	8	9	10	11
32	Е0101-163-8 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы [illegible]ную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м	3,94	537,30	--	2116	--	2392	3,55	14
		м3		537,30	--	2116	--	113	--	--
33	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	3,94	134,10	--	528	--	597	0,97	4
		м3		134,10	--	528	--	113	--	--
34	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	127,36	6,48	6,48	825	825	260	--	--
		м3		--	2,10	--	268	97	0,01	1
35	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	127,36	21,55	4,52	2744	575	2104	0,11	14
		м3		17,03	--	2169	--	97	--	--
36	Е0122-6-5	Демонтаж канализационных чугунных напорных раструбных труб диам. 150 мм	0,0346	41141,62	1181,62	1423	41	1818	238,20	8
		км		39960,00	446,85	1383	15	130	2,18	--
37	Е0123-13-3	Демонтаж канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	0,62	2756,90	1385,30	1709	859	1524	8,32	5
		м3		1371,60	518,81	850	322	130	2,53	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1494424	163628			1101
			Тенге			174147	40997			161
	Стоимость общестроительных работ -	31.03.10г.	Тенге			1441674				
	Материалы -		Тенге			57801				
	Всего заработная плата -		Тенге				215143,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1045229				
	Местные материалы -		Тенге			163				
	Транспортные расходы -		Тенге			883				
		Накладные расходы -	Тенге			236705				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							118
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				35506,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			100703				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1779082				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1380
		Сметная заработная плата -	Тенге				250649,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			52750				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			52750				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3165				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			55915				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1 834 997				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ НА 2009г..	Тенге			1 834 997				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			33 030				
		Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге			1 868 027				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	Тенге			43 152				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			18 680				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			7 472				
		Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге			1 937 331				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2009 Г. (К=1,672)	Тенге			3 239 217				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			64 784				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			3304002				
		НДС (12%)	Тенге			396 480				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			3 700 482				

-9463
3691019

Заказчик
ГУ "Управление строительства г.Астаны"

расчеты проверены

Подрядчик
ТОО "Астана-Алькор"