1	2	3	4	5	6	7	8			
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	12	1250,00	--	15000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	С130903-14	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	1020,00	--	4080	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	С130903-13п рим	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	2	743,00	--	1486	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0118-21-8	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 125 мм	2	11370,91	207,16	22742	414	1832	3,92	8
		1фильтр		636,75	78,75	1274	158	128	0,38	1
57	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	3	6905,10	70,85	20715	213	700	0,91	3
		1фильтр		155,25	27,00	466	81	128	0,13	--
58	Е0118-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	1	5917,02	50,89	5917	51	190	0,75	1
		1фильтр		130,50	18,00	131	18	128	0,09	--
59	Е0118-21-5	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 65 мм	1	16493,07	91,69	16493	92	285	1,11	1
		1фильтр		189,00	33,75	189	34	128	0,17	--
60	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	13	858,70	1,57	11163	20	674	0,22	3
		комплект		40,50	--	527	--	128	--	--
61	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	8	63,00	--	504	--	553	0,31	2
		комплект		54,00	--	432	--	128	--	--
62	С131205-4	Термометры прямые в оправе	8	352,00	--	2816	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	СПрайс 2010	Автоматический спускник воздуха	6	613,18	--	3679	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	--
		1счетчик		67,50	--	68	--	128	--	--
65	С131102-14	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 10/32Ч	1	10600,00	--	10600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8			
		**РАЗДЕЛ 1 РРРР

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							59
		Сметная заработная плата -	Тенге				9769,00			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			58661				
Материалы -			Тенге			49469				
Всего заработная плата -			Тенге				8448,00			
		Накладные расходы -	Тенге			10813				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1622,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4168				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			73643				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							52
		Сметная заработная плата -	Тенге				10070,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			184179				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							112
		Сметная заработная плата -	Тенге				19839,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**7688502**	**279764**			**5484**
			Тенге			**988996**	**40021**			**230**
Стоимость оборудования -			Тенге			3631415				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			3631415				
Стоимость монтажных работ -			Тенге			2470366				
Материалы -			Тенге			159144				
Всего заработная плата -			Тенге				986909,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1088022				
		Накладные расходы -	Тенге			888218				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							444
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				133233,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			201515				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			3560099				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5910
		Сметная заработная плата -	Тенге				1120141,00			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			94812				
Материалы -			Тенге			18519				
Всего заработная плата -			Тенге				8348,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			67798				
		Накладные расходы -	Тенге			9467				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1420,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6257				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			110536				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							59
		Сметная заработная плата -	Тенге				9769,00			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			1491910				
Материалы -			Тенге			139023				
Всего заработная плата -			Тенге				33760,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1315821				
		Накладные расходы -	Тенге			43213				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6482,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			92107				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			1627230				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							215
		Сметная заработная плата -	Тенге				40242,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8929280				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 г.	Тенге			8 929 280				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге		95 316	~~160 727~~				
		Возврат материалов (15%)			14 309	~~24 109~~				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге		9 010 292	~~9 065 898~~				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	Тенге		122 380	~~209 422~~				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге		52 978	~~90 659~~				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге		21 191	~~36 264~~				
		Итого с дополнительными затратами на строительство в ценах 2001г.	Тенге		9 206 841	~~9 402 243~~				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2010 Г. (К=1,774)), согласно сметного расчета стоимости строительства	Тенге		16 382 935	~~16 679 579~~				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге		326 658	~~333 592~~				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге		16 659 593	~~17 013 171~~				
		НДС (12%)	Тенге		1 999 151	~~2 041 580~~				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге		18 658 744	~~19 054 751~~				

Заказчик
ГУ"Управление строительства г.Астаны

Подрядчик
ТОО"Астана-Алькор"

расценки проверил

Наименование стройки - Детский сад на 240 мест на земельном участке расположенном в районе пересечения ул.№24 и №37
Заказчик - ГУ"Управление строительства г.Астаны"
Подрядчик- ТОО"Астана-Алькор"

Акт выполненных работ №~~4~~ 16
За ~~Июнь~~ Июль 2010г.

по ЛС 6-4-5 на силовое электрооборудование и электроосвещение

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю- на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Силовое электрооборудование								
1	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2070,00	--	2070	--	1312	6,98	7
		шкаф		1215,00	--	1215	--	108	--	--
2	75-6-47	Вводно-распределительные панели, типа ВРУ-1-23-55, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100	1	112000,00	--	112000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	3	2849,00	178,00	8547	534	1501	3,00	9
		шт		486,00	40,50	1458	122	95	0,23	1
4	75-6-59	Шкаф распределительный, типа ШР-11-73509-54У2, номинальный ток панели 320 А, тип и количество групп предохранителей на отходящих линиях НПН2-60 4шт/ПН2-100 4шт, габаритные размеры 600х300х1600 мм	3	52400,00	--	157200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0108-86-1	Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, ток 3200 А	5	7410,00	2137,00	37050	10685	25275	28,00	140
		шт		4860,00	460,99	24300	2305	95	2,67	13
6	75-6-А8 прим.	Шкаф автоматического управления двумя насосами с аппаратурой АВР, типа ЩО 70-1-90	5	223200,00	--	1116000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0111-1-6	Конструкции для установки приборов и средств автоматизации, массой до 25 кг	1	1365,99	81,35	1366	81	267	2,00	2
		шт		294,75	2,25	295	2	90	0,01	--
8	СПрайс 2009г.	Уровнемер MINI 240 с датчиком PA/3W 2м	1	23980,74	--	23981	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--

дс 24-37 15.07.2010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Ц0110-869-1	Приборы и устройства сигнализирующие объем[illegible]ые: прибор сигнализирующий емкостной	1	2062,70	1,60	2063	2	1784	11,00	11
		шт		1982,00	--	1982	--	90	--	--
10	СПрайс 2009г.	Сигнализация защиты от перелива Labko GWK 12K1	1	10658,10	--	10658	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		Кабельнопроводниковая продукция								
11	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	359	23,20	2,10	8329	754	5730	0,10	36
		м		16,50	0,30	5924	108	95	--	1
12	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,0663	52100,00	--	3454	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
13	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,0989	60500,00	--	5986	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
14	С151601-346	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х16 мм2	0,0102	257800,00	--	2630	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
15	С151601-594	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х6 мм2	0,0061	360600,00	--	2207	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
16	С151601-586	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	0,0612	83600,00	--	5116	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
17	С151601-587	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,052	125400,00	--	6523	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
18	С151601-591	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2	0,0306	99700,00	--	3051	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
19	С151601-592	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	0,0408	159700,00	--	6516	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

gc 24-37 15.07.2010

		Лотки									
20	Ц0108-395-1	Лоток металлический штампованный по устан[illegible]ным конструкциям, ширина лотка до 200 мм	0,1539	18664,0[illegible]	7302,00	2872	1123	1691	57,00	9
		т		9720,00	1850,03	1495	285	95	10,73	2
21	С151803-62	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: секция прямая, НЛ20-П1.87 УЗ, габаритные размеры 2000х150х70 мм	8	509,00	--	4072	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	С151803-67	Секция угловая, секция тройниковая, габаритные размеры 600х600х75 мм	7	318,00	--	2226	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	С151803-71	Соединитель переходной НЛ-СП УЗ	16	105,00	--	1680	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С151803-72	Планка крепления лотков	0,008	10100,00	--	81	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
				Трубы						
25	Е0121-1-2	Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 40 мм	45	96,80	10,80	4356	486	4118	0,49	22
		м		79,43	5,31	3574	239	108	0,02	1
26	С130806-57	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,2 мм	45,45	160,00	--	7272	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0121-3-5	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 32 мм по основанию пола	26	44,94	--	1168	--	547	0,12	3
		м		19,49	--	507	--	108	--	--
28	С130804-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	2,63	999,00	--	2623	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0121-3-4	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм по основанию пола	15	28,10	--	422	--	292	0,11	2
		м		18,02	--	270	--	108	--	--
30	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	1,51	777,00	--	1177	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
31	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	25	114,40	7,80	2860	195	1171	0,29	7
		м		48,80	0,50	1220	12	95	--	--
32	С130804-534	Трубки защитные гофрированные	25,25	55,42	--	1399	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1546954	13860			248
			Тенге			42240	3073			18

gc 29-37 15.07.2010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стоимость оборудования			Тенге			1419839				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			1419839				
Стоимость монтажных работ -			Тенге			114644				
Материалы -			Тенге			15002				
Всего заработная плата -			Тенге				45313,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			43542				
		Накладные расходы -	Тенге			43688				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6553,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9500				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			167831				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							287
		Сметная заработная плата -	Тенге				51866,00			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			12472				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			12472				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			748				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			13220				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1600890				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 г.	Тенге			1 600 890				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге		3258	~~28 816~~				
		Возврат материалов (15%)			-488	~~4 322~~				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге		1603 660	~~1 625 384~~				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	Тенге		4246	~~37 546~~				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге		1838	~~16 254~~				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге		835	~~6 502~~				
		Итого с дополнительными затратами на строительство в ценах 2001г.	Тенге		1610 479	~~1 685 686~~				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2010 Г. (К=1,774)), согласно сметного расчета стоимости строительства	Тенге		2 856 989	~~2 990 406~~				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге		57 139	~~59 808~~				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге		2914 128	~~3 050 214~~				
		НДС (12%)	Тенге		349 695	~~366 026~~				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге		3263 823	~~3 416 240~~				

Заказчик
ГУ"Управление строительства г.Астаны

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

Подрядчик
ТОО"Астана-Алькор"

"Астана-Алькор"

расценки проверены

Наименование стройки - Детский сад на 240 мест на земельном участке, расположенном в районе пересечения ул.№24 и №37
Заказчик - ГУ"Управление строительства г.Астаны"
Подрядчик- ТОО"Астана-Алькор"

Акт выполненных работ №4
За ~~Июнь~~ июль 2010г.

по ЛС 6-6 на подземное топлевохранилище

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	**Е0101-12-8**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**36,86**	**23,36**	**22,08**	**861**	**814**	**245**	**0,01**	**--**
		м3		**1,28**	**5,56**	**47**	**205**	**97**	**0,02**	**1**
2	**Е0101-163-8 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**1,14**	**537,30**	**--**	**613**	**--**	**692**	**3,55**	**4**
		м3		**537,30**	**--**	**613**	**--**	**113**	**--**	**--**
3	**Е0101-166-2**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**1,86**	**134,10**	**--**	**249**	**--**	**282**	**0,97**	**2**
		м3		**134,10**	**--**	**249**	**--**	**113**	**--**	**--**
4	**Е0101-27-2**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**60,14**	**6,48**	**6,48**	**390**	**390**	**123**	**--**	**--**
		м3		**--**	**2,10**	**--**	**127**	**97**	**0,01**	**--**
5	**Е0101-134-1**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**60,14**	**21,55**	**4,52**	**1296**	**272**	**993**	**0,11**	**6**
		м3		**17,03**	**--**	**1024**	**--**	**97**	**--**	**--**
		Монтаж емкости								

14.07.10г

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
6	Е0127-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума	12,6	351,96	17,70	4435	223	213	0,05	1
		м2		7,88	4,86	99	61	133	0,02	--
7	Е0127-49-7	Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума, на каждый 1 см толщины слоя добавлять или исключать	151,2	18,15	0,39	2744	58	42	--	--
		м2		0,05	0,16	8	24	133	--	--
8	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	3	891,47	389,08	2674	1167	1221	0,94	3
		шт		153,90	136,92	462	411	140	0,55	2
9	С143003-21	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	1,63	11000,00	--	17919	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0109-9-4	Монтаж наружного кожуха изотермических, сферических резервуаров вместимостью 1400 м3	5,3	66609,50	24380,09	353030	129214	172253	165,00	875
		т		32400,00	3711,76	171720	19672	90	13,37	71
11	СПрайс 2009	Двустенный резервуар для топлива емк. 25м3 с комплектующими /Компания АЗС-СНАБ/	1	685919,42	--	685919	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1070130	132138			891
			Тенге			174222	20500			74
	Стоимость монтажных работ -	14.07.10.	Тенге			685919				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			685919				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41155				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			727075				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			31181				
	Материалы -		Тенге			2145				
	Всего заработная плата -		Тенге				3330,00			
	Местные материалы -		Тенге			23610				
		Накладные расходы -	Тенге			3812				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				572,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2100				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			37092				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата -	Тенге				3901,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			353030				
		Материалы -	Тенге			52096				
		Всего заработная плата -	Тенге				191392,00			
		Накладные расходы -	Тенге			172253				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							86
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				25838,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31517				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			556800				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1031
		Сметная заработная плата -	Тенге				217230,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1320967				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 г.	Тенге			1 320 967				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			23 777				
		Возврат материалов (15%)				3 567				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			1 341 177				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	Тенге			30 981				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			13 412				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			5 365				
		Итого с дополнительными затратами на строительство в ценах 2001г.	Тенге			1 390 935				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2010 Г. (К=1,774)), согласно сметного расчета стоимости строительства	Тенге			2 467 519				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			49 350				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			2 516 869				
		НДС (12%)	Тенге			302 024				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			2 818 893				

Заказчик
ГУ"Управление строительства г.Астаны

Подрядчик
ТОО"Астана-Алькор"

расценки проверены

Наименование стройки - Детский сад на 240 мест на земельном участке, расположенном в районе пересечения ул.№24 и №37
Заказчик - ГУ"Управление строительства г.Астаны"
Подрядчик- ТОО"Астана-Алькор"

Акт выполненных работ №4
За ~~Июнь~~ июль 2010г.

по ЛС 7-1на покрытия

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Асфальтобетонное покрытие по проездам (тип 1-2497+470м2)								
1	Е0127-26-4	**Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм**	2497	270,49	18,86	675423	47103	32095	0,02	54
		м2		3,89	5,77	9713	14418	133	0,02	49
2	Е0127-26-5 к=8	**Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.4**	19976	22,29	1,51	445185	30204	14698	--	14
		м2		0,11	0,44	2197	8853	133	--	29
3	Е0127-26-2	**Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм**	2497	295,39	34,56	737585	86298	47793	0,04	99
		м2		6,01	8,38	15007	20928	133	0,03	72
4	Е0127-26-3 к=4	**Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2**	9988	22,33	1,37	223013	13659	6655	--	6
		м2		0,10	0,40	999	4005	133	--	13
5	Е0127-53-6	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	2497	503,67	15,35	1257668	38333	36531	0,03	84
		м2		5,94	5,06	14832	12635	133	0,02	44
6	Е0127-54-6 к=6	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до толщины 7 см**	14982	60,11	--	900538	--	199	--	1
		м2		0,01	--	150	--	133	--	--
7	Е0127-53-1	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	2497	582,87	15,35	1455425	38333	36531	0,03	84
		м2		5,94	5,06	14832	12635	133	0,02	44
8	Е0127-54-1 к=2	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	4994	69,96	--	349370	--	66	--	--
		м2		0,01	--	50	--	133	--	--
9	Е0127-34-2	**Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий**	800	655,32	6,63	524257	5305	117505	0,70	558
		м		108,68	1,76	86944	1405	133	0,01	5

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
10	С143003-10	Камни бетонные бортовые М-400		34,4	28200,00	--	970080	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
					Брусчатое покрытие (тип 2-2 - 1271+20м2)						
11	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня		1271	295,12	34,29	375096	43583	25027	0,04	51
			м2		6,01	8,79	7639	11178	133	0,03	38
12	Е0127-26-3 к=3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2 до толщины 9 см		3813	22,33	1,37	85137	5214	2541	--	2
			м2		0,10	0,40	381	1529	133	--	5
13	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка		63,55	1018,16	68,13	64704	4330	2886	0,14	9
			м3		21,38	12,76	1359	811	133	0,04	3
14	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком		1271	181,70	21,26	230940	27021	256574	0,95	1205
			м2		156,15	7,97	198467	10130	123	0,04	49
15	СПрайс	Брусчатка "Прямоугольник", (серая) /ТОО "AppleCityBuild"/		1271	1302,10	--	1654967	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
					Покрытие а/ б по хоз. площадке (тип 2-2 - 3м2)						
16	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня		3	295,12	34,29	885	103	59	0,04	--
			м2		6,01	8,79	18	26	133	0,03	--
17	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ		3	582,87	15,35	1749	46	44	0,03	--
			м2		5,94	5,06	18	15	133	0,02	--
					Покрытие песчанно- щебеночное по площадкам (тип 3-3 - 791м2)						
18	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-щебеночной смеси		94,92	1475,02	73,75	140009	7001	4172	0,14	14
			м3		21,38	11,67	2029	1108	133	0,04	4
					Покрытие травяное по площадкам (тип 4-4 - 791м2)						
19	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка		59,55	1018,16	68,13	60632	4057	2704	0,14	9
			м3		21,38	12,76	1273	760	133	0,04	3
20	Е0147-3-1	Подготовка участка для озеленения, планировка участка механизированным способом		1191	2,01	2,01	2394	2394	1002	--	--
			м2		--	0,65	--	777	129	--	3
21	Е0127-34-1	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях		1613	480,72	6,63	775402	10695	236919	0,70	1126
			м		108,68	1,76	175301	2834	133	0,01	10
22	С143003-10	Камни бетонные бортовые М-400		25,81	28200,00	--	727786	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			11658245	363677			3316

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			**531209**	**104048**			**372**
Стоимость монтажных работ -			Тенге			**1654967**				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**1654967**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**99298**				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			**1754265**				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**10003277**				
Материалы -			Тенге			**119182**				
Всего заработная плата -			Тенге				**635257,00**			
Местные материалы -			Тенге			**8989209**				
		Накладные расходы -	Тенге			**824001**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**412**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**123600,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**649637**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**11476915**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4101**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**758857,00**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**13231181**				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 г.	Тенге			**13 231 181**				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			**238 161**				
		Возврат материалов (15%)				**35 724**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			**13 433 618**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	Тенге			**310 317**				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			**134 336**				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			**53 734**				
		Итого с дополнительными затратами на строительство в ценах 2001г.	Тенге			**13 932 005**				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2010 Г. (К=1,774)), согласно сметного расчета стоимости строительства	Тенге			**24 715 377**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			**494 308**				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			**25 209 685**				
		НДС (12%)	Тенге			**3 025 162**				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			**28 234 847**				

Заказчик
ГУ"Управление строительства г.Астаны

Подрядчик
ТОО"Астана-Алькор

расценки проверены:

Наименование стройки - Детский сад на 240 мест на земельном участке, расположенном в районе пересечения ул.№24 и №37
Заказчик - ГУ"Управление строительства г.Астаны"
Подрядчик- ТОО"Астана-Алькор"

Акт выполненных работ №4
За ~~Июнь~~ июнь 2010г.

по ЛС 7-4 на вертикальную планировку

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (срезка растительного слоя)	728	4,85	4,85	3532	3532	1188	--	--
		м3		--	1,68	--	1225	97	0,01	4
2	E0101-24-13 к=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	2912	4,20	4,20	12226	12226	4114	--	--
		м3		--	1,46	--	4242	97	--	14
3	E0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (выемка)	2068	6,01	6,01	12421	12421	4180	--	--
		м3		--	2,08	--	4309	97	0,01	14
4	E0101-24-14 к=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	4136	4,75	4,75	19662	19662	6617	--	--
		м3		--	1,65	--	6822	97	0,01	22
5	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3/погрузка лишнего грунта/	2474	32,25	30,77	79798	76126	23434	0,01	24
		м3		1,42	8,34	3513	20645	97	0,03	71
6	E010332-A1- 1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 (перевозка лишнего грунта)	4329,5	24,60	24,60	106506	106506	21301	--	--
		т		--	4,92	--	21301	100	0,10	447
7	E0101-85-4	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 1 группы до 10 м	4063	6,65	6,65	27018	27018	7972	--	--
		м3		--	2,02	--	8218	97	0,01	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0101-85-13 к=2	**Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта 1 группы**	8126	5,80	5,80	47168	47168	13917	--	--
		м3		--	1,77	--	14347	97	0,01	47
9	Е0101-130-2	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	4063	12,51	12,51	50819	50819	16872	--	--
		м3		--	4,28	--	17393	97	0,01	57
10	Е0101-130-8 к=2	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см**	8126	1,27	1,27	10328	10328	3015	--	--
		м3		--	0,38	--	3108	97	--	10
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**369477**	**365805**			**24**
			Тенге			**3513**	**101612**			**713**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			369477				
	Всего заработная плата -		Тенге				105125,00			
	Местные материалы -		Тенге			159				
		Накладные расходы -	Тенге			102610				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15391,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28325				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			500412				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							789
		Сметная заработная плата -	Тенге				120516,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			500412				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 г.	Тенге			500 412				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			9 007				
		Возврат материалов (15%)				1 351				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			508 068				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	Тенге			11 736				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			5 081				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			2 032				
		Итого с дополнительными затратами на строительство в ценах 2001г.	Тенге			526 917				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2010 Г. (К=1,774)), согласно сметного расчета стоимости строительства	Тенге			934 752				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			18 695				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			953 447				
		НДС (12%)	Тенге			114 413				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			1 067 860				

Заказчик
ГУ"Управление строительства г.Астаны

Подрядчик
ТОО"Астана-Алькор"

Счет-фактура № 00000000013 от 16 июня 2010 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана-Алькор" **(2)**

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 620200265477, БИН: 051240003528, 010000, Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, Коргалжынское шоссе, 19, БЦ "Құлан", офис 504,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0000990, от 19.10.2009 (2а)

ИИК поставщика: ИИК KZ688560000000427994, в банке Ф.АО "Банк Центр Кредит", БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №9/33 от 24.11.09г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Астана, пр. Сарыарка, 3/1
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 620200265477, БИН: 051240003528, Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана-Алькор", 010000, Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, Коргалжынское шоссе, 19, БЦ "Құлан", офис 504 (8)
(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 620300007877, БИН: , ГУ "Управление строительства г.Астана", Республика Казахстан, г. Астана, пр. Сарыарка, 3/1 (9)
(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ "Управление строительства г.Астана" **(10)**

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 620300007877, БИН: , Республика Казахстан, г. Астана, пр. Сарыарка, 3/1 (10а)

ИИК покупателя: ИИК KZ22070102KSN6201000, в банке Комитет Казначейства МФ РК в г.Астана, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство детского сада на 240 мест в районе пересечения улиц №24 и №37"	тенге	1	26 785 714,29	26 785 714,29	12%	3 214 285,71	30 000 000,00	0	
Всего по счету:					**26 785 714,29**		**3 214 285,71**	**30 000 000,00**		

Руководитель: Решетько Я. А.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Каиржанова/Сейткалиева А. М.
(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность)
(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик (застройщик): ГУ "Управление строительства города Астаны"
Подрядчик: ТОО "Астана-Алькор"
Субподрядчик:
Наименование строительства и его адрес:
"Строительство детского сада на 240 мест в районе пересечения улиц №24 и №37"

Форма №3 КС-3
Утверждена Постановлением
Госкомстата РК от16.11.94г. №73

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за Июнь месяц 2010 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименован.	Код	Наименован.	Код
		9/33	24.11.2009				

тыс.тенге

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов, работ	Стоимость работ и затрат в тыс. тенге								Налоги		Налог на добавленную стоимость
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	СМР (в сметных базисных ценах 2001г)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты				
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Отчисления в фонд содействия занятости	Дорожный фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8				
Всего по стройке:	252 675,957										27 072,424
в т.ч. за месяц		30 000,000									3 214,286

Заказчик (застройщик):
ГУ "Управление строительства города Астаны"

Подрядчик:
ТОО "Астана-Алькор"

Заказчик (застройщик): ГУ "Управление строительства города Астаны"
Генподрядчик: ТОО "Астана-Алькор"
Наименование строительства и его адрес:
"Строительство детского сада на 240 мест в районе пересечения улиц №24 и №37"

АКТ
приемки выполненных работ по сносу объектов недвижимости
за ~~Апрель~~ июнь месяц 2010 года

№ п/п	Объект	Адрес	Площадь, га	Освобождение земельного участка, тенге	
				Всего	За текущий месяц
1	Жилой дом	г.Астана, район Алматы, жилой массив Пригородный ул. Каратобе, д. 1/1	0,15	30 000 000	30 000 000

Заказчик (застройщик):

ГУ "Управление строительства города Астаны"

Генподрядчик:

ТОО "Астана-Алькор"

А сумма пров. в ПСД

Счет-фактура № 12 от 16 июня 2010 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана-Алькор"

РНН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 620200265477, Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, пр.Туран 19/1, ВП 2,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0028141, от 14.11.2012

ИИК поставщика: KZ688560000000427994, в банке АО "Банк Центр Кредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №9/33 от 24.11.09г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Астана, пр. Сарыарка, 3/1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: РНН: 620200265477, Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана-Алькор",Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, пр.Туран 19/1, ВП 2

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 620300007877, ГУ "Управление строительства г.Астана",Республика Казахстан, г. Астана, пр. Сарыарка, 3/1

(РНН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Управление строительства г.Астана"

РНН и адрес места нахождения получателя: РНН: 620300007877, Республика Казахстан, г. Астана, пр. Сарыарка, 3/1

ИИК получателя: KZ22070102KSN6201000, в банке Комитет Казначейства МФ РК в г.Астана, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство детского сада на 240 мест в районе пересечения улиц №24 и №37"	тенге	1	61 021 172,32	61 021 172,32	12%	7 322 540,68	68 343 713,00		
Всего по счету:					**61 021 172,32**		**7 322 540,68**	**68 343 713,00**		

Руководитель: Решетько Я. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не п.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП

"Астана-Алькор"

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик (застройщик): ГУ "Управление строительства города Астаны"
Подрядчик: ТОО "Астана-Алькор"
Субподрядчик:
Наименование строительства и его адрес:
"Строительство детского сада на 240 мест в районе пересечения улиц №24 и №37"

Форма №3 КС-3
Утверждена Постановлением
Госкомстата РК от16.11 94г. №73

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за Июнь месяц 2010 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименован.	Код	Наименован.	Код
		9/33	24.11.2009				

тыс.тенге

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов, работ	Стоимость работ и затрат в тыс. тенге								Налоги		Налог на добавленную стоимость
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	СМР (в сметных базисных ценах 2001г)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты		Отчисления в фонд содействия занятости	Дорожный фонд	
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
1	2	3	4	5	6	7	8				
Всего по стройке:	151 183,057										16 198,185
в т.ч. за месяц		68 343,713									7 322,541

Заказчик (застройщик):
ГУ "Управление строительства города Астаны"

Подрядчик:
ТОО "Астана-Алькор"

Наименование стройки - Детский сад на 240 мест на земельном участке, расположенном в районе пересечения ул.№24 и №37
Заказчик - ГУ"Управление строительства г.Астаны"
Подрядчик- ТОО"Астана-Алькор"

Акт выполненных работ №3
За Июнь 2010г.

по ЛС 2-1-1 на общестроительные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ФУНДАМЕНТЫ								
		КЖ-1 ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ СТОЯКИ, ВЕНТКАМЕРА								
1	**Е0112-7-5**	**Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством**	**6,4**	**1267,99**	**8,20**	**8115**	**52**	**2102**	**1,71**	**11**
		м2		**272,95**	**3,08**	**1747**	**20**	**119**	**0,02**	**--**
2	**С11011-427**	**Металлочерепица- оцинкованный лист с порошковым покрытием**	**8,32**	**1340,00**	**--**	**11149**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**19264**	**52**			**11**
			Тенге			**1747**	**20**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**19264**				
	Материалы -		Тенге			**6316**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1767,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**11149**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2102**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**315,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1282**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**22648**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**12**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2082,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**22648**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**12**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				2082,00			
		РАЗДЕЛ 2.КРОВЛЯ								
3	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой полиэтиленовой пленкой Отавел под металлочерепицу	2523	37,08	0,99	93553	2498	35938	0,07	175
		м2		11,59	0,38	29242	959	119	--	5
4	С11011-508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	0,57	184000,00	--	104880	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0112-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	1740	148,03	4,93	257564	8578	64396	0,19	324
		м2		29,25	1,85	50895	3219	119	0,01	16
6	Е0112-13-2	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из полистирольного пенопласта на битумной мастике	1740	124,32	4,90	216317	8526	47168	0,13	231
		м2		20,93	1,85	36418	3219	119	0,01	16
7	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	358,6	8390,00	--	3008654	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих стяжек из пескобетона толщиной 15 мм	1740	282,81	15,94	492083	27736	84087	0,24	423
		м2		34,65	5,96	60291	10370	119	0,03	51
9	Е0112-17-2 К=15	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стяжек ДО 30ММ	26100	13,82	0,14	360598	3654	4969	--	23
		м2		0,11	0,05	2871	1305	119	--	8
10	Е0112-4-1	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	39	616,65	3,73	24049	145	1882	0,23	9
		м		39,15	1,40	1527	55	119	0,01	--
11	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	1740	37,08	0,99	64519	1723	24785	0,07	121
		м2		11,59	0,38	20167	661	119	--	3
12	С11011-508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	0,41	184000,00	--	75440	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0110-14-1	Установка стропил	87,27	21304,82	334,28	1859282	29173	368997	22,10	1929

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		3397,50	126,00	296502	10996	120	0,62	54
14	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	340,63	20,48	0,91	6977	310	2052	0,03	10
		м2		4,68	0,34	1594	116	120	--	1
15	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	98,17	573,75	28,11	56325	2760	15825	0,78	77
		м3		123,75	10,58	12149	1039	120	0,05	5
16	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	1059,4	20,48	0,91	21699	964	6382	0,03	31
		м2		4,68	0,34	4958	360	120	--	2
17	Е0110-52-1	Огнезащита рабочего сплошного настила под кровлю, покрытия и настилы по фермам	340,63	20,48	0,91	6977	310	2052	0,03	10
		м2		4,68	0,34	1594	116	120	--	1
18	Е0110-54-3	Антисептирование пастами перекрытий прогонов, балок, накатов	2523	101,55	0,35	256211	883	34091	0,07	164
		м2		11,12	0,14	28056	353	120	--	2
19	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	619	715,87	1,24	443124	768	113217	0,97	602
		м2		153,23	0,47	94849	291	119	--	1
20	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	~~3306~~ 2975 2975,02	506,88	8,20	~~1675735~~ 1507968	~~27109~~ 24395	~~1085941~~ 977215	1,71	5653
		м2		272,95	3,08	~~902373~~ 812026	~~10182~~ 9163	119	0,02	50
21	С11011-427	Металлочерепица- оцинкованный лист с порошковым покрытием	~~3656,44~~ 3290	1340,00	--	~~4899624~~ 4408600	--	--	--	--
		м2		--	--	-- 13264817	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			~~13923609~~	115136			9781
			Тенге			1543484	43241			213
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13923609				
	Материалы -		Тенге			3421239				
	Всего заработная плата -		Тенге				1586726,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8088598				
	Местные материалы -		Тенге			755152				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			~~1891782~~	1783056			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							946
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				283767,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			~~948923~~	902842			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16764314				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10940
		Сметная заработная плата -	Тенге				1870493,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			~~16764314~~	15950745			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10940
		Сметная заработная плата -	Тенге				1870493,00			
		РАЗДЕЛ 3.ПОЛЫ								
		ТЕХНИЧЕСКИЙ ПОДВАЛ								
		ТИП 9								
22	Е0111-2-4	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных**	3,62	2783,60	--	10066	--	2362	3,24	12
		м3		531,00	--	1920	--	123	--	--
		ТИП 10. ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ В РАЗДЕЛЕ ПОЛЫ БАССЕЙНА								
		ТИП 11								
23	Е0111-2-4	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных**	4,14	2783,60	--	11519	--	2703	3,24	13
		м3		531,00	--	2197	--	123	--	--
24	Е0111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	3,31	9525,42	--	31533	--	2309	3,66	12
		м3		567,00	--	1877	--	123	--	--
25	Е0111-8-3	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной**	2,9	761,36	261,86	2205	759	2132	3,44	10
		м3		499,50	99,00	1447	287	123	0,48	1
26	С143001-29	**Пенополистиролбетон**	3,19	12900,00	--	41103	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ТИП 12								
27	Е0111-2-4	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных**	2,17	2783,60	--	6040	--	1417	3,24	7
		м3		531,00	--	1152	--	123	--	--
28	Е0111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	1,74	9525,42	--	16536	--	1211	3,66	6
				567,00	--	984	--	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
29	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	10,85	1499,57	11,72	16270	127	2350	1,06	12
		м2		171,68	4,39	1863	48	123	0,02	--
30	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	14	263,62	0,32	3691	4	719	0,24	3
		м		41,63	0,11	583	2	123	--	--
		2 ЭТАЖ								
		ТИП 13								
31	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной	41,77	761,36	261,86	31802	10938	30749	3,44	144
		м3		499,50	99,00	20864	4135	123	0,48	20
32	С143001-29	Пенополистиролбетон	45,95	12900,00	--	592716	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	835,4	319,43	9,95	266849	8312	57481	0,36	297
		м2		52,20	3,74	43608	3124	123	0,02	15
34	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	835,4	58,93	0,67	49230	560	904	--	4
		м2		0,63	0,25	526	209	123	--	1
		ТИП 14								
35	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной	12,09	761,36	261,86	9206	3166	8901	3,44	42
		м3		499,50	99,00	6040	1197	123	0,48	6
36	С143001-29	Пенополистиролбетон	13,3	12900,00	--	171578	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	268,7	319,43	9,95	85830	2674	18488	0,36	96
		м2		52,20	3,74	14026	1005	123	0,02	5
38	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	268,7	58,93	0,67	15834	180	291	--	1
		м2		0,63	0,25	169	67	123	--	--
		ТИП 15								
39	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной	2,13	761,36	261,86	1622	558	1568	3,44	7
		м3		499,50	99,00	1064	211	123	0,48	1
40	С143001-29	Пенополистиролбетон	2,34	12900,00	--	30229	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
41	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	71,01	323,65	18,42	22982	1308	8111	0,42	30
		м2		85,95	6,91	6103	491	123	0,03	2
42	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	71,01	215,39	9,05	15295	643	4738	0,25	18
		м2		50,85	3,40	3611	241	123	0,02	1
43	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	71,01	343,91	9,95	24421	707	4886	0,36	25
		м2		52,20	3,74	3707	266	123	0,02	1
44	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	48,85	1499,57	11,72	73254	573	10579	1,06	52
		м2		171,68	4,39	8387	214	123	0,02	1
45	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	54	263,62	0,32	14235	17	2772	0,24	13
		м		41,63	0,11	2248	6	123	--	--
		ТИП 16								
46	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	0,846	5403,36	261,86	4571	222	623	3,44	3
		м3		499,50	99,00	423	84	123	0,48	--
47	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	28,2	343,91	9,95	9698	281	1940	0,36	10
		м2		52,20	3,74	1472	105	123	0,02	1
		ТИП 17								
48	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	36,4	381,70	14,76	13894	537	2595	0,36	13
		м2		52,43	5,54	1908	202	123	0,03	1
49	Е0111-15-2 К=2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	72,8	-50,3	-0,67	-3662	-49	-174	-0,01	-1
		м2		-1,69	-0,25	-123	-18	123	--	--
50	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	36,4	127,03	9,83	4624	358	5323	0,69	25
		м2		115,20	3,69	4193	134	123	0,02	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1573~~172~~ сыр	31873			854
			Тенге			130250	12010			58
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1573172				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			110337				
	Всего заработная плата -		Тенге				142259,00			
	Местные материалы -		Тенге			1300713				
		Накладные расходы -	Тенге			174979				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							87
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26247,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			~~104889~~	104882			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1853040				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							999
		Сметная заработная плата -	Тенге				168506,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			~~1853040~~	1852909			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							999
		Сметная заработная плата -	Тенге				168506,00			
		РАЗДЕЛ 4.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ								
		Потолки								
51	**Е0107-19-1**	**Герметизация швов стеновых панелей, заполнение швов цементным раствором**	**2658**	**117,21**	**1,45**	**311539**	**3854**	**147694**	**0,24**	**630**
		м		**39,15**	**0,54**	**104061**	**1435**	**140**	**--**	**7**
52	**Е0115-64-4**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм потолков**	**3365,19**	**178,70**	**3,94**	**601359**	**13259**	**366065**	**0,55**	**1863**
		м2		**102,11**	**1,49**	**343620**	**5014**	**105**	**0,01**	**25**
		Стены								
53	**Е0115-61-3**	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	**7140,3**	**416,79**	**4,07**	**2975979**	**29028**	**1024508**	**0,74**	**5284**
		м2		**135,68**	**0,97**	**968796**	**6926**	**105**	**0,05**	**369**
54	**Е0115-17-1**	**Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону**	**1298,65**	**1956,16**	**2,10**	**2540367**	**2727**	**455150**	**2,00**	**2597**
		м2		**333,00**	**0,79**	**432450**	**1026**	**105**	**--**	**5**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**6429244**	**48868**			**10374**
			Тенге			**1848927**	**14401**			**406**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6429244				
	Материалы -		Тенге			2048904				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				1863328,00			
	Местные материалы -		Тенге			2482545				
		Накладные расходы -	Тенге			1993418				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							997
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				299013,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			505360				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8928022				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11776
		Сметная заработная плата -	Тенге				2162341,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			8928022				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11776
		Сметная заработная плата -	Тенге				2162341,00			
		РАЗДЕЛ 5.КРЫЛЬЦА								
		Крыльцо №1, №2								
55	**Е0107-42-3**	**Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т**	**12**	**891,47**	**389,08**	**10698**	**4669**	**4886**	**0,94**	**11**
		шт		**153,90**	**136,92**	**1847**	**1643**	**140**	**0,55**	**7**
56	**С143003-21**	**Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100**	**6,52**	**11000,00**	**--**	**71676**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
57	**Е0111-2-4**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных**	**5,79**	**2783,60**	**--**	**16117**	**--**	**3782**	**3,24**	**19**
		м3		**531,00**	**--**	**3074**	**--**	**123**	**--**	**--**
58	**Е0111-2-9**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	**4,56**	**9933,42**	**--**	**45296**	**--**	**3180**	**3,66**	**17**
		м3		**567,00**	**--**	**2586**	**--**	**123**	**--**	**--**
59	**Е0106-11-10**	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	**0,1454**	**5239,08**	**327,33**	**762**	**48**	**307**	**11,60**	**2**
		1т		**1890,00**	**123,75**	**275**	**18**	**105**	**0,60**	**--**
60	**С12041-72**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	**0,079**	**114300,00**	**--**	**9030**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
61	**С12041-90**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	**0,0664**	**51500,00**	**--**	**3420**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
62	**Е0111-15-3**	**Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм**	**38,6**	**278,17**	**9,95**	**10737**	**384**	**2058**	**0,27**	**10**
				39,60	**3,74**	**1529**	**144**	**123**	**0,02**	**1**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
63	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	30	215,36	12,56	6461	377	7760	1,08	32
		м		180,00	4,75	5400	143	140	0,02	1
64	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки	30	1040,00	--	31200	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	6,42	12629,84	335,84	81084	2156	6256	4,54	29
		м3		699,75	126,00	4492	809	118	0,61	4
66	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	34,6	245,44	3,82	8492	132	1584	0,21	7
		м2		37,35	1,44	1292	50	118	0,01	--
		Крыльцо №3								
67	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	2	584,83	243,37	1170	487	537	0,67	1
		шт		106,88	85,08	214	170	140	0,34	1
68	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	0,53	11900,00	--	6307	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,855	2783,60	--	2380	--	558	3,24	3
		м3		531,00	--	454	--	123	--	--
70	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,66	9933,42	--	6556	--	460	3,66	2
		м3		567,00	--	374	--	123	--	--
71	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0297	5239,08	327,33	156	10	63	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	56	4	105	0,60	--
72	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0297	114300,00	--	3395	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
73	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	5,7	278,17	9,95	1586	57	304	0,27	2
		м2		39,60	3,74	226	21	123	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	6,9	215,36	12,56	1486	87	1785	1,08	7
		м		180,00	4,75	1242	33	140	0,02	--
75	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки	6,9	1040,00	--	7176	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
76	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	0,2	12629,84	335,84	2526	67	195	4,54	1
		м3		699,75	126,00	140	25	118	0,61	--
77	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2,4	245,44	3,82	589	9	110	0,21	1
		м2		37,35	1,44	90	3	118	0,01	--
		Крыльцо №14								
78	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	28,1	365,48	14,76	10272	415	2004	0,36	10
		м2		52,43	5,54	1474	156	123	0,03	1
79	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0278	5239,08	327,33	146	9	59	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	53	3	105	0,60	--
80	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0278	114300,00	--	3178	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Крыльцо №5								
81	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	5	891,47	389,08	4457	1945	2036	0,94	5
		шт		153,90	136,92	770	685	140	0,55	3
82	С143003-21	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	2,71	11000,00	--	29865	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
83	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	1	584,83	243,37	585	243	269	0,67	1
		шт		106,88	85,08	107	85	140	0,34	--
84	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	0,265	11900,00	--	3154	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	3,27	2783,60	--	9102	--	2136	3,24	11
		м3		531,00	--	1736	--	123	--	--
86	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2,62	9933,42	--	26026	--	1827	3,66	10
		м3		567,00	--	1486	--	123	--	--
87	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0862	5239,08	327,33	452	28	182	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	163	11	105	0,60	--
88	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0497	101100,00	--	5025	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
89	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0365	51500,00	--	1880	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
90	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	21,8	278,17	9,95	6064	217	1162	0,27	6
		м2		39,60	3,74	863	82	123	0,02	--
91	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	6,3	215,36	12,56	1357	79	1629	1,08	7
		м		180,00	4,75	1134	30	140	0,02	--
92	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки	6,3	1040,00	--	6552	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
93	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	3	12629,84	335,84	37890	1008	2923	4,54	14
		м3		699,75	126,00	2099	378	118	0,61	2
94	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	15,8	245,44	3,82	3878	60	723	0,21	3
		м2		37,35	1,44	590	23	118	0,01	--
		Крыльцо №13								
95	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	6	891,47	389,08	5349	2334	2443	0,94	6
		шт		153,90	136,92	923	822	140	0,55	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	С143003-21	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	3,26	11000,00	--	35838	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
97	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	2	584,83	243,37	1170	487	537	0,67	1
		шт		106,88	85,08	214	170	140	0,34	1
98	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	0,53	11900,00	--	6307	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
99	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	3,79	2783,60	--	10564	--	2479	3,24	12
		м3		531,00	--	2015	--	123	--	--
100	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	3,04	9933,42	--	30198	--	2120	3,66	11
		м3		567,00	--	1724	--	123	--	--
101	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,1079	5239,08	327,33	565	35	228	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	204	13	105	0,60	--
102	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0658	101100,00	--	6652	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
103	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0421	51500,00	--	2168	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
104	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	25,3	278,17	9,95	7038	252	1349	0,27	7
		м2		39,60	3,74	1002	95	123	0,02	--
105	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	15	215,36	12,56	3230	188	3880	1,08	16
		м		180,00	4,75	2700	71	140	0,02	--
106	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки	15	1040,00	--	15600	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
107	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	3,12	12629,84	335,84	39405	1048	3040	4,54	14
				699,75	126,00	2183	393	118	0,61	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
108	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	20,2	245,44	3,82	4958	77	925	0,21	4
		м2		37,35	1,44	754	29	118	0,01	--
		Крыльцо №4, №9								
109	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	4,15	2783,60	--	11552	--	2710	3,24	13
		м3		531,00	--	2204	--	123	--	--
110	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2	9933,42	--	19867	--	1395	3,66	7
		м3		567,00	--	1134	--	123	--	--
111	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,135	5239,08	327,33	707	44	285	11,60	2
		1т		1890,00	123,75	255	17	105	0,60	--
112	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,135	114300,00	--	15431	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
113	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	16,6	278,17	9,95	4618	165	885	0,27	4
		м2		39,60	3,74	657	62	123	0,02	--
114	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	14	215,36	12,56	3015	176	3621	1,08	15
		м		180,00	4,75	2520	67	140	0,02	--
115	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки	14	1040,00	--	14560	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
116	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	2,8	12629,84	335,84	35364	940	2728	4,54	13
		м3		699,75	126,00	1959	353	118	0,61	2
		Крыльцо №6								
117	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	1,21	2783,60	--	3375	--	792	3,24	4
		м3		531,00	--	644	--	123	--	--
118	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,27	9933,42	--	2682	--	188	3,66	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		567,00	--	153	--	123	--	--
119	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0182	5239,08	327,33	95	6	38	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	34	2	105	0,60	--
120	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0182	114300,00	--	2080	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
121	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	2,7	278,17	9,95	751	27	144	0,27	1
		м2		39,60	3,74	107	10	123	0,02	--
122	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	8,5	215,36	12,56	1831	107	2199	1,08	9
		м		180,00	4,75	1530	40	140	0,02	--
123	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки	8,5	1040,00	--	8840	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
124	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	0,5	12629,84	335,84	6315	168	487	4,54	2
		м3		699,75	126,00	350	63	118	0,61	--
		Крыльцо №7, №8								
125	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	2,05	2783,60	--	5706	--	1339	3,24	7
		м3		531,00	--	1089	--	123	--	--
126	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,6	9933,42	--	5960	--	418	3,66	2
		м3		567,00	--	340	--	123	--	--
127	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,037	5239,08	327,33	194	12	78	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	70	5	105	0,60	--
128	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,037	114300,00	--	4229	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
129	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	4,86	278,17	9,95	1352	48	259	0,27	1
		м2		39,60	3,74	192	18	123	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
130	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	14	215,36	12,56	3015	176	3621	1,08	15
		м		180,00	4,75	2520	67	140	0,02	--
131	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки	14	1040,00	--	14560	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
132	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	1,4	12629,84	335,84	17682	470	1364	4,54	6
		м3		699,75	126,00	980	176	118	0,61	1
		Крыльцо №10								
133	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	18	584,83	243,37	10527	4381	4837	0,67	12
		шт		106,88	85,08	1924	1531	140	0,34	6
134	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	4	11900,00	--	47600	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
135	Е0106-13-1	Устройство монолитных заделок	0,12	9937,87	86,60	1193	10	66	3,06	--
		м3		490,50	32,72	59	4	105	0,16	--
136	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	1	1086,30	200,77	1086	201	519	1,74	2
		шт		299,25	71,15	299	71	140	0,31	--
137	С143017-8	ПК 30.15-6АтVт-12,8см	4,44	2640,00	--	11722	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
138	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	4,44	45,00	--	200	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
139	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,0366	13864,97	4022,39	507	147	335	56,50	2
		т		9090,00	1071,86	333	39	90	3,81	--
140	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,0366	114900,00	--	4205	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
141	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	1,23	2783,60	--	3424	--	803	3,24	4
		м3		531,00	--	653	--	123	--	--
142	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	21,24	372,52	14,76	7913	314	1515	0,36	8
		м2		52,43	5,54	1114	118	123	0,03	1
143	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,034	5239,08	327,33	178	11	72	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	64	4	105	0,60	--
144	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,034	114300,00	--	3886	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
145	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	4,44	278,17	9,95	1235	44	237	0,27	1
		м2		39,60	3,74	176	17	123	0,02	--
146	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	8,5	215,36	12,56	1831	107	2199	1,08	9
		м		180,00	4,75	1530	40	140	0,02	--
147	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки	8,5	1040,00	--	8840	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
148	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	2,23	12629,84	335,84	28165	749	2173	4,54	10
		м3		699,75	126,00	1560	281	118	0,61	1
149	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	22	245,44	3,82	5400	84	1007	0,21	5
		м2		37,35	1,44	822	32	118	0,01	--
		Крыльцо №11								
150	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	1,02	2783,60	--	2853	--	669	3,24	3
		м3		531,00	--	544	--	123	--	--
151	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,24	9933,42	--	2384	--	167	3,66	1
		м3		567,00	--	136	--	123	--	--
152	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0165	5239,08	327,33	86	5	35	11,60	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1т		1890,00	123,75	31	2	105	0,60	--
153	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0165	114300,00	--	1886	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
154	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	1,8	278,17	9,95	501	18	96	0,27	--
		м2		39,60	3,74	71	7	123	0,02	--
155	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	7	215,36	12,56	1508	88	1811	1,08	8
		м		180,00	4,75	1260	33	140	0,02	--
156	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки	7	1040,00	--	7280	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
157	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	0,8	12629,84	335,84	10104	269	780	4,54	4
		м3		699,75	126,00	560	101	118	0,61	--
		Крыльцо №12								
158	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	2,67	2783,60	--	7446	--	1747	3,24	9
		м3		531,00	--	1420	--	123	--	--
159	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,03	9933,42	--	10231	--	718	3,66	4
		м3		567,00	--	584	--	123	--	--
160	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0595	5239,08	327,33	312	19	126	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	112	7	105	0,60	--
161	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0595	114300,00	--	6801	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
162	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	8,5	278,17	9,95	2364	85	453	0,27	2
		м2		39,60	3,74	337	32	123	0,02	--
163	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	7	215,36	12,56	1508	88	1811	1,08	8
		м		180,00	4,75	1260	33	140	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
164	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки	7	1040,00	--	7280	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
165	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	2,3	12629,84	335,84	29049	772	2241	4,54	10
		м3		699,75	126,00	1609	290	118	0,61	1
		ЛЕСТНИЦЫ ПОЖАРНЫЕ								
		Лестница ПЛ-1,ПЛ-2								
166	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,16	2369,27	100,89	379	16	31	0,85	--
		м3		123,75	38,25	20	6	118	0,18	--
167	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	1,8	10872,77	353,46	19571	636	1358	3,60	6
		м3		585,00	133,52	1053	240	105	0,65	1
168	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0027	62100,00	--	165	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
169	Е0109-31-1	Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения	1,57	9588,67	2833,17	15075	4454	6061	19,80	31
		т		3712,50	571,22	5837	898	90	2,09	3
170	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м /косоуров/	0,7466	13864,97	4022,39	10352	3003	6828	56,50	42
		т		9090,00	1071,86	6787	800	90	3,81	3
171	С12021-96	Лестницы с площадками П1,П2 и с ограждениями	2,32	177400,00	--	411355	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
172	Е0113-26-6К =2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	54,4	25,04	0,02	1362	1	204	0,02	1
		м2		4,16	--	226	--	90	--	--
		Лестница ПЛ-3,ПЛ-4								
173	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,64	2369,27	100,89	1516	65	122	0,85	1
		м3		123,75	38,25	79	24	118	0,18	--
174	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	2,7	10872,77	353,46	29356	954	2037	3,60	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		585,00	133,52	1580	361	105	0,65	2
175	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,004	62100,00	--	247	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
176	Е0109-31-1	Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения	1,95	9588,67	2833,17	18650	5511	7499	19,80	39
		т		3712,50	571,22	7221	1111	90	2,09	4
177	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м /косоуров/	0,6805	13864,97	4022,39	9435	2737	6224	56,50	38
		т		9090,00	1071,86	6186	729	90	3,81	3
178	С12021-96	Лестницы с площадками П1,П2 и с ограждениями	2,63	177400,00	--	465764	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ЛЮК ВЫХОДА НА ЧЕРДАК /2 шт/								
179	Е0106-16-3	Устройство бетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	0,64	13681,03	210,67	8756	135	1122	10,00	6
		м3		1590,75	79,58	1018	51	105	0,39	--
180	Е0106-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	0,836	13015,42	210,67	10881	176	870	5,75	5
		м3		911,25	79,58	762	67	105	0,39	--
181	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,112	115200,00	--	12902	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
182	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,036	132108,57	2434,57	4756	88	1657	170,00	6
		т		31950,00	920,25	1150	33	140	4,49	--
183	Е0109-24-1	Монтаж швеллера	0,8304	13864,97	4022,39	11513	3340	7595	56,50	47
		т		9090,00	1071,86	7548	890	90	3,81	3
184	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,8304	114900,00	--	95413	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
185	Е0109-24-1	Монтаж люка КР-1	0,158	13864,97	4022,39	2191	636	1445	56,50	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		9090,00	1071,86	1436	169	90	3,81	1
186	С12021-264	Крышка люка	0,158	206600,00	--	32643	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
187	Е0109-29-1	Монтаж стремянок	0,2	13711,47	5475,87	2742	1095	1187	28,90	6
		т		5040,00	1552,87	1008	311	90	5,46	1
188	С12021-267	Стремянка	0,2	133700,00	--	26740	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2252268	49487			739
			Тенге			120592	15321			64
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1145682				
Материалы -			Тенге			34747				
Всего заработная плата -			Тенге				94609,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			82373				
Местные материалы -			Тенге			915761				
		Накладные расходы -	Тенге			119809				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							60
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17971,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			75929				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1341421				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							631
		Сметная заработная плата -	Тенге				112580,00			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			1106586				
Материалы -			Тенге			13187				
Всего заработная плата -			Тенге				41303,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1036120				
		Накладные расходы -	Тенге			37173				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5576,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			68626				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			1212384				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							250
		Сметная заработная плата -	Тенге				46879,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2553805				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							881
		Сметная заработная плата -	Тенге				159460,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 6.ПОЛЫ								
		ТЕХНИЧЕСКИЙ ПОДВАЛ								
		ТИП 1								
189	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	129,17	2783,60	--	359546	--	84362	3,24	418
		м3		531,00	--	68587	--	123	--	--
		ТИП 2								
190	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	3,55	2783,60	--	9890	--	2321	3,24	12
		м3		531,00	--	1887	--	123	--	--
191	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2,84	9525,42	--	27075	--	1982	3,66	10
		м3		567,00	--	1612	--	123	--	--
192	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	35,53	372,52	14,76	13236	524	2533	0,36	13
		м2		52,43	5,54	1863	197	123	0,03	1
193	Е0111-15-2 К=2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий до 20мм	71,06	-48,77	-0,67	-3466	-48	-170	-0,01	-1
		м2		-1,69	-0,25	-120	-18	123	--	--
		1 ЭТАЖ								
		ТИП 3								
194	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной	37,54	761,36	261,86	28580	9830	27634	3,44	129
		м3		499,50	99,00	18750	3716	123	0,48	18
195	С143001-29	Пенополистиролбетон	41,29	12900,00	--	532671	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
196	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	750,77	319,43	9,95	239816	7470	51658	0,36	267
		м2		52,20	3,74	39190	2808	123	0,02	14
197	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	750,77	58,93	0,67	44243	503	813	--	3
		м2		0,63	0,25	473	188	123	--	1
		ТИП 4								
198	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной	8,07	761,36	261,86	6142	2112	5938	3,44	28
		м3		499,50	99,00	4029	799	123	0,48	4
199	С143001-29	Пенополистиролбетон	8,87	12900,00	--	114466	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
200	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	179,26	319,43	9,95	57260	1784	12334	0,36	64
		м2		52,20	3,74	9357	670	123	0,02	3
201	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	179,26	58,93	0,67	10564	120	194	--	1
		м2		0,63	0,25	113	45	123	--	--
		ТИП 5								
202	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной	5,56	761,36	261,86	4230	1455	4090	3,44	19
		м3		499,50	99,00	2775	550	123	0,48	3
203	С143001-29	Пенополистиролбетон	6,11	12900,00	--	78844	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
204	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	185,21	340,45	18,42	63055	3412	21154	0,42	77
		м2		85,95	6,91	15919	1280	123	0,03	6
205	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	185,21	232,19	9,05	43004	1676	12359	0,25	46
		м2		50,85	3,40	9418	630	123	0,02	3
206	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	185,21	343,91	9,95	63695	1843	12744	0,36	66
		м2		52,20	3,74	9668	693	123	0,02	3
207	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	185,21	1487,87	11,72	275568	2171	40110	1,06	196
		м2		171,68	4,39	31797	813	123	0,02	4
208	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	174	263,62	0,32	45870	56	8933	0,24	41
		м		41,63	0,11	7244	19	123	--	--
		ТИП 6								
209	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	3,08	5403,36	261,86	16664	808	2270	3,44	11
		м3		499,50	99,00	1540	305	123	0,48	1
210	Е0111-11-1	Пролить цементно-песчаным раствором	102,8	319,43	9,95	32837	1023	7073	0,36	37
		м2		52,20	3,74	5366	384	123	0,02	2
211	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	102,8	-58,93	-0,67	-6058	-69	-111	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		-0,63	-0,25	-65	-26	123	--	--
212	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	102,8	273,78	13,43	28145	1381	7295	0,37	38
		м2		52,65	5,04	5412	518	123	0,02	3
		ТИП 7								
213	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	4,21	2783,60	--	11730	--	2752	3,24	14
		м3		531,00	--	2238	--	123	--	--
214	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	3,37	9525,42	--	32112	--	2351	3,66	12
		м3		567,00	--	1911	--	123	--	--
215	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0832	67339,08	327,33	5602	27	176	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	157	10	105	0,60	--
216	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	42,14	273,78	13,43	11537	566	2990	0,37	15
		м2		52,65	5,04	2219	212	123	0,02	1
217	Е0111-11-4 К=4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	168,56	46,54	0,67	7844	113	182	--	1
		м2		0,63	0,25	106	42	123	--	--
		ТИП 8								
218	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	2	2783,60	--	5567	--	1306	3,24	6
		м3		531,00	--	1062	--	123	--	--
219	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,6	9525,42	--	15241	--	1116	3,66	6
		м3		567,00	--	907	--	123	--	--
220	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0395	67339,08	327,33	2659	13	83	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	75	5	105	0,60	--
221	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	0,6	5403,36	261,86	3242	157	442	3,44	2
		м3		499,50	99,00	300	59	123	0,48	--
222	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	20	319,43	9,95	6389	199	1376	0,36	7
		м2		52,20	3,74	1044	75	123	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
223	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	20	58,93	0,67	1179	13	22	--	--
		м2		0,63	0,25	13	5	123	--	--
		ТИП 9								
224	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	2,73	2783,60	--	7593	--	1782	3,24	9
		м3		531,00	--	1448	--	123	--	--
225	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	5,08	9525,42	--	48343	--	3539	3,66	19
		м3		567,00	--	2878	--	123	--	--
226	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной	4,44	761,36	261,86	3381	1163	3269	3,44	15
		м3		499,50	99,00	2218	440	123	0,48	2
227	С143001-29	Пенополистиролбетон	4,88	12900,00	--	63015	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
228	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	63,44	319,43	9,95	20264	631	4365	0,36	23
		м2		52,20	3,74	3312	237	123	0,02	1
229	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	63,44	58,93	0,67	3739	43	69	--	--
		м2		0,63	0,25	40	16	123	--	--
		ТИП 10. ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ В РАЗДЕЛЕ ПОЛЫ БАССЕЙНА								
		ТИП 11								
230	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	41,38	340,45	18,42	14088	762	4726	0,42	17
		м2		85,95	6,91	3557	286	123	0,03	1
231	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	41,38	232,19	9,05	9608	374	2761	0,25	10
		м2		50,85	3,40	2104	141	123	0,02	1
232	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	41,38	343,91	9,95	14231	412	2847	0,36	15
		м2		52,20	3,74	2160	155	123	0,02	1
233	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	41,38	1499,57	11,72	62052	485	8962	1,06	44
				171,68	4,39	7104	182	123	0,02	1