1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
13	Е0121-11-2	Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	675	103,71	11,48	70004	7749	64809	0,50	340
		м кабеля		81,68	7,22	55134	4874	108	0,03	21
14	СПрайс	Кабели радиочастотные RG11 /ТОО АТСком/	15,3	70,06	--	1072	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	СПрайс	Кабели радиочастотные RG6 /ТОО АТСком/	673,2	18,47	--	12432	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	Ц0110-513-6	Оборудование коллективного приема телевидения: коробка абонентская, устройство сигналов УСС, присоединительное, абонентское устройство /УПА/, фильтр телевизионный диапазонный /ФТД/, аттенюатор телевизионный /АТ/	1	189,40	--	189	--	189	1,00	1
		шт		187,00	--	187	--	101	--	--
17	С151802-12	Коробка линий приводного вещания КЛПВ	1	5050,00	--	5050	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Ц0110-349-7	Аппаратура настенного типа. Розетка телевизионная	16	107,30	--	1717	--	1600	1,00	16
		шт		99,00	--	1584	--	101	--	--
19	С151802-22	Розетка телевизионная	16	222,00	--	3552	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0121-3-4	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм по основанию пола	675	28,10	--	18968	--	13137	0,11	74
		м		18,02	--	12164	--	108	--	--
21	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм	68,17	777,00	--	52972	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			165955	7749			431
			Тенге			69069	4874			21
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			112983				
	Материалы -		Тенге			14060				
	Всего заработная плата -		Тенге				73942,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			22106				
		Накладные расходы -	Тенге			79734				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							40

ДС 24-37 29.07.2010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11960,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11563				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			204280				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							492
		Сметная заработная плата -	Тенге				85903,00			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			52972				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			52972				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3178				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			56150				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			260430				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							492
		Сметная заработная плата -	Тенге				85903,00			
		РАЗДЕЛ 3.ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								
22	Ц0110-668-2	**Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении**	25	369,90	1,60	9248	40	7808	2,00	50
		шт		347,00	--	8675	--	90	--	--
23	СПрайс-лист 2008	**Извещатель пожарный дымовой ИП 212-50 /ТОО Эгида групп/**	25	1547,92	--	38698	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Ц110-668-1	**Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении**	170	153,50	--	26095	--	22032	1,00	170
		шт		144,00	--	24480	--	90	--	--
25	СПрайс-лист 2008	**Извещатель пожарный тепловой ИП 103-5/1-А3 /ТОО Фирма Аргумент/**	170	163,44	--	27784	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Ц110-668-2	**Извещатели ручные**	20	369,90	1,60	7398	32	6246	2,00	40
		шт		347,00	--	6940	--	90	--	--
27	СПрайс-лист 2008	**Извещатель пожарный ручной ИПР -И /ТОО Фирма Аргумент/**	20	653,75	--	13075	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	Ц110-898-12	**Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке**	110	742,00	305,00	81620	33550	56870	2,00	220
		коробка		398,00	72,00	43780	7920	110	0,42	46

ge 24-37 29.07.2010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	С151802-21	Коробка универсальная УК-П	92	59,00	--	5428	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
30	С151803-47	Коробки ограничительные	0,018	22300,00	--	401	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000шт								
31	Ц0110-55-9	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене бетонной	2530	40,00	--	101200	--	65578	0,18	455
				28,80	--	72864	--	90	--	--
		м								
32	СПрайс 2008	Провод кроссовый ПКСВ 4х0,5 /ТОО АТС сом/	2373,5	9,23	--	21915	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
33	СПрайс 2008	Провод кроссовый ПКСВ 2х0,5 /ТОО АТС сом/	176,75	7,60	--	1344	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
34	СПрайс 2008	Кабель UTP5e EUROLAN 4х2х0,52 /ТОО АТС сом/	5,05	37,48	--	189	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
35	Е0121-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	5	94,79	10,91	474	55	460	0,48	2
				78,30	6,91	392	35	108	0,03	--
		м кабеля								
36	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,0051	52100,00	--	266	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
37	С1517-1543	РЕЗИСТОР ВС-0,125А,КИМ-0,05,КМ Т-1,4,МЛТ-0,25,ММТ-1,4,13,ОМЛТ -0,25,С1-4-0,125,0,25 И ДР.	263	13,80	--	3629	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ШТ								
38	Ц0110-668-5	Оповещатель звуковой	1	259,10	--	259	--	215	1,00	1
				239,00	--	239	--	90	--	--
		шт								
39	СПрайс-лист 2008	Оповещатель звуковой 12В /ТОО Фирма Аргумент/	1	735,47	--	735	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
40	Е0121-2-6	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 50 мм по основанию пола	5	35,94	2,43	180	12	94	0,10	1
				16,49	0,96	82	5	108	--	--
		м								

gc 24-37 29.07.2010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	С130804-10	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм	0,505	1420,00	--	717	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0121-12-1	Прокладка мини-плинтусов	1176	145,97	75,12	171664	88345	141792	0,40	467
		м		63,90	47,74	75146	56142	108	0,21	244
43	СПрайс 2008	Кабель-канал 20х10 /ТОО АТС сом/	1187,76	25,53	--	30320	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			542640	122034			1406
			Тенге			232598	64102			290
Стоимость монтажных работ -			Тенге			541923				
Материалы -			Тенге			43506				
Всего заработная плата -			Тенге				296700,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			143786				
		Накладные расходы -	Тенге			301094				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							151
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				45164,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			50581				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			893599				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1847
		Сметная заработная плата -	Тенге				341864,00			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			717				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			717				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			760				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			894359				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1847
		Сметная заработная плата -	Тенге				341864,00			
		РАЗДЕЛ 4.ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								
44	Ц0110-669-8	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; датчики открытия дверей и разбития стекла	80	174,10	1,60	13928	128	12168	1,00	80
		шт		169,00	--	13520	--	90	--	--
45	СПрайс-лист 2008	Датчик открытия дверей магнитоконтактный /ТОО "Эгида Group"/	22	135,78	--	2987	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	СПрайс-лист 2008	Датчик разбития стекла /ТОО "Эгида Group"/	58	1439,29	--	83479	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

дс 24-37 29.07.2010

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
		шт								
47	Ц0110-55-9	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене бетонной	1120	40,00	--	44800	--	29030	0,18	202
		м		28,80	--	32256	--	90	--	--
48	СПрайс 2008	Провод кроссовый ПКСВ 4х0,5 /ТОО АТС сом/	1131,2	9,23	--	10445	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0121-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	5	94,79	10,91	474	55	460	0,48	2
		м кабеля		78,30	6,91	392	35	108	0,03	--
50	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,0051	52100,00	--	266	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			156378	183			284
			Тенге			46168	35			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			156378				
	Материалы -		Тенге			12852				
	Всего заработная плата -		Тенге				46202,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			97176				
		Накладные расходы -	Тенге			41659				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6249,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11882				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			209919				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							305
		Сметная заработная плата -	Тенге				52451,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			209919				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							305
		Сметная заработная плата -	Тенге				52451,00			
		РАЗДЕЛ 5.РЕЧЕВОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ								
51	Ц0110-386-7	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	8	332,40	--	2659	--	2561	2,00	16
		шт		317,00	--	2536	--	101	--	--
52	СПрайс 2008	Громкоговоритель /ТОО АТС сом/	8	2062,26	--	16498	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

gc 24-37 29.07.2010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	Ц110-898-12	**Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке**	**8**	**742,00**	**305,00**	**5936**	**2440**	**4136**	**2,00**	**16**
		коробка		**398,00**	**72,00**	**3184**	**576**	**110**	**0,42**	**3**
54	С151802-21	**Коробка универсальная УК-П**	**8**	**59,00**	**--**	**472**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
55	Е0121-11-1	**Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами**	**450**	**94,79**	**10,91**	**42654**	**4908**	**41412**	**0,48**	**217**
		м кабеля		**78,30**	**6,91**	**35235**	**3109**	**108**	**0,03**	**14**
56	С151606-35	**Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные, /ТУ 16.505.755-80/, марка ПРППМ, диаметр жилы 1,2 мм**	**0,45**	**20800,00**	**--**	**9360**	**--**	**--**	**--**	**--**
		1000м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**77580**	**7348**			**249**
			Тенге			**40955**	**3685**			**17**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**77580**				
	Материалы -		Тенге			**2946**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**44640,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**26330**				
		Накладные расходы -	Тенге			**48109**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**24**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**7216,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**7541**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**133230**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**290**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**51857,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**133230**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**290**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**51857,00**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1023786**	**155455**			**2595**
			Тенге			**425187**	**84218**			**379**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**968527**				
	Материалы -		Тенге			**76694**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**509405,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**311191**				
		Накладные расходы -	Тенге			**522304**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**261**

ос 24-37 29.07.2010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				78346,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			89450				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			1580281				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3235
		Сметная заработная плата -	Тенге				587750,00			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			55259				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			55259				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3316				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			58574				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1638855				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ НА 2001г..	Тенге			1 638 855				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ НА 2001г.. без оборудования	Тенге			1 638 855				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ НА 2001г.. оборудования	Тенге			-				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			29 499				
		Возврат материалов (15%)	Тенге			4425				
		Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге			1 663 929				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	Тенге			38 437				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			16 639				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			6 656				
		Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге			1 725 661				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2010 Г. (К=1,774)	Тенге			3 061 323				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			61 226				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			3 122 550				
		НДС (12%)	Тенге			374 706				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			3 497 255				

Заказчик
ГУ"Управление строительства г.Астаны

Подрядчик
ТОО"Астана-Алькор"

Наименование стройки - Детский сад на 240 мест на земельном участке, расположенном в районе пересечения ул.№24 и №37
Заказчик - ГУ"Управление строительства г.Астаны"
Подрядчик- ТОО"Астана-Алькор"

Акт выполненных работ №5 6
За Июль 2010г.

по ЛС 2-1-7 на технологическое оборудование

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц0128-927-1 2	**Плита электрическая**	1	1387,22	16,29	1387	16	1227	8,00	8
		шт		1356,75	6,75	1357	7	90	0,04	--
2	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб 5.3 т.2 п.75 п. 84	**Плита 6-конфорочная габ размеры 1475x850x860**	1	132233,00	--	132233	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0128-924-2	**Котел пищеварочный электрический**	1	3421,10	29,62	3421	30	3025	24,00	24
		шт		3352,50	9,00	3353	9	90	0,05	--
4	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб 5.3 т.2 п.74	**Электрокотел пищеварочный секционный**	1	237282,00	--	237282	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0128-923-1	**Кипятильник**	1	1140,24	--	1140	--	1015	8,00	8
		шт		1127,25	--	1127	--	90	--	--
6	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб 5.3 т.2 п.71	**Кипятильник электрический**	1	33635,00	--	33635	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	СН РК 8.02-13-20 04 сб.5.3	**Мясорубка**	1	42930,00	--	42930	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Ц0128-921-1 4	**Универсальная овощерезательная машина**	1	1266,97	9,28	1267	9	1116	9,00	9
		шт		1235,25	4,50	1235	5	90	0,03	--
9	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб 8.1 т.1 п.75	**Машина овощерезная-протирочная**	1	72050,00	--	72050	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Ц0128-60-1	Машина хлеборезная	1	8075,55	918,86	8076	919	6393	43,00	43
		шт		6885,00	218,25	6885	218	90	1,27	1
11	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб 5.1 т.1 п.151	Хлеборезка	1	90025,00	--	90025	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Ц0128-605-4	Картофелечистка	1	5152,02	587,44	5152	587	4046	26,00	26
		шт		4342,50	153,00	4343	153	90	0,89	1
13	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб 5.3 т.2 п.69	Картофелечистка	1	71415,00	--	71415	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Ц0128-911-2	Шкаф холодильный	2	1850,15	38,00	3700	76	3256	12,00	24
		шт		1793,25	15,75	3587	32	90	0,09	--
15	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб 5.1 т.1 п.149	Шкаф холодильный	2	119863,00	--	239726	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Ц0128-912-2	Камера холодильная, масса 0,56 т	1	2129,80	54,29	2130	54	1869	18,00	18
		шт		2054,25	22,50	2054	23	90	0,13	--
17	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб 5.5 т.60 п.28	Камера холодильная сборно-разборная	1	182701,00	--	182701	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб 5.3 т.2 п.104	Стол производственный	3	10320,00	--	30960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб 5.3 т.2 п.103	Стол производственный	5	8600,00	--	43000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб 5.1 т.1 п.178	Стеллаж производственный	1	33110,00	--	33110	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб.8.1 т.1 п.93	Подтоварник металлический	8	2800,00	--	22400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб.5.5 т.2 п.135	Шкаф для хлеба	1	11180,00	--	11180	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб 5.1 т.2 п.124	Ларь для овощей	2	2840,00	--	5680	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб 5.1 т.1 п.169	Весы товарные (напольные)	1	8400,00	--	8400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб.8.1 т.1 п.104	Тележка грузовая	1	10725,00	--	10725	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Ц0128-932-2	Местный вентиляционный отсос	1	473,92	12,44	474	12	415	3,00	3
		шт		456,75	4,50	457	5	90	0,03	--
27	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб 5.3 т.2 п.90	Местный вентиляционный отсос	1	25341,00	--	25341	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	Ц0128-528-1	Ванна рабочая	3	4072,99	160,52	12219	482	10479	23,00	69
		шт		3847,50	33,75	11543	101	90	0,20	1
29	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб 5.3 т.2 п.67	Ванна моечная	2	5862,00	--	11724	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб 5.5 т.35 п.162	Ванна моечная стационарная двухсекционная	1	12896,00	--	12896	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Постирочная								
31	Ц0136-2-4	Машина стиральная автоматизированная, масса до 0,2 т	3	3800,35	386,87	11401	1161	8827	20,00	60
		шт		3172,50	96,75	9518	290	90	0,56	2
32	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб 5.3 т.2 п.113,115	Высокоскоростная стирально-отжимная машина на 5 кг сухого белья, управление стиркой с помощью 5-ти программ, скорость отжима 1200 об/мин, электронагрев 3,2 квт, питание 3х380 вольт, 50 герц, барабан из нержавеющей стали. Слив воды через насос. Primus, Чехия PW5	3	525363,00	--	1576089	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Ц0136-4-1	Барабан сушильный, масса до 0,2 т	1	5272,33	258,88	5272	259	3963	27,00	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		4342,50	60,75	4343	61	90	0,35	--
34	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб 5.3 т.2 п.111	Барабан сушильный	1	175695,00	--	175695	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб 1.8 т.1 п.56	Стол гладильный	2	1935,00	--	3870	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб 1.8 т.1 п.73	Утюг	2	1080,00	--	2160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб 5.1 т.2 п.184	Тележка для белья	1	15600,00	--	15600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб 5.1 т.1 п.178	Стеллаж производственный	10	33110,00	--	331100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб 1.8 т.2 п.44	Машина швейная	1	19500,00	--	19500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб 8.1 т.1 п.7	Стол рабочий с одной тумбой	8	9675,00	--	77400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Медицинские помещения								
41	Ц0134-53-7	Облучатель ультрафиолетовый, длинноволновый для общих индивидуальных облучений	2	3500,44	--	7001	--	6237	21,00	42
		компл		3465,00	--	6930	--	90	--	--
42	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб 1.8 т.1 п.30	Облучатель бактерицидный настенный ОБН-150	2	10340,00	--	20680	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб 1.8 т.1 п.9	Стол палатный	1	3763,00	--	3763	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб 1.8 т.1 п.10	Столик инструментальный	2	5590,00	--	11180	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб 1.8 т.1 п.14	Шкаф медицинский двустворчатый	3	5590,00	--	16770	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб 1.8 т.1 п.5	Стол врача	2	12255,00	--	24510	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб 1.8 т.1 п.4	Кушетка смотровая	2	7110,00	--	14220	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб 1.8 т.6 п.39	Лампа настольная "Berl"	1	3360,00	--	3360	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	Ц0134-53-8	Облучатель ртутно-кварцевый на штативе	1	2196,28	--	2196	--	1950	12,00	12
		компл		2166,75	--	2167	--	90	--	--
50	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб 1.8 т.29 п.43	Облучатель ртутно-кварцевый на штативе ОРК-21	1	19340,00	--	19340	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	Ц0134-81-1	Аппарат для высокочастотной терапии	1	2972,25	--	2972	--	2633	16,00	16
		шт		2925,00	--	2925	--	90	--	--
52	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб 5.3 т.2 п.126	Аппарат для УВЧ терапии	1	42513,00	--	42513	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб 1.8 т.1 п.52	Ростомер	1	3500,00	--	3500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб 1.8 т.1 п.46	Весы медицинские	1	14400,00	--	14400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб 1.8 т.1 п.55	Стол для портативных физиотерапевтических аппаратов	2	9680,00	--	19360	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	Ц0128-923-1	Кипятильник	1	1140,24	--	1140	--	1015	8,00	8
		шт		1127,25	--	1127	--	90	--	--
57	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб 1.8 т.1 п.47	Кипятильник дезинфекционный электрический	1	3380,00	--	3380	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Раздевальные, групповые, спальни, зал музыкальных и гимн. занятий								
58	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб 5.3 т.1 п.9	Шкаф для одежды персонала	17	15480,00	--	263160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб 1.8 т.1 п.62	Шкаф для белья	12	7310,00	--	87720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб 5.3 т.1 п.33	Кровать	244	7525,00	--	1836100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб 1.8 т.1 п.12	Тумба прикроватная	4	6120,00	--	24480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб 5.3 т.1 п.34	Вешалка для полотенец	44	4300,00	--	189200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб 5.3 т.1 п.36	Шкаф для горшков	4	12255,00	--	49020	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб 5.3 т.1 п.2	Скамья для одевания	48	3440,00	--	165120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб 5.3 т.1 п.8	Шкаф для одежды детей	48	17845,00	--	856560	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб 5.3 т.1 п.6	Табурет	24	2580,00	--	61920	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
67	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб 5.3 т.1 п.14	Доска грифельно наколочная	8	13330,00	--	106640	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
68	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб 5.3 т.1 п.5	Стул воспитателя	16	2258,00	--	36128	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
69	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб 5.3 т.1 п.4	Стол воспитателя	16	6450,00	--	103200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
70	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб 5.3 т.1 п.13	Горка со скатом	4	19995,00	--	79980	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб 5.3 т.1 п.37	Шкаф хозяйственный (навесной)	12	15050,00	--	180600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб 8.1 т.1 п.6	Стол рабочий двухтумбовый	12	15050,00	--	180600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб 8.1 т.1 п.6	Стол производственный разный (раздаточный)	12	7364,00	--	88368	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
74	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб 5.3 т.1 п.21	Стол детский	90	3763,00	--	338670	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб 5.3 т.1 п.25	Стул детский	276	1398,00	--	385848	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб 5.3 т.1 п.16	Пианино	1	70000,00	--	70000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб 5.3 т.1 п.19	Табурет для пианино	1	2258,00	--	2258	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
78	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб 5.3 т.1 п.308	Магнитофон	1	5675,00	--	5675	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
79	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб 1.8 т.2 п.18	Крепление для телевизора	1	6235,00	--	6235	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
80	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб 1.8 т.2 п.46	Телевизор	1	25000,00	--	25000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
81	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб 5.3 т.2 п.303	Стол для телевизора	1	12900,00	--	12900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
82	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб 1.8 т.1 п.66	Подцветочница	24	2300,00	--	55200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
83	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб 5.3 т.2 п.102	Стол обеденный с четырьмя стульями	1	15910,00	--	15910	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
84	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб 8.1 т.1 п.67	Холодильник	1	34000,00	--	34000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
85	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб 5.3 т.1 п.27	Шкаф для игрушек	36	3870,00	--	139320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
86	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб 1.8 т.1 п.24	Шкаф для книг	12	15265,00	--	183180	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
87	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб 5.5 т.1 п.133	Стенка гимнастическая	4	9100,00	--	36400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
88	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб 5.5 т.1 п.68	Скамья гимнастическая	4	7310,00	--	29240	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
89	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб 5.3 т.2 п.292	Мостик -качалка	2	12406,00	--	24812	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
90	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб 5.3 т.1 п.44 применит.	Мебель-игрушка (башня для лазанья)	1	9675,00	--	9675	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
91	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб 5.5 т.1 п.156	Бревно гимнастическое	2	20200,00	--	40400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
92	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб 5.5 прил.2 Физкультур а п.6	Стойка для прыжков в высоту	2	800,00	--	1600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
93	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб 5.1 т.1 п.178	Стеллаж производственный	4	33110,00	--	132440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
94	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб 5.3 т.2 п.313	Экран переносной	1	3371,00	--	3371	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
95	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб 1.8 т.1 п.24	Шкаф для книг	5	15265,00	--	76325	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
96	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб 8.1 т.2 п.57	Шкаф металлический (сейф)	2	18275,00	--	36550	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
97	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб 1.8 т.1 п.45	Электросушитель для рук	3	3300,00	--	9900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Бассейн с ванной 3х7м								
98	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб 5.5 т.39 п.1	Шкаф одноярусный	20	6515,00	--	130300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
99	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб 1.8 т.12 п.70	Скамейка с ножками	7	6800,00	--	47600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
100	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб 5.5 т.63 п.163	Аппарат для сушки волос	8	12308,00	--	98464	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
101	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб 1.8 т.1 п.26	Шкаф для одежды	2	16125,00	--	32250	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
102	Е0117-5-2	Установка моек на два отделения	1	4343,78	61,65	4344	62	524	2,26	2
		комплект		387,00	22,50	387	23	128	0,11	--
103	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб 5.1 т.1 п.178	Стеллаж производственный	1	33110,00	--	33110	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
104	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб 1.8 т.18 п.43	Стол производственный	1	62560,00	--	62560	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
105	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб.8.1 т.1 п.141	Огнетушитель углекислотный	20	1730,00	--	34600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			10211685	3667			399
			Тенге			63335	925			5
	Стоимость оборудования -		Тенге			10138392				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			10138392				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			68949				
	Материалы -		Тенге			2396				
	Всего заработная плата -		Тенге				63851,00			
		Накладные расходы -	Тенге			57465				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8620,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7585				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			133999				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							431
		Сметная заработная плата -	Тенге				72470,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4344				
	Материалы -		Тенге			3895				
	Всего заработная плата -		Тенге				410,00			
		Накладные расходы -	Тенге			524				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				79,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			292				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			5160				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				488,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			10277551				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ НА 2001г..	Тенге			10 277 551				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ НА 2001г.. без оборудования	Тенге			139 159				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ НА 2001г.. оборудования	Тенге			10 138 392				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			2 505				
		Возврат материалов (15%)	Тенге			376				
		Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге			10 279 680				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	Тенге			3 264				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			1 413				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			565				
		Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге			10 284 922				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2010 Г. (К=1,774)	Тенге			18 245 451				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			364 909				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			18 610 361				
		НДС (12%)	Тенге			2 233 243				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			20 843 604				

Заказчик
ГУ"Управление строительства г.Астаны"

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

Расценки проверены

Подрядчик
ТОО"Астана-Алькор"

"Астана-Алькор"

Наименование стройки - Детский сад на 240 мест на земельном участке, расположенном в районе пересечения ул.№24 и №37
Заказчик - ГУ"Управление строительства г.Астаны"
Подрядчик- ТОО"Астана-Алькор"

Акт выполненных работ №6 7
За август 2010г.

по ЛС 2-1-9д на технологическое оборудование

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Разное								
1	СПрайс	**Изготовление и монтаж наружной рекламы "Вывеска, логотип"**	1	328057,00	--	328057	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			328057	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			328057				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			328057				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			328057				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			328057	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			328057				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			328057				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			328057				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ НА 2001г.. без оборудования	Тенге			-				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ НА 2001г.. оборудования	Тенге			328 057				
		Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге			328 057				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2010 Г. (К=1,774)	Тенге			581 974				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			11 639				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			593 613				
		НДС (12%)	Тенге			71 234				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			664 847				

Заказчик
ГУ"Управление строительства г.Астаны

Подрядчик
ТОО"Астана-Алькор"

Страниц -

Расценки проверены

Наименование стройки - Детский сад на 240 мест на земельном участке, расположенном в районе пересечения ул.№24 и №37
Заказчик - ГУ"Управление строительства г.Астаны"
Подрядчик- ТОО"Астана-Алькор"

Акт выполненных работ №5 8

За ~~Июль~~ Октябрь 2010г.

по ЛС 6-1 на наружные сети водоснабжения (исполнительная сметная документация)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	E0101-12-8	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	5129,4	23,36	22,08	119819	113253	34025	0,01	46
		м3		1,28	5,56	6566	28511	97	0,02	99
2	E0101-17-8	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (лишний грунт во временный отвал)**	162,4	32,25	30,77	5238	4997	1538	0,01	2
		м3		1,42	8,34	231	1355	97	0,03	5
3	C010333-A1- 1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1**	284,2	19,70	--	5599	--	1120	0,08	24
		т		3,94	--	1120	--	100	--	--
4	E0101-163-8 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м**	158,7	537,30	--	85271	--	96356	3,55	564
		м3		537,30	--	85271	--	113	--	--
5	E0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	154,42	134,10	--	20708	--	23400	0,97	150
		м3		134,10	--	20708	--	113	--	--

27.08.10.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	4971,88	6,48	6,48	32215	32215	10145	--	--
		м3		--	2,10	--	10459	97	0,01	40
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	4971,88	21,55	4,52	107124	22453	82131	0,11	537
		м3		17,03	--	84671	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			375974	172918			1321
			Тенге			198566	40326			144
	Стоимость общестроительных работ -	27.08.10	Тенге			375974				
	Всего заработная плата -		Тенге				238892,00			
	Местные материалы -		Тенге			10				
	Транспортные расходы -		Тенге			5599				
		Накладные расходы -	Тенге			248715				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							124
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				37307,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37481				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			662171				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1589
		Сметная заработная плата -	Тенге				276199,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			662171				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1589
		Сметная заработная плата -	Тенге				276199,00			
		РАЗДЕЛ 2.СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
8	Е0122-11-12	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 600 мм	0,5718	333752,64	216275,60	190840	123666	122406	669,00	383
		км		114064,50	50605,44	65222	28936	130	210,26	120
9	С130804-249	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 614,9 мм	577,52	24900,00	--	14380198	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0122-35-12	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 600 мм	3	8146,92	4120,54	24441	12362	16251	14,90	45
		шт		2610,00	1557,00	7830	4671	130	7,60	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	С130902-59	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 600 мм	3	87600,00	--	262800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	2	18075,87	36,99	36152	74	784	1,82	4
		шт		288,00	13,50	576	27	130	0,07	--
13	С130809-22	Фланцы стальные плоские приварные для трубопроводов с соединительным выступом на Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 600 мм	6	4570,00	--	27420	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0122-47-11	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 700 мм	45	942,02	1,88	42391	85	13336	1,24	56
		м		227,25	0,72	10226	32	130	--	--
15	Е0122-8-13	Укладка футляра из стальных водопроводных труб диам. 700 мм	0,045	484785,09	213713,84	21815	9617	17964	1190,00	54
		км		226350,00	80732,25	10186	3633	130	394,30	18
16	С130806-141	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 720х10 мм	45,18	23100,00	--	1043658	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			16029715	145804			540
			Тенге			94040	37300			161
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14695837				
	Материалы -		Тенге			73923				
	Всего заработная плата -		Тенге				131340,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			14380198				
	Местные материалы -		Тенге			1871				
		Накладные расходы -	Тенге			170742				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							85
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				25611,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			891995				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15758573				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							787
		Сметная заработная плата -	Тенге				156951,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1333878				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1333878				

27.08.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			80033	972 024			
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1413911				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			17172484				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							787
		Сметная заработная плата -	Тенге				156951,00			
		РАЗДЕЛ 3.УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ /10шт/								
17	**Е0122-41-2**	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах**	**4,09**	**19734,66**	**2104,76**	**80715**	**8608**	**15876**	**13,90**	**57**
		м3		**2362,50**	**623,48**	**9663**	**2550**	**130**	**2,48**	**10**
18	**С143001-54**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	**4,09**	**70,00**	**--**	**286**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
19	**С143001-61**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2**	**4,09**	**100,00**	**--**	**409**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**С143018-37**	**Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм**	**1,92**	**6950,00**	**--**	**13344**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**С143018-38**	**Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм**	**1,58**	**8730,00**	**--**	**13793**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**С143018-38**	**Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.59 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм**	**0,29**	**9603,00**	**--**	**2785**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
23	**С143018-33**	**Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.29 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм**	**0,56**	**4137,50**	**--**	**2317**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**С143018-24**	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые**	**1,43**	**27300,00**	**--**	**39039**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	3	13400,00	--	40200	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
26	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,038	133700,00	--	5081	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0108-6-1	Кладка горловины	0,0462	14225,84	335,84	657	16	45	4,54	--
		м3		699,75	126,00	32	6	118	0,61	--
28	Е0127-56-1	Устройство оснований под отмостку из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см /отмостка/	8,1	50,65	12,52	410	101	457	0,24	2
		м2		38,03	4,39	308	36	133	0,02	--
29	Е0127-55-1	Устройство отмостки из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	8,1	480,53	--	3892	--	267	0,14	1
		м2		24,75	--	200	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			202929	8725			60
			Тенге			10203	2591			10
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			157648				
Материалы -			Тенге			22421				
Всего заработная плата -			Тенге				12795,00			
Местные материалы -			Тенге			115582				
		Накладные расходы -	Тенге			16645				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2497,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10458				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			184751				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							79
		Сметная заработная плата -	Тенге				15292,00			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			5081				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			5081				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			305				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			5385				
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			40200				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			40200				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2412				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			42612				

27.08.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			232748				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							79
		Сметная заработная плата -	Тенге				15292,00			
		РАЗДЕЛ 4. Дополнительные объемы и виды работ возникшие в процессе строительства								
30	Е0104-69-1	**Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/**	156	1016,16	873,67	158520	136292	38214	0,57	89
		м		142,23	93,31	22188	14556	104	0,42	66
31	Е0104-69-2	**Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/**	156	1596,24	1372,90	249014	214173	59823	0,89	139
		м		222,09	146,64	34646	22876	104	0,66	103
32	Е0104-69-3	**Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 400 мм /второе расширение/**	156	2758,71	2371,37	430359	369934	103421	1,54	240
		м		384,19	253,27	59934	39510	104	1,14	178

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Е0104-69-4	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 550 мм /третье расширение/	156	4501,37	3869,08	702214	603577	168662	2,51	392
		м		626,34	413,24	97709	64466	104	1,86	290
34	Е0104-69-5	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 700 мм /четвертое расширение/	30,38	8857,96	7613,35	269067	231261	64703	4,95	150
		м		1235,01	813,14	37514	24700	104	3,66	111
35	Е0104-69-6	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	156	7116,39	6115,64	1110157	954040	267083	3,98	621
		м		993,05	653,17	154916	101894	104	2,94	459
36	С11061-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	27,62	6450,00	--	178136	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	С11061-225	Полимер для стабилизации буровых скважин	3,09	180000,00	--	555602	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3653069	2509275			1631
			Тенге			406907	268002			1206
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3653069				
	Материалы -		Тенге			3148				
	Всего заработная плата -		Тенге				674908,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			733739				
		Накладные расходы -	Тенге			701905				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							351
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				105286,00			

Ашр 27.08.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			261298				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4616271				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3188
		Сметная заработная плата -	Тенге				780194,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			4616271				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3188
		Сметная заработная плата -	Тенге				780194,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**20261686**	**2836723**			**3553**
			Тенге			**709717**	**348218**			**1521**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18882528				
	Материалы -		Тенге			99492				
	Всего заработная плата -		Тенге				1057935,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15113937				
	Местные материалы -		Тенге			117464				
	Транспортные расходы -		Тенге			5599				
		Накладные расходы -	Тенге			1138007				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							569
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				170701,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1201232				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21221766				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5643
		Сметная заработная плата -	Тенге				1228636,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5081				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5081				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			305				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5385				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1374078				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1374078				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			82445				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1456523				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			22683674				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 г.	Тенге			22 683 674				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			408 306				
		Возврат материалов (15%)				61 246				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			23 030 734				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	Тенге			532 010				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			230 307				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			92 123				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18882528				
	Материалы -		Тенге			99492				
	Всего заработная плата -		Тенге				1057935,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15113937				
	Местные материалы -		Тенге			117464				
	Транспортные расходы -		Тенге			5599				
		Накладные расходы -	Тенге			1138007				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							569
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				170701,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1201232				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21221766				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5643
		Сметная заработная плата -	Тенге				1228636,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5081				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5081				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			305				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5385				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1374078				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1374078				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			82445				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1456523				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			22683674				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 г.	Тенге			22 683 674				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			408 306				
		Возврат материалов (15%)				61 246				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			23 030 734				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	Тенге			532 010				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			230 307				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			92 123				
		Итого с дополнительными затратами на строительство в ценах 2001г.	Тенге			23 885 174				
		Итого с учетом корриктировки актов за июль 2010г.	Тенге			23 844 112				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2010 Г. (К=1,774)), согласно сметного расчета стоимости строительства	Тенге			42 299 455				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			845 989				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			43 145 444				
		НДС (12%)	Тенге			5 177 453				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			48 322 898				

Заказчик
ГУ"Управление строительства г.Астаны"

Подрядчик
" ТОО "Астана-Алькор"

Расценки проверены
сметной
в пределах работ

Наименование стройки - Детский сад на 240 мест на земельном участке, расположенном в районе пересечения ул.№24 и №37
Заказчик - ГУ"Управление строительства г.Астаны"
Подрядчик- ТОО"Астана-Алькор"

Акт выполненных работ №59
За ~~Июль~~ Октябрь 2010г.

по ЛС 6-4-3 на отопление, тепловой пункт

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживаю-: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Тепловой пункт								
1	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	7	859,96	1,62	6020	11	374	0,23	2
		комплект		41,72	--	292	--	128	--	--
2	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	2	64,62	--	129	--	142	0,32	1
		комплект		55,62	--	111	--	128	--	--
3	С131205-4	Термометры прямые в оправе	2	352,00	--	704	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	Ц0112-698-4	Закладное устройство для установки поверхностных приборов-прижим	6	154,65	19,36	928	116	629	1,03	6
		шт		116,39	--	698	--	90	--	--
5	С130810-46 прим.	Закладные детали для установки манометров и термометров	0,06	9630,00	--	578	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0118-16-6	Установка грязевиков с наружным диаметром патрубка 159 мм	2	25907,79	218,22	51816	436	3631	7,88	16
		1шт		1337,20	81,11	2674	162	128	0,40	1
7	Е0118-17-6	Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 219 мм	2	4234,47	38,10	8469	76	552	1,14	2
		1шт		201,62	13,91	403	28	128	0,07	--

Амир 27.08.10.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	30	386,13	14,54	11584	436	4178	0,57	17
		м		103,36	5,45	3101	163	128	0,03	1
9	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	5	268,16	4,08	1341	20	354	0,31	2
		м		53,77	1,53	269	8	128	0,01	--
10	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	5	420,16	4,08	2101	20	354	0,31	2
		м		53,77	1,53	269	8	128	0,01	--
11	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	4	591,16	4,08	2365	16	283	0,31	1
		м		53,77	1,53	215	6	128	0,01	--
12	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	10	753,59	4,32	7536	43	810	0,35	3
		м		61,65	1,63	616	16	128	0,01	--
13	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	5	458,59	4,32	2293	22	405	0,35	2
		м		61,65	1,63	308	8	128	0,01	--
14	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	7,5	21,97	0,05	165	--	41	0,03	--
		м2		5,98	0,02	45	--	90	--	--
15	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	7,5	151,98	0,07	1140	1	876	0,67	5
		м2		111,24	0,02	834	--	105	--	--
16	Е0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	5	222,38	5,47	1112	27	218	0,25	1
		м		41,49	2,09	207	10	100	0,01	--
17	Е0126-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	30	246,88	5,63	7407	169	1328	0,25	7
		м		42,18	2,09	1265	63	100	0,01	--

27 08 10.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0126-3-5	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	14	261,49	6,19	3661	87	642	0,26	4
		м		43,57	2,32	610	32	100	0,01	--
19	Е0126-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	5	510,16	8,72	2551	44	300	0,34	2
		м		56,78	3,24	284	16	100	0,02	--
20	Е0113-16-5	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-059 за один раз	0,8	44,94	0,09	36	--	4	0,03	--
		м2		5,98	0,05	5	--	90	--	--
21	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	0,8	19,89	0,02	16	--	2	0,02	--
		м2		3,22	--	3	--	90	--	--
22	Е0109-34-4	Монтаж подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений	0,0045	22089,31	955,01	99	4	70	102,90	--
		т		17126,33	104,29	77	--	90	0,50	--
23	С130810-45	Крепления узла управления	4,5	200,00	--	900	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
24	С12021-222	Стремянка	0,017	151200,00	--	2570	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			115519	1530			73
			Тенге			12288	522			3
		Стоимость монтажных работ - 27.08.10	Тенге			928				
		Материалы -	Тенге			113				
		Всего заработная плата -	Тенге				698,00			
		Сдача и испытание -	Тенге			24				
		Накладные расходы -	Тенге			629				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				94,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			93				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			1650				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				793,00			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16087				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			12506				
	Всего заработная плата -		Тенге				3375,00			
	Сдача и испытание -		Тенге			104				
		Накладные расходы -	Тенге			3412				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				512,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1170				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20668				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				3887,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2670				
	Материалы -		Тенге			18				
	Всего заработная плата -		Тенге				78,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2570				
	Сдача и испытание -		Тенге			2				
		Накладные расходы -	Тенге			70				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			164				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2904				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				88,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			95835				
	Материалы -		Тенге			84312				
	Всего заработная плата -		Тенге				8658,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2182				
	Сдача и испытание -		Тенге			272				
		Накладные расходы -	Тенге			11083				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1662,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6415				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			113332				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							54
		Сметная заработная плата -	Тенге				10321,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			138555				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							83
		Сметная заработная плата -	Тенге				15089,00			
		РАЗДЕЛ 2.Отопление								
25	E0113-16-6	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	38,3	21,97	0,05	842	2	207	0,03	1
				5,98	0,02	229	1	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
26	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	38,3	151,98	0,07	5821	3	4474	0,67	25
		м2		111,24	0,02	4260	1	105	--	--
27	Е0126-3-5	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	15	261,49	6,19	3922	93	688	0,26	4
		м		43,57	2,32	654	35	100	0,01	--
28	Е0113-16-5	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-059 за один раз	36,2	44,94	0,09	1627	3	197	0,03	1
		м2		5,98	0,05	217	2	90	--	--
29	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	36,2	19,89	0,02	720	1	105	0,02	1
		м2		3,22	--	117	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			12932	102			32
			Тенге			5477	38			--
	Стоимость общестроительных работ -	27.08.10.	Тенге			12932				
	Материалы -		Тенге			7353				
	Всего заработная плата -		Тенге				5515,00			
	Сдача и испытание -		Тенге			162				
		Накладные расходы -	Тенге			5671				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				851,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1116				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19719				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата -	Тенге				6365,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			19719				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата -	Тенге				6365,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			128451	1632			105
			Тенге			17764	560			3
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			928				
	Материалы -		Тенге			113				
	Всего заработная плата -		Тенге				698,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сдача и испытание -		Тенге			24				
		Накладные расходы -	Тенге			629				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				94,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			93				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1650				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				793,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			29018				
	Материалы -		Тенге			19859				
	Всего заработная плата -		Тенге				8890,00			
	Сдача и испытание -		Тенге			267				
		Накладные расходы -	Тенге			9083				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1362,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2286				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			40388				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата -	Тенге				10253,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2670				
	Материалы -		Тенге			18				
	Всего заработная плата -		Тенге				78,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2570				
	Сдача и испытание -		Тенге			2				
		Накладные расходы -	Тенге			70				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			164				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2904				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				88,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			95835				
	Материалы -		Тенге			84312				
	Всего заработная плата -		Тенге				8658,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2182				
	Сдача и испытание -		Тенге			272				
		Накладные расходы -	Тенге			11083				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1662,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6415				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			113332				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							54
		Сметная заработная плата -	Тенге				10321,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			158274				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ НА 2001г..	Тенге			158 274				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ НА 2001г.. без оборудования	Тенге			158 274				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ НА 2001г.. оборудования	Тенге			-				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			2 849				
		Возврат материалов (15%)	Тенге			- 427				
		Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге			160 696				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	Тенге			3 712				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			1 607				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			643				
		Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге			166 657				
		~~Итого с учетом корректировки актов за июль 2010г.~~	~~Тенге~~			~~176 672~~				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2010 Г. (К=1,774)	Тенге			~~313 417~~	295650			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			6 268	5913			
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			~~319 685~~	301563			
		НДС (12%)	Тенге			38 362	36188			
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			358 047	337751			

Заказчик
ГУ"Управление строительства г.Астаны

Подрядчик
ТОО"Астана-Алькор"

Наименование стройки - Детский сад на 240 мест на земельном участке, расположенном в районе пересечения ул.№24 и №37
Заказчик - ГУ"Управление строительства г.Астаны"
Подрядчик- ТОО"Астана-Алькор"

Акт выполненных работ №5 10

За август 2010г.

по ЛС 7-2 на озеленение

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0147-3-3	Подготовка участка для озеленения, разбивка участка	3796	12,15	--	46121	--	59497	0,07	281
		м2		12,15	--	46121	--	129	--	--
		ГАЗОНЫ (3731 м2)								
2	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (ДЭС)	186,55	1018,16	68,13	189938	12710	8471	0,14	27
		м3		21,38	12,76	3988	2381	133	0,04	8
3	Е0147-25-4	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	3731	244,28	--	911409	--	280501	0,40	1492
		м2		58,28	--	217443	--	129	--	--
4	Е0147-25-5	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать добавлять до толщ.20 см	3731	69,97	--	261058	--	38360	0,05	204
		м2		7,97	--	29736	--	129	--	--
5	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	3731	39,61	--	147785	--	39515	0,05	196
		м2		8,21	--	30632	--	129	--	--
		ЦВЕТНИК (16 м2)								
6	Е0147-27-2	Устройство вручную корыта под цветники глубиной 40 см	16	104,18	--	1667	--	2150	0,75	12
		м2		104,18	--	1667	--	129	--	--
7	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (ДЭС)	0,8	1018,16	68,13	815	55	36	0,14	--
		м3		21,38	12,76	17	10	133	0,04	--
8	Е0147-28-1	Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см	16	316,04	--	5057	--	1404	0,47	7
		м2		68,04	--	1089	--	129	--	--
9	Е0147-29-1	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 55 шт на м2	16	212,95	--	3407	--	4327	1,35	22
		м2		209,63	--	3354	--	129	--	--
10	СПрайс	Саженцы для цветников (петуния)	880	25,14	--	22121	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
		КУСТАРНИКИ-С КОМОМ (7+3+6+4+2=22 шт)								
11	Е0147-15-10	Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы вручную с добавлением растительной земли до 100%	18	371,73	--	6691	--	3161	0,94	17
				136,13	--	2450	--	129	--	--
		яма								
12	Е0147-15-5	Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы механизированным способом с добавлением растительной земли до 100%	4	356,44	12,39	1426	50	584	0,76	3
				108,45	4,70	434	19	129	0,02	--
		яма								
13	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (ДЭС)	0,55	1018,16	68,13	560	37	25	0,14	--
				21,38	12,76	12	7	133	0,04	--
		м3								
14	Е0147-32-2	Заготовка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,25х0,2 м	22	695,04	--	15291	--	5338	1,05	23
				188,10	--	4138	--	129	--	--
		шт								
15	Е0147-9-1	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,2х0,15 и 0,25х0,2 м	22	102,60	25,57	2257	563	2337	0,39	9
				76,50	5,85	1683	129	129	0,03	1
		шт								
16	С143012-45	Кустарники лиственных пород (сирень, боярышник, вишня, спирея,кизильник), с комом 0,25х0,25х0,2	22	649,00	--	14278	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		КУСТАРНИКИ-ЖИВАЯ ИЗГОРОДЬ (478 п.м.)								
17	Е0147-19-15	Подготовка стандартных посадочных мест вручную для однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 100%	478	466,60	--	223035	--	96563	1,09	521
				156,60	--	74855	--	129	--	--
		м								
18	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (ДЭС)	23,9	1018,16	68,13	24334	1628	1085	0,14	3
				21,38	12,76	511	305	133	0,04	1
		м3								
19	Е0147-21-1	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений	478	66,92	--	31985	--	41067	0,40	193
				66,60	--	31835	--	129	--	--
		м								
20	С143012-34	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (вяз), без кома, высотой до 1,5 м	2868	649,00	--	1861332	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ДЕРЕВЬЯ С КОМОМ (9+4+2=15 шт)								
21	Е0147-7-30	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную, с добавлением растительной земли до 100%, размеры 1,7х1,7х0,65 м	12	6142,73	--	73713	--	34625	15,53	186
				2236,73	--	26841	--	129	--	--
		яма								
22	Е0147-5-30	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом, с добавлением растительной земли до 100%, размеры 1,7х1,7х0,65 м	3	5494,18	154,70	16483	464	5777	10,01	30
				1433,48	59,40	4300	178	129	0,24	1
		яма								
23	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (ДЭС)	13,01	1018,16	68,13	13241	886	591	0,14	2
				21,38	12,76	278	166	133	0,04	1
		м3								

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
24	Е0147-9-6	**Посадка деревьев и кустарников с комом земли 0,8х0,8х0,6**	15	796,15	218,24	11942	3274	10856	2,96	44
		шт		507,83	53,19	7617	798	129	0,22	3
25	С143012-39	**Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (ясень, ива, клен), с комом размером 0,8х0,6м, высотой 3 м**	15	3760,00	--	56400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3942345**	**19666**			**3273**
			Тенге			**489001**	**3992**			**15**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			22121				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			22121				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1327				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			23448				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3920224				
	Материалы -		Тенге			12205				
	Всего заработная плата -		Тенге				492993,00			
	Местные материалы -		Тенге			3399352				
		Накладные расходы -	Тенге			636269				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							318
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				95440,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			273390				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4829883				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3606
		Сметная заработная плата -	Тенге				588434,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4853330				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 г.	Тенге			4 853 330				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			87 360				
		Возврат материалов (15%)				13 104				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			4 927 586				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	Тенге			113 827				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			49 276				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			19 710				
		Итого с дополнительными затратами на строительство в ценах 2001г.	Тенге			5 110 399				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2010 Г. (К=1,774)), согласно сметного расчета стоимости строительства	Тенге			9 065 848				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			181 317				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			9 247 165				
		НДС (12%)	Тенге			1 109 660				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			10 356 825				

Заказчик
ГУ"Управление строительства г.Астаны

ТЕХНИКАЛЫК ҚҰЖАТТАР ҮШІН

Расценки проверены

Подрядчик
ТОО"Астана-Алькор"

"Астана-Алькор"

Наименование стройки - Детский сад на 240 мест на земельном участке, расположенном в районе пересечения ул.№24 и №37
Заказчик - ГУ"Управление строительства г.Астаны"
Подрядчик- ТОО"Астана-Алькор"

Акт выполненных работ №6 11
За агуст 2010г.
по ЛС 7-3 на МАФ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	У1-4-2	Беседка тип I, строительные работы	12	39509,66	412,10	474116	4945	94764	39,00	468
		беседка		6468,00	112,80	77616	1354	120	0,60	7
2	У1-43-21	Скамья типа II, строительные работы	12	12389,94	303,60	148679	3643	24767	11,00	132
		скамья		1881,00	84,60	22572	1015	105	0,41	5
3	У1-9-6	Детский игровой комплекс,строительные работы	12	5284,37	91,91	63412	1103	28143	13,00	156
		комплекс		2211,00	22,56	26532	271	105	0,11	1
4	У1-9-7	Детский игровой комплекс,монтаж металлоконструкций	12	49330,92	72,44	591971	869	52794	28,00	336
		комплекс		4865,88	22,44	58391	269	90	0,08	1
5	У1-38-7	Песочница из деревянных элементов типа IA, строительные работы	12	20477,01	825,03	245724	9900	35759	14,00	168
		песочн.		2260,50	222,78	27126	2673	120	1,10	13
6	У1-9-48	Турник шведская стенка тип II, строительные работы	1	4598,00	133,22	4598	133	632	3,50	4
		турник		570,90	31,02	571	31	105	0,15	--
7	У1-9-49	Турник шведская стенка тип II, монтаж металлоконструкций	1	11509,57	15,61	11510	16	1026	6,60	7
		турник		1133,96	5,61	1134	6	90	0,02	--
8	У1-11-7	Стойка баскетбольная тренировачная с деревным щитом и корзиной,строительные работы	1	30333,94	768,46	30334	768	3077	17,00	17
				2739,00	191,76	2739	192	105	0,94	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стойка								
9	У1-11-8	Стойка баскетбольная тренировачная с деревным щитом и корзиной,монтаж металлоконструкций	1	28407,58	40,59	28408	41	2525	16,00	16
		стойка		2792,59	13,09	2793	13	90	0,05	--
10	У1-49-2	Урна типа 2, строительные работы	3	3005,91	74,49	9018	223	2786	5,20	16
		урна		864,60	19,74	2594	59	105	0,10	--
11	У1-32-21	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, с цоколем высотой 1,6 м, типа М5Б, строительные работы	441,2	3027,86	178,99	1335892	78970	111639	0,75	329
		м		122,93	57,81	54237	25506	140	0,28	124
12	У1-32-22	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, с цоколем высотой 1,6 м, типа М5Б, монтаж металлоконструкций	441,2	1046,50	1,81	461716	799	49365	0,72	318
		м		123,76	0,56	54603	247	90	--	1
13	У1-34-35	Ворота металлические решетчатые с калиткой по бетонным столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ8Б, строительные работы	2	84479,44	4617,04	168959	9234	14551	24,00	48
		ворота		3894,00	1302,84	7788	2606	140	6,40	13
14	У1-34-36	Ворота металлические решетчатые с калиткой по бетонным столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ8Б, монтаж металлоконструкций	2	42975,81	74,31	85952	149	9221	30,00	60
		ворота		5098,60	24,31	10197	49	90	0,09	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3660288	110794			2073
			Тенге			348892	34290			167
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2480732				
Материалы -			Тенге			2150036				
Всего заработная плата -			Тенге				255481,00			
		Накладные расходы -	Тенге			316118				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							158
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				47418,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			167811				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2964661				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1660
		Сметная заработная плата -	Тенге				302898,00			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			1179556				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			1050566				
	Всего заработная плата -		Тенге				127701,00			
		Накладные расходы -	Тенге			114931				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17240,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			77669				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1372156				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							796
		Сметная заработная плата -	Тенге				144941,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4336817				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 г.	Тенге			4 336 817				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			78 063				
		Возврат материалов (15%)				11 709				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			4 403 170				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	Тенге			101 713				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			44 032				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			17 612				
		Итого с дополнительными затратами на строительство в ценах 2001г.	Тенге			4 566 528				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2010 Г. (К=1,774)), согласно сметного расчета стоимости строительства	Тенге			8 101 020				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			162 020				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			8 263 040				
		НДС (12%)	Тенге			991 565				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			9 254 606				

Заказчик
ГУ"Управление строительства г.Астаны

Подрядчик
ТОО "Астана-Алькор"

Расценки проверены

Наименование стройки - Детский сад на 240 мест на земельном участке, расположенном в районе пересечения ул.№24 и №37
Заказчик - ГУ"Управление строительства г.Астаны"
Подрядчик- ТОО"Астана-Алькор"

Акт выполненных работ №6 12

За август 2010г.

по ЛС 7-5д на покрытия исп

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Асфальтобетонное покрытие по проездам (тип 1-470м2)								
1	E0127-26-4	**Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм**	470	270,49	18,86	127132	8866	6041	0,02	10
		м2		3,89	5,77	1828	2714	133	0,02	9
2	E0127-26-5 к=8	**Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.4**	3760	22,29	1,51	83795	5685	2766	--	3
		м2		0,11	0,44	414	1666	133	--	6
3	E0127-26-2	**Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм**	470	295,39	34,56	138833	16243	8996	0,04	19
		м2		6,01	8,38	2825	3939	133	0,03	14
4	E0127-26-3 к=4	**Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2**	1880	22,33	1,37	41977	2571	1253	--	1
		м2		0,10	0,40	188	754	133	--	3
5	E0127-53-6	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	470	503,67	15,35	236726	7215	6876	0,03	16
		м2		5,94	5,06	2792	2378	133	0,02	8
6	E0127-54-6 к=6	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до толщины 7 см**	2820	60,11	--	169505	--	38	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		0,01	--	28	--	133	--	--
7	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	470	582,87	15,35	273949	7215	6876	0,03	16
		м2		5,94	5,06	2792	2378	133	0,02	8
8	Е0127-54-1 к=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	940	69,96	--	65761	--	13	--	--
		м2		0,01	--	9	--	133	--	--
				Брусчатое покрытие (тип 2-2 - 20м2)						
9	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня	20	295,12	34,29	5902	686	394	0,04	1
		м2		6,01	8,79	120	176	133	0,03	1
10	Е0127-26-3 к=3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2 до толщины 9 см	60	22,33	1,37	1340	82	40	--	--
		м2		0,10	0,40	6	24	133	--	--
11	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	1	1018,16	68,13	1018	68	45	0,14	--
		м3		21,38	12,76	21	13	133	0,04	--
12	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	20	181,70	21,26	3634	425	4037	0,95	19
		м2		156,15	7,97	3123	159	123	0,04	1
13	СПрайс	Брусчатка "Прямоугольник", (серая) /ТОО "AppleCityBuild"/	20	1302,10	--	26042	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1175612	49057			84
			Тенге			14146	14202			49
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			26042				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			26042				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1563				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			27604				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1149570				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Материалы -			Тенге			3087				
Всего заработная плата -			Тенге				28348,00			
Местные материалы -			Тенге			1083280				
		Накладные расходы -	Тенге			37375				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5606,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			71217				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1258162				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							152
		Сметная заработная плата -	Тенге				33955,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1285767				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 г.	Тенге			1 285 767				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			23 144				
		Возврат материалов (15%)				3 472				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			1 305 439				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	Тенге			30 156				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			13 054				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			5 221				
		Итого с дополнительными затратами на строительство в ценах 2001г.	Тенге			1 353 871				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2010 Г. (К=1,774)), согласно сметного расчета стоимости строительства	Тенге			2 401 767				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			48 035				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			2 449 802				
		НДС (12%)	Тенге			293 976				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			2 743 778				

Заказчик
ГУ"Управление строительства г.Астаны"

Подрядчик
ТОО"Астана-Алькор"

Расценки проверены

Счет-фактура № 50 от 5 августа 2010 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана-Алькор"

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 620200265477, БИН: 051240003528, Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, пр.Туран 19/1, ВП 2,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0028141, от 14.11.2012

ИИК поставщика: KZ688560000000427994, в банке АО "Банк Центр Кредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №9/33 от 24.11.09г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Астана, пр. Сарыарка, 3/1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: РНН: 620200265477, БИН: 051240003528, Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана-Алькор",Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, пр.Туран 19/1, ВП 2

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 620300007877, БИН: 991040001460, ГУ "Управление строительства г.Астана",Республика Казахстан, г. Астана, пр. Сарыарка, 3/1

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Управление строительства г.Астана"

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 620300007877, БИН: 991040001460, Республика Казахстан, г. Астана, пр. Сарыарка, 3/1

ИИК получателя: KZ22070102KSN6201000, в банке Комитет Казначейства МФ РК в г.Астана, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство детского сада на 240 мест в районе пересечения улиц №24 и №37"	тенге	1	18 906 086,61	18 906 086,61	12%	2 268 730,39	21 174 817,00		
Всего по счету:					**18 906 086,61**		**2 268 730,39**	**21 174 817,00**		

Руководитель: Решетько Я. А.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

МП

Главный бухгалтер: Не п.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

аказчик (застройщик): ГУ"Управление строительства г.Астаны"
Подрядчик: ТОО "Астана-Алькор"
Субподрядчик:
Наименование строительства и его адрес:
Детский сад на 240 мест в районе пересечения ул.№24 и №37

Форма №3 КС-3
Утверждена Постановлением
Госкомстата РК от16.11.94г. №73

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за Август месяц 2010 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		Номер	Дата	Наименован.	Код	Наименован.	Код	
		9/33	24.11.2009					тыс.тенге

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов, работ	Стоимость работ и затрат в тыс. тенге								Налоги		Налог на добавленную стоимость
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	СМР (в сметных базисных ценах 2001г)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты		Отчисления в фонд содействия занятости	Дорожный фонд	
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
1	2	3	4	5	6	7	8				
Всего по стройке:	540 452,228										57 905,596
в т.ч. за месяц		21 174,817									2 268,730

Заказчик (застройщик):
ГУ"Управление строительства г.Астаны"

Подрядчик:
ТОО "Астана-Алькор"

Заказчик: ГУ "Управление строительства г.Астаны"
Генподрядчик: ТОО "Астана-Алькор"

РЕЕСТР №5
выполненных работ по объекту
Детский сад на 240 мест в районе пересечения ул.№24 и №37
за Август 2010 года

№ п/п	Наименование работ и затрат	Общая стоимость, тг	в т.ч. НДС 12%
1	Вынос воздушной линии связи (ЛС 1-1)	192 028	20 574
2	Вынос ВЛ-10кВ и 0,4кВ (ЛС 1-2)	1 337 843	143 340
3	Сил. электрооб. и электроос. (ЛС 2-1-4)	4 376 204	468 879
4	Лифты (ЛС 2-1-6)	2 851 596	305 528
5	Оборудование бассейна (2-1-8)	2 797 310	299 712
6	Наружное освещение фасадов (ЛС 4-5)	715 975	76 712
7	Телефонизация	659 047	70 612
8	Строительные работы (ЛС 6-4-1)	27 005	2 893
9	Сил. электрооб. и электроос. (ЛС 6-4-5)	87 463	9 371
10	КНС (ЛС 6-5)	8 130 346	871 109
	ИТОГО	**21 174 817**	**2 104 816**

Директор ТОО "Астана-Алькор" _____ Решетько Я.А.

"Астана-Алькор"

Наименование стройки - Детский сад на 240 мест на земельном участ[illegible]сположенном в районе пересечения ул.№24 и №37
Заказчик - ГУ"Управление строительства г.Астаны"
Подрядчик- ТОО"Астана-Алькор"

Акт выполненных работ №5
За Июль 2010г.

по ЛС 1-1 на вынос воздушной линии связи

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-165-2	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы**	3	402,75	--	1208	--	1365	2,80	8
		м3		402,75	--	1208	--	113	--	--
2	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	1,5	134,10	--	201	--	227	0,97	1
		м3		134,10	--	201	--	113	--	--
		Строительно-монтажные работы								
3	Е0134-28-1	**Установка опор железобетонных для фидерных линий без траверс угловых одностоечных**	2	11692,19	5501,48	23384	11003	13147	23,81	48
		м3		3879,00	2097,00	7758	4194	110	10,24	20
4	С143019-92	**Опора связи Н 7,5м на ж/б пристовах**	1	19800,00	--	19800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0134-123-7	**Подвеска проводов на крюках диаметром до 5 мм, числом опор на 1 км 25**	0,172	34255,13	--	5892	--	600	18,30	3
		км		3172,50	--	546	--	110	--	--
6	Ц0110-55-8	**Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по кровле**	40	43,80	--	1752	--	882	0,15	6
		м		24,50	--	980	--	90	--	--
7	С151604-101	**Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 20**	0,115	90100,00	--	10362	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
8	С151604-100	**Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 10**	0,115	52800,00	--	6072	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**68671**	**11003**			**67**
			Тенге			**10693**	**4194**			**20**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			47462				
	Материалы -		Тенге			10742				
	Всего заработная плата -		Тенге				13478,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			16434				

дс 24-37 29.07.2010

		3	4
		Накладные расходы -	Тенге
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч
		Сметная заработная плата -	Тенге
Стоимость общестроительных работ -			Тенге
Всего заработная плата -			Тенге
Местные материалы -			Тенге
		Накладные расходы -	Тенге
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч
		Сметная заработная плата -	Тенге
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 г.	Тенге
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге
		Возврат материалов (15%)	
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	Тенге
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге
		Итого с дополнительными затратами на строительство в ценах 2001г.	Тенге
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2010 Г. (К=1,774)), согласно сметного расчета стоимости строительства	Тенге
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге
		НДС (12%)	Тенге
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге

Заказчик
ГУ"Управление строительства г.Астаны

Расценки проверены

5	6	7	8	9	10	11
		14629				
						7
			2194,00			
		3725				
		65817				
						85
			15672,00			
		21209				
			1409,00			
		19800				
		1593				
						1
			239,00			
		1368				
		24170				
						11
			1648,00			
		89987				
		89 987				
		1 620				
		243				
		91 364				
		2 110				
		914				
		365				
		94 753				
		168 092				
		3 362				
		171 454				
		20 574				
		192 028				

Подрядчик
ТОО"Астана-Алькор"

Наименование стройки - Детский сад на 240 мест на земельном участке. расположенном в районе пересечения ул.№24 и №37
Заказчик - ГУ"Управление строительства г.Астаны"
Подрядчик- ТОО"Астана-Алькор"

Акт выполненных работ №5
За Июль 2010г.

по ЛС 1-2 на вынос ВЛ-10 кВ и 0,4 кВ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Вынос ВЛ-0,4 кВ из под пятна застройки								
		Демонтаж сетей под пятном застройки								
1	Е0133-103-1	Демонтаж одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	3	1107,58	702,58	3323	2108	1897	2,45	7
		опора		405,00	197,14	1215	591	105	0,82	2
2	Е0133-109-2	Демонтаж проводов ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2	0,065	14808,53	10218,53	963	664	481	26,22	2
		1км		4590,00	2459,81	298	160	105	9,08	1
		Прокладка сетей за пределами участка								
		Земляные работы								
3	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	27,16	33,67	32,10	915	872	366	0,01	--
		м3		1,57	12,33	43	335	97	0,05	1
4	Е0101-162-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	0,84	353,70	--	297	--	336	2,27	2
		м3		353,70	--	297	--	113	--	--
5	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	18,43	6,48	6,48	119	119	38	--	--
		м3		--	2,10	--	39	97	0,01	--
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,57	134,10	--	76	--	86	0,97	1
		м3		134,10	--	76	--	113	--	--
7	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	157,5	36,70	27,80	5780	4379	2349	0,06	9
		м		8,80	6,90	1386	1087	95	0,04	6
8	С143008-92	Песок природный	10	844,00	--	8440	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

ус 24-37 29.07.2010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Строительно-монтажные работы								
9	Ц0108-165-3	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2	1	2815,00	1781,00	2815	1781	1332	6,00	6
		шт		1008,00	393,99	1008	394	95	2,29	2
10	С151610-26	Муфты концевые для трехжильных и четырехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, эпоксидные, четырехжильные, типа "Райхем", для сечения 150-240 мм2	1	19400,00	--	19400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	157,5	44,00	10,60	6930	1670	4683	0,18	28
		м		29,00	2,30	4568	362	95	0,01	2
12	С151601-551	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х185 мм2	0,174	1374600,00	--	239180	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Перенос 1-й опоры ВЛ-0,4кВ								
13	Е0133-103-1	Демонтаж одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	1107,58	702,58	1108	703	632	2,45	2
		опора		405,00	197,14	405	197	105	0,82	1
14	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	1534,11	878,23	1534	878	790	3,06	3
		опора		506,25	246,42	506	246	105	1,03	1
15	Ц0108-407-4	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 80 мм	10	222,70	103,00	2227	1030	1144	0,57	6
		м		93,20	27,20	932	272	95	0,16	2
16	С130806-68	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3 мм	10,1	538,00	--	5434	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	Ц0108-412-8	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2	16	68,60	2,20	1098	35	909	0,35	6
		м		59,20	0,60	947	10	95	--	--
18	С151601-551	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х185 мм2	0,011	1374600,00	--	15121	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

gc 24-37 29.07.2010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Ц0108-167-5	**Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 240 мм2**	1	2440,80	3,80	2441	4	1834	11,00	11
		шт		1928,00	2,30	1928	2	95	0,01	--
20	С151610-32	**Муфты соединительные для соединения силовых кабелей /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа СЭ-3Х240-10У2,5**	1	23100,00	--	23100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**340300**	**14242**			**83**
			Тенге			**13609**	**3695**			**19**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**319054**				
	Материалы -		Тенге			**1624**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**13354,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**296801**				
		Накладные расходы -	Тенге			**12732**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**6**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1910,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**19907**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**351693**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**87**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15264,00**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**15812**				
	Материалы -		Тенге			**150**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**3951,00**			
	Местные материалы -		Тенге			**8440**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4145**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**622,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1197**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**21154**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**24**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4573,00**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**5434**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**5434**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**326**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**5760**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**378608**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**111**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**19836,00**			
		РАЗДЕЛ 2.Вынос ВЛ-10,0 из под пятна застройки								
				Демонтаж сетей под пятном застройки						
21	Е0133-103-1	**Демонтаж одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/**	5	1107,58	702,58	5538	3513	3161	2,45	12
		опора		405,00	197,14	2025	986	105	0,82	4

gc 24-37 29.07.2010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0133-109-2	Демонтаж проводов ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2	0,195	14808,53	10218,53	2888	1993	1443	26,22	5
		1км		4590,00	2459,81	895	480	105	9,08	2
		Прокладка сетей за пределами участка								
		Земляные работы								
23	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	21	402,75	--	8458	--	9557	2,80	59
		м3		402,75	--	8458	--	113	--	--
24	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	17,5	134,10	--	2347	--	2652	0,97	17
		м3		134,10	--	2347	--	113	--	--
		Строительно-монтажные работы								
25	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	7	1534,11	878,23	10739	6148	5532	3,06	21
		опора		506,25	246,42	3544	1725	105	1,03	7
26	С143019-92	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	7	19800,00	--	138600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0133-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	0,2185	41504,56	31105,06	9069	6796	3573	51,10	11
		1км		9157,50	6414,57	2001	1402	105	22,72	5
28	Е0133-111-8	При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять или исключать к расценке 33-109-6	5	2673,15	2069,02	13366	10345	3892	2,12	11
		опора		393,75	347,67	1969	1738	105	1,16	6
29	С151607-28	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 50/8 мм2	0,0426	315700,00	--	13451	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			204455	28795			136
			Тенге			21238	6330			24
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			38774				
	Материалы -		Тенге			1323				
	Всего заработная плата -		Тенге				8484,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			13451				
		Накладные расходы -	Тенге			8909				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1336,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2861				

дс 24-37 29.07.2010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			50543				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата -	Тенге				9821,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			165681				
	Материалы -		Тенге			1047				
	Всего заработная плата -		Тенге				19084,00			
	Местные материалы -		Тенге			138600				
		Накладные расходы -	Тенге			20902				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3135,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11195				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			197779				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							131
		Сметная заработная плата -	Тенге				22219,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			248322				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							175
		Сметная заработная плата -	Тенге				32040,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**544755**	**43037**			**220**
			Тенге			**34847**	**10025**			**43**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			357828				
	Материалы -		Тенге			2947				
	Всего заработная плата -		Тенге				21838,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			310252				
		Накладные расходы -	Тенге			21640				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3246,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22768				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			402236				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							131
		Сметная заработная плата -	Тенге				25084,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			181493				
	Материалы -		Тенге			1197				
	Всего заработная плата -		Тенге				23035,00			
	Местные материалы -		Тенге			147040				
		Накладные расходы -	Тенге			25047				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3757,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12392				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			218933				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							155
		Сметная заработная плата -	Тенге				26792,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5434				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5434				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			326				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5760				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			626929				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 г.	Тенге			626 929				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			11 285				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Возврат материалов (15%)				1 693				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			636 521				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	Тенге			14 704				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			6 365				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			2 546				
		Итого с дополнительными затратами на строительство в ценах 2001г.	Тенге			660 136				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2010 Г. (К=1,774)), согласно сметного расчета стоимости строительства	Тенге			1 171 081				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			23 422				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			1 194 503				
		НДС (12%)	Тенге			143 340				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			1 337 843				

Заказчик
ГУ"Управление строительства г.Астаны

Расценки проверены

Подрядчик
ТОО"Астана-Алькор"

Наименование стройки - Детский сад на 240 мест на земельном участке, расположенном в районе пересечения ул.№24 и №37
Заказчик - ГУ"Управление строительства г.Астаны"
Подрядчик- ТОО"Астана-Алькор"

Акт выполненных работ №5
За Июль 2010г.

по ЛС 2-1-4 на силовое оборуждование и электроосвещение (исправлено по замечанием)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Электрооборудование								
1	E0121-22-2	**Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке**	20	35,40	--	708	--	637	0,19	4
		шт		29,48	--	590	--	108	--	--
2	C151801-11	**Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220**	20	134,00	--	2680	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	E0121-22-8	**Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке**	78	34,70	--	2707	--	2483	0,19	15
		шт		29,48	--	2299	--	108	--	--
4	C151801-151	**Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С**	78	145,00	--	11310	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	C151801-132	**Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3**	0,095	16300,00	--	1549	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Ц0108-420-1	**Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу: коробка с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения**	70	578,10	31,10	40467	2177	27305	2,09	146
		шт		403,00	7,60	28210	532	95	0,04	3
7	C151803-49	**Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У194 УХЛ2**	0,07	16100,00	--	1127	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--

ос 24-37 29.07.2010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Ц0108-532-1	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на полу, до 3 элементов поста	15	750,20	13,20	11253	198	3909	2,00	30
		шт		272,00	2,30	4080	34	95	0,01	--
9	СПрайс 2008	Кнопка КЕ2 /ТОО 220 Вольт/	15	206,39	--	3096	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Электроосвещение								
10	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	143	244,37	65,36	34945	9346	28742	0,95	135
		шт		151,65	34,45	21686	4927	108	0,16	22
11	Е0121-18-2	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	177	377,15	88,98	66756	15750	59053	1,61	285
		шт		258,75	50,17	45799	8880	108	0,22	40
12	С151702-11	Светильники тип ЛСП18-2Х36-001-УХЛ4	39	4770,00	--	186030	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	С151702-18	Светильники тип ЛВ001-4Х20/П-01-УХЛ4	177	3540,00	--	626580	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С151702-23	Светильники тип ЛПБ06-2Х20-001-УХЛ4	104	1440,00	--	149760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	768	14,00	--	10752	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	1172	82,00	--	96104	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	78	101,00	--	7878	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0121-17-18	Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания	135	119,60	2,58	16146	349	14846	0,61	82
		шт		100,80	1,02	13608	138	108	0,01	1
19	С151701-86	Светильники тип НСП03Х60-01-У2	10	137,00	--	1370	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	С151701-81	Светильники тип НПБ-12-40/Х9-01	61	209,00	--	12749	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

ос 24-37 29.07.2010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	СПрайс-лист	Светильник RKL 260	64	2272,89	--	145465	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	Ц0108-593-1 1	Световые настенные указатели	17	241,70	91,00	4109	1547	2531	0,82	14
		шт		131,00	25,70	2227	437	95	0,15	3
23	СПрайс-лист	Световые указатели НББ 02-25	17	211,15	--	3590	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	302	35,40	--	10691	--	9615	0,19	56
		шт		29,48	--	8903	--	108	--	--
25	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	302	134,00	--	40468	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0121-22-12	Установка переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	8	496,94	3,06	3976	24	2051	1,40	11
		шт		236,25	1,15	1890	9	108	0,01	--
27	С151801-48	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПВ2-16 М1 56, пластмасса	8	461,00	--	3688	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	0,31	16300,00	--	5053	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Ц0108-420-1	Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу: коробка с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения	287	578,10	31,10	165915	8926	111950	2,09	600
		шт		403,00	7,60	115661	2181	95	0,04	13
30	С151803-49	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У194 УХЛ2	0,287	16100,00	--	4621	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1671540	38317			1378
			Тенге			244953	17138			81
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1671540				
	Материалы -		Тенге			74402				
	Всего заработная плата -		Тенге				262091,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1313869				
		Накладные расходы -	Тенге			263121				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							132

gc 24-37 29.07.2010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				39468,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			116080				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			2050741				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1591
		Сметная заработная плата -	Тенге				301559,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2050741				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 г.	Тенге			2 050 741				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			36 913				
		Возврат материалов (15%)				5 537				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			2 082 117				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	Тенге			48 097				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			20 821				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			8 328				
		Итого с дополнительными затратами на строительство в ценах 2001г.	Тенге			2 159 363				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2010 Г. (К=1,774)), согласно сметного расчета стоимости строительства	Тенге			3 830 711				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			76 614				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			3 907 325				
		НДС (12%)	Тенге			468 879				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			4 376 204				

Заказчик
ГУ"Управление строительства г.Астаны

Расценки проверены

Подрядчик
ТОО"Астана-Алькор"