		м2		238,61	4,16	382	7	128	0,02	--
36	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х200 мм	22	203,60	16,96	4479	373	5455	1,12	25
		шт		186,64	7,09	4106	156	128	0,03	1
37	Е0120-13-7	Установка клапанов обратных периметром до 2400 мм	1	350,27	24,24	350	24	429	2,01	2
		шт		326,03	9,45	326	9	128	0,04	--
40	Е0120-28-1	Установка дверей герметических штампованных размером 1250х500 мм	1	522,35	127,82	522	128	565	2,10	2
		шт		394,54	47,25	395	47	128	0,23	--
41	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в	1	203,60	16,96	204	17	248	1,12	1
		шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03	--
				П2						
43	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм ОТВОД	8,68	273,69	13,82	2376	120	2945	1,62	14
		м2		259,88	5,18	2256	45	128	0,03	--
				П3						
47	Е0120-3-12	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм ПЕРЕХОД	2,76	134,43	9,22	371	25	455	0,78	2
		м2		125,21	3,45	346	10	128	0,02	--
48	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	54,8	164,04	8,82	8989	483	11120	0,96	53
		+ ПЕРЕХОД		155,22	3,31	8506	181	128	0,02	1
49	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/	33,05	216,33	9,61	7150	318	8897	1,28	42
		м2		206,72	3,59	6832	119	128	0,02	1
50	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм ПЕРЕХОД	8,26	249,72	11,11	2063	92	2567	1,48	12
		м2		238,61	4,16	1971	34	128	0,02	--
51	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм ОТВОД	15,18	273,69	13,82	4155	210	5150	1,62	25
		м2		259,88	5,18	3945	79	128	0,03	--
53	Е0120-12-6	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 2 размером 100х400 мм	10	203,60	16,96	2036	170	2480	1,12	11
		шт		186,64	7,09	1866	71	128	0,03	--
54	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х200 мм	6	203,60	16,96	1222	102	1488	1,12	7
		шт		186,64	7,09	1120	43	128	0,03	--

55	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х200 мм	10	203,60	16,96	2036	170	2480	1,12	11
		шт		186,64	7,09	1866	71	128	0,03	--
56	Е0120-14-8	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 2400 мм	1	262,45	9,66	262	10	330	1,54	2
		шт		252,79	4,72	253	5	128	0,02	--
57	Е0120-14-6	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм	3	189,92	5,65	570	17	717	1,11	3
		шт		184,28	2,36	553	7	128	0,01	--
58	Е0120-28-1	Установка дверей герметических штампованных размером 1250х500 мм	1	522,35	127,82	522	128	565	2,10	2
		шт		394,54	47,25	395	47	128	0,23	--
59	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	1	203,60	16,96	204	17	248	1,12	1
		шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03	--
			П4							
61	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3,5	249,72	11,11	874	39	1088	1,48	5
		м2		238,61	4,16	835	15	128	0,02	--
62	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	0,65	216,33	9,61	141	6	175	1,28	1
		м2		206,72	3,59	134	2	128	0,02	--
63	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х200 мм	4	203,60	16,96	814	68	992	1,12	4
		шт		186,64	7,09	747	28	128	0,03	--
64	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	1	203,60	16,96	204	17	248	1,12	1
		шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03	--
			В1							
65	Е0120-3-8	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм ОТВОД	12,86	164,04	8,82	2110	113	2610	0,96	12
		м2		155,22	3,31	1996	43	128	0,02	--
66	Е0120-13-1	Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм	1	182,84	5,65	183	6	230	1,08	1
		шт		177,19	2,36	177	2	128	0,01	--

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			282384				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							744
		Сметная заработная плата -	Тенге				136013			
		ИТОГО	Тенге			120 345,00				
		Итого с накладными				266 400,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15 984,00				
		ИТОГО	Тенге			282 384,00				
		Временные здания и сооружения	4,10%			11 577,74				
		Итого				293 961,74				
		Доп.затраты в зимнее время	3,024%			8 889,40				
		Выслуга лет	1%			2 939,62				
		Допотпуска	0,40%			1 175,85				
		Доп.затраты транс-т привозных материалов	0,0000248			7,29				
		Затраты на вахтовый метод строительства	0,1800131			52 916,96				
		Итого				359 890,86				
		Итого в текущих ценах 2017 года	2,92774			1 053 666,87				
		Обязательные платежи	2%			21 073,34				
		Всего за месяц				1 074 740,21				

Подрядчик

Директор филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Кайрлиев Н.С.

Директор проектов ТОО "Строительная компания "КазТурбоРемонт"

_____Самсалиев И.Ю.

Начальник участка ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Мугауов К.У.

Начальник ПТО Филил ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Гумерова Э.А.

Субподрядчик

Директор ТОО "Арал Сервис"

_____Габитов Р.Х.

Подрядчик: ТОО Строительная Компания "КазТурборемонт"
Субподрядчик ТОО "Арал Сервис"
Договор № 7/04-02 от 7.04.2017.
Наименование стройки: Гараж-бокс для ремонта подъемников подземного ремонта скважин на 3 единицы спецтехники м/р С.Балгимбаева
Наименование объекта: Инженерные сети. Сети водоснабжения, канализации и пожаротушения

АКТ

выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2018г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смета С2-02								
		РАЗДЕЛ 1.Хоз-питьевой водопровод								
1	Е0101-12-9	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3- во временный отвал**	337,4	29,64	28,03	10000	9457	2836	0,01	4
		м3		1,61	7,06	543	2381	97	0,02	8
2	Е0101-27-3	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м**	334,18	7,57	7,57	2531	2531	797	--	--
		м3		--	2,46	--	822	97	0,01	3
3	Е0101-27-9	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м**	334,18	3,28	3,28	1096	1096	345	--	--
		м3		--	1,06	--	356	97	--	1
4	Е0101-24-2 т.ч. п-3.70 К=0,85	**Распланировка лишнего грунта**	3,32	7,86	7,86	26	26	8	--	--
		м3		--	2,55	--	8	97	0,01	--
5	Е0123-1-1	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	31,64	2792,20	152,52	88345	4826	8672	1,02	32
		м3		153,68	57,15	4862	1808	130	0,28	9
7	Е0122-34-1	**Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов**	33	300,57	225,64	9919	7446	5513	0,41	14
		шт		69,53	58,98	2294	1946	130	0,23	7
8	Е0122-34-2	**Установка полиэтиленовых тройников**	1	440,21	332,43	440	332	246	0,61	1
		шт		102,38	86,87	102	87	130	0,33	--
9	Е0122-8-1	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием**	0,002	62566,88	6788,50	125	14	125	253,00	1
		км		45675,00	2565,00	91	5	130	12,52	--

10	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием -футляр	0,0014	115636,32	31953,19	162	45	143	360,00	1
		км		66375,00	12071,25	93	17	130	58,95	--
11	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,0679	47611,09	17877,09	3233	1214	3036	173,00	12
		км		29700,00	4698,68	2017	319	130	18,10	1
17	Е0122-29-1	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 50 мм	0,005	28969,94	3324,19	145	17	61	44,40	--
		км		8055,00	1255,50	40	6	130	6,13	--
18	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,32	33334,70	1879,87	44002	2481	3387	8,86	12
		м3		1435,50	538,43	1895	711	130	2,06	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			160023	29484			75
			Тенге			11939	8466			34
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			196305				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							121
		Сметная заработная плата -	Тенге				24180			
		РАЗДЕЛ 2.Технический водопровод В3								
29	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3- во временный отвал	490,5	29,64	28,03	14537	13748	4123	0,01	5
		м3		1,61	7,06	790	3461	97	0,02	12
30	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	18,5	262,72	--	4860	--	5492	1,85	34
		м3		262,72	--	4860	--	113	--	--
31	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	501,5	7,57	7,57	3798	3798	1196	--	--
		м3		--	2,46	--	1233	97	0,01	5
32	Е0101-27-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	501,5	3,28	3,28	1645	1645	518	--	--
		м3		--	1,06	--	534	97	--	2
33	Е0101-24-2 т.ч. п-3.70 К=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	7,5	7,86	7,86	59	59	19	--	--
		м3		--	2,55	--	19	97	0,01	--

34	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	44	2792,20	152,52	122857	6711	12059	1,02	45
		м3		153,68	57,15	6762	2515	130	0,28	12
35	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	4	242,08	6,95	968	28	761	0,88	4
		шт		144,00	2,25	576	9	130	0,01	--
36	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	30	300,57	225,64	9017	6769	5012	0,41	12
		шт		69,53	58,98	2086	1769	130	0,23	7
37	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	4	440,21	332,43	1761	1330	984	0,61	2
		шт		102,38	86,87	410	347	130	0,33	1
38	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0044	121294,13	49389,75	534	217	466	312,70	1
		т		62775,00	18657,00	276	82	130	91,12	--
39	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,139	47611,09	17877,09	6618	2485	6216	173,00	24
		км		29700,00	4698,68	4128	653	130	18,10	3
40	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,132	51202,26	20326,01	6759	2683	6208	179,00	24
		км		30825,00	5353,43	4069	707	130	20,64	3
41	Е0122-11-7 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм-футляр	0,0467	104944,76	54237,13	4901	2533	3908	296,00	14
		км		49950,00	14426,10	2333	674	130	56,71	3
42	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	4,005	33334,70	1879,87	133505	7529	10277	8,86	35
		м3		1435,50	538,43	5749	2156	130	2,06	8
49	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 25,32,40 мм	46,7	147,21	0,28	6875	13	8927	0,84	39
		м		146,93	0,11	6862	5	130	--	--
50	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 250 мм	3	1880,55	559,80	5642	1679	5187	7,99	24
		футляр		1320,75	9,29	3962	28	130	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			324335	51226			265
			Тенге			42862	14193			56
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			419430				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							356
		Сметная заработная плата -	Тенге				67758			

РАЗДЕЛ 3.Противопожарный водопровод В2

53	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3- во временный отвал	374,976	29,64	28,03	11114	10510	3152	0,01	4
		м3		1,61	7,06	604	2646	97	0,02	9
54	Е0101-12-9 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	4,2	32,60	30,83	137	129	39	0,01	--
		м3		1,77	7,76	7	33	97	0,03	--
55	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	9,24	262,72	--	2427	--	2743	1,85	17
		м3		262,72	--	2427	--	113	--	--
56	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	382,032	7,57	7,57	2893	2893	911	--	--
		м3		--	2,46	--	939	97	0,01	4
57	Е0101-27-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	382,032	3,28	3,28	1253	1253	395	--	--
		м3		--	1,06	--	407	97	--	2
58	Е0101-24-2 т.ч. п-3.70 К=0,85	Распланировка лишнего грунта	6,384	7,86	7,86	50	50	16	--	--
		м3		--	2,55	--	16	97	0,01	--
59	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	92	18,51	17,50	1703	1610	483	0,01	1
		м3		1,01	4,41	93	405	97	0,02	1
60	Е0101-12-7 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	60	20,36	19,25	1222	1155	347	0,01	--
		м3		1,11	4,85	67	291	97	0,02	1
61	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	126	5,55	5,55	700	700	220	--	--
		м3		--	1,80	--	227	97	0,01	1
62	Е0101-27-7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	126	3,11	3,11	392	392	123	--	--
		м3		--	1,01	--	127	97	--	--

63	Е0101-24-2 т.ч. п-3.70 К=0,85	Распланировка лишнего грунта	26	7,86	7,86	204	204	64	--	--
		м3		--	2,55	--	66	97	0,01	--
64	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	30,492	306,20	152,52	9337	4651	8357	1,02	31
		м3		153,68	57,15	4686	1743	130	0,28	9
68	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	30	295,17	225,64	8855	6769	5012	0,41	12
		шт		69,53	58,98	2086	1769	130	0,23	7
69	Е0122-33-2	Установка чугунных фасонных частей диам. 125-200 мм	0,228	8438,98	3488,98	1924	795	1858	32,70	7
		т		4950,00	1318,50	1129	301	130	6,44	1
70	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	2	324,99	36,99	650	74	784	1,82	4
		шт		288,00	13,50	576	27	130	0,07	--
71	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	0,015	70644,88	30144,88	1060	452	946	236,00	4
		км		40500,00	8009,55	608	120	130	31,06	--
72	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,1197	96171,27	47796,27	11512	5721	9484	286,00	34
		км		48375,00	12572,33	5790	1505	130	49,07	6
73	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,16	96171,27	47796,27	15387	7647	12677	286,00	46
		км		48375,00	12572,33	7740	2012	130	49,07	8
86	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	12,8	156,75	0,37	2006	5	2604	0,90	11
		м		156,38	0,14	2002	2	130	--	--
87	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	89,35	156,80	0,42	14010	38	18183	0,90	80
		м		156,38	0,16	13973	14	130	--	--
88	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 400 мм	3	1880,55	559,80	5642	1679	5187	7,99	24
		футляр		1320,75	9,29	3962	28	130	0,02	--
89	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 500 мм	3	1880,55	559,80	5642	1679	5187	7,99	24
		футляр		1320,75	9,29	3962	28	130	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			98120	48408			300
			Тенге			49711	12706			50
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			187507				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							389
		Сметная заработная плата -	Тенге				74233			

РАЗДЕЛ 4. Хоз-бытовая канализация К1

90	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3- во временный отвал	69	29,64	28,03	2045	1934	580	0,01	1
		м3		1,61	7,06	111	487	97	0,02	2
91	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	64	7,57	7,57	485	485	153	--	--
		м3		--	2,46	--	157	97	0,01	1
92	Е0101-27-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	64	3,28	3,28	210	210	66	--	--
		м3		--	1,06	--	68	97	--	--
93	Е0101-24-2 т.ч. п-3.70 К=0,85	Распланировка лишнего грунта	5	7,86	7,86	39	39	12	--	--
		м3		--	2,55	--	13	97	0,01	--
94	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	8,6	306,20	152,52	2633	1312	2357	1,02	9
		м3		153,68	57,15	1322	491	130	0,28	2
95	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,003	58770,31	25695,31	176	77	156	194,00	1
		км		33075,00	6813,45	99	20	130	26,38	--
96	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,05	77983,62	36133,62	3899	1807	3345	247,00	12
		км		41850,00	9612,90	2093	481	130	37,30	2
97	Е0122-11-9 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 350 мм	0,0024	145145,40	74728,90	348	179	282	413,00	1
		км		70416,50	19866,11	169	48	130	78,05	--
98	Е0122-11-11 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 500 мм	0,0246	203085,60	105048,10	4996	2584	4025	575,00	14
		км		98037,50	27815,01	2412	684	130	108,82	3
100	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	1	295,17	225,64	295	226	167	0,41	--
		шт		69,53	58,98	70	59	130	0,23	--
103	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	2,4	147,21	0,28	353	1	459	0,84	2
		м		146,93	0,11	353	--	130	--	--
104	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	24,6	156,75	0,37	3856	9	5006	0,90	22
		м		156,38	0,14	3847	3	130	--	--
105	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 350 мм	1	1880,55	559,80	1881	560	1729	7,99	8
		футляр		1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	--

106	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 450 мм								
			2	1880,55	559,80	3761	1120	3458	7,99	16
		футляр		1320,75	9,29	2642	19	130	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			24978	10542			86
			Тенге			14437	2540			10
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			49578				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							107
		Сметная заработная плата -	Тенге				20246			
		РАЗДЕЛ 5.Производственная канализация К3								
107	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3- во временный отвал								
			195	29,64	28,03	5779	5465	1639	0,01	2
		м3		1,61	7,06	314	1376	97	0,02	5
108	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м								
			182	7,57	7,57	1378	1378	434	--	--
		м3		--	2,46	--	447	97	0,01	2
109	Е0101-27-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м								
			182	3,28	3,28	597	597	188	--	--
		м3		--	1,06	--	194	97	--	1
110	Е0101-24-2 т.ч. п-3.70 К=0,85	Распланировка лишнего грунта								
			13	7,86	7,86	102	102	32	--	--
		м3		--	2,55	--	33	97	0,01	--
111	Е0122-7-3	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам. 100 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами								
			0,003	48739,32	1939,32	146	6	185	278,00	1
		км		46800,00	733,50	140	2	130	3,58	--
112	Е0122-7-4	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам. 150 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами								
			0,145	58459,82	1984,82	8477	288	10787	334,00	48
		км		56475,00	749,25	8189	109	130	3,66	1
113	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием								
			0,005	54022,48	8122,48	270	41	318	254,00	1
		км		45900,00	3069,00	230	15	130	14,99	--
124	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм								
			2	72,93	9,93	146	20	164	0,32	1
		фланец		63,00	--	126	--	130	--	--
125	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм								
			0,0016	112164,75	49389,75	179	79	169	312,70	1

			т		62775,00	18657,00	100	30	130	91,12	--
126	Е0122-33-2	Установка чугунных фасонных частей диам. 125-200 мм		0,1183	8438,98	3488,98	998	413	964	32,70	4
			т		4950,00	1318,50	586	156	130	6,44	1
127	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах		7,34	4594,84	2308,84	33726	16947	30064	13,87	102
			м3		2286,00	864,68	16779	6347	130	4,22	31
128	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах		1,65	3154,80	1538,85	5205	2539	4702	9,66	16
			м3		1615,95	576,23	2666	951	130	2,81	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		**Тенге**			57005	27875			175
				Тенге			29130	9660			45
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			113051				245
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				46237			
		Сметная заработная плата -		Тенге			664462	167535			901
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			148079	47565			194
				Тенге			664462				
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге				195644			
	Всего заработная плата -			Тенге			246737				123
		Накладные расходы -		чел.-ч				37011			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		Тенге			54672				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			965871				1219
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				232655			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			чел.-ч							
		Нормативная трудоемкость -		Тенге			965871				1219
		Сметная заработная плата -		Тенге				232655			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		чел.-ч							
		Нормативная трудоемкость -		Тенге			664 462,00				
		Сметная заработная плата -		Тенге			911 199,00				
		ИТОГО					54 671,94				
		Итого с накладными		Тенге			965 870,94				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			39 600,71				
		ИТОГО		4,10%			1 005 471,65				
		Временные здания и сооружения					30 405,46				
		Итого		3,024%			10 054,72				
		Доп.затраты в зимнее время		1%			4 021,89				
		Выслуга лет		0,40%			24,94				
		Допотпуска		0,0000248			180 998,07				
		Доп.затраты транс-т привозных материалов		0,1800131			1 230 976,73				
		Затраты на вахтовый метод строительства					3 603 979,81				
		Итого		2,92774							
		Итого в текущих ценах 2017 года									

		Обязательные платежи	2%			72 079,60				
		Всего за месяц				3 676 059,41				

Подрядчик

Директор филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Кайрлиев Н.С.

Директор проектов ТОО "Строительная компания "КазТурбоРемонт"

_____Самсалиев И.Ю.

Начальник участка ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Мугауов К.У.

Начальник ПТО Филил ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Гумерова Э.А.

Субподрядчик

Директор ТОО "Арал Сервис"

_____Габитов Р.Х.

Типовая межведомственная форма КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.1999г. №73

Подрядчик : ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"
Субподрядчик: ТОО "Арал Сервис"
Наименование объекта "Гараж-бокс для ремонта подъемников подземного ремонта скважин на 3 единицы спецтехники м/р С.Балгимбаева"
Договор: № 07/04-02 от 7.04.2017г.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2017г.

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику (заказчику и финансирующему банку)

Код документа	Код подрядчика		Код субподрядчика		№ договора	Дата договора	КС
	Код учреждения банка	№ счета	Код учреждения банка	№ счета			
	HSBKKZKX	KZ956010131000183409	HSBKKZKX	KZ38601013100017599 6	07/04-02	7.04.2017г.	

Пусковые комплексы, объекты, технологический этап, комплексы работ	NN	Код по ОКСП	План работ		Стоимость выполненных работ					Объем работ, засчитываемый			КС
			сумма по лоту	на 1 квартал 1 полугодие 9 месяцев,в т.ч.год	с начало года по текущий месяц включительно	В том числе СМР	из них экономия от совершенствования проектных решений	Из гр.4 работы по монтажу оборудования	Стоимость выполненных прочих затрат, не входящих в СМР	СМР	Кап рем и др подряд. Работы	из гр.3 подлежит к оплате за отчетный месяц	
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке с НДС			143 604 638,00		23 273 626,69							4 743 395,71	
Всего по стройке без НДС по объекту "Гараж бокс для ремонта подъемников подземного ремонта скважин на 3 единицы спецтехники м/р С.Балгимбаева"			128 218 426,79		20 780 023,83							4 235 174,74	
НДС 12%			15 386 211,21		2 493 602,86							508 220,97	

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор

ТОО "Строительная компания "Казтурборемонт" _____ **Борисюк С.В.**

СУБПОДРЯДЧИК
Директор

ТОО "Арал Сервис" _____ **Р.Х. Габитов**

Приложение 1б

Подрядчик
ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"
БИН 920 240 000 028

Субподрядчик
ТОО "Арал Сервис"
БИН 051040002572

Акт № 6 от 26.12.2017г.
приемки выполненных работ за декабрь 2017года

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Подрядчика в лице Борисюк С.В. -генирального директор ТОО" Строительная Компания "КазТурбоРемонт" с одной стороны и представитель Субподрядчика в лице Габитова Р.Х.- директор ТОО "Арал Сервис" с другой стороны, составили настоящий акт о выполнении нижеследующих работ, согласно договору № 07/04-02 от 7.04.2017г., по объекту "Гараж-бокс для ремонта подъемников подземного ремонта скважин на 3 единицы спецтехники м/р С.Балгимбаева".

№ п/п	Код затрат	Месторождение № скважин	СПП ВЗ МВЗ	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	2	3	4	5		6	7	8
1		С.Балгимбаева	108-2963	Гараж для ремонта и стоянки спецтехники.Общестроительные работы	объект	1	4 235 174,74	4 235 174,74
	итого							**4 235 174,74**
	сумма НДС-12%							**508 220,97**
	Итого с НДС							**4 743 395,71**

Подрядчик
Генеральный директор
ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____**Борисюк С.В.**

Субподрядчик
Директор
ТОО "Арал Сервис"

_____**Габитов Р.Х.**

Подрядчик: ТОО Строительная Компания "КазТурборемонт"
Субподрядчик ТОО "Арал Сервис"
Договор № 7/04-02 от 7.04.2017.
Наименование стройк Гараж-бокс для ремонта подъемников подземного ремонта скважин на 3 единицы спецтехники м/р С.Балгимбаева
Наименование объек Гараж для ремонта и стоянки спецтехники .Общестроительные работы

АКТ
выполненных строительно-монтажных работ за декабрь месяц 2017г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смета 02-01								
		РАЗДЕЛ 7.КАРКАС								
75	**Е0109-1-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006**	**Монтаж каркасов одно- и многопролетных одноэтажных производственных зданий без фонарей пролетом до 60 м, высотой до 60 м с подвесными кранами и без них** т	4,145458	14329,72	10580,65	59403	43862	14374	15,91	66
				2887,67	965,11	11971	4001	90	3,10	13
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			59403	43862			66
			Тенге			11971	4001			13
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			78204				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				18128			86
		РАЗДЕЛ 8.СТЕНЫ								
79	**Е0109-43-4**	**Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м** м2	600	733,14	408,49	439882	245092	180804	1,52	912
				249,75	85,07	149850	51043	90	0,31	186
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			439882	245092			912
			Тенге			149850	51043			186
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			657927				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				228014			1189
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			499285	288954			978
			Тенге			161821	55044			199
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			499285				
		Всего заработная плата -	Тенге				216864			
		Накладные расходы -	Тенге			195178				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							98
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				29277			

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41668				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			736131				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				246141			1275
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			736131				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				246141			1275
		ИТОГО	Тенге			439 882,00				
		Итого с накладными				1 292 987,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			77 579,22				
		ИТОГО	Тенге			1 370 566,22				
		Временные здания и сооружения	4,10%			56 193,22				
		Итого				1 426 759,44				
		Доп.затраты в зимнее время	3,024%			43 145,21				
		Выслуга лет	1%			14 267,59				
		Допотпуска	0,40%			5 707,04				
		Доп.затраты транс-т привозных материалов	0,00083%			11,84				
		Затраты на вахтовый метод строительства	6,02%			85 890,92				
		Итого				1 575 782,04				
		Итого в текущих ценах 2017 года	2,92774			4 613 480,11				
		Обязательные платежи	2%			92 269,60				
		Итого				4 705 749,71				
		Итого с понижающим коэф.	0,9			4 235 174,74				
		Всего за месяц				4 235 174,74				

Подрядчик

Директор филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Кайрлиев Н.С.

Директор проектов ТОО "Строительная компания "КазТурбоРемонт"

_____Самсалиев И.Ю.

Начальник участка ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Мугауов К.У

Менеджер проекта ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Утебаева Р.К.

Субподрядчик

Директор ТОО "Арал Сервис"

_____Габитов Р.Х.

Типовая межведомственная форма КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.1999г. №73

Подрядчик : ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"
Субподрядчик: ТОО "Арал Сервис"
Наименование объекта "Гараж-бокс для ремонта подъемников подземного ремонта скважин на 3 единицы спецтехники м/р С.Балгимбаева"
Договор: № 07/04-02 от 7.04.2017г.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2017г.

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком-застройщику (заказчику и финансирующему банку)

Код документа	Код подрядчика		Код субподрядчика		№ договора	Дата договора	КС
	Код учереждения банка	№ счета	Код учереждения банка	№ счета			
	HSBKKZK	KZ9560101310001 83409	HSBKKZK	KZ38601013 1000175996	07/04-02	7.04.2017г.	

Пусковые комплексы, объекты, технологический этап, комплексы работ	NN	Код по ОКСП	План работ		Стоимость выполненных работ					Объем работ, засчитываемый			КС
			сумма по лоту	на 1 квартал 1 полугодие 9 месяцев,в т.ч.год	с начало года по текущий месяц включительно	В том числе СМР	из них экономия от совершенствования проектных решений	Из гр.4 работы по монтажу оборудования	Стоимость выполненных прочих затрат, не входящих в СМР	СМР	Кап рем и др подряд. Работы	из гр.3 подлежит к оплате за отчетный месяц	
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке с НДС			143 604 638,00		7 111 042,36							1 858 166,78	
Всего по стройке без НДС по объекту "Гараж-бокс для ремонта подъемников подземного ремонта скважин на 3 единицы спецтехники м/р С.Балгимбаева"			128 218 426,79		6 349 144,97							1 659 077,49	
НДС 12%			15 386 211,21		761 897,40							199 089,30	

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор

ТОО "Строительная компания "Казтурборемонт" Борисюк С.В.

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор

ТОО "Арал Сервис" Р.Х. Габитов

Подрядчик: ТОО Строительная Компания "КазТурборемонт"
Субподрядчик ТОО "Арал Сервис"

Договор № 7/04-02 от 7.04.2017.

Наименование стройки: Гараж-бокс для ремонта подъемников подземного ремонта скважин на 3 единицы спецтехники м/р С.Балгимбаева

Наименование объекта: Гараж для ремонта и стоянки спецтехники

АКТ

выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2017г.

На Общестроительные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ								
3	Е0101-27-3	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА**	273	7,57	7,57	2067	2067	651	--	--
		м3		--	2,46	--	671	97	0,01	3
4	Е0101-24-3 т.ч. п-3.70 К=0,85	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м ЛИШНИЙ ГРУНТ**	128	9,29	9,29	1190	1190	375	--	--
		м3		--	3,02	--	386	97	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			3257	3257			--
			Тенге			--	1057			4
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4539				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				1211			
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ ПОД ЗДАНИЕ								
		ФУНДАМЕНТЫ Ф-1-10ШТ								
28	Е0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов БЛК**	201	135,04	3,82	27143	768	8732	0,21	43
		м2		37,35	1,44	7507	289	112	0,01	1
		ФУНДАМЕНТЫ Ф-2-10ШТ								
51	Е0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов БЛК**	145	135,04	3,82	19581	554	6299	0,21	31
		м2		37,35	1,44	5416	209	112	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			46724	1322			73
			Тенге			12923	498			2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			65461				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							83
		Сметная заработная плата -	Тенге				15676			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3.ЦОКОЛЬ								
56	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты ТОЛЩ 0,1М	5,8	2806,27	100,89	16276	585	1052	0,85	5
		м3		123,75	38,25	718	222	112	0,18	1
57	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,58	40097,59	339,59	23257	197	109	0,58	--
		т		--	140,94	--	82	133	0,58	--
58	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм ЦОКОЛЯ ИЗ С/С БЕТОНА В15	22,1	14728,22	360,48	325494	7967	34137	8,99	199
		м3		1440,00	136,17	31824	3009	98	0,67	15
59	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	22,4315	132,00	--	2961	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
60	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	22,4315	376,00	--	8434	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
61	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	22,4315	438,00	--	9825	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
62	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,525	65900,00	--	34598	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
63	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,277	68200,00	--	18891	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов БЛК	58,2	135,04	3,82	7859	222	2212	0,21	12
		м2		37,35	1,44	2174	84	98	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			447595	8971			216
			Тенге			34716	3397			16
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			514212				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							252
		Сметная заработная плата -	Тенге				43739			
		РАЗДЕЛ 4.СМОТРОВАЯ ЯМА								
72	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм ИЗ С/С БЕТОНА В20 ТОЛЩ 100-185ММ	3	15648,92	1327,03	46947	3981	7626	12,49	37
		м3		2137,50	456,24	6413	1369	98	1,72	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,045	132,00	--	402	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
74	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	3,045	188,00	--	572	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
75	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	3,045	438,00	--	1334	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
76	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм ИЗ С/С БЕТОНА В20 ТОЛЩ 400ММ	18,9	14719,57	954,99	278200	18049	26041	6,51	123
		м3		1075,50	330,44	20327	6245	98	1,34	25
77	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	19,1835	132,00	--	2532	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
78	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	19,1835	188,00	--	3606	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
79	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	19,1835	876,00	--	16805	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
80	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,109	68200,00	--	7434	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
81	Е0106-9-1	Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм ПОДЛИВКА ИЗ С/С БЕТОНА В15	15	312,33	1,80	4685	27	1035	0,42	6
		м2		69,75	0,68	1046	10	98	--	--
82	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	15,3	132,00	--	2020	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
83	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	15,3	188,00	--	2876	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
84	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	15,3	438,00	--	6701	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
85	Е0109-53-2ПРИМ	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	1,6904	9850,48	1162,95	16651	1966	11358	46,60	79
		т		7357,50	108,00	12437	183	90	0,53	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	С12021-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса от 0,1 до 0,5 т	0,525	146000,00	--	76650	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
87	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,008	62000,00	--	496	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
88	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	1,1574	154200,00	--	178471	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
89	Е0106-1-16ПРИМ	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских ИЗ С/С БЕТОНА В15	0,1	11658,36	196,62	1166	20	34	1,79	--
		м3		272,25	74,27	27	7	98	0,36	--
90	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,1015	132,00	--	13	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
91	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,1015	188,00	--	19	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
92	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских ИЗ С/С БЕТОНА В20	0,6	12070,45	196,62	7242	118	204	1,79	1
		м3		272,25	74,27	163	45	98	0,36	--
93	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,609	132,00	--	80	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
94	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,609	188,00	--	114	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
95	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	0,609	876,00	--	533	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
96	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,013	68200,00	--	887	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
97	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,039	13711,47	5475,87	535	214	231	28,90	1
		т		5040,00	1552,87	197	61	90	5,46	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	С12021-267	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**								
			0,039	**133700,00**	**--**	**5214**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		--	--	--	--	--	--	--
99	Е0113-16-4	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз**								
			86,1	**32,52**	**0,05**	**2800**	**4**	**452**	**0,03**	**3**
		м2		5,81	0,02	500	2	90	--	--
100	Е0113-26-12 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124 ЗА 2 РАЗА**								
			86,1	**84,71**	**0,18**	**7294**	**15**	**434**	**0,03**	**2**
		м2		5,50	0,10	474	9	90	--	--
101	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	**Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону**								
			38	**924,55**	**4,62**	**35133**	**176**	**10201**	**1,52**	**58**
		м2		254,97	3,14	9689	119	104	0,02	1
102	Е0111-28-2	**Устройство покрытий на битумной мастике из керамических плиток для многоцветных полов**								
			3,2	**1985,86**	**9,70**	**6355**	**31**	**845**	**1,16**	**4**
		м2		211,05	3,62	675	12	123	0,02	--
103	Е0111-28-2	**Устройство покрытий на битумной мастике из керамических плиток для многоцветных полов**								
			12,2	**1985,86**	**9,70**	**24227**	**118**	**3221**	**1,16**	**14**
		м2		211,05	3,62	2575	44	123	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			737996	24719			328
			Тенге			54523	8105			33
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			847658				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							392
		Сметная заработная плата -	Тенге				71880			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1235572	38269			618
			Тенге			102161	13057			56
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			958050				
Всего заработная плата -			Тенге				102342			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			62305				
		Накладные расходы -	Тенге			103660				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							52
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15549			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			63703				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1125413				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							645
		Сметная заработная плата -	Тенге				117891			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			277521				
Всего заработная плата -			Тенге				12877			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			260335				
		Накладные расходы -	Тенге			11589				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	Страниц - 6			1738			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17347				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			306457				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							87
		Сметная заработная плата -	Тенге				14615			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1431870				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							731
		Сметная заработная плата -	Тенге				132506			
		ИТОГО	Тенге			1 235 572,00				
		Итого с накладными				1 350 821,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			81 049,26				
		ИТОГО	Тенге			1 431 870,26				
		Временные здания и сооружения	4,10%			58 706,68				
		Итого				1 490 576,94				
		Доп.затраты в зимнее время	3,024%			45 075,05				
		Выслуга лет	1%			14 905,77				
		Допотпуска	0,40%			5 962,31				
		Доп.затраты транс-т привозных материалов	0,00083%			12,36				
		Затраты на вахтовый метод строительства	6,02%			89 725,28				
		Итого				1 646 257,71				
		Итого в текущих ценах 2017 года	2,92774			4 819 817,73				
		Обязательные платежи	2%			96 396,35				
		Итого				4 916 214,08				
		Итого с понижающим коэф.	0,9			4 424 592,68				
		Стоимомть материалов подрядчика				2 765 515,19				
		Всего за месяц				1 659 077,49				

Подрядчик

Директор филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Кайрлиев Н.С.

Директро проектов ТОО "Строительная компания "КазТурбоРемонт"

_____Самсалиев И.Ю.

Начальник участка ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Мугауов К.У.

Менеджер проекта ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Утебаева Р.Н.

Субподрядчик

Директор ТОО "Арал Сервис"

_____Ешмонтов Р.Х.

Казахстан Республикасы Алматы қаласы жшс. КҰЖАТТАР ҮШІН Арал Сервис ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ ТОО город Алматы Республика Казахстан

Типовая межведомственная форма КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.1999г. №73

Подрядчик : ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"
Субподрядчик: ТОО "Арал Сервис"
Наименование объекта "Гараж-бокс для ремонта подъемников подземного ремонта скважин на 3 единицы спецтехники м/р С.Балгимбаева"
Договор: № 07/04-02 от 7.04.2017г.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2017г.

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком-застройщику (заказчику и финансирующему банку)

Код документа	Код подрядчика: Код учреждения банка	Код подрядчика: № счета	Код субподрядчика: Код учреждения банка	Код субподрядчика: № счета	№ договора	Дата договора	КС
	HSBKKZKX	KZ956010131000183409	HSBKKZKX	KZ38601013100017599 6	07/04-02	7.04.2017г.	

Пусковые комплексы, объекты, технологический этап, комплексы работ	NN	Код по ОКСП	План работ: сумма по лоту	План работ: на 1 квартал 1 полугодие 9 месяцев,в т.ч.год	Стоимость выполненных работ: с начала года по текущий месяц включительно	Стоимость выполненных работ: В том числе СМР	Стоимость выполненных работ: из них экономия от совершенствования проектных решений	Стоимость выполненных работ: Из гр.4 работы по монтажу оборудования	Стоимость выполненных работ: Стоимость выполненных прочих затрат, не входящих в СМР	Объем работ, засчитываемый: СМР	Объем работ, засчитываемый: Кап рем и др подряд. Работы	Объем работ, засчитываемый: из гр.3 подлежит к оплате за отчетный месяц	КС
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке с НДС			143 604 638,00		18 530 230,98							2 546 744,84	
Всего по стройке без НДС по объекту "Гараж бокс для ремонта подъемников подземного ремонта скважин на 3 единицы спецтехники м/р С.Балгимбаева"			128 218 426,79		16 544 849,09							2 273 879,32	
НДС 12%			15 386 211,21		1 985 381,89							272 865,52	

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор

ТОО "Строительная компания "Казтурборемонт" _____ **Борисюк С.В.**

СУБПОДРЯДЧИК
Директор

ТОО "Арал Сервис" _____ **Р.Х. Габитов**

Приложение 16

Подрядчик
ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"
БИН 920 240 000 028

Субподрядчик
ТОО "Арал Сервис"
БИН 051040002572

Акт № 5 от 27.11.2017г.
приемки выполненных работ за ноябрь 2017года

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Подрядчика в лице Борисюк С.В. -гениральный директор ТОО" Строительная Компания "КазТурбоРемонт" с одной стороны и представитель Субподрядчика в лице Габитова Р.Х.- директор ТОО "Арал Сервис" с другой стороны, составили настоящий акт о выполнении нижеследующих работ, согласно договору № 07/04-02 от 7.04.2017г., по объекту "Гараж-бокс для ремонта подъемников подземного ремонта скважин на 3 единицы спецтехники м/р С.Балгимбаева".

№ п/п	Код затрат	Месторождение № скважин	СПП ВЗ МВЗ	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	2	3	4	5		6	7	8
1		С.Балгимбаева	108-2963	Гараж для ремонта и стоянки спецтехники Общестроительные работы	объект	1	2 273 879,32	2 273 879,32
	итого							
	сумма НДС-12%							2 273 879,32
	Итого с НДС							272 865,52
								2 546 744,84

Подрядчик
Генеральный директор
ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

Борисюк С.В.

Субподрядчик
Директор
ТОО "Арал Сервис"

Габитов Р.Х.

Подрядчик: ТОО Строительная Компания "КазТурборемонт"
Субподрядчик ТОО "Арал Сервис"
Договор № 7/04-02 от 7.04.2017.
Наименование стройки: Гараж-бокс для ремонта подъемников подземного ремонта скважин на 3 единицы спецтехники м/р С.Балгимбаева
Наименование объекта: Гараж для ремонта и стоянки спецтехники .Общестроительные работы

АКТ

выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2017г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		смета 02-01										
		РАЗДЕЛ 7.КАРКАС										
75	Е0109-1-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	**Монтаж каркасов одно- и многопролетных одноэтажных производственных зданий без фонарей пролетом до 60 м, высотой до 60 м с подвесными кранами и без них** т	37,22	14329,72	10580,65	533352	393812	129060	15,91	592		
				2887,67	965,11	107479	35921	90	3,10	115		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			533352	393812			592		
			Тенге			107479	35921			115		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			702157						
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							772		
		Сметная заработная плата -	Тенге				162760					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			559418	394708			630		
			Тенге			113486	36221			117		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19439						
	Всего заработная плата -		Тенге				607					
		Накладные расходы -	Тенге			600						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				90					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1202						
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21241						
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4		
		Сметная заработная плата -	Тенге				697					
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			539979						
	Всего заработная плата -		Тенге				149101					
		Накладные расходы -	Тенге			134191						
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							67		
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20129					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40450						
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			714620						
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							811		
		Сметная заработная плата -	Тенге				169229					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			735861						
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							814		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				169926			
		ИТОГО	Тенге			559 418,00				
		Итого с накладными				694 209,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41 652,54				
		ИТОГО	Тенге			735 861,54				
		Временные здания и сооружения	4,10%			30 170,32				
		Итого				766 031,86				
		Доп.затраты в зимнее время	3,024%			23 164,80				
		Выслуга лет	1%			7 660,32				
		Допотпуска	0,40%			3 064,13				
		Доп.затраты транс-т привозных материалов	0,00083%			6,36				
		Затраты на вахтовый метод строительства	6,02%			46 115,12				
		Итого				846 042,59				
		Итого в текущих ценах 2017 года	2,92774			2 476 992,73				
		Обязательные платежи	2%			49 539,85				
		Итого				2 526 532,58				
		Итого с понижающим коэф.	0,9			2 273 879,32				
		Всего за месяц				2 273 879,32				

Подрядчик
Директор филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Кайрлиев Н.С.

Директор проектов ТОО "Строительная компания "КазТурбоРемонт"

_____Самсалиев И.Ю.

Начальник участка ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Мугауов К.У.

Менеджер проекта ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Утебаева Р.К.

Субподрядчик
Директор ТОО "Арал Сервис"

_____Габитов Р.Х.

Типовая межведомственная форма КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.1999г №73

Подрядчик : ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"
Субподрядчик: ТОО "Арал Сервис"
Наименование объекта "Гараж-бокс для ремонта подъемников подземного ремонта скважин на 3 единицы спецтехники м/р С.Балгимбаева"
Договор: № 07/04-02 от 7.04.2017г.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2017г.

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком-застройщику (заказчику и финансирующему банку)

Код документа	Код подрядчика		Код субподрядчика		№ договора	Дата договора	КС
	Код учреждения банка	№ счета	Код учреждения банка	№ счета			
	HSBKKZKZ	KZ956010131000183409	HSBKKZKZ	KZ3860101310001759 96	07/04-02	7.04.2017г.	

Пусковые комплексы, объекты, технологический этап, комплексы работ	NN	Код по ОКСП	План работ		Стоимость выполненных работ					Объем работ, засчитываемый			КС
			сумма по лоту	на 1 квартал 1 полугодие 9 месяцев, в т.ч.год	с начало года по текущий месяц включительно	В том числе СМР	из нго экономия от совершенствования проектных решений	Из гр.4 работы по монтажу оборудования	Стоимость выполненных прочих затрат, не входящих в СМР	СМР	Кап рем и др подряд. Работы	из гр 3 подлежит к оплате за отчетный месяц	
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке с НДС			143 604 638,00		15 983 486,15							1 452 581,28	
Всего по стройке без НДС по объекту "Гараж бокс для ремонта подъемников подземного ремонта скважин на 3 единицы спецтехники м/р С.Балгимбаева"			128 218 426,79		14 270 969,77							1 296 947,57	
НДС 12%			15 386 211,21		1 712 516,37							155 633,71	

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор

ТОО "Строительная компания "Каттурборемонт" _____ Борисок С.В.

СУБПОДРЯДЧИК

ТОО "Арал Сервис" _____ Р.Х. Габитов

Приложение 1б

Подрядчик
ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"
БИН 920 240 000 028

Субподрядчик
ТОО "Арал Сервис"
БИН 051040002572

Акт № 4 от 27.10.2017г.
приемки выполненных работ за октябрь 2017года

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Подрядчика в лице Борисюк С.В. -генеральный директор ТОО" Строительная Компания "КазТурбоРемонт" с одной стороны и представитель Субподрядчика в лице Габитова Р.Х.- директор ТОО "Арал Сервис" с другой стороны, составили настоящий акт о выполнении нижеследующих работ, согласно договору № 07/04-02 от 7.04.2017г., по объекту "Гараж-бокс для ремонта подъемников подземного ремонта скважин на 3 единицы спецтехники м/р С.Балгимбаева".

№ п/п	Код затрат	Месторождение № скважин	СПП ВЗ МВЗ	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	2	3	4	5		6	7	8
1		С.Балгимбаева	108-2963	Гараж для ремонта и стоянки спецтехники.Общестроительные работы	объект	1	863 325,89	863 325,89
3		С.Балгимбаева	108-2963	Котельная. Общестроительные работы	объект	1	433 621,68	433 621,68
	итого							1 296 947,57
	сумма НДС-12%							155 633,71
	Итого с НДС							1 452 581,28

Подрядчик
Генеральный директор
ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"
Борисюк С.В.

Субподрядчик
Директор
ТОО "Арал Сервис"
Габитов Р.Х.

Подрядчик: ТОО Строительная Компания "КазТурборемонт"
Субподрядчик ТОО "Арал Сервис"
Договор № 7/04-02 от 7.04.2017.

Наименование стройки: Гараж-бокс для ремонта подъемников подземного ремонта скважин на 3 единицы спецтехники м/р С.Балгимбаева
Наименование объекта: КОТЕЛЬНАЯ. Общестроительные работы

АКТ
выполненных строительно-монтажных работ за октябрь месяц 2017г.
Общестроительные работы. Котельная

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Земляные работы под фундамент Дымовой трубы Ф-1										
22	Е0101-12-9	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	35	29,64	28,03	1037	981	294	0,01	--		
		м3		1,61	7,06	56	247	97	0,02	1		
23	Е0101-12-7	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	13,2	18,51	17,50	244	231	69	0,01	--		
		м3		1,01	4,41	13	58	97	0,02	--		
24	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	4	467,10	--	1868	--	2111	2.98	12		
		м3		467,10	--	1868	--	113	--	--		
25	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	1,6	21,55	4,52	34	7	26	0,11	--		
		м3		17,03	--	27	--	97	--	--		
26	Е0101-17-1	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3- ИЗ КАРЬЕРА**	26,8	23,71	22,86	635	613	219	0,01	--		
		м3		0,79	7,65	21	205	97	0,03	1		
27	Е0101-19-1К=10	**Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины НА 5 КМ**	26,8	14,54	12,60	390	338	122	--	--		
		м3		--	4,70	--	126	97	0,02	1		
28	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ИЗ КАРЬЕРА**	44	6,48	6,48	285	285	90	--	--		
		м3		--	2,10	--	93	97	0,01	--		

29	Е0101-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м **РАСПЛАНИРОВКА ЛИШНЕГО ГРУНТА**								
		м3	35	10,93	10,93	383	383	121	--	--
				--	3,55	--	124	97	0,01	--
				Фундамент дымовой трубы Ф-1						
30	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты, толщ.100мм								
		м3	0,8	2806,27	100,89	2245	81	145	0,85	1
				123,75	38,25	99	31	112	0,18	--
31	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов								
		т	0,08	40097,59	339,59	3208	27	15	0,58	--
				--	140,94	--	11	133	0,58	--
32	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки толщ.100мм								
		м3	0,7	10262,71	66,01	7184	46	151	1,35	1
				195,75	24,93	137	17	98	0,12	--
33	Е0106-1-7	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 10 м3 под колонны ИЗ С/С БЕТОНА В25								
		м3	6,7	13358,10	358,13	89499	2399	4331	3,35	22
				524,25	135,29	3512	906	98	0,66	4
34	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой								
		1 т	0,0652	172357,31	536,06	11238	35	3046	289,00	19
				47475,00	202,50	3095	13	98	0,99	--
35	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов-блк								
		м2	19	135,04	3,82	2566	73	825	0,21	4
				37,35	1,44	710	27	112	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			120817	5498			60
			Тенге			9540	1859			8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			120817				
	Всего заработная плата -		Тенге				11399			
		Накладные расходы -	Тенге			11567				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1735			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7943				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			140327				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							74
		Сметная заработная плата -	Тенге				13134			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			140327				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							74
		Сметная заработная плата -	Тенге				13134			
		ИТОГО	Тенге			120 817,00				
		Итого с накладными				132 384,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7 943,04				
		ИТОГО	Тенге			140 327,04				
		Временные здания и сооружения	4,10%			5 753,41				
		Итого				146 080,45				
		Доп.затраты в зимнее время	3,024%			4 417,47				
		Выслуга лет	1%			1 460,80				
		Допотпуска	0,40%			584,32				
		Доп.затраты транс-т привозных материалов	0,00083%			1,21				

		Затраты на вахтовый метод строительс	6,02%			793,31				
		Итого				161 337,57				
		Итого в текущих ценах 2017 года	2,92774			472 354,78				
		Обязательные платежи	2%			9 447,10				
		Итого				481 801,87				
		Итого с понижающим коэф.	0.9			433 621,68				
		Всего за месяц				433 621,68				

Подрядчик

Директор филиала ТОО"Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Кайралиев Н.С.

Директро проектов ТОО "Строительная компания "КазТурбоРемонт"

_____Самсалиев И.Ю.

Начальник участка ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Мугауов К.У.

Менеджер проекта ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Утебаева Р.К.

Субподрядчик

Директор ТОО "Арал Сервис"

_____Габитов Р.Х.

Казакстан Республика Алматы Қаласы ЖШС ҚҰЖАТТАР ҮШІН Арал Сервис ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ ТОО Город Алматы Республика Казахстан

Подрядчик: ТОО Строительная Компания "Каз[illegible]ремонт"
Субподрядчик ТОО "Арал Сервис"
Договор № 7/04-02 от 7.04.2017.
Наименование стройки: Гараж-бокс для ремонта подъемников подземного ремонта скважин на 3 единицы спецтехники м/р С.Балгимбаева
Наименование объекта: Гараж для ремонта и стоянки спецтехники .Общестроительные работы

АКТ

выполненных строительно-монтажных работ за октябрь месяц 2017г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ								
3	Е0101-27-3	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА**	273	-56,52	-56,52	-15430	-15430	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	-0,01	-3
4	Е0101-24-3 т.ч. п-3.70 К=0,85	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м ЛИШНИЙ ГРУНТ**	128	-69,36	-69,36	-8878	-8878	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	-0,01	-1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			-24308	-24308			--
			Тенге			--	--			-4
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-25767				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-4
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ ПОД ЗДАНИЕ								
		ФУНДАМЕНТЫ Ф-1-10ШТ								
15	Е0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов БЛК**	201	-135,04	-3,82	-27143	-768	-8732	-0,21	-43
		м2		-37,35	-1,44	-7507	-289	112	-0,01	-1
		ФУНДАМЕНТЫ Ф-2-10ШТ								
26	Е0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов БЛК**	145	-135,04	-3,82	-19581	-554	-6299	-0,21	-31
		м2		-37,35	-1,44	-5416	-209	112	-0,01	-1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			-46724	-1322			-73
			Тенге			-12923	-498			-2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-65461				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-83
		Сметная заработная плата -	Тенге				-15676			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 7.КАРКАС								
75	**Е0109-1-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006**	**Монтаж каркасов одно- и многопролетных одноэтажных производственных зданий без фонарей пролетом до 60 м, высотой до 60 м с подвесными кранами и без них**								
		т	19,645542	14329,72	10580,65	281515	207863	68121	15,91	313
				2887,67	965,11	56730	18960	90	3,10	61
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			281515	207863			313
			Тенге			56730	18960			61
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			370614				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							408
		Сметная заработная плата -	Тенге				85908			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			210483	182233			239
			Тенге			43807	18462			54
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-71032				
	Всего заработная плата -		Тенге				-13421			
		Накладные расходы -	Тенге			-15032				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-2255			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-5164				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-91228				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-87
		Сметная заработная плата -	Тенге				-15676			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			281515				
	Всего заработная плата -		Тенге				75690			
		Накладные расходы -	Тенге			68121				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10218			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20978				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			370614				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							408
		Сметная заработная плата -	Тенге				85908			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			279387				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							320
		Сметная заработная плата -	Тенге				70232			
		ИТОГО	Тенге			210 483,00				
		Итого с накладными				263 572,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15 814,32				
		ИТОГО	Тенге			279 386,32				
		Временные здания и сооружения	4,10%			11 454,84				
		Итого				290 841,16				
		Доп.затраты в зимнее время	3,024%			8 795,04				
		Выслуга лет	1%			2 908,41				
		Допотпуска	0,40%			1 163,36				
		Доп.затраты транс-т привозных материалов	0,00083%			2,41				
		Затраты на вахтовый метод строительства	6,02%			17 507,18				
		Итого				321 217,57				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах 2017 года	2,92774			**940 442,14**				
		Обязательные платежи	2%			**18 808,84**				
		Итого				959 250,99				
		Итого с понижающим коэф.	0,9			863 325,89				
		Всего за месяц				863 325,89				

Подрядчик
Директор филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Кайрлиев Н.С.

Субподрядчик
Директор ТОО "Арал Сервис"

_____Габитов Р.Х.

Директор проектов ТОО "Строительная компания "КазТурбоРемонт"

_____Самсалиев И.Ю.

Начальник участка ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Мугауов К.У.

Менеджер проекта ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Утебаева Р.К.

Типовая межведомственная форма КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.1999г. №73

Подрядчик : ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"
Субподрядчик: ТОО "Арал Сервис"
Наименование объекта "Гараж-бокс для ремонта подъемников подземного ремонта скважин на 3 единицы спецтехники м/р С.Балгимбаева"
Договор: № 07/04-02 от 7.04.2017г.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2017г.

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком-застройщику (заказчику и финансирующему банку)

Код документа	Код подрядчика		Код субподрядчика		№ договора	Дата договора	КС
	Код учреждения банка	№ счета	Код учреждения банка	№ счета			
	HSBKKZK	KZ9560101310001 83409	HSBKKZK	KZ38601013 1000175996	07/04-02	7.04.2017г.	

Пусковые комплексы, объекты, технологический этап, комплексы работ	NN	Код по ОКСП	План работ		Стоимость выполненных работ					Объем работ, засчитываемый			КС
			сумма по лоту	на 1 квартал 1 полугодие 9 месяцев,в т.ч.год	с начало года по текущий месяц включительно	В том числе СМР	из них экономия от совершенствования проектных решений	Из гр.4 работы по монтажу оборудования	Стоимость выполненных прочих затрат, не входящих в СМР	СМР	Кап рем и др подряд Работы	из гр.3 подлежит к оплате за отчетный месяц	
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке с НДС			143 604 638,00		14 530 904,87							7 827 957,30	
Всего по стройке без НДС по объекту "Гараж-бокс для ремонта подъемников подземного ремонта скважин на 3 единицы спецтехники м/р С.Балгимбаева"			128 218 426,79		12 974 022,20							6 989 247,58	
НДС 12%			15 386 211,21		1 556 882,66							838 709,71	

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор

ТОО "Строительная компания "Казтурборемонт" _____ **Борисюк С.В.**

СУБПОДРЯДЧИК
Директор

ТОО "Арал Сервис" _____ **Р.Х. Габитов**

Приложение 16

Подрядчик
ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"
БИН 920 240 000 028

Субподрядчик
ТОО "Арал Сервис"
БИН 051040002572

Акт № 3 от 28.09.2017г.
приемки выполненных работ за сентябрь 2017года

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Подрядчика в лице Борисюк С.В. -генирального директор ТОО" Строительная Компания "КазТурбоРемонт" с одной стороны и представитель Субподрядчика в лице Габитова Р.Х.- директор ТОО "Арал Сервис" с другой стороны, составили настоящий акт о выполнении нижеследующих работ, согласно договору № 07/04-02 от 7.04.2017г., по объекту "Гараж-бокс для ремонта подъемников подземного ремонта скважин на 3 единицы спецтехники м/р С.Балгимбаева".

№ п/п	Код затрат	Месторождение № скважин	СПП ВЗ МВЗ	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	2	3	4	5		6	7	8
1		С.Балгимбаева	108-2963	Гараж для ремонта и стоянки спецтехники.Общестроительные работы	объект	1	6 787 140,38	6 787 140,38
		С.Балгимбаева	108-2963	Котельная общестроительные работы	объект	1	198 700,70	198 700,70
		С.Балгимбаева	108-2963	Сети и сооружения электроснабжения.Фундаменты под КТПН.Площадка под ДЭС	объект	1	3 406,50	3 406,50
	итого							6 989 247,58
	сумма НДС-12%							838 709,71
	Итого с НДС							7 827 957,30

Подрядчик
Генеральный директор
ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"
Борисюк С.В.

Субподрядчик
Директор
ТОО "Арал Сервис"
Габитов Р.Х.

Подрядчик: ТОО Строительная Компания "КазТурборемо
Субподрядчик ТОО "Арал Сервис"
Договор № 7/04-02 от 7.04.2017.

Наименование стройки: Гараж-бокс для ремонта подъемников подземного ремонта скважин на 3 единицы спецтехники м/р С.Балгимбаева

Наименование объекта: Гараж для ремонта и стоянки спецтехники

АКТ

выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2017г.

На Общестроительные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
									рабочих, обслуживаю-щих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ								
3	Е0101-27-3	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА**	273	56,52	56,52	15430	15430	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	0,01	3
4	Е0101-24-3 т.ч. п-3.70 К=0,85	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м ЛИШНИЙ ГРУНТ**	128	69,36	69,36	8878	8878	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			24308	24308			--
			Тенге			--	--			4
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			25767				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ ПОД ЗДАНИЕ								
		ФУНДАМЕНТЫ Ф-1-10ШТ								
15	Е0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов БЛК**	201	135,04	3,82	27143	768	8732	0,21	43
		м2		37,35	1,44	7507	289	112	0,01	1
		ФУНДАМЕНТЫ Ф-2-10ШТ								
26	Е0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов БЛК**	145	135,04	3,82	19581	554	6299	0,21	31
		м2		37,35	1,44	5416	209	112	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			46724	1322			73
			Тенге			12923	498			2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			65461				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							83
		Сметная заработная плата -	Тенге				15676			

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 6.МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА ПОД ЗДАНИЕ								
55	Е0127-81-7	Устройство подтопляемой прослойки из нетканого синтетического материала при укреплении откосов ГЕОТЕКСТИЛЯ	864	6,35	1,52	5483	1310	5582	0,03	27
		м2		4,66	0,20	4026	171	133	--	1
56	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2) ТОЛЩ 10СМ	468	435,48	39,85	203806	18651	8561	0,03	15
		м2		5,00	8,75	2340	4097	133	0,03	16
57	Е0127-23-1 т.ч. п-1.37 К=5	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя	468	-130,21	--	-60938	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	80	21,55	4,52	1724	361	1322	0,11	9
		м3		17,03	--	1362	--	97	--	--
59	Е0127-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума ТОЛЩ 10СМ	800	547,81	17,70	438251	14163	13555	0,05	41
		м2		7,88	4,86	6304	3888	133	0,02	14
60	Е0127-49-7 К=2	Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума, на каждый 1 см толщины слоя добавлять или исключать	800	121,10	0,77	96882	618	448	--	--
		м2		0,10	0,32	80	257	133	--	1
61	Е0127-39-17	Устройство однослойных цементобетонных покрытий толщиной 20 см при устройстве средствами малой механизации ИЗ С/С БЕТОНА В15 ТОЛЩ.150ММ	333,333333	226,61	26,34	75537	8780	23767	0,30	101
		м2		47,03	6,58	15677	2193	133	0,03	10
62	Е0127-39-18 К=5	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 39-17	333,333333	-562,30	-0,15	-187432	-50	-2172	-0,03	-9
		м2		-4,85	-0,05	-1617	-17	133	--	--
63	Е0127-39-17	Устройство однослойных цементобетонных покрытий толщиной 20 см при устройстве средствами малой механизации ИЗ С/С БЕТОНА В22 ТОЛЩ.200ММ	466,5	226,61	26,34	105714	12288	33262	0,30	141
		м2		47,03	6,58	21939	3070	133	0,03	14
64	Е0106-1-16ПРИМ	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских УШИРЕНИЕ ПОД КИРПИЧНЫЕ СТЕНЫ ИЗ С/С БЕТОНА В15 ТОЛЩ 150ММ	14,5	683,17	196,62	9906	2851	4924	1,79	26
		м3		272,25	74,27	3948	1077	98	0,36	5
65	Е0110-5-1ПРИМ	Установка элементов каркаса из брусьев ПРОСМОЛЕННОЙ ДОСКИ ТОЛЩ 25ММ	4,7	6197,72	316,57	29129	1488	20342	22,50	106
		м3		3487,50	119,25	16391	560	120	0,58	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	Е0108-4-7ПРИМ	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов ОБМАЗКА ДОСОК БИТУМОМ	188	245,44	3,82	46143	718	8168	0,21	40
		м2		37,35	1,44	7022	271	112	0,01	1
67	Е0106-37-3	Устройство деформационных швов в емкостных сооружениях	465	2006,24	1,84	932902	856	17750	0,22	101
		1м шва		38,25	0,70	17786	326	98	--	2
68	Е0108-4-7ПРИМ	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по	50	132,64	3,82	6632	191	2172	0,21	11
		м2		37,35	1,44	1868	72	112	0,01	--
69	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм ПОДПОЛНЫХ КАНАЛОВ В ПЛИТЕ ПОЛА ДЛЯ ОВ И ВК	3,7	4261,64	1327,03	15768	4910	9405	12,49	46
		м3		2137,50	456,24	7909	1688	98	1,72	6
70	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаментыТОЛЩ 100ММ	1,2	2806,27	100,89	3368	121	218	0,85	1
		м3		123,75	38,25	149	46	112	0,18	--
71	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,12	40097,59	339,59	4812	41	22	0,58	--
		т		--	140,94	--	17	133	0,58	--
72	Е0109-53-2ПРИМ	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и	0,673	9850,48	1162,95	6629	783	4522	46,60	31
		т		7357,50	108,00	4952	73	90	0,53	--
73	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-	13,2	32,52	0,05	429	1	69	0,03	--
		м2		5,81	0,02	77	--	90	--	--
74	Е0113-26-12 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124 ЗА 2 РАЗА	13,2	84,71	0,18	1118	2	67	0,03	--
		м2		5,50	0,10	73	1	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1735862	68082			689
			Тенге			110285	17789			73
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2001115				838
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				150871			
		РАЗДЕЛ 16.КРЫЛЬЦО КР-1 -3ШТ								
109	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	0,87	21,55	4,52	19	4	14	0,11	--
		м3		17,03	--	15	--	97	--	--
110	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты ТОЛЩ	0,87	2806,27	100,89	2441	88	158	0,85	1
		м3		123,75	38,25	108	33	112	0,18	--
111	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,087	40097,59	339,59	3488	30	16	0,58	--
		т		--	140,94	--	12	133	0,58	--
112	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских ИЗ С/С БЕТОНА В15 ТОЛЩ 150ММ	1,08	10211,57	100,65	11028	109	195	0,97	1
		м3		146,25	38,03	158	41	98	0,19	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			16977	230			2
			Тенге			280	87			--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			18402				

		3	4	5	6		8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				425			3
		РАЗДЕЛ 17.КРЫЛЬЦО КР-2 1-ШТ								
117	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими** м3	0,6	21,55	4,52	13	3	10	0,11	--
				17,03	--	10	--	97	--	--
118	Е0108-3-2	**Устройство щебеночного основания под фундаменты ТОЛЩ 0,1М** м3	0,61	2806,27	100,89	1712	62	111	0,85	1
				123,75	38,25	75	23	112	0,18	--
119	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов** т	0,061	40097,59	339,59	2446	21	11	0,58	--
				--	140,94	--	9	133	0,58	--
120	Е0106-1-15	**Устройство фундаментных плит бетонных плоских ИЗ С/С БЕТОНА В15 ТОЛЩ 150ММ** м3	0,85	10211,57	100,65	8680	86	154	0,97	1
				146,25	38,03	124	32	98	0,19	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**			12851	171			1
			Тенге			210	64			--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			13924				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				317			2
		РАЗДЕЛ 18.ПАНДУС - 5ШТ								
125	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками** м3	6,85	21,55	4,52	148	31	113	0,11	1
				17,03	--	117	--	97	--	--
126	Е0108-3-2	**Устройство щебеночного основания под фундаменты ТОЛЩ 100ММ** м3	7	2806,27	100,89	19644	706	1270	0,85	6
				123,75	38,25	866	268	112	0,18	1
127	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов** т	0,7	40097,59	339,59	28068	238	131	0,58	--
				--	140,94	--	99	133	0,58	--
128	Е0106-1-16	**Устройство фундаментных плит железобетонных плоских ИЗ С/С БЕТОНА В15** м3	17,5	683,17	196,62	11955	3441	6367	1,79	31
				272,25	74,27	4764	1300	105	0,36	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**			59815	4416			38
			Тенге			5747	1666			8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			71759				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				8596			50
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1896537	98528			804
			Тенге			129446	20104			89
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1889907				
		Всего заработная плата -	Тенге				144526			
		Накладные расходы -	Тенге			171044				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							86

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				25657			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			123657				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2184608				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							946
	Сметная заработная плата -	Тенге				170182			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6629				
Всего заработная плата -		Тенге				5024			
	Накладные расходы -	Тенге			4522				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				678			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			669				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			11820				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34
	Сметная заработная плата -	Тенге				5703			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2196428				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							980
	Сметная заработная плата -	Тенге				175885			
	ИТОГО	Тенге			1 896 537,00				
	Итого с накладными				2 072 103,00				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			124 326,18				
	ИТОГО	Тенге			2 196 429,18				
	Временные здания и сооружения	4,10%			90 053,60				
	Итого				2 286 482,78				
	Доп.затраты в зимнее время	3,024%			69 143,24				
	Выслуга лет	1%			22 864,83				
	Допотпуска	0,40%			9 145,93				
	Доп.затраты транс-т привозных материалов	0,00083%			18,97				
	Затраты на вахтовый метод строительства	6,02%			137 634,83				
	Итого				2 525 290,57				
	Итого в текущих ценах 2017 года	2,92774			7 393 399,11				
	Обязательные платежи	2%			147 867,98				
	Итого				7 541 267,09				
	Итого с понижающим коэф.	0,9			6 787 140,38				
	Всего за месяц				6 787 140,38				

Подрядчик

Директор филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Кайрлиев Н.С.

Директор проектов ТОО "Строительная компания "КазТурбоРемонт"

_____Самсалиев И.Ю.

Начальник участка ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Мугауов К.У.

Менеджер проекта ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Утебаева Р.К.

Субподрядчик

Директор ТОО "Арал Сервис"

_____Габитов Р.Х.

Подрядчик: ТОО Строительная Компания "КазТурборемонт"
Субподрядчик ТОО "Арал Сервис"
Договор № 7/04-02 от 7.04.2017.

Наименование стройки: Гараж-бокс для ремонта подъемников подземного ремонта скважин на 3 единицы спецтехники м/р С.Балгимбаева
Наименование объекта: Сети и сооружения электроснабжения

АКТ

выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2017г.

Общестроительные работы. Фундаменты под КТПН.Площадка под ДЭС

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Фундамент под КТПН								
		Землянные работы								
1	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с	0,46	389,25	--	179	--	202	2,48	1
		м3		389,25	--	179	--	113	--	--
2	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами-РАСПЛАНИРОВКА ЛИШНЕГО ГРУНТА ВРУЧНУЮ	0,26	389,25	--	101	--	114	2,48	1
		м3		389,25	--	101	--	113	--	--
		Монтажные работы								
4	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты ТОЛЩ 100мм	0,13	224,64	100,89	29	13	24	0,85	--
		м3		123,75	38,25	16	5	112	0,18	--
5	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,013	339,59	339,59	4	4	2	0,58	--
		т		--	140,94	--	2	133	0,58	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			314	18			2
			Тенге			296	7			--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			696				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				355			
		РАЗДЕЛ 2.Площадка под ДЭС								
		Землянные работы								
7	Е0101-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы	2	10,93	10,93	22	22	7	--	--
		м3		--	3,55	--	7	97	0,01	--
8	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	0,704	25,65	5,38	18	4	14	0,13	--
		м3		20,27	--	14	--	97	--	--
		ПЛИТА								
11	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты толщ.100мм	0,704	224,64	100,89	158	71	128	0,85	1
		м3		123,75	38,25	87	27	112	0,18	--
12	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,0704	339,59	339,59	24	24	13	0,58	--
		т		--	140,94	--	10	133	0,58	--

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			222	121			1
			Тенге			101	44			--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			407				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				170			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			536	138			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			398	51			--
	Всего заработная плата -		Тенге			536				
		Накладные расходы -	Тенге				448			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			504				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				76			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			62				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1103				
		Сметная заработная плата -	Тенге				524			3
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1103				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				524			
		ИТОГО	Тенге			536,00				
		Итого с накладными				1 040,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			62,40				
		ИТОГО	Тенге			1 102,40				
		Временные здания и сооружения	4,10%			45,20				
		Итого				1 147,60				
		Доп.затраты в зимнее время	3,024%			34,70				
		Выслуга лет	1%			11,48				
		Допотпуска	0,40%			4,59				
		Доп.затраты транс-т привозных материалов	0,00083%			0,01				
		Затраты на вахтовый метод строительства	6,02%			69,08				
		Итого				1 267,46				
		Итого в текущих ценах 2017 года	2,92774			3 710,79				
		Обязательные платежи	2%			74,22				
		Итого				3 785,00				
		Итого с понижающим коэф.	0,9			3 406,50				
		Всего за месяц				3 406,50				

Подрядчик

Директор филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Кайрлиев Н.С.

Директро проектов ТОО "Строительная компания "КазТурбоРемонт"

_____Самсалиев И.Ю.

Начальник участка ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Мугауов К.У.

Менеджер проекта ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Утебаева Р.К.

Субподрядчик

Директор ТОО "Арал-Сервис"

_____Габитов Р.Х.

Арал Сервис

Подрядчик: ТОО Строительная Компания "КазТурборемонт"
Субподрядчик ТОО "Арал Сервис"
Договор № 7/04-02 от 7.04.2017.

Наименование стройки: Гараж-бокс для ремонта подъемников подземного ремонта скважин на 3 единицы спецтехники м/р С.Балгимбаева
Наименование объекта: КОТЕЛЬНАЯ

АКТ

выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2017г.

Общестроительные работы. Котельная

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы под фундаментную плиту ФП-1								
1	Е0101-12-9	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	38 √	29,64	28,03	1126	1065	319	0,01	--
		м3		1,61	7,06	61	268	97	0,02	1
2	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	3 √	467,10	--	1401	--	1583	2,98	9
		м3		467,10	--	1401	--	113	--	--
3	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	10,87 √	21,55	4,52	234	49	180	0,11	1
		м3		17,03	--	185	--	97	--	--
4	Е0101-17-1	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	8,5 √	23,71	22,86	202	194	70	0,01	--
		м3		0,79	7,65	7	65	97	0,03	--
5	Е0101-19-1К=10	**Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины**	8,5 √	14,54	12,60	124	107	39	--	--
		м3		--	4,70	--	40	97	0,02	--
		Фундаментная плита Ф-1								
8	Е0127-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8	50,4 √	547,81	17,70	27610	892	854	0,05	3

			м2		7,88	4,86	397	245	133	0,02	1
9	Е0127-49-7К=3	Вычитается позиция.Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума, на каждый 1 см толщины слоя добавлятьисключать		50,4 √	-181,65	-1,16	-9155	-58	-42	--	--
			м2		-0,15	-0,48	-8	-24	133	--	--
10	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты. толщ.100мм		5,04 √	2806,27	100,89	14144	508	914	0,85	4
			м3		123,75	38,25	624	193	112	0,18	1
11	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов		0,504 √	40097,59	339,59	20209	171	94	0,58	--
			т		--	140,94	--	71	133	0,58	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			55894	2929			18
				Тенге			2668	858			3
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			55894				
	Всего заработная плата -			Тенге				3525			
		Накладные расходы -		чел.-ч			4011				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		Тенге							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				602			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			3594				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			63500				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							23
		Сметная заработная плата -		Тенге				4127			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			63500				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							23
		Сметная заработная плата -		Тенге				4127			
		ИТОГО		Тенге			55 894,00				
		Итого с накладными					59 905,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			3 594,30				
		ИТОГО		Тенге			63 499,30				
		Временные здания и сооружения		4,10%			2 603,47				
		Итого					66 102,77				
		Доп.затраты в зимнее время		3,024%			1 998,95				
		Выслуга лет		1%			661,03				
		Допотпуска		0,40%			264,41				
		Доп.затраты транс-т привозных материалов		0,00083%			0,55				
		Затраты на вахтовый метод строительства		6,02%			3 979,06				
		Итого					73 006,76				

		Итого в текущих ценах 2017 года	2,92774			**213 744,96**				
		Обязательные платежи	2%			**4 274,90**				
		Итого				**218 019,86**				
		Итого с понижающим коэф.	0,9			**198 700,70**				
		Всего за месяц				**198 700,70**				

Подрядчик

Директор филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Кайрлиев Н.С.

Директор проектов ТОО "Строительная компания "КазТурбоРемонт"

_____Самсалиев И.Ю.

Начальник участка ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Мугауов К.У.

Менеджер проекта ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Утебаева Р.К.

Субподрядчик

Директор ТОО "Арал Сервис"

_____Габитов Р.Х.

Типовая межведомственная форма КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.1999г. №73

Подрядчик : ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"
Субподрядчик: ТОО "Арал Сервис"
Наименование объекта "Гараж-бокс для ремонта подъемников подземного ремонта скважин на 3 единицы спецтехники м/р С.Балгимбаева"
Договор: № 07/04-02 от 7.04.2017г.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2018г.

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком-застройщику (заказчику и финансирующему банку)

Код документа	Код подрядчика		Код субподрядчика		№ договора	Дата договора	КС
	Код учереждения банка	№ счета	Код учереждения банка	№ счета			
	HSBKKZKX	KZ956010131000183409	HSBKKZKX	KZ38601013100017599 6	07/04-02	7.04.2017г.	

Пусковые комплексы, объекты, технологический этап, комплексы работ	NN	Код по ОКСП	План работ		Стоимость выполненных работ					Объем работ, засчитываемый			КС
			сумма по лоту	на 1 квартал 1 полугодие 9 месяцев,в т.ч.год	с начало года по текущий месяц включительно	В том числе СМР	из них экономия от совершенствования проектных решений	Из гр.4 работы по монтажу оборудования	Стоимость выполненных прочих затрат, не входящих в СМР	СМР	Кап рем и др подряд. Работы	из гр.3 подлежит к оплате за отчетный месяц	
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке с НДС			143 604 638,00		98 891 968,91							22 343 000,01	
Всего по стройке без НДС по объекту "Гараж-бокс для ремонта подъемников подземного ремонта скважин на 3 единицы спецтехники м/р С.Балгимбаева"			128 218 426,79		88 296 400,81							19 949 107,15	
НДС 12%			15 386 211,21		10 595 568,10							2 393 892,86	

68 347 293,66

ПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ТОО "Строительная Компания "Казтурборемонт" _____ **Борисюк С.В.**

СУБПОДРЯДЧИК
Директор
ТОО "Арал Сервис" _____ **Муратов А.М.**

Приложение 1б

Подрядчик
ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"
БИН 920 240 000 028

Субподрядчик
ТОО "Арал Сервис"
БИН 051040002572

Акт № 7 от 27.09.2018г.
приемки выполненных работ за сентябрь 2018года

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Подрядчика в лице Борисюк С.В. -генирального директор ТОО" Строительная Компания "КазТурбоРемонт" с одной стороны и представитель Субподрядчика в лице Муратов А.М.- директор ТОО "Арал Сервис" с другой стороны, составили настоящий акт о выполнении нижеследующих работ, согласно договору № 07/04-02 от 7.04.2017г., по объекту "Гараж-бокс для ремонта подъемников подземного ремонта скважин на 3 единицы спецтехники м/р С.Балгимбаева".

№ п/п	Код затрат	Месторождение № скважин	СПП ВЗ МВЗ	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	2	3	4	5		6	7	8
1		С.Балгимбаева	108-2963	СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ	объект	1	7201,27	7201,27
2		С.Балгимбаева	108-2963	Инжинерные сети. Сети газоснабжения	объект	1	28796,96	28796,96
3		С.Балгимбаева	108-2963	Инженерные сети. Сети теплоснабжения.Общестроительные работы Опора ОП-1	объект	1	333419,64	333419,64
4		С.Балгимбаева	108-2963	Инженерные сети. Сети водоснабжения, канализации и пожаротушения. Общестроительные работы. Площадка дренажной емкости 8м3	объект	1	37749,07	37749,07
5		С.Балгимбаева	108-2963	Сооружения водоснабжения и пожаротушения.Монтаж КИПиА	объект	1	192057,4	192057,4
6		С.Балгимбаева	108-2963	Сооружения водоснабжения и пожаротушения. Приобретение и монтаж оборудования и материалов электрохимзащиты от коррозии	объект	1	1984,87	1984,87
7		С.Балгимбаева	108-2963	Сооружения пожаротушения	объект	1	101579,92	101579,92
8		С.Балгимбаева	108-2963	Сооружения водоснабжения и пожаротушения.Общестроительные работы.Основание под блочную станцию	объект	1	46342,13	46342,13
9		С.Балгимбаева	108-2963	Сооружения водоснабжения и пожаротушения.Общестроительные работы.Площадка под шкаф управления электрообогревом П-1	объект	1	7741,82	7741,82
10		С.Балгимбаева	108-2963	Гараж для ремонта и стоянки спецтехники.Общестроительные работы	объект	1	11 558,30	11 558,30
11		С.Балгимбаева	108-2963	Сооружения водоснабжения и пожаротушения. Общестроительные работы.Кабельная эстакада	объект	1	80 262,59	80 262,59
12		С.Балгимбаева	108-2963	Сооружения пожаротушения. Общестроительные работы.Резервуары противопожарные V-300м3-2шт	объект	1	710 571,14	710 571,14
13		С.Балгимбаева	108-2963	Генплан	объект	1	18 389 842,04	18 389 842,04
	итого							**19 949 107,15**
	сумма НДС-12%							**2 393 892,86**
	Итого с НДС							**22 343 000,01**

Подрядчик
Генеральный директор
ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____ Борисюк С.В.

Субподрядчик
Директор
ТОО "Арал Сервис"

_____ Муратов А.М.

Подрядчик: ТОО Строительная Компания "КазТурборемонт"
Субподрядчик ТОО "Арал Сервис"
Договор № 7/04-02 от 7.04.2017.
Наименование стройки: Гараж-бокс для ремонта подъемников подземного ремонта скважин на 3 единицы спецтехники м/р С.Балгимбаева
Наименование объекта: Сооружения водоснабжения и пожаротушения. Общестроительные работы.Резервуары противопожарные V-300м3-2шт

АКТ
выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2018г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, рабочих, обслуживаю-щих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		смета 03-01									
		Железобетонный фундамент КФ-1 -2шт									
12	Е0108-3-1	**Устройство песчаного основания под фундаменты**	5,26	215,20	97,07	1132	511	875	0,78	4	
		м3		112,50	36,00	592	189	112	0,18	1	
13	Е0113-49-1	**Пропитка щебня, уложенного в днищах аппаратов, мастикой "Битуминоль Н-2"**	5,26	4406,76	462,96	23180	2435	9980	11,00	58	
		м3		1935,00	173,25	10178	911	90	0,85	4	
14	Е0127-1-1	**Укрепление навесными фрезами грунтов однослойных оснований и покрытий толщиной до 20 см смешением с битумом /битумной эмульсией/**	52,6	126,43	84,16	6650	4427	1011	0,02	1	
		м2		2,39	12,07	126	635	133	0,04	2	
15	Е0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	12	135,04	3,82	1620	46	521	0,21	3	
		м2		37,35	1,44	448	17	112	0,01	--	
		Отмостка									
19	Е0111-2-4	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих**	7,56	3242,30	--	24512	--	4938	3,24	24	
		м3		531,00	--	4014	--	123	--	--	
20	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов**	0,756	40097,59	339,59	30314	257	142	0,58	--	
		т		--	140,94	--	107	133	0,58	--	
21	Е0111-15-1	**Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм**	76	433,50	14,76	32946	1122	5419	0,36	27	
		м2		52,43	5,54	3985	421	123	0,03	2	
22	Е0111-15-2 К=8	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных**	76	413,70	5,36	31441	407	1451	0,08	6	
		м2		13,52	2,00	1028	152	123	0,01	1	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			151795	9204			124	
			Тенге			20370	2432			11	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			151795					
	Всего заработная плата -		Тенге				22803				
		Накладные расходы -	Тенге			24337					

		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3651			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10568				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			186701				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							147
		Сметная заработная плата -	Тенге				26453			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			186701				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							147
		Сметная заработная плата -	Тенге				26453			
		ИТОГО	Тенге			151 795,00				
		Итого с накладными				176 132,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10 567,92				
		ИТОГО	Тенге			186 699,92				
		Временные здания и сооружения	4,10%			7 654,70				
		Итого				194 354,62				
		Доп.затраты в зимнее время	3,024%			5 877,28				
		Выслуга лет	1%			1 943,55				
		Допотпуска	0,40%			777,42				
		Доп.затраты транс-т привозных материалов	0,0000248			4,82				
		Затраты на вахтовый метод строительства	0,1800131			34 986,38				
		Итого				237 944,07				
		Итого в текущих ценах 2017 года	2,92774			696 638,37				
		Обязательные платежи	2%			13 932,77				
		Всего за месяц				710 571,14				

Подрядчик

Директор филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Кайрлиев Н.С.

Директор проектов ТОО "Строительная компания "КазТурбоРемонт"

_____Самсалиев И.Ю.

Начальник участка ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Мугауов К.У.

Начальник ПТО Филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Гумерова Э.А.

Инженер ПТО Филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Карымсаков Б.

Субподрядчик

Директор ТОО "Арал Сервис"

_____Муратов А.М.

Подрядчик: **ТОО Строительная Компания "КазТурборемонт"**
Субподрядчик **ТОО "Арал Сервис"**
Договор **№ 7/04-02 от 7.04.2017.**
Наименование стройки: Гараж-бокс для ремонта подъемников подземного ремонта скважин на 3 единицы спецтехники м/р С.Балгимбаева
Наименование объекта: Генплан

АКТ
выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2018г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Генплан								
		Покрытие								
11	Е0101-25-2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м-ИЗ КОРЫТА**	359	11,19	11,19	4017	4017	1066	--	--
		м3		--	3,06	--	1099	97	0,01	4
12	Е0127-14-2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы-ТОЛЩ.15СМ**	142	95,48	73,75	13559	10473	6242	0,14	20
		м3		21,38	11,67	3036	1657	133	0,04	6
13	Е0127-23-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)**	945	222,80	27,83	210548	26295	18191	0,03	31
		м2		5,00	9,47	4725	8952	133	0,03	32
14	Е0127-48-1 Изм. и доп. вып. 14	**Устройство покрытия толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5 т/м3 - 2,9 т/м3-ТОЛЩ 8СМ**	2363	691,93	22,78	1635041	53840	42491	0,05	107
		м2		7,70	5,82	18195	13753	133	0,02	47
15	Е0127-48-1 Изм. и доп. вып. 14 К=2 т.ч. п-1.37	**Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя**	2363	220,49	--	521010	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0127-53-1	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ - тощ. 4см**	2363	819,64	15,35	1936800	36276	34571	0,03	79
		м2		5,94	5,06	14036	11957	133	0,02	42
17	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов**	2,079	40097,59	339,59	83363	706	390	0,58	1
		т		--	140,94	--	293	133	0,58	1
18	Е0127-63-11	**Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см-ЩНМНЕМ ТОЛЩ 7СМ**	200	241,83	20,37	48365	4074	2710	0,03	6
		м2		4,79	5,40	958	1079	133	0,02	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**4452703**	**135681**			**246**
			Тенге			**40950**	**38789**			**135**

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4831864				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							434
	Сметная заработная плата -	Тенге				95589			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**4452703**	**135681**			**246**
		Тенге			**40950**	**38789**			**135**
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4452703				
Всего заработная плата -		Тенге				79740			
	Накладные расходы -	Тенге			105658				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							53
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15849			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			273502				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4831864				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							434
	Сметная заработная плата -	Тенге				95589			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4831864				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							434
	Сметная заработная плата -	Тенге				95589			
	ИТОГО	Тенге			4 452 703,00				
	Итого с накладными				4 558 361,00				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			273 501,66				
	ИТОГО	Тенге			4 831 862,66				
	Временные здания и сооружения	4,10%			198 106,37				
	Итого				5 029 969,03				
	Доп.затраты в зимнее время	3,024%			152 106,26				
	Выслуга лет	1%			50 299,69				
	Допотпуска	0,40%			20 119,88				
	Доп.затраты транс-т привозных материалов	0,0000248			124,74				
	Затраты на вахтовый метод строительства	0,1800131			905 460,32				
	Итого				6 158 079,92				
	Итого в текущих ценах 2017 года	2,92774			18 029 256,90				
	Обязательные платежи	2%			360 585,14				
	Всего за месяц				18 389 842,04				

Подрядчик

Директор филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Кайрлиев Н.С.

Директор проектов ТОО "Строительная компания "КазТурбоРемонт"

_____Самсалиев И.Ю.

Начальник участка ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Мугауов К.У.

Начальник ПТО Филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Гумерова Э.А.

Инженер ПТО Филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Карымсаков Б.

Субподрядчик

Директор ТОО "Арал Сервис"

_____Муратов А.М.

Подрядчик: ТОО Строительная Компания "КазТурборемонт"
Субподрядчик ТОО "Арал Сервис"
Договор № 7/04-02 от 7.04.2017.
Наименование стройки: Гараж-бокс для ремонта подъемников подземного ремонта скважин на 3 единицы спецтехники м/р С.Балгимбаева
Наименование объекта: Гараж для ремонта и стоянки спецтехники.Общестроительные работы

АКТ

выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2018г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един. / всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		смета 02-01									
		РАЗДЕЛ 13.ОКНА									
100	Е0110-91-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2**	5	378,28	18,53	1891	93	974	0,93	5	
		м2		156,07	6,18	780	31	120	0,03	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**			1891	93			5	
			Тенге			780	31			--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			3037					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5	
		Сметная заработная плата -	Тенге				957				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1891	93			5	
			Тенге			780	31			--	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1891					
	Всего заработная плата -		Тенге				811				
		Накладные расходы -	Тенге			974					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				146				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			172					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3037					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5	
		Сметная заработная плата -	Тенге				957				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3037					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5	
		Сметная заработная плата -	Тенге				957				
		ИТОГО	Тенге			1 891,00					
		Итого с накладными				2 865,00					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			171,90					
		ИТОГО	Тенге			3 036,90					
		Временные здания и сооружения	4,10%			124,51					
		Итого				3 161,41					
		Доп.затраты в зимнее время	3,024%			95,60					
		Выслуга лет	1%			31,61					

		Допотпуска	0,40%			**12,65**				
		Доп.затраты транс-т привозных материалов	0,0000248			**0,08**				
		Затраты на вахтовый метод строительства	0,1800131			**569,10**				
		Итого				**3 870,45**				
		Итого в текущих ценах 2017 года	2,92774			**11 331,67**				
		Обязательные платежи	2%			**226,63**				
		Всего за месяц				**11 558,30**				

Подрядчик

Директор филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Кайрлиев Н.С.

Директор проектов ТОО "Строительная компания "КазТурбоРемонт"

_____Самсалиев И.Ю.

Начальник участка ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Мугауов К.У.

Начальник ПТО Филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Гумерова Э.А.

Инженер ПТО Филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Карымсаков Б.

Субподрядчик

Директор ТОО "Арал Сервис"

_____Муратов А.М.

Подрядчик: **ТОО Строительная Компания "КазТурборемонт"**
Субподрядчик **ТОО "Арал Сервис"**
Договор **№ 7/04-02 от 7.04.2017.**
Наименование стройки: Гараж-бокс для ремонта подъемников подземного ремонта скважин на 3 единицы спецтехники м/р С.Балгимбаева
Наименование объекта: Сооружения водоснабжения и пожаротушения.Общестроительные работы.Площадка под шкаф управления электрообогревом П-1

АКТ
выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2018г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смета 03-03								
		Земляные работы								
1	**Е0101-164-3**	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**0,2**	**389,25**	**--**	**78**	**--**	**88**	**2,48**	**--**
		м3		**389,25**	**--**	**78**	**--**	**113**	**--**	**--**
2	**Е0101-134-2**	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**	**0,144**	**25,65**	**5,38**	**4**	**1**	**3**	**0,13**	**--**
		м3		**20,27**	**--**	**3**	**--**	**97**	**--**	**--**
3	**Е0101-164-3**	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/РАСПЛАНИРОВКА ЛИШНЕГО ГРУНТА**	**0,2**	**389,25**	**--**	**78**	**--**	**88**	**2,48**	**--**
		м3		**389,25**	**--**	**78**	**--**	**113**	**--**	**--**
		Площадка								
4	**Е0108-3-2**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты толщ. 100мм**	**0,15**	**224,64**	**100,89**	**34**	**15**	**27**	**0,85**	**--**
		м3		**123,75**	**38,25**	**19**	**6**	**112**	**0,18**	**--**
5	**Е0127-72-1**	**Розлив вяжущих материалов**	**0,015**	**339,59**	**339,59**	**5**	**5**	**3**	**0,58**	**--**
		т		**--**	**140,94**	**--**	**2**	**133**	**0,58**	**--**
6	**Е0106-1-16 прим**	**Устройство фундаментных плит железобетонных плоских-ЛЕСТНИЦА ИЗ С/С БЕТОНА В7,5**	**0,3**	**468,87**	**196,62**	**141**	**59**	**102**	**1,79**	**1**
		м3		**272,25**	**74,27**	**82**	**22**	**98**	**0,36**	**--**
7	**Е0106-11-9**	**Установка закладных деталей весом более 20 кг**	**0,02435**	**3634,24**	**304,24**	**88**	**7**	**82**	**20,00**	**--**

			1т		3330,00	114,75	81	3	98	0,56	--
8	Е0109-53-2прим	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали		0,0594	8520,45	1162,95	506	69	399	46,60	3
			т		7357,50	108,00	437	6	90	0,53	--
9	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз		5	5,86	0,05	29	--	26	0,03	--
			м2		5,81	0,02	29	--	90	--	--
10	Е0113-26-12 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124		5	5,68	0,18	28	1	25	0,03	--
			м2		5,50	0,10	28	1	90	--	--
11	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		1	41,17	3,82	41	4	43	0,21	--
			м2		37,35	1,44	37	1	112	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			1032	161			5
				Тенге			871	41			--
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			526				
		Всего заработная плата -		Тенге				469			
			Накладные расходы -	Тенге			488				
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				73			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			61				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1075				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
			Сметная заработная плата -	Тенге				542			
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			506				
		Всего заработная плата -		Тенге				443			
			Накладные расходы -	Тенге			399				
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				60			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			960				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
			Сметная заработная плата -	Тенге				503			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2034				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
			Сметная заработная плата -	Тенге				1045			
			ИТОГО	Тенге			1 032,00				
			Итого с накладными				1 919,00				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			115,14				
			ИТОГО	Тенге			2 034,14				
			Временные здания и сооружения	4,10%			83,40				
			Итого				2 117,54				
			Доп.затраты в зимнее время	3,024%			64,03				
			Выслуга лет	1%			21,18				
			Допотпуска	0,40%			8,47				