1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	9	13400,00	--	120600	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
46	С11011-773	Скобы ходовые	97	221,00	--	21437	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов +	0,3	12999,65	296,60	3900	89	363	5,95	2
		м3		915,75	110,25	275	33	118	0,54	--
48	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	4,71	2783,60	--	13111	--	3076	3,24	15
		м3		531,00	--	2501	--	123	--	--
49	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ + (отмостка)	47,1	604,12	15,35	28454	723	689	0,03	2
		м2		5,94	5,06	280	238	133	0,02	1
50	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	94,2	-72,62	--	-6841	--	-1	--	--
		м2		-0,01	--	-1	--	133	--	--
51	Е0123-23-2	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в мокрых грунтах	1	4359,76	83,18	4360	83	3762	17,01	17
		врезка		2862,00	31,50	2862	32	130	0,15	--
52	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	110,88	408,11	169,61	45251	18807	35772	1,55	172
		м3		238,50	4,07	26445	451	133	0,01	2
53	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	924	604,12	15,35	558208	14185	13518	0,03	31
		м2		5,94	5,06	5489	4675	133	0,02	16
54	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1848	72,62	--	134202	--	25	--	--
		м2		0,01	--	18	--	133	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	Е0127-53-10	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	924	497,97	15,35	460127	14185	13518	0,03	31
		м2		5,94	5,06	5489	4675	133	0,02	16
56	Е0127-54-10	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к высокопористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	5544	59,07	--	327495	--	74	--	--
		м2		0,01	--	55	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5727891	129144			744
			Тенге			120102	35371			147
	Стоимость общестроительных работ -	14.07.10г.	Тенге			5727891				
	Материалы -		Тенге			114119				
	Всего заработная плата -		Тенге				155472,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2203379				
	Местные материалы -		Тенге			3161148				
		Накладные расходы -	Тенге			198476				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							99
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				29771,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			355582				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6281950				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							990
		Сметная заработная плата -	Тенге				185244,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6281950				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							990
		Сметная заработная плата -	Тенге				185244,00			
		РАЗДЕЛ 3.Ливневая канализация К2								
57	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	134,9	27,84	26,18	3755	3531	1159	0,01	2
		м3		1,66	7,20	224	971	97	0,03	3
58	Е0101-164-2 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	6,75	262,72	--	1773	--	2004	1,85	12
		м3		262,72	--	1773	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	79,3	6,83	6,83	541	541	144	--	--
		м3		--	1,87	--	148	97	0,01	--
60	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	34	134,10	--	4559	--	5152	0,97	33
		м3		134,10	--	4559	--	113	--	--
61	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	79,3	21,55	4,52	1709	358	1310	0,11	9
		м3		17,03	--	1350	--	97	--	--
62	Е0122-11-9	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 350 мм	0,128	199229,36	127554,83	25501	16327	16456	413,00	53
		км		70416,50	28479,01	9013	3645	130	121,05	15
63	С130804-24	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 315 мм	12,93	47200,00	--	610202	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	4,66	26713,39	2538,55	124484	11830	21784	15,87	74
		м3		2645,33	950,63	12327	4430	130	4,64	22
65	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	6	8060,00	--	48360	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
66	С11011-773	Скобы ходовые	30	221,00	--	6630	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
67	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	1,88	2783,60	--	5244	--	1230	3,24	6
		м3		531,00	--	1000	--	123	--	--
68	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ + (отмостка)	18,84	604,12	15,35	11382	289	276	0,03	1
		м2		5,94	5,06	112	95	133	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	E0127-54-1	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**37,68**	**-72,62**	**--**	**-2736**	**--**	**-1**	**--**	**--**
		м2		**-0,01**	**--**	**--**	**--**	**133**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**841405**	**32876**			**189**
			Тенге			**30360**	**9290**			**41**
	Стоимость общестроительных работ -	14.07.10г.	Тенге			**841405**				
	Материалы -		Тенге			**22397**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**39650,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**665192**				
	Местные материалы -		Тенге			**90580**				
		Накладные расходы -	Тенге			**49515**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**25**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**7427,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**53455**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**944375**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**255**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**47077,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**944375**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**255**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**47077,00**			
		РАЗДЕЛ 4. Дополнительные объемы и виды работ возникшие в процессе строительства								
70	**E0104-67-1**	**Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/**	**0,9047**	**849,44**	**360,98**	**769**	**327**	**590**	**2,70**	**2**
		установ.		**488,46**	**138,60**	**442**	**125**	**104**	**0,56**	**1**
71	**E0104-68-1**	**Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов**	**0,9047**	**676,53**	**251,39**	**612**	**227**	**491**	**2,35**	**2**
		установ.		**425,14**	**96,53**	**385**	**87**	**104**	**0,39**	**--**

14.07.10г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	Е0104-69-1	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	22,62	1016,16	873,67	22984	19761	5541	0,57	13
		м		142,23	93,31	3217	2110	104	0,42	9
73	Е0104-69-2	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	22,62	1596,24	1372,90	36105	31053	8674	0,89	20
		м		222,09	146,64	5023	3317	104	0,66	15
74	Е0104-69-3	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 400 мм /второе расширение/	22,62	2758,71	2371,37	62398	53637	14995	1,54	35
		м		384,19	253,27	8690	5729	104	1,14	26
75	Е0104-69-6	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	22,62	7116,39	6115,64	160963	138327	38725	3,98	90
		м		993,05	653,17	22461	14774	104	2,94	66
76	С11061-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	4,03	6450,00	--	25968	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
77	С11061-225	Полимер для стабилизации буровых скважин	0,4474	180000,00	--	80531	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

14.07.102

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Благоустройство								
78	**Е0127-19-1**	**Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см**	**180**	**9,86**	**--**	**1774**	**--**	**2123**	**0,07**	**12**
		м2		**9,86**	**--**	**1774**	**--**	**119,7**	**--**	**--**
79	**Е0127-14-1**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**18**	**1038,40**	**85,16**	**18691**	**1533**	**873**	**0,17**	**3**
		м3		**24,59**	**15,95**	**443**	**287**	**119,7**	**0,05**	**1**
80	**Е0127-22-1**	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**~~1988~~** 180	**390,31**	**41,60**	**~~775940~~** 70256	**~~82705~~** 7488	**~~47851~~** 4333	**0,04**	**75**
		м2		**5,75**	**14,36**	**~~11431~~** 1035	**~~28544~~** 2585	**119,7**	**0,05**	**100**
81	**Е0127-72-1**	**Розлив вяжущих материалов**	**0,4**	**40182,49**	**424,49**	**16073**	**170**	**84**	**0,67**	**--**
		т		**--**	**176,18**	**--**	**70**	**119,7**	**0,73**	**--**
82	**Е0127-53-1**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	**180**	**608,85**	**19,19**	**109593**	**3454**	**2835**	**0,04**	**7**
		м2		**6,83**	**6,33**	**1230**	**1139**	**119,7**	**0,02**	**4**
83	**Е0127-54-1**	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**1080**	**72,62**	**--**	**78431**	**--**	**15**	**--**	**--**
		м2		**0,01**	**--**	**12**	**--**	**119,7**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			685148 **~~1390834~~**	**331195**			**261**
			Тенге			**55108**	**56183**			**223**
	Стоимость общестроительных работ - 14.07.102.		Тенге			**1390834**				
	Материалы -		Тенге			**16775**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**111291,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**106500**				
	Местные материалы -		Тенге			**881256**				
		Накладные расходы -	Тенге			**~~122796~~** 79278				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**61**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**18419,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**~~90818~~** 45866				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1604448**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							545
		Сметная заработная плата -	Тенге				129710,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			~~1604448~~	810 293			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							545
		Сметная заработная плата -	Тенге				129710,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**8137520**	**502526**			**1268**
			Тенге			**217357**	**103355**			**421**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**8137520**				
	Материалы -		Тенге			**208832**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**320713,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**3032243**				
	Местные материалы -		Тенге			**4176561**				
		Накладные расходы -	Тенге			**388435**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**194**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**58265,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**511557**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**9037512**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1883**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**378978,00**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**9037512**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**9037512**				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ НА 2001г..	Тенге			~~9 037 512~~	8243 357			
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			~~162 675~~	148 380			
		Возврат материалов (15%)	Тенге			~~24401~~	-22 257			
		Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге			~~9 175 786~~	8 369 480			
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	Тенге			~~211 961~~	193 335			
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			~~91 758~~	83 695			
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			~~36 703~~	33 478			
		Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге			~~9 516 208~~	8 678 988			
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2010 Г. (К=1,774)	Тенге			~~16 881 752~~	15 388 299			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			~~337 635~~	307 966			
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			~~17 219 387~~	15 706 265			
		НДС (12%)	Тенге			~~2 066 326~~	1 884 752			
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			~~19 285 714~~	17 591 017			

Заказчик
ГУ "Управление строительства г.Астаны"

Подрядчик
ТОО "Астана-Алькор"

Расценки проверены

Форма 2В

Наименование стройки - Детский сад на 240 мест ,в районе улиц Алматы,Сауран,Акмешит,№23
Заказчик - ГУ"Управление строительства г.Астаны"
Подрядчик- ТОО"Астана-Алькор"

Акт выполненных работ №9
За Июль 2010г.

по ЛС 6-2-1 строительные работы (Исполнительная сметная документация)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-17-15 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	219	55,93	53,22	12248	11655	3846	0,02	4
		м3		2,63	15,48	576	3389	97	0,05	12
2	Е010333-А1- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	431,43	21,67	21,67	9349	9349	1870	--	--
		т		--	4,33	--	1870	100	0,09	39
3	Е0101-12-15 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	112	38,82	36,51	4348	4089	1342	0,02	2
		м3		2,31	10,04	259	1125	97	0,03	4
4	Е0101-164-3 т.ч. п-3.178 к=1,2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	4,5	560,52	--	2522	--	2850	3,57	16
		м3		560,52	--	2522	--	113	--	--
5	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	112	6,48	6,48	726	726	229	--	--
		м3		--	2,10	--	236	97	0,01	1
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	112	21,55	4,52	2413	506	1850	0,11	12
		м3		17,03	--	1907	--	97	--	--

14.07.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	4,5	167,18	--	752	--	850	1,21	5
		м3		167,18	--	752	--	113	--	--
8	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	87	6,48	6,48	564	564	178	--	--
		м3		--	2,10	--	183	97	0,01	1
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	87	21,55	4,52	1875	393	1437	0,11	9
		м3		17,03	--	1482	--	97	--	--
10	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	2,7	122,18	--	330	--	373	0,89	2
		м3		122,18	--	330	--	113	--	--
11	С143008-92	Песок природный	89	844,00	--	75116	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	334,7	289,15	289,15	96777	96777	60586	--	--
		м3		--	186,62	--	62460	97	0,86	287
		Разгрузочные плиты								
		Трасса								
13	Е0107-13-1	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	39	1534,41	387,22	59842	15102	25076	2,06	80
		шт		344,25	115,02	13426	4486	140	0,46	18
14	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	34,17	20800,00	--	710736	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	34,17	101,00	--	3451	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	34,17	100,00	--	3417	--	--	--	--

14.07.10г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	34,17	70,00	--	2392	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0107-31-6	Установка в сооружениях прямоугольных лотков сечением более 0,2 м2	7,2	2225,73	863,65	16025	6218	10260	4,26	31
		м3		726,75	291,08	5233	2096	140	1,23	9
19	С143018-143	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 2.0	6,8	19400,00	--	131920	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	С143018-142	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1.0 до 2.0	0,4	20300,00	--	8120	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	7,2	101,00	--	727	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	7,2	100,00	--	720	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	7,2	70,00	--	504	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	27	408,67	272,99	11034	7371	8700	0,83	22
		шт		135,68	94,48	3663	2551	140	0,36	10
25	С143003-17	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100 ФБС 24.3.6	10,96	11400,00	--	124967	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е0107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	4	302,09	197,24	1208	789	965	0,65	3
		шт		104,85	67,51	419	270	140	0,25	1
27	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100 ФБС 12.3.6, ФБС 9.3.6	0,719	11900,00	--	8556	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	11,68	101,00	--	1180	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	11,68	100,00	--	1168	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	11,68	70,00	--	818	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	884	13,91	0,07	12295	62	6428	0,04	37
		м2		8,06	0,02	7125	18	90	--	--
32	Е0113-13-2	Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	884	12,08	0,05	10677	44	6428	0,04	37
		м2		8,06	0,02	7125	18	90	--	--
		Колодец под дренажную задвижку К1								
33	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,324	1143,60	97,07	371	31	57	0,78	--
		м3		112,50	36,00	36	12	118	0,18	--
34	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,3888	8868,37	66,01	3448	26	90	1,35	1
		м3		195,75	24,93	76	10	105	0,12	--
35	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,18	2907,14	1856,11	523	334	356	4,93	1
		м3		812,93	597,97	146	108	140	2,37	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,18	27300,00	--	4914	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	0,37	4350,00	--	1610	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0123-24-1	Установка люков	1	327,87	35,42	328	35	290	1,31	1
		шт		209,25	13,50	209	14	130	0,07	--
39	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	1	13400,00	--	13400	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	2	408,67	272,99	817	546	644	0,83	2
		шт		135,68	94,48	271	189	140	0,36	1
41	С143003-13	Блоки бетоный ФБС 12.4.6	0,53	11900,00	--	6307	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
42	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,9	70,00	--	63	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
43	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,9	200,00	--	180	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	5,65	122,18	--	690	--	780	0,89	5
		м3		122,18	--	690	--	113	--	--
45	С143008-92	Песок природный	5,65	844,00	--	4769	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,0176	14806,01	1133,15	261	20	211	82,10	1
		т		12892,50	398,25	227	7	90	1,95	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,0176	114900,00	--	2022	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	4,7	245,44	3,82	1154	18	215	0,21	1
		м2		37,35	1,44	176	7	118	0,01	--
49	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	5,55	95,30	2,62	529	15	79	0,07	--
		м2		10,51	0,99	58	5	123	--	--
50	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,555	9525,42	--	5287	--	387	3,66	2
		м3		567,00	--	315	--	123	--	--
		Дренажный колодец ДК1								
51	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,25	2369,27	100,89	592	25	48	0,85	--
		м3		123,75	38,25	31	10	118	0,18	--
52	Е0123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	0,87	9784,61	2538,55	8513	2209	4067	15,87	14
		м3		2645,33	950,63	2301	827	130	4,64	4
53	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,3	27300,00	--	8190	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
54	С143018-33м	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (КЦ-7-3)	0,58	3310,00	--	1920	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
55	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (КЦ-10-9, КЦ-10-9а)	1,78	4350,00	--	7743	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
56	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5	1	920,00	--	920	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3,51	70,00	--	246	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
58	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,51	200,00	--	702	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
59	С	Стоимость "Пенетрона"	23,81	582,99	--	13881	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	0,785	372,52	14,76	292	12	56	0,36	--
		м2		52,43	5,54	41	4	123	0,03	--
61	Е0106-36-4	Железнение поверхности	0,785	59,59	0,23	47	--	42	0,29	--
		м2		51,30	0,09	40	--	105	--	--
62	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	1	13400,00	--	13400	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,0176	14806,01	1133,15	261	20	211	82,10	1
		т		12892,50	398,25	227	7	90	1,95	--
64	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,0176	114900,00	--	2022	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,704	21,80	0,05	15	--	4	0,03	--
		м2		5,81	0,02	4	--	90	--	--
66	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,704	50,09	0,04	35	--	5	0,04	--
		м2		8,32	--	6	--	90	--	--
67	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	1,1	13306,85	296,60	14638	326	1332	5,95	7
		м3		915,75	110,25	1007	121	118	0,54	1
68	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0472	70437,87	304,24	3325	14	485	58,00	3
		1т		9675,00	114,75	457	5	105	0,56	--
69	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,78	21,80	0,05	82	--	20	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		5,81	0,02	22	--	90	--	--
70	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,78	50,09	0,04	189	--	28	0,04	--
		м2		8,32	--	31	--	90	--	--
71	Е0106-33-2	Обетонирование колодца из бетона кл.В15	2,66	13201,69	936,14	35117	2490	6017	10,45	28
		м3		1827,00	327,38	4860	871	105	1,30	3
72	Е0115-72-1	Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	9,78	514,80	3,58	5035	35	1291	0,73	7
		м2		124,88	0,88	1221	9	105	0,04	--
73	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	7,85	46,24	3,82	363	30	359	0,21	2
		м2		37,35	1,44	293	11	118	0,01	--
74	С	Пенетрон	9,42	667,68	--	6290	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
75	Е0107-57-6	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных мастикой тиоколовой	18,9	62,57	35,34	1183	668	1073	0,16	3
		м		27,23	13,34	515	252	140	0,07	1
76	С	Пенекрит	34,02	638,65	--	21727	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
77	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	5,55	95,30	2,62	529	15	79	0,07	--
		м2		10,51	0,99	58	5	123	--	--
78	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,18	10168,02	--	1830	--	126	3,66	1
		м3		567,00	--	102	--	123	--	--
79	Е0113-32-8	Герметизация стыка прокладкой типа "Вилатерм"	0,11	1919,05	1,57	211	--	5	2,56	--
		м2		495,00	--	54	--	10	--	--
		Опора ОП-1								
80	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	0,5	95,30	2,62	48	1	7	0,07	--
		м2		10,51	0,99	5	--	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,16	10779,74	98,32	1725	16	123	4,41	1
		м3		695,25	37,15	111	6	105	0,18	--
82	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	0,005	204796,82	39324,82	1024	197	294	147,70	1
		т		30375,00	14854,50	152	74	130	72,55	--
		Предупредительный знак (3 шт), предупредительная табличка (1 шт), указательная бирка (2 шт)								
83	Е0105-48-7	Бурение скважин диаметром 250, 300 мм ударно-канатным способом диаметром 300 мм в грунтах группы 1-2	3	720,99	454,36	2163	1363	996	1,02	3
		м		182,25	106,56	547	320	115	0,37	1
84	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,0371	18837,97	11119,34	698	412	458	42,50	2
		1т		7560,00	4200,75	280	156	105	20,52	1
85	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,0371	172800,00	--	6402	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
86	Е0105-63-1	Заполнение раствором пустот между стенкой скважины и телом сваи	0,12	643,80	360,30	77	43	58	1,82	--
		м3		283,50	136,17	34	16	115	0,60	--
87	С143001-4	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100)	0,12	8470,00	--	1016	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
88	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,12	70,00	--	8	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
89	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,12	200,00	--	24	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
90	Е0134-108-4	Разные работы при устройстве колодцев, установка указателей на стене	3	109,13	--	327	--	34	0,61	2
		шт		94,50	--	284	--	12	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	С11011-869	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 1,6 мм	3	83,00	--	249	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
92	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,05	21,80	0,05	23	--	6	0,03	--
		м2		5,81	0,02	6	--	90	--	--
93	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,05	50,09	0,04	53	--	8	0,04	--
		м2		8,32	--	9	--	90	--	--
94	Е0109-36-3	Монтаж перегородок стальных, консольных, сетчатых	0,2555	118,57	4,28	30	1	19	0,48	--
		м2		81,00	1,62	21	--	90	0,01	--
95	С11011-886	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщиной до 3,9 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества	0,003	101700,00	--	305	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
96	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,2555	21,80	0,05	6	--	1	0,03	--
		м2		5,81	0,02	1	--	90	--	--
97	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,2555	50,09	0,04	13	--	2	0,04	--
		м2		8,32	--	2	--	90	--	--
		Надземный терменал для контроля состояния изоляции(1шт)								
98	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,2	8868,37	66,01	1774	13	46	1,35	--
		м3		195,75	24,93	39	5	105	0,12	--
99	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,03	11014,34	98,32	330	3	23	4,41	--
		м3		695,25	37,15	21	1	105	0,18	--
100	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,0508	18837,97	11119,34	958	565	628	42,50	2
		1т		7560,00	4200,75	384	214	105	20,52	1
101	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,0487	172800,00	--	8412	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
102	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0012	86400,00	--	106	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
103	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0009	100000,00	--	93	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
104	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер + (Д2,Д2)	0,0005	14806,01	1133,15	7	1	6	82,10	--
		т		12892,50	398,25	6	--	90	1,95	--
105	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,0005	114900,00	--	57	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
106	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	0,83	245,44	3,82	204	3	38	0,21	--
		м2		37,35	1,44	31	1	118	0,01	--
107	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,06	1143,60	97,07	69	6	11	0,78	--
		м3		112,50	36,00	7	2	118	0,18	--
108	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,5	21,80	0,05	33	--	8	0,03	--
		м2		5,81	0,02	9	--	90	--	--
109	Е0113-26-6К =2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 + за 2 раза	3	25,04	0,02	75	--	11	0,02	--
		м2		4,16	--	12	--	90	--	--
110	Е0109-49-2	Постановка высокопрочных строительных болтов + (Д3)	1	59,75	0,42	60	--	26	0,16	--
		шт		28,80	0,16	29	--	90	--	--
111	С11011-54	Болты высокопрочные с номинальным диаметром резьбы 3 мм, длиной 16 мм из стали 30ХГСА, 16ХСН	0,0004	319700,00	--	137	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	Е0115-158-2	**Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности кремнийорганическая**	**0,32**	**306,41**	**2,03**	**98**	**1**	**6**	**0,09**	**--**
		м2		**15,75**	**0,77**	**5**	**--**	**105**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1539350**	**163139**			**353**
			Тенге			**60292**	**81971**			**396**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1519815**				
	Материалы -		Тенге			**35006**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**141738,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**69588**				
	Местные материалы -		Тенге			**1192342**				
		Накладные расходы -	Тенге			**153961**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**77**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**23094,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**100427**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1774202**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**823**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**164832,00**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**19535**				
	Материалы -		Тенге			**67**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**525,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**18916**				
		Накладные расходы -	Тенге			**472**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**71,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1200**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**21207**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**595,00**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1795409**				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ НА 2001г..	Тенге			~~**1 795 409**~~				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			**32 317**				
		Возврат материалов (15%)	Тенге			**4848**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге			**1 822 879**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	Тенге			**42 108**				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			**18 229**				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			**7 292**				
		Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге			**1 890 508**				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2010 Г. (К=1,774)	Тенге			**3 353 760**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			**67 075**				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			**3 420 836**				

14.07.102.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НДС (12%)	Тенге			410 500				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			~~3 831 336~~	3801986			

Заказчик
ГУ "Управление строительства г.Астаны"

Подрядчик
ТОО "Астана-Алькор"

согласно ведомости работ

Форма 2В

Наименование стройки - Детский сад на 240 мест ,в районе улиц Алматы,Сауран,Акмешит,№23
Заказчик - ГУ"Управление строительства г.Астаны"
Подрядчик- ТОО"Астана-Алькор"

Акт выполненных работ №10
За Июль 2010г.

по ЛС 6-2-2 трубопроводы и тепловую изоляцию (Исполнительная сметная документация)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Протяженость сети								
		По подвалу:2ф133/225мм-15,4								
		Подземная,в непроходном канале из лотков,засыпанном песком:2ф133/225мм-41,5м								
		Подземная,в непроходном канале из блоков ФБС,засыпанном песком:2ф133/225мм-34,7м								
		Трубы и детали в ППУ-ИЗОЛЯЦИИ								
1	Е0124-2-5	**Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 125 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С**	0,152	177506,49	61465,99	26981	9343	25141	583,00	89
		км		107100,00	20133,00	16279	3060	130	104,89	16
2	С	**Стоимость стальной трубы с тепловой изоляцией из ППУ Ст133х4,5/225-1-ППУ-ПЭ**	152	4612,68	--	701127	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0122-33-5	**Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм**	0,51	121294,13	49389,75	61860	25189	53989	312,70	159
		т		62775,00	18657,00	32015	9515	130	91,12	46
4	С	**Стоимость изолированого тройникового ответвления Ст133х4,5/45х3-1-ППУ-ПЭ**	1	58028,24	--	58028	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	С	**Стоимость изолированого тройникового ответвления Ст133х4/45х3-1-ППУ-ПЭ**	1	58028,24	--	58028	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

14.07.10г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С12021-256	Накладки для тройников	0,0012	154700,00	--	186	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	С	Стоимость изолированого отвода Ст133х5-90-1-ППУ-ПЭ,Ст133/6,0- 90-1-ППУ-ПЭ	6	14034,78	--	84209	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	С	Стоимость элемента трубопровода с кабелем вывода L 1000 Ст133х4,0-1-ППУ-ПЭ	2	6554,75	--	13109	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0122-40-4	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 125 мм	2	181,14	23,64	362	47	380	0,71	1
		фланец		146,25	--	293	--	130	--	--
10	С	Стоимость металлической заглушки изоляции с кабелем вывода 133-1-ППУ-ПЭ-200К	2	54692,25	--	109385	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	С	Стоимость мата полиэтеленового размером 2000х1400х15	4	8841,12	--	35364	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0125-122-2	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 125 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	2	1666,51	1086,01	3333	2172	1609	1,23	2
		шт		261,00	409,50	522	819	120	2,62	5
13	Е0125-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	2	1313,35	875,72	2627	1751	1285	0,96	2
		шт		204,75	330,75	410	661	120	2,12	4
14	Е0113-44-7	Очистка щетками	12,8	60,75	--	778	--	700	0,34	4
		м2		60,75	--	778	--	90	--	--
15	Е0113-45-2	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. до 500 мм уайт-спиритом	12,8	24,95	0,11	319	1	169	0,09	1
		м2		14,65	0,05	188	1	90	--	--
16	С	Стоимость комплекта для изоляции стыков МФЛ-1000МР диам.133/225	28	9349,74	--	261793	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
17	С	Стоимость комплекта для изоляции стыков МФЛ-1000МР диам.45/125	2	11334,38	--	22669	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	С	Стоимость комплекта для изоляции стыков МФЛ-1000МР диам.159/250	4	11334,38	--	45338	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0124-13-1	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	2	758,61	389,61	1517	779	1067	1,73	3
		компл		317,25	93,15	635	186	130	0,38	1
20	С	Стоимость крана шарового "Балломакс",с металлической заглушкой изоляции для бесканальной прокладки,под приварку,Ст40-1-ППУ-ПЭ-650 А 1,34м	2	91854,82	--	183710	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0116-10-6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 125 мм	32	1899,57	27,87	60786	892	7810	1,04	33
		м		180,23	10,44	5767	334	128	0,05	2
22	Е0126-4-3	Изоляция трубопроводов диаметром 133 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	32	129,12	13,56	4132	434	2427	0,42	13
		м		70,88	4,95	2268	158	100	0,03	1
23	С11031-77	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-100 толщиной 60 мм	1,15	4590,00	--	5279	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	13,44	21,80	0,05	293	1	71	0,03	--
		м2		5,81	0,02	78	--	90	--	--
25	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	13,44	19,79	0,02	266	--	38	0,02	--
		м2		3,13	--	42	--	90	--	--
26	Е0109-24-1	Установка листа стального м	0,128	13864,97	4022,39	1775	515	1171	56,50	7
		т		9090,00	1071,86	1164	137	90	3,81	--
27	С11011-863	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,5 мм	0,128	109500,00	--	14016	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0109-16-1	Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью, массой до 0,1 т	0,04	14656,27	8484,89	586	339	216	20,50	1
		т		3757,50	2253,58	150	90	90	7,94	--
29	С12021-262	Опоры скользящие	0,04	107900,00	--	4316	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1762171	41464			318
			Тенге			60588	14963			76
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1694522				
	Материалы -		Тенге			9197				
	Всего заработная плата -		Тенге				67908,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1592054				
	Местные материалы -		Тенге			46				
		Накладные расходы -	Тенге			86876				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13031,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			106884				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1888283				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							394
		Сметная заработная плата -	Тенге				80939,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6863				
	Материалы -		Тенге			193				
	Всего заработная плата -		Тенге				1541,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4502				
		Накладные расходы -	Тенге			1387				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				208,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			495				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			8745				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				1749,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			60786				
	Материалы -		Тенге			54127				
	Всего заработная плата -		Тенге				6101,00			
		Накладные расходы -	Тенге			7810				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1171,00			

14.07.10г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4116				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			72712				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата -	Тенге				7273,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1969739				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ НА 2001г..	Тенге			1 969 739				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			35 455				
		Возврат материалов (15%)	Тенге			5318				
		Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге			1 999 876				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	Тенге			46 197				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			19 999				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			8 000				
		Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге			2 074 071				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2010 Г. (К=1,774)	Тенге			3 679 403				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			73 588				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			3 752 991				
		НДС (12%)	Тенге			450 359				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			4 203 350				

Заказчик
ГУ "Управление строительства г.Астаны"

Подрядчик
ТОО "Астана-Алькор"

согласно протоколу
взаимозачетных работ

Расценки проверены

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

Форма 2В

Наименование стройки - Детский сад на 240 мест ,в районе улиц Алматы,Сауран,Акмешит,№23
Заказчик - ГУ"Управление строительства г.Астаны"
Подрядчик- ТОО"Астана-Алькор"

Акт выполненных работ № 12
За Июнь 2010г.

по ЛС 7-1 покрытие тротуаров,дорожек и площадок

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Дорожное покрытие тип-1(1842 м2)								
1	E0127-14-1	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	276,3	1018,16	68,13	281318	18825	12546	0,14	40
		м3		21,38	12,76	5907	3526	133	0,04	12
2	E0127-26-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня**	1842	295,12	34,29	543608	63163	36270	0,04	73
		м2		6,01	8,79	11070	16200	133	0,03	56
3	E0127-26-3	**Устройство оснований толщиной 12 см из щебня на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2 до толщины 20 см**	14736	22,33	1,37	329027	20151	9819	--	9
		м2		0,10	0,40	1474	5909	133	--	20
4	E0127-53-6	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	1842	503,67	15,35	927763	28277	26948	0,03	62
		м2		5,94	5,06	10941	9321	133	0,02	33
5	E0127-54-6	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3+ до толщины 7 см**	11052	60,11	--	664314	--	147	--	1
		м2		0,01	--	111	--	133	--	--
6	E0127-53-1	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	1842	604,12	15,35	1112792	28277	26948	0,03	62
		м2		5,94	5,06	10941	9321	133	0,02	33
7	E0127-54-8	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3+ до толщины 5 см**	3684	70,22	--	258690	--	49	--	--
		м2		0,01	--	37	--	133	--	--
8	E0127-34-2	**Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий**	328	649,08	6,63	212898	2175	48177	0,70	229
		м		108,68	1,76	35647	576	133	0,01	2
9	C143003-9	**Камни бетонные бортовые БР100.30.15**	14,1	27400,00	--	386450	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**4716860**	**160869**			**476**
			Тенге			**76129**	**44853**			**154**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4716860**				
	Материалы -		Тенге			**18180**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**120981,00**			
	Местные материалы -		Тенге			**4461682**				
		Накладные расходы -	Тенге			**160905**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**80**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**24136,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**292666**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5170431**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**711**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**145117,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**5170431**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**711**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**145117,00**			
		РАЗДЕЛ 2.Тротуарное покрытие тип-2 (1259 м2)								
10	**Е0127-26-1**	**Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня**	**1403,8**	**295,12**	**34,29**	**414287**	**48137**	**27642**	**0,04**	**56**
		м2		**6,01**	**8,79**	**8437**	**12346**	**133**	**0,03**	**42**
11	**Е0127-26-3**	**Устройство оснований толщиной 12 см из щебня,на каждый 1 см изменения толщины слоя добовлять или исключать к гр.1,2 до толщины 10 см**	**2807,6**	**-22,33**	**-1,37**	**-62688**	**-3839**	**-1871**	**--**	**-2**
		м2		**-0,1**	**-0,4**	**-281**	**-1126**	**133**	**--**	**-4**
12	**Е0127-14-1**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**70,19**	**1018,16**	**68,13**	**71465**	**4782**	**3187**	**0,14**	**10**
		м3		**21,38**	**12,76**	**1501**	**896**	**133**	**0,04**	**3**
13	**Е0127-57-2**	**Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком**	**1403,8**	**855,88**	**42,08**	**1201487**	**59072**	**134857**	**0,38**	**535**
		м2		**57,38**	**14,85**	**80550**	**20846**	**133**	**0,07**	**102**
14	**Е0127-34-2**	**Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий**	**708**	**649,08**	**6,63**	**459549**	**4695**	**103992**	**0,70**	**494**
		м		**108,68**	**1,76**	**76945**	**1244**	**133**	**0,01**	**4**
15	**С143003-9**	**Камни бетонные бортовые БР100.25.10**	**17,7**	**27400,00**	**--**	**484980**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**2569080**	**112846**			**1093**
			Тенге			**167152**	**34206**			**148**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2569080**				
	Материалы -		Тенге			**1074512**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**201359,00**			
	Местные материалы -		Тенге			**1214569**				
		Накладные расходы -	Тенге			**267807**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**134**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**40171,00**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			170213				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3007100				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1375
		Сметная заработная плата -	Тенге				241530,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3007100				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1375
		Сметная заработная плата -	Тенге				241530,00			
		РАЗДЕЛ 3.Покрытие спортивной площадки тип-3 (257,7 м2)								
16	Е0127-14-1	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	71,8	1018,16	68,13	73104	4892	3260	0,14	10
		м3		21,38	12,76	1535	916	133	0,04	3
17	Е0127-26-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня**	359	295,12	34,29	105948	12310	7069	0,04	14
		м2		6,01	8,79	2158	3157	133	0,03	11
18	Е0127-26-3	**Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2 до тлщины 20 см**	2872	22,33	1,37	64126	3927	1914	--	2
		м2		0,10	0,40	287	1152	133	--	4
19	Е0127-53-6	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	359	503,67	15,35	180818	5511	5252	0,03	12
		м2		5,94	5,06	2132	1817	133	0,02	6
20	Е0127-54-6	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3+ до толщины 5 см**	718	60,11	--	43158	--	10	--	--
		м2		0,01	--	7	--	133	--	--
21	Е0127-53-1	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	359	604,12	15,35	216880	5511	5252	0,03	12
		м2		5,94	5,06	2132	1817	133	0,02	6
22	Е0111-36-3	**Устройство исскуственого газона**	359	1137,56	4,65	408384	1669	32659	0,47	169
		м2		72,23	1,73	25931	621	123	0,01	3
23	Е0127-21-1	**Засыпка резиновой крошкой**	359	24,24	17,83	8700	6399	5480	0,04	15
		м2		6,41	5,07	2301	1819	133	0,02	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**1101117**	**40220**			**235**
			Тенге			**36484**	**11299**			**40**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1101117				
	Материалы -		Тенге			383110				
	Всего заработная плата -		Тенге				47782,00			
	Местные материалы -		Тенге			641303				
		Накладные расходы -	Тенге			60895				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9134,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			69721				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1231734				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							305
		Сметная заработная плата -	Тенге				56917,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1231734				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							305
		Сметная заработная плата -	Тенге				56917,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**8387057**	**313936**			**1804**
			Тенге			**279765**	**90358**			**342**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8387057				
	Материалы -		Тенге			1475803				
	Всего заработная плата -		Тенге				370122,00			
	Местные материалы -		Тенге			6317554				
		Накладные расходы -	Тенге			489608				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							245
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				73441,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			532600				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9409265				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2392
		Сметная заработная плата -	Тенге				443563,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			9409265				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ НА 2001г..	Тенге			9 409 265				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			169 367				
		Возврат материалов (15%)	Тенге			25405				
		Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге			9 553 227				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	Тенге			220 680				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			95 532				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			38 213				
		Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге			9 907 652				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2010 Г. (К=1,774)	Тенге			17 576 174				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			351 523				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			17 927 697				
		НДС (12%)	Тенге			2 151 324				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			20 079 021				

Заказчик
ГУ "Управление строительства г.Астаны"

Подрядчик
ТОО "Астана-Алькор"

Расценки проверены

Форма 2В

Наименование стройки - Детский сад на 240 мест ,в районе улиц Алматы,Сауран,Акмешит,№23
Заказчик - ГУ"Управление строительства г.Астаны"
Подрядчик- ТОО"Астана-Алькор"

Акт выполненных работ №2
За Июль 2010г.
по ЛС 7-2и на озеленение

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0147-3-3	Подготовка участка для озеленения, разбивка участка	5609	12,15	--	68149	--	87913	0,07	416
		м2		12,15	--	68149	--	129	--	--
2	Е0147-5-17	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом, с добавлением растительной земли до 25%, размеры 1,3х1,3х0,6 м	13	1277,35	104,43	16605	1358	8260	3,18	41
		яма		452,48	40,10	5882	521	129	0,16	2
3	Е0147-9-7	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м	37	1032,19	286,81	38191	10612	35523	3,88	143
		шт		674,55	69,71	24958	2579	129	0,29	11
4	С143012-39	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха), с комом размером 0,8х0,6м, высотой 3 м	33	3760,00	--	124080	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	С143012-60	Сосна крымская, с комом размером 0,8х0,6 м, высотой 2 м и выше	4	4860,00	--	19440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0147-19-3	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 50%	477,05	206,74	6,06	98625	2891	29856	0,32	151
		м		45,68	2,84	21792	1352	129	0,01	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0147-21-1	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений	477,05	66,92	--	31922	--	40985	0,40	193
		м		66,60	--	31772	--	129	--	--
8	С143012-44	Кустарники лиственных пород (сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина, снежноягодник), без кома	1363	203,00	--	276689	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0147-25-4	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	5504	244,28	--	1344517	--	413797	0,40	2202
		м2		58,28	--	320773	--	129	--	--
10	Е0147-25-5	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлятьисключать	5504	69,97	--	385115	--	56588	0,05	301
		м2		7,97	--	43867	--	129	--	--
11	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	5504	29,31	--	161322	--	58292	0,05	289
		м2		8,21	--	45188	--	129	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2564656	14860			3736
			Тенге			562381	4453			18
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2564656				
Материалы -			Тенге			2525				
Всего заработная плата -			Тенге				566834,00			
Местные материалы -			Тенге			1984890				
		Накладные расходы -	Тенге			731215				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							366
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				109682,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			197752				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3493624				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4119
		Сметная заработная плата -	Тенге				676516,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3493624				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ НА 2001г..	Тенге			3 493 624				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			62 885				
		Возврат материалов (15%)	Тенге			9433				
		Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге			3 547 076				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	Тенге			**81 937**				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			**35 471**				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			**14 188**				
		Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге			**3 678 673**				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2010 Г. (К=1,774)	Тенге			**6 525 966**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			**130 519**				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			**6 656 485**				
		НДС (12%)	Тенге			**798 778**				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			**~~7 455 263~~** 7428808				

Заказчик
ГУ "Управление строительства г.Астаны"

Подрядчик
ТОО "Астана-Алькор"

Расценки проверены

Форма 2В

Наименование стройки - Детский сад на 240 мест ,в районе улиц Алматы,Сауран,Акмешит,№23
Заказчик - ГУ"Управление строительства г.Астаны"
Подрядчик- ТОО"Астана-Алькор"

Акт выполненных работ №13
За Июль 2010г.

по ЛС 7-4 Вертикальную планировку

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-145-2	**Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом**	11643,6	1,41	1,41	16427	16427	3393	--	--
		м2		--	0,30	--	3498	97	--	12
2	Е0101-17-14	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(недостаток пригодногодного грунта)**	1918	39,75	37,82	76242	72531	23940	0,01	25
		м3		1,87	11,00	3587	21094	97	0,04	72
3	С010332-А10 -1	**Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1**	3356,5	81,50	--	273555	--	54711	0,34	1149
		т		16,30	--	54711	--	100	--	--
4	Е0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	1918	3,79	3,24	7266	6222	2977	--	6
		м3		0,48	1,12	921	2148	97	--	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**373490**	**95180**			**1180**
			Тенге			**59218**	**26740**			**91**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**373490**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**85958,00**			
	Местные материалы -		Тенге			**247**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**273555**				
		Накладные расходы -	Тенге			**85021**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12753,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27511				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			486021				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1314
		Сметная заработная плата -	Тенге				98711,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			486021				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ НА 2001г..	Тенге			486 021				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			8 748				
		Возврат материалов (15%)	Тенге			1312				
		Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге			493 457				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	Тенге			11 399				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			4 935				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			1 974				
		Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге			511 764				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2010 Г. (К=1,774)	Тенге			907 870				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			18 157				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			926 027				
		НДС (12%)	Тенге			111 123				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			1 037 151				

Заказчик
ГУ "Управление строительства г.Астаны"

Подрядчик
ТОО "Астана-Алькор"

Расценки проверены

Счет-фактура № 11 от 15 июня 2010 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана-Алькор"

РНН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 620200265477, Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, пр.Туран 19/1, ВП 2,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0028141, от 14.11.2012

ИИК поставщика: KZ688560000000427994, в банке АО "Банк Центр Кредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №9/31 от 18.11.09г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Астана, пр. Сарыарка, 3/1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: РНН: 620200265477, Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана-Алькор",Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, пр.Туран 19/1, ВП 2

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 620300007877, ГУ "Управление строительства г.Астана",Республика Казахстан, г. Астана, пр. Сарыарка, 3/1

(РНН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Управление строительства г.Астана"

РНН и адрес места нахождения получателя: РНН: 620300007877, Республика Казахстан, г. Астана, пр. Сарыарка, 3/1

ИИК получателя: KZ22070102KSN6201000, в банке Комитет Казначейства МФ РК в г.Астана, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство детского сада на 240 мест в районе улиц Алматы-Акмешит-№2 3 города Астаны"	тенге	1	73 666 885,71	73 666 885,71	12%	8 840 026,29	82 506 912,00		
Всего по счету:					**73 666 885,71**		**8 840 026,29**	**82 506 912,00**		

Руководитель: Решетько Я. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не п.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик (застройщик): ГУ "Управление строительства г.Астаны"
Подрядчик: ТОО "Астана-Алькор"
Субподрядчик:
Наименование строительства и его адрес.
"Строительство детского сада на 240 мест ,в районе улиц Алматы-Акмешит-№23 города Астаны"

Форма №3 КС-3
Утверждена Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г №73

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за Июнь месяц 2010 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименован.	Код	Наименован.	Код
		9/31	18.11.2009				

тыс.тенге

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов, работ	Стоимость работ и затрат в тыс. тенге								Налоги		Налог на добавленную стоимость
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	СМР (в сметных базисных ценах 2001г)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты				
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Отчисления в фонд содействия занятости	Дорожный фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8				
Всего по стройке	269 577,336										28 883,286
в т.ч. за месяц		82 506,912									8 840,026

Заказчик (застройщик):
ГУ "Управление строительства города Астаны"

Подрядчик:
ТОО "Астана-Алькор"

Форма 2В

Наименование стройки - Детский сад на 240 мест ,в районе улиц Алматы,Сауран,Акмешит,№23
Заказчик - ГУ"Управление строительства г.Астаны"
Подрядчик- ТОО"Астана-Алькор"

Акт выполненных работ №3
За Июнь 2010г.
по ЛС 2-1-1и на общестроительные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, обслуживаю-: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, обслуживаю-: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Стены подвала								
		Утепление стен								
1	E0126-30-1	**Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных** м3	44,09	4173,97	378,22	184030	16676	163486	20,04	884
				3566,25	141,75	157236	6250	100	0,69	30
2	C11031-180	**Утеплитель "ROCKWOOL"** м3	42,77	4518,00	--	193223	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
3	E0115-70-1	**Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен** м2	630	1163,90	4,92	733257	3100	128940	1,15	725
				193,05	1,87	121622	1178	105	0,01	6
4	E0115-71-1	**Устройство каркаса при оштукатуривании стен** м2	630	133,23	1,19	83935	750	25302	0,22	140
				37,80	0,45	23814	283	105	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			1194445	20525			1749
			Тенге			302671	7711			38
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1194445				
		Материалы -	Тенге			426089				
		Всего заработная плата -	Тенге				310383,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			193223				
		Местные материалы -	Тенге			251937				
		Накладные расходы -	Тенге			317728				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							159
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				47659,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			90730				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1602903				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1945
		Сметная заработная плата -	Тенге				358042,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1602903				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1945
		Сметная заработная плата -	Тенге				358042,00			
		РАЗДЕЛ 2.Металическая лестница ЛВ-6.12 (3шт)								
5	E0109-29-1 т.ч. п-1.16 п.3.2 к=1,1	**Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением** т	0,035	14215,47	5475,87	498	192	224	31,79	1
				5544,00	1552,87	194	54	90	5,46	--

1	2		4	5	6	7	8	9	10	11
6	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,035	133700,00	--	4680	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5177	192			1
			Тенге			194	54			--
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5177				
	Материалы -		Тенге			112				
	Всего заработная плата -		Тенге				248,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4680				
		Накладные расходы -	Тенге			224				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				34,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			324				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5725				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				282,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5725				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				282,00			
		РАЗДЕЛ 3.Бассейн								
7	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	20,3	319,43	9,95	6484	202	1397	0,36	7
		м2		52,20	3,74	1060	76	123	0,02	--
8	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	20,3	58,93	0,67	1196	14	22	--	--
		м2		0,63	0,25	13	5	123	--	--
9	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	20,3	133,23	1,19	2705	24	815	0,22	5
		м2		37,80	0,45	767	9	105	--	--
10	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	20,3	48,53	5,55	985	113	1125	0,26	5
		м2		42,98	2,07	872	42	123	0,01	--
11	С11031-157	Маты теплоизоляционные URS, марка М 11ф-50	0,9846	4400,00	--	4332	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	С11011-135	Дюбели с калиброванной головкой /россыпью/, с цинковым хроматированным покрытием 2,5х48,5 мм	1,32	368,00	--	484	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой	20,3	462,51	2,07	9389	42	6480	1,38	28
		м2		258,75	0,79	5253	16	123	--	--
14	С11011-507	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	0,0223	30400,00	--	679	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	10,4	13260,73	954,99	137912	9932	15353	6,51	68
		м3		1075,50	330,44	11185	3437	105	1,34	14
16	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	10,61	100,00	--	1061	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	10,61	200,00	--	2122	--	--	--	--

1	2		4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,02	109900,00	--	2198	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,087	101100,00	--	8796	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,256	124500,00	--	31872	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,189	51500,00	--	9734	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0113-36-3	Гуммирование из растворов с нанесением гуммировочного состава "Полан-2М" толщиной 3 мм	20,3	2973,12	1,57	60354	32	2014	0,57	12
		м2		110,25	--	2238	--	90	--	--
23	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	20,3	1487,87	11,72	30204	238	4396	1,06	22
		м2		171,68	4,39	3485	89	123	0,02	--
24	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	20,3	1956,16	2,10	39710	43	7115	2,00	41
		м2		333,00	0,79	6760	16	105	--	--
25	Е0113-36-3	Гуммирование из растворов с нанесением гуммировочного состава "Полан-2М" толщиной 3 мм	20,3	2973,12	1,57	60354	32	2014	0,57	12
		м2		110,25	--	2238	--	90	--	--
26	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	20,3	1956,16	2,10	39710	43	7115	2,00	41
		м2		333,00	0,79	6760	16	105	--	--
27	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	4,32	197,90	92,82	855	401	586	0,59	3
		м2		100,80	34,88	435	151	100	0,17	1
28	С11031-98	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 50	0,1728	2890,00	--	499	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	С11011-507	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	0,0087	30400,00	--	264	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			451898	11114			241
			Тенге			41067	3857			16
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			451898				
Материалы -			Тенге			215832				
Всего заработная плата -			Тенге				44923,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			58857				
Местные материалы -			Тенге			125028				
		Накладные расходы -	Тенге			48433				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7265,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30020				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			530350				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							281

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				52188,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			530350				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							281
		Сметная заработная плата -	Тенге				52188,00			
		РАЗДЕЛ 4.Вход в подвал № 1								
30	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,78	2369,27	100,89	1848	79	149	0,85	1
		м3		123,75	38,25	97	30	118	0,18	--
31	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	2	410,14	172,69	820	345	382	0,48	1
		шт		76,28	60,21	153	120	140	0,24	--
32	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	1	584,83	243,37	585	243	269	0,67	1
		шт		106,88	85,08	107	85	140	0,34	--
33	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	2	891,47	389,08	1783	778	814	0,94	2
		шт		153,90	136,92	308	274	140	0,55	1
34	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	0,655	11900,00	--	7795	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
35	С143003-21	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	1,09	11000,00	--	11946	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
36	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,77	200,00	--	353	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,77	232,00	--	410	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
38	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,77	70,00	--	124	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	4,68	245,44	3,82	1149	18	214	0,21	1
		м2		37,35	1,44	175	7	118	0,01	--
40	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,4	9031,57	66,01	3613	26	93	1,35	1
		м3		195,75	24,93	78	10	105	0,12	--
41	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, гидрозолом	6,1	850,66	11,21	5189	68	257	0,20	1
		м2		31,50	4,21	192	26	118	0,02	--
42	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0758	5239,08	327,33	397	25	160	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	143	9	105	0,60	--
43	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0758	111900,00	--	8484	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,3	10168,02	--	13218	--	907	3,66	5
		м3		567,00	--	737	--	123	--	--
45	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	0,85	715,87	1,24	608	1	155	0,97	1
				153,23	0,47	130	--	119	--	--

1	2		4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
46	Е0134-60-13	Облицовка каркасов потолков неперфорированными плитами бумажно-слоистым декоративным пластиком толщиной 2 мм	10,7	1076,16	1,20	11515	13	1593	0,85	9
		м2		141,30	0,45	1512	5	105	--	--
47	Е0109-24-2 т.ч. п-1.16 п.3.2 к=1,1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 50 м	0,1651	16821,70	5129,62	2778	847	1807	67,98	11
		т		10939,50	1216,58	1806	201	90	4,09	1
48	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,1218	172800,00	--	21047	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,0433	154200,00	--	6677	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,1651	1333,50	312,12	220	52	101	2,96	--
		т		679,50	--	112	--	90	--	--
51	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	4,79	25,04	0,02	120	--	18	0,02	--
		м2		4,16	--	20	--	90	--	--
52	Е0109-29-1 т.ч. п-1.16 п.3.2 к=1,1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,0089	14215,47	5475,87	127	49	57	31,79	--
		т		5544,00	1552,87	50	14	90	5,46	--
53	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0089	133700,00	--	1195	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,26	25,04	0,02	7	--	1	0,02	--
		м2		4,16	--	1	--	90	--	--
55	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	20	20,14	0,23	403	5	360	0,12	2
		шт		19,91	0,09	398	2	90	--	--
56	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0043	149300,00	--	649	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			103060	2549			37
			Тенге			6019	783			3
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			70613				
Материалы -			Тенге			15509				
Всего заработная плата -			Тенге				4219,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			9133				
Местные материалы -			Тенге			40721				
		Накладные расходы -	Тенге			5012				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				752,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4538				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			80163				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата -	Тенге				4971,00			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			32447				
Материалы -			Тенге			209				
Всего заработная плата -			Тенге				2583,00			

1	2		4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			28919				
		Накладные расходы -	Тенге			2325				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				349,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2086				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			36858				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				2932,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			117021				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата -	Тенге				7902,00			
		РАЗДЕЛ 5.Вход в подвал № 2								
57	E0108-3-2	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	1,15	2369,27	100,89	2725	116	220	0,85	1
		м3		123,75	38,25	142	44	118	0,18	--
58	E0107-42-1	**Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т**	6	410,14	172,69	2461	1036	1147	0,48	3
		шт		76,28	60,21	458	361	140	0,24	1
59	E0107-42-2	**Установка блоков стен подвалов массой до 1 т**	6	584,83	243,37	3509	1460	1612	0,67	4
		шт		106,88	85,08	641	510	140	0,34	2
60	E0107-42-3	**Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т**	4	891,47	389,08	3566	1556	1629	0,94	4
		шт		153,90	136,92	616	548	140	0,55	2
61	C143003-13	**Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100**	2,76	11900,00	--	32844	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
62	C143003-21	**Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100**	2,17	11000,00	--	23870	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
63	C143001-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	5	200,00	--	1001	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
64	C143001-63	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**	5	232,00	--	1161	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
65	C143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	5	70,00	--	350	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
66	E0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	13,32	245,44	3,82	3269	51	610	0,21	3
		м2		37,35	1,44	498	19	118	0,01	--
67	E0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки**	1,3	9031,57	66,01	11741	86	301	1,35	2
		м3		195,75	24,93	254	32	105	0,12	--
68	E0108-4-3	**Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов**	9,4	850,66	11,21	7996	105	396	0,20	2
		м2		31,50	4,21	296	40	118	0,02	--
69	E0106-11-10	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	0,117	5239,08	327,33	613	38	247	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	221	14	105	0,60	--
70	C12041-73	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	0,117	111900,00	--	13092	--	--	--	--

1	2		4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
71	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2	10168,02	--	20336	--	1395	3,66	7
		м3		567,00	--	1134	--	123	--	--
72	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	2	715,87	1,24	1432	2	366	0,97	2
		м2		153,23	0,47	306	1	119	--	--
73	Е0134-60-13	Устройство козырька из поликарбоната	17,42	1076,16	1,20	18747	21	2593	0,85	15
		м2		141,30	0,45	2461	8	105	--	--
74	Е0109-24-2 т.ч. п-1.16 п.3.2 к=1,1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 50 м	0,2835	16821,70	5129,62	4769	1454	3101	67,98	19
		т		10939,50	1216,58	3101	345	90	4,09	1
75	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,2139	172800,00	--	36969	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
76	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,0695	154200,00	--	10723	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
77	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,2835	1333,50	312,12	378	88	173	2,96	1
		т		679,50	--	193	--	90	--	--
78	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	8,22	25,04	0,02	206	--	31	0,02	--
		м2		4,16	--	34	--	90	--	--
79	Е0109-29-1 т.ч. п-1.16 п.3.2 к=1,1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,0164	14215,47	5475,87	233	90	104	31,79	1
		т		5544,00	1552,87	91	25	90	5,46	--
80	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0164	133700,00	--	2187	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
81	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,48	25,04	0,02	12	--	2	0,02	--
		м2		4,16	--	2	--	90	--	--
82	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	32	20,14	0,23	644	7	576	0,12	4
		шт		19,91	0,09	637	3	90	--	--
83	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,007	149300,00	--	1039	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			205872	6112			68
			Тенге			11086	1951			8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			149969				
	Материалы -		Тенге			26512				
	Всего заработная плата -		Тенге				8642,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			14131				
	Местные материалы -		Тенге			97789				
		Накладные расходы -	Тенге			10548				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1582,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9631				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			170148				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата -	Тенге				10224,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			55903				
	Материалы -		Тенге			363				
	Всего заработная плата -		Тенге				4395,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			49879				
		Накладные расходы -	Тенге			3955				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				593,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3591				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			63450				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата -	Тенге				4988,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			233598				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							83
		Сметная заработная плата -	Тенге				15212,00			
		РАЗДЕЛ 6.Вход в подвал № 3								
84	Е0108-3-2	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	1,15	2369,27	100,89	2725	116	220	0,85	1
		м3		123,75	38,25	142	44	118	0,18	--
85	Е0107-42-1	**Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т**	10	410,14	172,69	4101	1727	1911	0,48	5
		шт		76,28	60,21	763	602	140	0,24	2
86	Е0107-42-2	**Установка блоков стен подвалов массой до 1 т**	6	584,83	243,37	3509	1460	1612	0,67	4
		шт		106,88	85,08	641	510	140	0,34	2
87	Е0107-42-3	**Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т**	8	891,47	389,08	7132	3113	3257	0,94	7
		шт		153,90	136,92	1231	1095	140	0,55	4
88	С143003-13	**Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100**	3,54	11900,00	--	42126	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
89	С143003-21	**Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100**	4,35	11000,00	--	47850	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
90	С143001-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	8,01	200,00	--	1602	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
91	С143001-63	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**	8,01	232,00	--	1858	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
92	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	8,01	70,00	--	561	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
93	Е0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	21,24	245,44	3,82	5213	81	972	0,21	5
		м2		37,35	1,44	793	31	118	0,01	--
94	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки**	1,7	9031,57	66,01	15354	112	394	1,35	2
		м3		195,75	24,93	333	42	105	0,12	--

1	2		4	5	6	7	8	9	10	11
95	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, гидрозолом	14,62	850,66	11,21	12437	164	616	0,20	3
		м2		31,50	4,21	461	62	118	0,02	--
96	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,182	5239,08	327,33	954	60	385	11,60	2
		1т		1890,00	123,75	344	23	105	0,60	--
97	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,182	111900,00	--	20366	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
98	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	3,1	10168,02	--	31521	--	2162	3,66	11
		м3		567,00	--	1758	--	123	--	--
99	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	0,95	715,87	1,24	680	1	174	0,97	1
		м2		153,23	0,47	146	--	119	--	--
100	Е0134-60-13	Устройства козырька из поликарбоната	12,4	1076,16	1,20	13344	15	1846	0,85	10
		м2		141,30	0,45	1752	6	105	--	--
101	Е0109-24-2 т.ч. п-1.16 п.3.2 к=1,1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 50 м	0,161	16821,70	5129,62	2708	826	1761	67,98	11
		т		10939,50	1216,58	1761	196	90	4,09	1
102	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,1244	172800,00	--	21488	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
103	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,0367	154200,00	--	5651	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
104	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,161	1333,50	312,12	215	50	98	2,96	--
		т		679,50	--	109	--	90	--	--
105	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	4,67	25,04	0,02	117	--	17	0,02	--
		м2		4,16	--	19	--	90	--	--
106	Е0109-29-1 т.ч. п-1.16 п.3.2 к=1,1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,0107	14215,47	5475,87	152	59	68	31,79	--
		т		5544,00	1552,87	59	17	90	5,46	--
107	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0107	133700,00	--	1433	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
108	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,31	25,04	0,02	8	--	1	0,02	--
		м2		4,16	--	1	--	90	--	--
109	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	16	20,14	0,23	322	4	288	0,12	2
		шт		19,91	0,09	319	1	90	--	--
110	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0035	149300,00	--	519	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			243945	7787			66
			Тенге			10633	2629			11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			211975				
	Материалы -		Тенге			26186				

1	2		4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				10799,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			20885				
	Местные материалы -		Тенге			149671				
		Накладные расходы -	Тенге			13567				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2035,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13533				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			239075				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							69
		Сметная заработная плата -	Тенге				12834,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			31970				
	Материалы -		Тенге			210				
	Всего заработная плата -		Тенге				2463,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			28572				
		Накладные расходы -	Тенге			2216				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				332,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2051				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			36238				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				2795,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			275312				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							84
		Сметная заработная плата -	Тенге				15629,00			
		РАЗДЕЛ 7.Вход № 4								
111	E0108-3-2	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	0,52	2369,27	100,89	1232	52	99	0,85	--
		м3		123,75	38,25	64	20	118	0,18	--
112	E0107-42-1	**Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т**	2	410,14	172,69	820	345	382	0,48	1
		шт		76,28	60,21	153	120	140	0,24	--
113	E0107-42-2	**Установка блоков стен подвалов массой до 1 т**	1	584,83	243,37	585	243	269	0,67	1
		шт		106,88	85,08	107	85	140	0,34	--
114	E0107-42-3	**Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т**	1	891,47	389,08	891	389	407	0,94	1
		шт		153,90	136,92	154	137	140	0,55	1
115	C143003-13	**Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100**	0,46	11900,00	--	5474	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
116	C143003-21	**Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100**	1,09	11000,00	--	11946	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
117	C143001-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	1,57	200,00	--	314	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
118	C143001-63	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**	1,57	232,00	--	364	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
119	C143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	1,57	70,00	--	110	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2		4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
120	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	4,14	245,44	3,82	1016	16	189	0,21	1
		м2		37,35	1,44	155	6	118	0,01	--
121	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,4	9031,57	66,01	3613	26	93	1,35	1
		м3		195,75	24,93	78	10	105	0,12	--
122	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, гидрозолом	5,66	850,66	11,21	4815	63	238	0,20	1
		м2		31,50	4,21	178	24	118	0,02	--
123	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0704	5239,08	327,33	369	23	149	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	133	9	105	0,60	--
124	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0704	111900,00	--	7874	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
125	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,23	10168,02	--	12507	--	858	3,66	5
		м3		567,00	--	697	--	123	--	--
126	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	0,72	715,87	1,24	515	1	132	0,97	1
		м2		153,23	0,47	110	--	119	--	--
127	Е0134-60-13	Устройство козырька из полиарбоната	10	1076,16	1,20	10762	12	1488	0,85	8
		м2		141,30	0,45	1413	5	105	--	--
128	Е0109-24-2 т.ч. п-1.16 п.3.2 к=1,1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 50 м	0,1699	16821,70	5129,62	2857	871	1858	67,98	12
		т		10939,50	1216,58	1858	207	90	4,09	1
129	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,127	172800,00	--	21953	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
130	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,0428	154200,00	--	6603	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
131	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,161	1333,50	312,12	215	50	98	2,96	--
		т		679,50	--	109	--	90	--	--
132	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	4,67	25,04	0,02	117	--	17	0,02	--
		м2		4,16	--	19	--	90	--	--
133	Е0109-29-1 т.ч. п-1.16 п.3.2 к=1,1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,0085	14215,47	5475,87	121	46	54	31,79	--
		т		5544,00	1552,87	47	13	90	5,46	--
134	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0085	133700,00	--	1134	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
135	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,246	25,04	0,02	6	--	1	0,02	--
		м2		4,16	--	1	--	90	--	--
136	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	20	20,14	0,23	403	5	360	0,12	2
		шт		19,91	0,09	398	2	90	--	--
137	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0043	149300,00	--	649	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2		4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**97263**	**2145**			**35**
			Тенге			**5676**	**637**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			63979				
	Материалы -		Тенге			14386				
	Всего заработная плата -		Тенге				3679,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8524				
	Местные материалы -		Тенге			36634				
		Накладные расходы -	Тенге			4323				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				648,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4098				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			72400				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата -	Тенге				4327,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			33285				
	Материалы -		Тенге			210				
	Всего заработная плата -		Тенге				2634,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			29689				
		Накладные расходы -	Тенге			2371				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				356,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2139				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			37795				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				2990,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			110195				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата -	Тенге				7317,00			
		РАЗДЕЛ 8.Вход № 5								
138	E0108-3-2	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	0,46	2369,27	100,89	1090	46	88	0,85	--
		м3		123,75	38,25	57	18	118	0,18	--
139	E0107-42-1	**Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т**	2	410,14	172,69	820	345	382	0,48	1
		шт		76,28	60,21	153	120	140	0,24	--
140	E0107-42-2	**Установка блоков стен подвалов массой до 1 т**	1	584,83	243,37	585	243	269	0,67	1
		шт		106,88	85,08	107	85	140	0,34	--
141	E0107-42-3	**Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т**	1	891,47	389,08	891	389	407	0,94	1
		шт		153,90	136,92	154	137	140	0,55	1
142	C143003-13	**Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100**	0,46	11900,00	--	5474	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
143	C143003-21	**Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100**	1,09	11000,00	--	11946	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
144	C143001-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	1,57	200,00	--	314	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
145	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,57	232,00	--	364	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
146	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,57	70,00	--	110	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
147	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	4,14	245,44	3,82	1016	16	189	0,21	1
		м2		37,35	1,44	155	6	118	0,01	--
148	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,5	9031,57	66,01	4516	33	116	1,35	1
		м3		195,75	24,93	98	12	105	0,12	--
149	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, гидрозолом	5,8	850,66	11,21	4934	65	244	0,20	1
		м2		31,50	4,21	183	24	118	0,02	--
150	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0721	5239,08	327,33	378	24	152	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	136	9	105	0,60	--
151	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0721	111900,00	--	8068	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
152	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,2	10168,02	--	12202	--	837	3,66	4
		м3		567,00	--	680	--	123	--	--
153	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	0,77	715,87	1,24	551	1	141	0,97	1
		м2		153,23	0,47	118	--	119	--	--
154	Е0134-60-13	Устройство козырька из поликарбоната	10,8	1076,16	1,20	11623	13	1607	0,85	9
		м2		141,30	0,45	1526	5	105	--	--
155	Е0109-24-2 т.ч. п-1.16 п.3.2 к=1,1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 50 м	0,1795	16821,70	5129,62	3020	921	1964	67,98	12
		т		10939,50	1216,58	1964	218	90	4,09	1
156	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,1367	172800,00	--	23622	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
157	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,0428	154200,00	--	6603	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
158	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,1795	1333,50	312,12	239	56	110	2,96	1
		т		679,50	--	122	--	90	--	--
159	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	5,2	25,04	0,02	130	--	19	0,02	--
		м2		4,16	--	22	--	90	--	--
160	Е0109-29-1 т.ч. п-1.16 п.3.2 к=1,1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,0072	14215,47	5475,87	103	40	46	31,79	--
		т		5544,00	1552,87	40	11	90	5,46	--
161	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0072	133700,00	--	965	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
162	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,209	25,04	0,02	5	--	1	0,02	--