1	2		4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		4,16	--	1	--	90	--	--
163	Е0109-49-1	**Постановка строительных болтов с гайками и шайбами**	20	20,14	0,23	403	5	360	0,12	2
		шт		19,91	0,09	398	2	90	--	--
164	С11011-59	**Болты строительные с гайками и шайбами**	0,0043	149300,00	--	649	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**100620**	**2197**			**36**
			Тенге			**5913**	**648**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			65666				
	Материалы -		Тенге			15271				
	Всего заработная плата -		Тенге				3806,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8717				
	Местные материалы -		Тенге			37113				
		Накладные расходы -	Тенге			4454				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				668,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4207				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			74326				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата -	Тенге				4474,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			34954				
	Материалы -		Тенге			220				
	Всего заработная плата -		Тенге				2755,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			31190				
		Накладные расходы -	Тенге			2480				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				372,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2246				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			39680				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				3127,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			114007				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата -	Тенге				7601,00			
		РАЗДЕЛ 9.Вход № 6								
165	Е0108-3-2	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	0,98	2369,27	100,89	2322	99	187	0,85	1
		м3		123,75	38,25	121	37	118	0,18	--
166	Е0107-42-1	**Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т**	2	410,14	172,69	820	345	382	0,48	1
		шт		76,28	60,21	153	120	140	0,24	--
167	Е0107-42-2	**Установка блоков стен подвалов массой до 1 т**	1	584,83	243,37	585	243	269	0,67	1
		шт		106,88	85,08	107	85	140	0,34	--
168	Е0107-42-3	**Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т**	5	891,47	389,08	4457	1945	2036	0,94	5
		шт		153,90	136,92	770	685	140	0,55	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
169	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	0,655	11900,00	--	7795	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
170	С143003-21	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	2,71	11000,00	--	29865	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
171	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,42	200,00	--	684	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
172	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	3,42	232,00	--	794	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
173	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3,42	70,00	--	239	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
174	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки	9	245,44	3,82	2209	34	412	0,21	2
		кирпичу, бетону стен, фундаментов		37,35	1,44	336	13	118	0,01	--
		м2								
175	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,8	9031,57	66,01	7225	53	185	1,35	1
				195,75	24,93	157	20	105	0,12	--
		м3								
176	Е0108-4-3	Гидроизиляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя гидрозолом	9,9	850,66	11,21	8422	111	417	0,20	2
				31,50	4,21	312	42	118	0,02	--
		м3								
177	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,123	5239,08	327,33	644	40	260	11,60	1
				1890,00	123,75	232	15	105	0,60	--
		1т								
178	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,123	111900,00	--	13764	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
179	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2	10168,02	--	20336	--	1395	3,66	7
				567,00	--	1134	--	123	--	--
		м3								
180	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	1,6	715,87	1,24	1145	2	293	0,97	2
				153,23	0,47	245	1	119	--	--
		м2								
181	Е0134-60-13	Устройство козырька из поликарбоната	15	1076,16	1,20	16142	18	2233	0,85	13
				141,30	0,45	2120	7	105	--	--
		м2								
182	Е0109-24-2 т.ч. п-1.16 п.3.2 к=1,1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до	0,2454	16821,70	5129,62	4128	1259	2685	67,98	17
		24 м и высотой до 50 м		10939,50	1216,58	2685	299	90	4,09	1
		т								
183	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и	0,1852	172800,00	--	32003	--	--	--	--
		круглых труб массой до 0,1 т		--	--	--	--	--	--	--
		т								
184	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали	0,0602	154200,00	--	9284	--	--	--	--
		массой до 0,5 т		--	--	--	--	--	--	--
		т								
185	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,2454	1333,50	312,12	327	77	150	2,96	1
				679,50	--	167	--	90	--	--
		т								
186	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	7,12	25,04	0,02	178	--	27	0,02	--
				4,16	--	30	--	90	--	--
		м2								

1	2		4	5	6	7	8	9	10	11
187	Е0109-29-1 т.ч. п-1.16 п.3.2 к=1,1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,012	14215,47	5475,87	171	66	77	31,79	--
		т		5544,00	1552,87	67	19	90	5,46	--
188	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,012	133700,00	--	1604	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
189	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,348	25,04	0,02	9	--	1	0,02	--
		м2		4,16	--	1	--	90	--	--
190	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	28	20,14	0,23	564	6	504	0,12	3
		шт		19,91	0,09	557	3	90	--	--
191	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0061	149300,00	--	909	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			166626	4299			56
			Тенге			9192	1345			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			118544				
	Материалы -		Тенге			23369				
	Всего заработная плата -		Тенге				6742,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			14672				
	Местные материалы -		Тенге			71895				
		Накладные расходы -	Тенге			8097				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1214,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7598				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			134239				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата -	Тенге				7956,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			48081				
	Материалы -		Тенге			307				
	Всего заработная плата -		Тенге				3795,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			42891				
		Накладные расходы -	Тенге			3416				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				512,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3090				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			54587				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата -	Тенге				4307,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			188826				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							67
		Сметная заработная плата -	Тенге				12264,00			
		РАЗДЕЛ 10.Приямки								
192	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	2,08	1424,53	--	2963	--	1220	2,99	6
		м3		477,00	--	992	--	123	--	--
193	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	17,3	664,14	24,55	11490	425	1043	0,26	5
				39,83	9,20	689	159	123	0,04	1

1	2		4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
194	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	12	12550,23	954,99	150603	11460	17715	6,51	78
		м3		1075,50	330,44	12906	3965	105	1,34	16
195	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	12,18	70,00	--	853	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
196	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	12,18	232,00	--	2826	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
197	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	12,18	465,00	--	5664	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
198	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,247	115500,00	--	28529	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
199	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0082	124500,00	--	1021	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
200	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	11,4	319,43	9,95	3641	113	784	0,36	4
		м2		52,20	3,74	595	43	123	0,02	--
201	Е0106-36-4	Железнение поверхности	11,4	59,59	0,23	679	3	615	0,29	3
		м2		51,30	0,09	585	1	105	--	--
202	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	27	245,44	3,82	6627	103	1236	0,21	6
		м2		37,35	1,44	1008	39	118	0,01	--
203	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	27	333,77	3,39	9012	91	3337	0,65	18
		м2		117,00	0,72	3159	19	105	0,05	1
204	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,2892	179819,60	1941,97	52000	562	2628	42,30	12
		т		6975,00	726,75	2017	210	118	3,55	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			275907	12757			132
			Тенге			21952	4437			20
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			275907				
Материалы -			Тенге			76219				
Всего заработная плата -			Тенге				26388,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			29549				
Местные материалы -			Тенге			135430				
		Накладные расходы -	Тенге			28579				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4287,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18269				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			322755				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							166
		Сметная заработная плата -	Тенге				30675,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			322755				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							166
		Сметная заработная плата -	Тенге				30675,00			

1	2		4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 11.Дренажные лотки								
205	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	0,3	10751,71	260,48	3226	78	222	3,94	1
		м3		614,25	89,46	184	27	105	0,35	--
206	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	0,86	664,14	24,55	571	21	52	0,26	--
		м2		39,83	9,20	34	8	123	0,04	--
207	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	0,34	12550,23	954,99	4267	325	502	6,51	2
		м3		1075,50	330,44	366	112	105	1,34	--
208	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,3451	70,00	--	24	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
209	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,3451	232,00	--	80	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
210	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	0,3451	465,00	--	160	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
211	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0292	51500,00	--	1504	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
212	Е0113-55-1	Гидроизоляция обмазочная по бетону гидроизиляцией "Пенетрон"	5,36	1521,52	121,37	8155	651	906	0,77	4
		м2		142,43	45,45	763	244	90	0,22	1
213	Е0108-12-3	Перекрытие рифленной сталью	0,0473	25419,60	1941,97	1202	92	430	42,30	2
		т		6975,00	726,75	330	34	118	3,55	--
214	С11011-436	Настил профилированный неоцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	2,2	793,00	--	1745	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			20935	1166			10
			Тенге			1678	425			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20935				
	Материалы -		Тенге			8147				
	Всего заработная плата -		Тенге				2103,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3248				
	Местные материалы -		Тенге			6695				
		Накладные расходы -	Тенге			2112				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				317,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1383				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			24429				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				2419,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			24429				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				2419,00			
		РАЗДЕЛ 12.Лестницы								

1	2		4	5	6	7	8	9	10	11
		Лестница №1,№2								
215	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	4	398,48	102,53	1594	410	899	0,90	4
				151,65	35,67	607	143	120	0,14	1
		м2								
216	С12064-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП	2,88	12300,00	--	35424	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
217	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	2	12300,00	--	24600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
218	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	4	1380,00	--	5520	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
219	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	36	3801,23	5,89	136844	212	3730	0,42	15
				71,78	2,23	2584	80	140	0,01	--
		м								
220	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	214,4	25,04	0,02	5370	4	803	0,02	5
				4,16	--	892	--	90	--	--
		м2								
221	Е0115-70-2	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков + (косоуров)	48,4	1199,89	4,92	58075	238	11095	1,28	62
				216,45	1,87	10476	91	105	0,01	--
		м2								
222	Е0115-71-2	Устройство каркаса при оштукатуривании потолков + (косоуров)	48,4	223,16	1,88	10801	91	3570	0,41	20
				69,53	0,72	3365	35	105	--	--
		м2								
		Лестница № 3								
223	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	2	398,48	102,53	797	205	450	0,90	2
				151,65	35,67	303	71	120	0,14	--
		м2								
224	С12064-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП	1,44	12300,00	--	17712	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
225	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	1	12300,00	--	12300	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
226	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	2	1380,00	--	2760	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
227	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	17,1	3801,23	5,89	65001	101	1772	0,42	7
				71,78	2,23	1227	38	140	0,01	--
		м								
228	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	107,2	25,04	0,02	2685	2	401	0,02	2
				4,16	--	446	--	90	--	--
		м2								
229	Е0115-70-2	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков + (косоуров)	24,16	1199,89	4,92	28989	119	5538	1,28	31
				216,45	1,87	5229	45	105	0,01	--
		м2								
230	Е0115-71-2	Устройство каркаса при оштукатуривании потолков + (косоуров)	24,16	223,16	1,88	5392	45	1782	0,41	10
				69,53	0,72	1680	17	105	--	--
		м2								
231	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	2	398,48	102,53	797	205	450	0,90	2
				151,65	35,67	303	71	120	0,14	--
		м2								

1	2		4	5	6	7	8	9	10	11
232	С12064-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП	1,44	12300,00	--	17712	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
233	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	1	12300,00	--	12300	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
234	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	2	1380,00	--	2760	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
235	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	18,8	3801,23	5,89	71463	111	1948	0,42	8
				71,78	2,23	1349	42	140	0,01	--
		м								
236	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	107,2	25,04	0,02	2685	2	401	0,02	2
				4,16	--	446	--	90	--	--
		м2								
237	Е0115-70-2	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков + (косоуров)	24,16	1199,89	4,92	28989	119	5538	1,28	31
				216,45	1,87	5229	45	105	0,01	--
		м2								
238	Е0115-71-2	Устройство каркаса при оштукатуривании потолков + (косоуров)	24,16	223,16	1,88	5392	45	1782	0,41	10
				69,53	0,72	1680	17	105	--	--
		м2								
239	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1	398,48	102,53	398	103	225	0,90	1
				151,65	35,67	152	36	120	0,14	--
		м2								
240	С12064-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП	1,44	12300,00	--	17712	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
241	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
242	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	13,2	3801,23	5,89	50176	78	1368	0,42	5
				71,78	2,23	947	29	140	0,01	--
		м								
243	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	69,2	25,04	0,02	1733	1	259	0,02	1
				4,16	--	288	--	90	--	--
		м2								
244	Е0115-70-2	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков	13,54	1199,89	4,92	16247	67	3104	1,28	17
				216,45	1,87	2931	25	105	0,01	--
		м2								
245	Е0115-71-2	Устройство каркаса при оштукатуривании потолков	13,54	223,16	1,88	3022	25	999	0,41	6
				69,53	0,72	941	10	105	--	--
		м2								
		Лестница № 6								
246	Е0108-8-1	Кладка столбов из кирпича прямоугольных армированных при высоте этажа до 4 м	2,74	16433,63	367,45	45028	1007	4576	7,46	20
				1278,00	137,25	3502	376	118	0,67	2
		м3								
247	Е0109-25-2	Монтаж металлических балок	0,21	6720,03	3383,30	1411	710	657	16,06	3
	Т.Ч.П.1.8			2598,75	878,91	546	185	90	3,48	1
		т								
248	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей	0,21	154400,00	--	32424	--	--	--	--
		массой до 0,1 т		--	--	--	--	--	--	--
		т								
249	Е0109-29-1	Монтаж металлических косоуров	0,718	14215,47	5475,87	10207	3932	4586	31,79	23

1	2		4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.Ч.П.1.8	т		5544,00	1552,87	3981	1115	90	6,01	4
250	С12021-146	Косоуры	0,718	108500,00	--	77903	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
251	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,928	2452,13	545,76	2276	506	1028	5,25	5
		т		1230,75	--	1142	--	90	--	--
252	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	53,8	25,04	0,02	1347	1	201	0,02	1
		м2		4,16	--	224	--	90	--	--
253	Е0107-53-11	Установка ОП-1, ОП-2	6	497,01	24,15	2982	145	1518	1,03	6
		шт		171,90	8,83	1031	53	140	0,04	--
254	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с	0,168	19600,00	--	3293	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
255	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	0,533	14359,66	5522,03	7654	2943	3549	35,90	19
		т		6075,00	1322,37	3238	705	90	4,73	3
256	С12021-96	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые	0,533	177400,00	--	94554	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Лестница №7								
257	Е0108-8-1	Кладка столбов из кирпича прямоугольных армированных при высоте этажа до 4 м	2,74	16433,63	367,45	45028	1007	4576	7,46	20
		м3		1278,00	137,25	3502	376	118	0,67	2
258	Е0109-25-2	Монтаж металлических балок	0,21	6720,03	3383,30	1411	710	657	16,06	3
	Т.Ч.П.1.8	т		2598,75	878,91	546	185	90	3,48	1
259	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,21	154400,00	--	32424	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
260	Е0109-29-1	Монтаж металлических косоуров	0,718	14215,47	5475,87	10207	3932	4586	31,79	23
	Т.Ч.П.1.8	т		5544,00	1552,87	3981	1115	90	6,01	4
261	С12021-146	Косоуры	0,718	108500,00	--	77903	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
262	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,928	2452,13	545,76	2276	506	1028	5,25	5
		т		1230,75	--	1142	--	90	--	--
263	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	53,8	25,04	0,02	1347	1	201	0,02	1
		м2		4,16	--	224	--	90	--	--
264	Е0107-53-11	Установка ОП-1, ОП-2	6	497,01	24,15	2982	145	1518	1,03	6
		шт		171,90	8,83	1031	53	140	0,04	--
265	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с	0,168	19600,00	--	3293	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
266	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	0,533	14359,66	5522,03	7654	2943	3549	35,90	19
				6075,00	1322,37	3238	705	90	4,73	3

1	2		4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
267	С12021-96	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые	0,533	177400,00	--	94554	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
268	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	87	116,28	66,43	10117	5780	5810	0,15	13
		шт		23,85	23,85	2075	2075	140	0,11	9
269	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	1,61	26400,00	--	42610	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Лестница № 8								
270	Е0108-8-1	Кладка столбов из кирпича прямоугольных армированных при высоте этажа до 4 м	2,74	16433,63	367,45	45028	1007	4576	7,46	20
		м3		1278,00	137,25	3502	376	118	0,67	2
271	Е0109-25-2 Т.Ч.П.1.8	Монтаж металлических балок	0,296	6720,03	3383,30	1989	1001	926	16,06	5
		т		2598,75	878,91	769	260	90	3,48	1
272	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,296	154400,00	--	45702	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
273	Е0109-29-1 Т.Ч.П.1.8	Монтаж металлических косоуров	1,14	14215,47	5475,87	16248	6259	7301	31,79	36
		т		5544,00	1552,87	6337	1775	90	6,01	7
274	С12021-146	Косоуры	1,14	108500,00	--	124016	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
275	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,44	2452,13	545,76	3529	785	1594	5,25	8
		т		1230,75	--	1771	--	90	--	--
276	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	83,4	25,04	0,02	2089	2	312	0,02	2
		м2		4,16	--	347	--	90	--	--
277	Е0107-53-11	Установка ОП-1, ОП-2	6	497,01	24,15	2982	145	1518	1,03	6
		шт		171,90	8,83	1031	53	140	0,04	--
278	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с	0,168	19600,00	--	3293	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
279	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	1,02	14359,66	5522,03	14704	5655	6817	35,90	37
		т		6075,00	1322,37	6221	1354	90	4,73	5
280	С12021-96	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые	1,02	177400,00	--	181658	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Лестница № 9								
281	Е0108-8-1	Кладка столбов из кирпича прямоугольных армированных при высоте этажа до 4 м	2,74	16433,63	367,45	45028	1007	4576	7,46	20
		м3		1278,00	137,25	3502	376	118	0,67	2
282	Е0109-25-2 Т.Ч.П.1.8	Монтаж металлических балок	0,296	6720,03	3383,30	1989	1001	926	16,06	5
		т		2598,75	878,91	769	260	90	3,48	1
283	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,296	154400,00	--	45702	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2		4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
284	Е0109-29-1 Т.Ч.П.1.8	Монтаж металлических косоуров	1,21	14215,47	5475,87	17172	6615	7716	31,79	38
		т		5544,00	1552,87	6697	1876	90	6,01	7
285	С12021-146	Косоуры	1,21	108500,00	--	131068	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
286	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,5	2452,13	545,76	3688	821	1666	5,25	8
		т		1230,75	--	1851	--	90	--	--
287	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	87,24	25,04	0,02	2185	2	327	0,02	2
		м2		4,16	--	363	--	90	--	--
288	Е0107-53-11	Установка ОП-1,ОП-2	6	497,01	24,15	2982	145	1518	1,03	6
		шт		171,90	8,83	1031	53	140	0,04	--
289	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с	0,168	19600,00	--	3293	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
290	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	1,04	14359,66	5522,03	14977	5759	6944	35,90	37
		т		6075,00	1322,37	6336	1379	90	4,73	5
291	С12021-96	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые	1,04	177400,00	--	185028	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Стремянка Лм-1								
292	Е0109-29-1 Т.Ч.П.1.8	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,552	14215,47	5475,87	7847	3023	3526	31,79	18
		т		5544,00	1552,87	3060	857	90	6,01	3
293	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,552	133700,00	--	73802	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
294	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	32	25,04	0,02	801	1	120	0,02	1
		м2		4,16	--	133	--	90	--	--
		Лестница МН-6								
295	Е0109-29-1 Т.Ч.П.1.8	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,053	14215,47	5475,87	753	290	339	31,79	2
		т		5544,00	1552,87	294	82	90	6,01	--
296	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,053	133700,00	--	7086	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
297	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,08	25,04	0,02	77	--	12	0,02	--
		м2		4,16	--	13	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			2242230	59970			660
			Тенге			114507	16440			66
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			912414				
	Материалы -		Тенге			419990				
	Всего заработная плата -		Тенге				67176,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			150180				
	Местные материалы -		Тенге			267080				

1	2		4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			77472				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11621,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			59393				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1049279				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							426
		Сметная заработная плата -	Тенге				78796,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1329817				
	Материалы -		Тенге			26680				
	Всего заработная плата -		Тенге				63771,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1203825				
		Накладные расходы -	Тенге			57394				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8609,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			83233				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1470443				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							367
		Сметная заработная плата -	Тенге				72380,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			2519723				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							793
		Сметная заработная плата -	Тенге				151177,00			
		РАЗДЕЛ 13.Перегородки								
298	**Е0110-88-3**	**Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией**	**83,38**	**1765,18**	**13,90**	**147180**	**1159**	**32717**	**1,92**	**160**
		м2		**321,75**	**5,24**	**26828**	**437**	**120**	**0,03**	**2**
299	**Е0109-45-3**	**Установка разделительных перегородок из металопласта**	**78,64**	**965,99**	**28,84**	**75966**	**2268**	**66328**	**4,98**	**392**
		м2		**927,00**	**10,15**	**72899**	**798**	**90**	**0,04**	**3**
300	**С12061-181**	**Панель из металлопласта**	**78,64**	**7490,00**	**--**	**589014**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
301	**Е0106-11-7**	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	**0,2866**	**93997,62**	**304,24**	**26936**	**87**	**9986**	**198,00**	**57**
		1т		**33075,00**	**114,75**	**9478**	**33**	**105**	**0,56**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**			**839096**	**3514**			**608**
			Тенге			**109205**	**1268**			**6**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			763130				
	Материалы -		Тенге			136565				
	Всего заработная плата -		Тенге				36775,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			589014				
		Накладные расходы -	Тенге			42704				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6406,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48350				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			854184				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							240
		Сметная заработная плата -	Тенге				43181,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			75966				
	Материалы -		Тенге			798				

1	2		4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				73697,00			
		Накладные расходы -	Тенге			66328				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9949,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8538				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			150831				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							428
		Сметная заработная плата -	Тенге				83647,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			1005015				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							668
		Сметная заработная плата -	Тенге				126827,00			
		РАЗДЕЛ 14.Полы								
		Тип1								
302	Е0111-13-3	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом**	256,59	664,14	24,55	170411	6299	15474	0,26	67
		м2		39,83	9,20	10220	2361	123	0,04	12
303	Е0111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	20,53	9933,42	--	203905	--	14316	3,66	75
		м3		567,00	--	11639	--	123	--	--
304	С143001-61	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2**	20,84	100,00	--	2084	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
305	С143001-63	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**	20,84	232,00	--	4834	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
306	Е0111-5-1	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой**	256,59	502,99	2,07	129062	531	81912	1,38	354
		м2		258,75	0,79	66393	203	123	--	1
307	Е0111-5-2	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом последующий слой**	256,59	307,49	0,30	78899	77	58195	0,97	248
		м2		184,28	0,11	47284	28	123	--	--
308	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	256,59	319,43	9,95	81962	2553	17655	0,36	91
		м2		52,20	3,74	13394	960	123	0,02	5
309	Е0111-11-2	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	1539,54	58,93	0,67	90725	1031	1666	--	7
		м2		0,63	0,25	970	385	123	--	2
		Тип2								
310	Е0111-13-3	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом**	1538,56	664,14	24,55	1021813	37772	92786	0,26	405
		м2		39,83	9,20	61281	14155	123	0,04	69
311	Е0111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	123,08	9933,42	--	1222653	--	85841	3,66	450
		м3		567,00	--	69789	--	123	--	--
312	С143001-61	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2**	124,93	100,00	--	12493	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
313	С143001-63	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**	124,93	232,00	--	28983	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
314	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	1538,56	319,43	9,95	491457	15309	105862	0,36	548

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		52,20	3,74	80313	5754	123	0,02	28
		Тип 2а								
315	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	11,88	319,43	9,95	3795	118	817	0,36	4
		м2		52,20	3,74	620	44	123	0,02	--
		Тип 3								
316	Е0111-5-1	Устройство пароизоляции из пленки "Ютафол"	336,74	462,51	2,07	155745	697	107499	1,38	465
		м2		258,75	0,79	87131	266	123	--	1
317	С11011-507	Пленка "Ютафол"	0,3704	30400,00	--	11261	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
318	Е0126-33-5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо	13,47	10369,79	169,49	139677	2283	22972	9,47	128
		м3		1642,50	63,00	22124	849	100	0,31	4
319	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	336,74	319,43	9,95	107564	3351	23170	0,36	120
		м2		52,20	3,74	17578	1259	123	0,02	6
320	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	20,2	10168,02	--	205439	--	14091	3,66	74
		м3		567,00	--	11456	--	123	--	--
321	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	336,74	319,43	9,95	107564	3351	23170	0,36	120
		м2		52,20	3,74	17578	1259	123	0,02	6
		Тип 4								
322	Е0111-5-1	Устройство пароизоляции из пленки "Ютафол"	172,07	462,51	2,07	79584	356	54931	1,38	237
		м2		258,75	0,79	44523	136	123	--	1
323	С11011-507	Пленка "Ютафол"	0,1893	30400,00	--	5754	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
324	Е0126-33-5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо	13,77	10369,79	169,49	142746	2333	23477	9,47	130
		м3		1642,50	63,00	22610	867	100	0,31	4
325	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	172,07	319,43	9,95	54964	1712	11839	0,36	61
		м2		52,20	3,74	8982	644	123	0,02	3
326	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой	172,07	502,99	2,07	86549	356	54931	1,38	237
		м2		258,75	0,79	44523	136	123	--	1
327	Е0111-5-2	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом последующий слой	172,07	307,49	0,30	52910	52	39025	0,97	166
		м2		184,28	0,11	31709	19	123	--	--
328	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	172,07	319,43	9,95	54964	1712	11839	0,36	61
		м2		52,20	3,74	8982	644	123	0,02	3
		Тип 5								
329	Е0111-5-1	Устройство пароизоляции из пленки "Ютафол"	1000	462,51	2,07	462509	2070	319234	1,38	1380
		м2		258,75	0,79	258750	790	123	--	4
330	С11011-507	Пленка "Ютафол"	1,1	30400,00	--	33440	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2		4	5	6	7	8	9	10	11
		1000м2								
331	Е0126-33-5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо	100	10369,79	169,49	1036979	16949	170550	9,47	947
				1642,50	63,00	164250	6300	100	0,31	31
		м3								
332	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1000	319,43	9,95	319426	9950	68806	0,36	356
				52,20	3,74	52200	3740	123	0,02	18
		м2								
333	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	4000	58,93	0,67	235720	2680	4330	--	18
				0,63	0,25	2520	1000	123	--	5
		м2								
		Тип 6								
334	Е0111-5-1	Устройство пароизоляции из пленки "Ютафол"	66,6	462,51	2,07	30803	138	21261	1,38	92
				258,75	0,79	17233	53	123	--	--
		м2								
335	С11011-507	Пленка "Ютафол"	0,0733	30400,00	--	2227	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м2								
336	Е0126-33-5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо	5	10369,79	169,49	51797	847	8519	9,47	47
				1642,50	63,00	8204	315	100	0,31	2
		м3								
337	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	66,6	319,43	9,95	21274	663	4582	0,36	24
				52,20	3,74	3477	249	123	0,02	1
		м2								
338	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой	66,6	502,99	2,07	33499	138	21261	1,38	92
				258,75	0,79	17233	53	123	--	--
		м2								
339	Е0111-5-2	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом последующий слой	66,6	307,49	0,30	20479	20	15105	0,97	64
				184,28	0,11	12273	7	123	--	--
		м2								
340	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	66,6	319,43	9,95	21274	663	4582	0,36	24
				52,20	3,74	3477	249	123	0,02	1
		м2								
		Тип 7								
341	Е0111-5-1	Устройство пароизоляции из пленки "Ютафол"	174,22	462,51	2,07	80578	361	55617	1,38	240
				258,75	0,79	45079	138	123	--	1
		м2								
342	С11011-507	Пленка "Ютафол"	0,1916	30400,00	--	5826	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м2								
343	Е0126-33-5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо	16,55	10369,79	169,49	171629	2805	28228	9,47	157
				1642,50	63,00	27185	1043	100	0,31	5
		м3								
344	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	174,22	319,43	9,95	55650	1733	11987	0,36	62
				52,20	3,74	9094	652	123	0,02	3
		м2								
345	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки + до толщины 40 мм	696,88	58,93	0,67	41067	467	754	--	3
				0,63	0,25	439	174	123	--	1
		м2								
		Тип 8								
346	Е0111-5-1	Устройство пароизоляции из пленки "Ютафол"	140,46	462,51	2,07	64964	291	44840	1,38	194
				258,75	0,79	36344	111	123	--	1
		м2								
347	С11011-507	Пленка "Ютафол"	0,1545	30400,00	--	4697	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
348	Е0126-33-5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо	13,34	10369,79	169,49	138371	2262	22758	9,47	126
		м3		1642,50	63,00	21917	841	100	0,31	4
349	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	140,46	319,43	9,95	44867	1398	9665	0,36	50
		м2		52,20	3,74	7332	525	123	0,02	3
350	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой	140,46	502,99	2,07	70650	291	44840	1,38	194
		м2		258,75	0,79	36344	111	123	--	1
351	Е0111-5-2	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом последующий слой	140,46	307,49	0,30	43190	42	31856	0,97	136
		м2		184,28	0,11	25884	15	123	--	--
352	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	140,46	319,43	9,95	44867	1398	9665	0,36	50
		м2		52,20	3,74	7332	525	123	0,02	3
		Тип 9								
353	Е0111-5-1	Устройство пароизоляции из пленки "Ютафол"	53,78	462,51	2,07	24874	111	17168	1,38	74
		м2		258,75	0,79	13916	42	123	--	--
354	С11011-507	Пленка "Ютафол"	0,0592	30400,00	--	1798	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
355	Е0126-33-5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо	5,38	10369,79	169,49	55769	912	9172	9,47	51
		м3		1642,50	63,00	8833	339	100	0,31	2
356	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	53,78	319,43	9,95	17179	535	3700	0,36	19
		м2		52,20	3,74	2807	201	123	0,02	1
357	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой	53,78	502,99	2,07	27051	111	17168	1,38	74
		м2		258,75	0,79	13916	42	123	--	--
358	Е0111-5-2	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом последующий слой	53,78	307,49	0,30	16537	16	12197	0,97	52
		м2		184,28	0,11	9911	6	123	--	--
359	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	53,78	319,43	9,95	17179	535	3700	0,36	19
		м2		52,20	3,74	2807	201	123	0,02	1
		Тип 10								
360	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	13,45	319,43	9,95	4296	134	925	0,36	5
		м2		52,20	3,74	702	50	123	0,02	--
		Тип 11								
361	Е0111-5-1	Устройство пароизоляции из пленки "Ютафол"	66,91	462,51	2,07	30946	139	21360	1,38	92
		м2		258,75	0,79	17313	53	123	--	--
362	С11011-507	Пленка "Ютафол"	0,0736	30400,00	--	2237	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
363	Е0126-33-5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо	2,34	10369,79	169,49	24284	397	3994	9,47	22
		м3		1642,50	63,00	3846	148	100	0,31	1

1	2		4	5	6	7	8	9	10	11
364	Е0111-5-1	Устройство пароизоляции из пленки "Ютафол"	66,91	502,99	2,07	33655	139	21360	1,38	92
		м2		258,75	0,79	17313	53	123	--	--
365	Е0111-5-2	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом последующий слой	66,91	307,49	0,30	20574	20	15175	0,97	65
		м2		184,28	0,11	12330	7	123	--	--
366	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	66,91	319,43	9,95	21373	666	4604	0,36	24
		м2		52,20	3,74	3493	250	123	0,02	1
367	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	4,01	10168,02	--	40821	--	2800	3,66	15
		м3		567,00	--	2276	--	123	--	--
368	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	66,91	319,43	9,95	21373	666	4604	0,36	24
		м2		52,20	3,74	3493	250	123	0,02	1
		Тип 12								
369	Е0126-33-5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо	2,53	10369,79	169,49	26265	429	4320	9,47	24
		м3		1642,50	63,00	4160	160	100	0,31	1
370	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	126,64	319,43	9,95	40452	1260	8714	0,36	45
		м2		52,20	3,74	6611	474	123	0,02	2
371	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой	126,64	502,99	2,07	63699	262	40428	1,38	175
		м2		258,75	0,79	32768	100	123	--	--
372	Е0111-5-2	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом последующий слой	126,64	307,49	0,30	38940	38	28722	0,97	122
		м2		184,28	0,11	23337	14	123	--	--
373	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	126,64	319,43	9,95	40452	1260	8714	0,36	45
		м2		52,20	3,74	6611	474	123	0,02	2
		Тип 13								
374	Е0126-33-5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо	1,76	10369,79	169,49	18238	298	3000	9,47	17
		м3		1642,50	63,00	2889	111	100	0,31	1
375	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	50,25	319,43	9,95	16051	500	3458	0,36	18
		м2		52,20	3,74	2623	188	123	0,02	1
376	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой	50,25	502,99	2,07	25275	104	16042	1,38	69
		м2		258,75	0,79	13002	40	123	--	--
377	Е0111-5-2	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом последующий слой	50,25	307,49	0,30	15451	15	11397	0,97	49
		м2		184,28	0,11	9260	6	123	--	--
378	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	50,25	319,43	9,95	16051	500	3458	0,36	18
		м2		52,20	3,74	2623	188	123	0,02	1
		Тип 14								
379	Е0126-33-5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо	35	10369,79	169,49	362964	5933	59696	9,47	331
		м3		1642,50	63,00	57491	2205	100	0,31	11
380	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1000,06	319,43	9,95	319446	9951	68810	0,36	356
				52,20	3,74	52203	3740	123	0,02	18

1	2		4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
381	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки + до толщины 40 мм	4000,24	58,93	0,67	235734	2680	4330	--	18
		м2		0,63	0,25	2520	1000	123	--	5
		Тип 14а								
382	Е0126-33-5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо	8,29	10369,79	169,49	85923	1404	14132	9,47	78
		м3		1642,50	63,00	13610	522	100	0,31	3
383	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	236,74	319,43	9,95	75621	2356	16289	0,36	84
		м2		52,20	3,74	12358	885	123	0,02	4
384	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки + до толщины 40 мм	946,96	58,93	0,67	55804	634	1025	--	4
		м2		0,63	0,25	597	237	123	--	1
		Тип 15								
385	Е0111-5-1	Устройство пароизоляции из пленки "Ютафол"	45,28	462,51	2,07	20942	94	14455	1,38	62
		м2		258,75	0,79	11716	36	123	--	--
386	С11011-507	Пленка "Ютафол"	0,0498	30400,00	--	1514	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
387	Е0126-33-5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо	1,58	10369,79	169,49	16434	269	2703	9,47	15
		м3		1642,50	63,00	2603	100	100	0,31	--
388	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	45,28	319,43	9,95	14464	451	3116	0,36	16
		м2		52,20	3,74	2364	169	123	0,02	1
389	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки + до толщины 40 мм	181,12	58,93	0,67	10673	121	196	--	1
		м2		0,63	0,25	114	45	123	--	--
		Тип 16								
390	Е0126-33-5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо	0,3476	10369,79	169,49	3604	59	593	9,47	3
		м3		1642,50	63,00	571	22	100	0,31	--
391	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	23,17	319,43	9,95	7401	231	1594	0,36	8
		м2		52,20	3,74	1209	87	123	0,02	--
392	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой	23,17	502,99	2,07	11654	48	7397	1,38	32
		м2		258,75	0,79	5995	18	123	--	--
393	Е0111-5-2	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом последующий слой	23,17	307,49	0,30	7125	7	5255	0,97	22
		м2		184,28	0,11	4270	3	123	--	--
394	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	23,17	319,43	9,95	7401	231	1594	0,36	8
		м2		52,20	3,74	1209	87	123	0,02	--
		Тип 17								
395	Е0126-33-5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо	1,76	10369,79	169,49	18295	299	3009	9,47	17
		м3		1642,50	63,00	2898	111	100	0,31	1
396	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	58,81	319,43	9,95	18785	585	4046	0,36	21
		м2		52,20	3,74	3070	220	123	0,02	1

1	2		4	5	6	7	8	9	10	11
397	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки + до толщины 40 мм	235,24	58,93	0,67	13863	158	255	--	1
		м2		0,63	0,25	148	59	123	--	--
		Тип 18								
398	Е0126-33-5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо	3,22	10369,79	169,49	33430	546	5498	9,47	31
		м3		1642,50	63,00	5295	203	100	0,31	1
399	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	96,81	319,43	9,95	30924	963	6661	0,36	34
		м2		52,20	3,74	5053	362	123	0,02	2
400	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки + до толщины 40 мм	387,24	58,93	0,67	22820	259	419	--	2
		м2		0,63	0,25	244	97	123	--	--
		Тип 19								
401	Е0126-33-5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо	3,22	16091,99	169,49	51784	545	5488	9,47	30
		м3		1642,50	63,00	5286	203	100	0,31	1
402	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	128,72	319,43	9,95	41117	1281	8857	0,36	46
		м2		52,20	3,74	6719	481	123	0,02	2
403	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки + до тлщины 40 мм	514,88	58,93	0,67	30342	345	557	--	2
		м2		0,63	0,25	324	129	123	--	1
		Тип 21								
404	Е0126-33-5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо	0,6804	10369,79	169,49	7056	115	1160	9,47	6
		м3		1642,50	63,00	1118	43	100	0,31	--
405	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	22,68	319,43	9,95	7245	226	1561	0,36	8
		м2		52,20	3,74	1184	85	123	0,02	--
406	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки + до тлщины 40 мм	90,72	58,93	0,67	5346	61	98	--	--
		м2		0,63	0,25	57	23	123	--	--
		Тип 21а								
407	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	26,45	319,43	9,95	8449	263	1820	0,36	9
		м2		52,20	3,74	1381	99	123	0,02	--
		Тип 23								
408	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	105,25	319,43	9,95	33620	1047	7242	0,36	37
		м2		52,20	3,74	5494	394	123	0,02	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			10004178	165264			10801
			Тенге			1859606	61918			302
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10004178				
	Материалы -		Тенге			3513593				
	Всего заработная плата -		Тенге				1921524,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			68755				
	Местные материалы -		Тенге			4396960				
		Накладные расходы -	Тенге			2273943				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1137
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				341091,00			

1	2		4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			736687				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13014808				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12240
		Сметная заработная плата -	Тенге				2262616,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			13014808				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12240
		Сметная заработная плата -	Тенге				2262616,00			
		РАЗДЕЛ 15.Внутреняя отделка								
409	E0115-69-3	**Затирка потолков ветонитом**	3867,98	10,21	0,35	39492	1354	36228	0,06	232
		м2		8,78	0,14	33961	542	105	--	3
410	C143002-55	**Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе**	9283,15	31,00	--	287778	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
411	E0115-70-2	**Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков**	38,42	1199,89	4,92	46100	189	8807	1,28	49
		м2		216,45	1,87	8316	72	105	0,01	--
412	E0115-71-2	**Устройство каркаса при оштукатуривании потолков**	38,42	223,16	1,88	8574	72	2834	0,41	16
		м2		69,53	0,72	2671	28	105	--	--
413	E0126-30-1	**Утепление стен минплитой**	41,11	6465,97	378,22	265816	15549	152436	20,04	824
		м3		3566,25	141,75	146609	5827	100	0,69	28
414	C11031-157	**Утеплитель "ROCKWOOL" ПЛАСТЕР БАТТС**	33,15	4400,00	--	145859	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
415	C11011-135	**Стоимость дюбелей**	44,09	368,00	--	16226	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
416	E0115-70-1	**Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен**	804,2	1163,90	4,92	936008	3957	164592	1,15	925
		м2		193,05	1,87	155251	1504	105	0,01	7
417	E0115-71-1	**Устройство каркаса при оштукатуривании стен**	804,2	133,23	1,19	107144	957	32299	0,22	179
		м2		37,80	0,45	30399	362	105	--	2
418	E0115-17-5	**Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и**	3383,81	1863,30	4,62	6305053	15633	897281	1,52	5143
		м2		254,97	--	862770	--	104	0,02	55
419	E0115-61-1	**Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	2884,7	333,77	3,39	962829	9766	356566	0,65	1875
		м2		117,00	0,72	337510	2077	105	0,05	146
420	E0115-61-3	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	6119,7	414,92	4,07	2539163	24879	878070	0,74	4529
		м2		135,68	0,97	830321	5936	105	0,05	316
421	E0115-61-5	**Оштукатуривание высококачественное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	34,4	585,18	4,55	20130	156	8071	1,17	40
		м2		222,30	1,15	7647	40	105	0,05	2
422	E0115-65-1	**Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню**	542,66	886,98	6,33	481329	3435	179565	1,79	971
		м2		312,75	2,39	169717	1297	105	0,01	6
423	E0113-55-2	**Гидроизоляция бетонных раствором "Гидрохит"**	98,9	629,46	121,37	62254	12003	16723	0,77	76
				142,43	45,45	14086	4495	90	0,22	22

1	2		4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
424	Е0115-69-2	Затирка стен и откосов ветонитом	6547,37	54,78	0,65	358632	4256	320363	0,29	1925
		м2		46,35	0,25	303471	1637	105	--	8
425	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	15713,69	31,00	--	487124	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
426	Е0115-36-1	Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	428,35	883,04	4,85	378248	2075	100869	1,29	552
		м2		222,86	1,41	95462	604	105	0,01	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			13447758	94282			17337
			Тенге			2998190	24420			598
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13447758				
	Материалы -		Тенге			6053195				
	Всего заработная плата -		Тенге				3022610,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			162085				
	Местные материалы -		Тенге			4140006				
		Накладные расходы -	Тенге			3154704				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1577
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				473206,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			996148				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17598609				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19512
		Сметная заработная плата -	Тенге				3495815,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			17598609				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19512
		Сметная заработная плата -	Тенге				3495815,00			
		РАЗДЕЛ 16.Разные работы								
		Крыльцо № 1								
427	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	4,5	12370,72	316,01	55668	1422	7028	8,25	37
		м3		1368,00	119,39	6156	537	105	0,58	3
428	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,57	70,00	--	320	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
429	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	4,57	100,00	--	457	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
430	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	4,57	200,00	--	914	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
431	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,118	51500,00	--	6077	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
432	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,032	93997,62	304,24	3008	10	1115	198,00	6
		1т		33075,00	114,75	1058	4	105	0,56	--
433	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,291	154400,00	--	44930	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2		4	5	6	7	8	9	10	11
434	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз + за 2 раза	16,88	21,80	0,05	368	1	89	0,03	--
		м2		5,81	0,02	98	--	90	--	--
435	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,132	13711,47	5475,87	1810	723	783	28,90	4
		т		5040,00	1552,87	665	205	90	5,46	1
436	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,132	133700,00	--	17648	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
437	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,83	21,80	0,05	83	--	20	0,03	--
		м2		5,81	0,02	22	--	90	--	--
438	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 + за 2 раза	7,66	25,04	0,02	192	--	29	0,02	--
		м2		4,16	--	32	--	90	--	--
439	Е0110-50-5	Устройство настила рабочего толщиной 32 мм сплошного	3	529,44	13,00	1588	39	184	0,29	1
		м2		46,13	4,91	138	15	120	0,02	--
		Крыльцо № 2								
440	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	2,5	12370,72	316,01	30927	790	3904	8,25	21
		м3		1368,00	119,39	3420	298	105	0,58	1
441	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,54	70,00	--	178	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
442	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	2,54	100,00	--	254	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
443	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,54	200,00	--	508	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
444	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,057	51500,00	--	2936	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
445	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,032	93997,62	304,24	3008	10	1115	198,00	6
		1т		33075,00	114,75	1058	4	105	0,56	--
446	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,506	154400,00	--	78126	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
447	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз + за 2 раза	29,4	21,80	0,05	641	1	154	0,03	1
		м2		5,81	0,02	171	1	90	--	--
448	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,094	13711,47	5475,87	1289	515	558	28,90	3
		т		5040,00	1552,87	474	146	90	5,46	1
449	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,094	133700,00	--	12568	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
450	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,73	21,80	0,05	60	--	14	0,03	--
		м2		5,81	0,02	16	--	90	--	--
451	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115-+ за 2 раза	5,46	25,04	0,02	137	--	20	0,02	--

1	2		4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		4,16	--	23	--	90	--	--
452	Е0110-50-5	Устройство настила рабочего толщиной32 мм сплошного	8,8	529,44	13,00	4659	114	539	0,29	3
		м2		46,13	4,91	406	43	120	0,02	--
		Вход №7								
453	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	1,2	12370,72	316,01	14845	379	1874	8,25	10
		м3		1368,00	119,39	1642	143	105	0,58	1
454	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,22	70,00	--	85	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
455	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	1,22	100,00	--	122	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
456	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,22	200,00	--	244	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
457	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,042	51500,00	--	2163	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
458	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0048	93997,62	304,24	451	1	167	198,00	1
		1т		33075,00	114,75	159	1	105	0,56	--
459	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,284	154400,00	--	43850	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
460	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз + за 2 раза	16,4	21,80	0,05	357	1	86	0,03	--
		м2		5,81	0,02	95	--	90	--	--
461	Е0110-50-5	Устройство настила рабочего толщиной 32 мм сплошного	3	529,44	13,00	1588	39	184	0,29	1
		м2		46,13	4,91	138	15	120	0,02	--
		Вход № 8								
462	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	1,2	12370,72	316,01	14845	379	1874	8,25	10
		м3		1368,00	119,39	1642	143	105	0,58	1
463	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,22	70,00	--	85	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
464	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	1,22	100,00	--	122	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
465	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,22	200,00	--	244	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
466	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,042	51500,00	--	2163	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
467	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0048	93997,62	304,24	451	1	167	198,00	1
		1т		33075,00	114,75	159	1	105	0,56	--
468	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей	0,284	154400,00	--	43850	--	--	--	--

1	2		4	5	6	7	8	9	10	11
		массой до 0,1 т т		--	--	--	--	--	--	--
469	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз + за 2 раза м2	16,4	21,80 5,81	0,05 0,02	357 95	1 --	86 90	0,03 --	-- --
470	Е0110-50-5	Устройство настила рабочего толщиной 32 мм сплошного м2	3	529,44 46,13	13,00 4,91	1588 138	39 15	184 120	0,29 0,02	1 --
		Вход № 9								
471	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты м3	1,4	2369,27 123,75	100,89 38,25	3317 173	141 54	268 118	0,85 0,18	1 --
472	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т шт	3	410,14 76,28	172,69 60,21	1230 229	518 181	573 140	0,48 0,24	1 1
473	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т шт	5	584,83 106,88	243,37 85,08	2924 534	1217 425	1344 140	0,67 0,34	3 2
474	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100 м3	1,85	11900,00 --	-- --	22015 --	-- --	-- --	-- --	-- --
475	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	1,88	200,00 --	-- --	376 --	-- --	-- --	-- --	-- --
476	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	1,88	232,00 --	-- --	436 --	-- --	-- --	-- --	-- --
477	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	1,88	70,00 --	-- --	131 --	-- --	-- --	-- --	-- --
478	Е0106-13-1	Монолитные заделки В7,5 м3	0,2	9937,87 490,50	86,60 32,72	1988 98	17 7	110 105	3,06 0,16	1 --
479	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	9,1	245,44 37,35	3,82 1,44	2234 340	35 13	417 118	0,21 0,01	2 --
480	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке м3	1,2	12370,72 1368,00	316,01 119,39	14845 1642	379 143	1874 105	8,25 0,58	10 1
481	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	1,22	70,00 --	-- --	85 --	-- --	-- --	-- --	-- --
482	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	1,22	100,00 --	-- --	122 --	-- --	-- --	-- --	-- --
483	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	1,22	200,00 --	-- --	244 --	-- --	-- --	-- --	-- --
484	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,025	51500,00 --	-- --	1288 --	-- --	-- --	-- --	-- --
485	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,016	93997,62 33075,00	304,24 114,75	1504 529	5 2	558 105	198,00 0,56	3 --

1	2		4	5	6	7	8	9	10	11
		1т								
486	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,067	13711,47	5475,87	919	367	398	28,90	2
		т		5040,00	1552,87	338	104	90	5,46	--
487	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,067	133700,00	--	8958	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
488	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,94	21,80	0,05	42	--	10	0,03	--
		м2		5,81	0,02	11	--	90	--	--
489	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 + за 2 раза	3,88	25,04	0,02	97	--	15	0,02	--
		м2		4,16	--	16	--	90	--	--
490	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	1,13	4974,82	245,72	5622	278	638	2,71	3
		м3		382,50	92,25	432	104	119	0,45	1
491	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	11,3	238,44	15,94	2694	180	546	0,24	3
		м2		34,65	5,96	392	67	119	0,03	--
492	Е0112-17-2	добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщины 25 мм	113	10,86	0,14	1227	16	22	--	--
		м2		0,11	0,05	12	6	119	--	--
493	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	11,3	229,96	1,19	2598	13	369	0,16	2
		м2		27,00	0,45	305	5	119	--	--
494	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	11,3	203,08	1,15	2295	13	246	0,10	1
		м2		17,89	0,43	202	5	119	--	--
495	Е0112-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	9,01	920,13	4,29	8290	39	767	0,42	4
		м		69,98	1,60	631	14	119	0,01	--
496	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	16,2	319,43	9,95	5175	161	1115	0,36	6
		м2		52,20	3,74	846	61	123	0,02	--
		Вход № 10								
497	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	1,2	12370,72	316,01	14845	379	1874	8,25	10
		м3		1368,00	119,39	1642	143	105	0,58	1
498	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,22	70,00	--	85	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
499	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	1,22	100,00	--	122	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
500	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,22	200,00	--	244	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
501	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,042	51500,00	--	2163	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
502	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0048	93997,62	304,24	451	1	167	198,00	1
		1т		33075,00	114,75	159	1	105	0,56	--

1	2		4	5	6	7	8	9	10	11
503	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,284	154400,00	--	43850	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
504	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз + за 2 раза	16,4	21,80	0,05	357	1	86	0,03	--
		м2		5,81	0,02	95	--	90	--	--
505	Е0110-50-5	Устройство настила рабочего толщиной 32 мм сплошного	3	529,44	13,00	1588	39	184	0,29	1
		м2		46,13	4,91	138	15	120	0,02	--
		Вход № 11								
506	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	4,5	12370,72	316,01	55668	1422	7028	8,25	37
		м3		1368,00	119,39	6156	537	105	0,58	3
507	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,57	70,00	--	320	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
508	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	4,57	100,00	--	457	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
509	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	4,57	200,00	--	914	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
510	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,061	51500,00	--	3142	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
511	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,032	93997,62	304,24	3008	10	1115	198,00	6
		1т		33075,00	114,75	1058	4	105	0,56	--
512	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,269	154400,00	--	41534	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
513	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз + за 2 раза	15,6	21,80	0,05	340	1	82	0,03	--
		м2		5,81	0,02	91	--	90	--	--
514	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,033	13711,47	5475,87	452	181	196	28,90	1
		т		5040,00	1552,87	166	51	90	5,46	--
515	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,033	133700,00	--	4412	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
516	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,957	21,80	0,05	21	--	5	0,03	--
		м2		5,81	0,02	6	--	90	--	--
517	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 + за 2 раза	1,91	25,04	0,02	48	--	7	0,02	--
		м2		4,16	--	8	--	90	--	--
518	Е0110-50-5	Устройство настила рабочего толщиной 32 мм сплошного	2,9	529,44	13,00	1535	38	178	0,29	1
		м2		46,13	4,91	134	14	120	0,02	--
		Вход № 12								
519	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	4,5	12370,72	316,01	55668	1422	7028	8,25	37
		м3		1368,00	119,39	6156	537	105	0,58	3

1	2		4	5	6	7	8	9	10	11
520	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,57	70,00	--	320	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
521	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	4,57	100,00	--	457	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
522	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	4,57	200,00	--	914	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
523	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,061	51500,00	--	3142	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
524	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,032	93997,62	304,24	3008	10	1115	198,00	6
		1т		33075,00	114,75	1058	4	105	0,56	--
525	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,269	154400,00	--	41534	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
526	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз + за 2 раза	15,6	21,80	0,05	340	1	82	0,03	--
		м2		5,81	0,02	91	--	90	--	--
527	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,056	13711,47	5475,87	768	307	332	28,90	2
		т		5040,00	1552,87	282	87	90	5,46	--
528	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,056	133700,00	--	7487	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
529	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,63	21,80	0,05	36	--	9	0,03	--
		м2		5,81	0,02	9	--	90	--	--
530	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 + за 2 раза	3,26	25,04	0,02	82	--	12	0,02	--
		м2		4,16	--	14	--	90	--	--
531	Е0110-50-5	Устройство настила рабочего толщиной 32 мм сплошного	2,9	529,44	13,00	1535	38	178	0,29	1
		м2		46,13	4,91	134	14	120	0,02	--
		Фрагмент 1,2								
532	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,565	111900,00	--	63224	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
533	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0106	101100,00	--	1074	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Щахта лифта								
534	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,2491	3792,87	304,24	945	76	901	20,00	5
		1т		3330,00	114,75	830	29	105	0,56	--
535	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,1941	154400,00	--	29969	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
536	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0552	100000,00	--	5522	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2		4	5	6	7	8	9	10	11
537	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,005	33697,62	304,24	170	2	176	198,00	1
				33075,00	114,75	167	1	105	0,56	--
		1т								
538	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,005	96000,00	--	484	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
539	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,5	9031,57	66,01	4516	33	116	1,35	1
				195,75	24,93	98	12	105	0,12	--
		м3								
540	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,055	93997,62	304,24	5170	17	1917	198,00	11
				33075,00	114,75	1819	6	105	0,56	--
		1т								
541	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	3	116,28	66,43	349	199	200	0,15	--
				23,85	23,85	72	72	140	0,11	--
		шт								
542	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	0,102	26400,00	--	2693	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**			**891374**	**12021**			**271**
			Тенге			**44917**	**4289**			**20**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			467421				
Материалы -			Тенге			71937				
Всего заработная плата -			Тенге				46688,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			93375				
Местные материалы -			Тенге			249189				
		Накладные расходы -	Тенге			50164				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7525,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31055				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			548640				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							302
		Сметная заработная плата -	Тенге				54212,00			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			423953				
Материалы -			Тенге			1221				
Всего заработная плата -			Тенге				2518,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			418715				
		Накладные расходы -	Тенге			2267				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				340,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25573				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			451793				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				2858,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			1000433				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							317
		Сметная заработная плата -	Тенге				57071,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**30290383**	**405894**			**32108**
			Тенге			**5542505**	**132811**			**1098**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			28218831				

1	2		4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			11042799				
	Всего заработная плата -		Тенге				5516456,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1424348				
	Местные материалы -		Тенге			10006147				
		Накладные расходы -	Тенге			6041838				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3021
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				906276,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2055640				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			36316309				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							35370
		Сметная заработная плата -	Тенге				6422731,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2071552				
	Материалы -		Тенге			30329				
	Всего заработная плата -		Тенге				158861,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1838361				
		Накладные расходы -	Тенге			142975				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							71
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21446,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			132872				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2347399				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							928
		Сметная заработная плата -	Тенге				180307,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			38663708				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ НА 2001г..	Тенге			38 663 708				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			695 947				
		Возврат материалов (15%)	Тенге			104392				
		Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге			39 255 263				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	Тенге			906 797				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			392 553				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			157 021				
		Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге			40 711 633				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2010 Г. (К=1,774)	Тенге			72 222 437				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			1 444 449				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			73 666 886				
		НДС (12%)	Тенге			8 840 026				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			82 506 912				

Заказчик
ГУ "Управление строительства г.Астаны"

Подрядчик
ТОО "Астана-Алькор"

Расценки проверены

Счет-фактура № 00000000007 от 30 апреля 2010 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана-Алькор" **(2)**

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 620200265477, БИН: 051240003528, 010000, Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, Коргалжынское шоссе, 19, БЦ "Құлан", офис 504,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0000990, от 19.10.2009 (2а)

ИИК поставщика: ИИК 040467027, в банке Ф.АО "Банк Центр Кредит", БИК 195301723 (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №9/31 от 18.11.09г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Астана ул. Иманбаевой 68а

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 620200265477, БИН: 051240003528, Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана-Алькор", 010000, Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, Коргалжынское шоссе, 19, БЦ "Құлан", офис 504 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 620300007877, БИН: , ГУ "Управление строительства г.Астана", г.Астана ул. Иманбаевой 68а (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ "Управление строительства г.Астана" **(10)**

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 620300007877, БИН: , г.Астана ул. Иманбаевой 68а (10а)

ИИК покупателя: ИИК 000132201, в банке Комитет Казначейства МФ РК в г.Астана, БИК 195301070 (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство детского сада на 240 мест в районе улиц Алматы-Акмешит-№2 3 города Астаны"	тенге	1	67 011 375,89	67 011 375,89	12%	8 041 365,11	75 052 741,00	0	
Всего по счету:					**67 011 375,89**		**8 041 365,11**	**75 052 741,00**		

Руководитель: Решетько Я. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Каиржанова А. М.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

получил:

Заказчик (застройщик): ГУ "Управление строительства г.Астаны"
Подрядчик: ТОО "Астана-Алькор"
Субподрядчик:
Наименование строительства и его адрес:
"Строительство детского сада на 240 мест ,в районе улиц Алматы-Акмешит-№23 города Астаны"

Форма №3 КС-3
Утверждена Постановлением
Госкомстата РК от16.11.94г. №73

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за Апрель месяц 2010 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименован.	Код	Наименован.	Код
		9/31	18.11.2009				

тыс.тенге

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов, работ	Стоимость работ и затрат в тыс. тенге								Налоги		Налог на добавленную стоимость
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	СМР (в сметных базисных ценах 2001г)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты		Отчисления в фонд содействия занятости	Дорожный фонд	
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
1	2	3	4	5	6	7	8				
Всего по стройке:	187 070,424										20 043,260
в т.ч. за месяц		75 052,741									8 041,365

Заказчик (застройщик):

ГУ "Управление строительства г.Астаны"

Подрядчик:

ТОО "Астана-Алькор"

"Астана-Алькор" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОРОД АСТАНА РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН