1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	Е0133-255-1	Устройство монолитных б етонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой из бетона В7,5	1,5	5411,21	132,50	8117	199	443	1,48	2
		м3		231,75	49,50	348	74	105	0,24	--
98	Е0109-17-1	Монтаж опоры	0,434825	4646,85	2285,57	2021	994	860	9,35	4
		т		1579,50	617,13	687	268	90	2,34	1
99	С12021-245	Отдельные конструктивные элем енты зданий и сооружений с преобладанием гнутосвар ных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,434825	172800,00	--	75138	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
100	Е0109-48-2	Электродуговая сварка	0,434825	542,84	144,52	236	63	114	1,34	1
		т		292,50	--	127	--	90	--	--
101	Е0133-254-1	Окраска масляной краской ста льных трубчатых опор с очисткой поверхности ветошь ю	0,434825	2680,92	2005,12	1166	872	312	2,14	1
		т		360,00	322,92	157	140	105	1,04	--
102	Ц0108-61-1	Предохранитель	5	276,50	18,60	1383	93	971	1,00	5
		шт		200,00	4,50	1000	23	95	0,03	--
103	Прайс-лист	Предохранитель Е27 "	5	119,08	--	595	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
104	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные тру бы и металлические рукава: провод первый одножильн ый или многожильный в общей оплетке, суммарное сеч ение до 6 мм2	75	10,60	0,10	795	8	634	0,06	5
		м		8,80	0,10	660	8	95	--	--
105	С151607-117 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических у становок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,075	9081,00	--	681	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
106	Ц0108-595-2	Светильник с ртутными лампами на кронш ейнах на стенах, колоннах и фермах, включая устано вку ПРА	5	758,30	283,00	3792	1415	2480	2,48	12
		шт		441,00	81,00	2205	405	95	0,47	2
107	С151703-13	Светильники тип РТУ01Х125/С53-01У1 /Маяк -1/	5	4950,00	--	24750	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
108	С151706-83	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/6/	5	496,00	--	2480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	Ц0108-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на ко иструкции на стене или колонне, с количеством зажи мов до 10	5	843,50	19,50	4218	98	2286	3,00	15
		шт		479,00	2,30	2395	12	95	0,01	--
110	С151803-53	Коробка протяжная /ГУ36-1689-78/, тип У9 94 У2	5	244,00	--	1220	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
111	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	294	36,70	27,80	10790	8173	4385	0,06	18
		м		8,80	6,90	2587	2029	95	0,04	12
112	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлят ь к расц. 8-142-1	294	11,20	7,90	3293	2323	1480	0,02	6
		м		3,30	2,00	970	588	95	0,01	3
113	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, прол оженного в траншее	294	32,40	23,70	9526	6968	4050	0,06	18
		м		8,60	5,90	2528	1735	95	0,03	10
114	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в гот овых траншеях без покрытий, масса 1 мдо 1 кг	294	26,40	3,10	7762	911	5474	0,11	32
		м		19,10	0,50	5615	147	95	--	1
115	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	32	27,70	2,10	886	67	614	0,10	3
		м		19,70	0,50	630	16	95	--	--
116	С151601-187 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВВГ 4х10 (ок)-1 ГОС Т 16442-80	0,144	54174,00	--	7801	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
117	С151601-186 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВВГ 4х6,0 (ок)-1 ГО СТ 16442-80	0,01	38702,00	--	387	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
118	С151601-133 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВВГ 4х2,5 (ок)-1 ГО СТ 16442-80	0,064	22281,00	--	1426	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
119	С151601-163 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГО СТ 16442-80	0,132	14684,00	--	1938	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
120	Ц0108-170-4	Муфта соединительная поливинилхл оридная для контрольного небронированного кабеля с медными жилами, сечение до 6 мм2, количество жил до 4	24	745,10	1,60	17882	38	16576	4,00	96
		шт		727,00	--	17448	--	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121	С151610-5	Муфты концевые для силовых кабелей с алюм иниевыми или медными жилами, с пластмассовой изоля цией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой об олочке, с защитными покровами или без них на напря жение до 1 кВ, тип КВТп-4-1-1х10	4	3160,00	--	12640	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
122	С151610-8	Муфты концевые для силовых кабелей с алюм иниевыми или медными жилами, с пластмассовой изоля цией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой об олочке, с защитными покровами или без них на напря жение до 1 кВ, тип КВТп-4-1х6	2	5070,00	--	10140	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
123	С151610-7	Муфты концевые для силовых кабелей с алюм иниевыми или медными жилами, с пластмассовой изоля цией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой об олочке, с защитными покровами или без них на напря жение до 1 кВ, тип КВТп-4-1х2,5	4	3590,00	--	14360	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
124	С151610-6	Муфты концевые для силовых кабелей с алю миниевыми или медными жилами, с пластмассовой изол яцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой о болочке, с защитными покровами или без них на напр яжение до 1 кВ, тип КВТп-3-1х2,5	14	4150,00	--	58100	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
125	С143006-7 Изм. и доп.вып.19	Кирпич керамический одинарный рядовой п олнотелый марки М100, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	0,558	10400,00	--	5803	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
126	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в тр аншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	40	26,30	3,30	1052	132	889	0,14	6
		м		23,00	0,40	920	16	95	--	--
127	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 10 3-76/	0,0504	46400,00	--	2339	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
128	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круг лой стали, диаметр 16 мм	8	140,10	24,10	1121	193	901	0,70	6
		шт		116,00	2,50	928	20	95	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
129	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 1 6-18 мм	0,0632	49131,00	--	3105	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
130	Е0134-101-3	Устройство трубопроводов из асбесто цементных труб с соединением манжетами полиэтилено выми до 2-х отверстий	0,162	230122,38	--	37280	--	4010	144,00	23
		кан.-км		22500,00	--	3645	--	110	--	--
131	Ц0108-407-3	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диа метр до 50 мм	27	155,60	92,60	4201	2500	2244	0,40	11
		м		63,00	24,50	1701	662	95	0,14	4
132	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 1070 5-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщи на стенки 3,0 мм	27	250,00	--	6750	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1114641	62867			416
			Тенге			70156	15900			78
	Стоимость оборудования -		Тенге			467328				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			467328				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			319767				
	Материалы -		Тенге			6007				
	Всего заработная плата -		Тенге				61676			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			222328				
		Накладные расходы -	Тенге			59181				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8877			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22737				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			401685				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							386
		Сметная заработная плата -	Тенге				70553			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			243255				
	Материалы -		Тенге			35035				
	Всего заработная плата -		Тенге				23228			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10208				
	Местные материалы -		Тенге			158437				
		Накладные расходы -	Тенге			24751				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3713			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16080				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			284087				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							144
		Сметная заработная плата -	Тенге				26941			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			77540				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			386				
	Всего заработная плата -		Тенге				1153			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			75138				
		Накладные расходы -	Тенге			1048				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				157			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4715				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			83304				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1310			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6750				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6750				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			405				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			7155				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1243559				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							537
		Сметная заработная плата -	Тенге				98804			
	смета 6-1	**РАЗДЕЛ 1. СЕТИ ХОЗПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (В1)**								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В1								
1	E0101-12-14	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопат а" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	250,6286	27,84	26,18	6976	6560	2154	0,01	3
		м3		1,66	7,20	416	1805	97	0,03	6
2	E0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креп лений с откосами /доработка грунта вручную после р азработки их механизированным способом/**	7,7514	262,72	--	2036	--	2301	1,85	14
		м3		262,72	--	2036	--	113	--	--
3	E0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов б ульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при пере мещении 2 группы грунтов до 5 м**	250,6286	6,48	6,48	1624	1624	511	--	--
		м3		--	2,10	--	527	97	0,01	2
4	E0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазу х котлованов и ям в грунтах 2 группы с разравниван нем**	7,7514	134,10	--	1039	--	1175	0,97	8
		м3		134,10	--	1039	--	113	--	--
5	E0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневм атическими трамбовками**	258,38	21,55	4,52	5567	1167	4268	0,11	28
		м3		17,03	--	4400	--	97	--	--
6	E0122-11-2	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63 мм**	0,056	51202,26	20326,01	2867	1138	2634	179,00	10
		км		30825,00	5353,43	1726	300	130	20,64	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С130804-943 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснаб жения РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая СТ РК ИСО 44 27-2004	56,56	163,00	--	9219	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 25 мм	0,068	47611,09	17877,09	3238	1216	3041	173,00	12
		км		29700,00	4698,68	2020	320	130	18,10	1
9	С130804-969 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснаб жения РЕ 100 SDR 13,6 - 25х2 питьевая СТ РК ИСО 44 27-2004	68,68	38,00	--	2610	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отвод ов, колен, патрубков, переходов	7	300,57	225,64	2104	1579	1169	0,41	3
		шт		69,53	58,98	487	413	130	0,23	2
11	С130804-3587 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 5213 4-2010	4	467,00	--	1868	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
12	С130804-2729 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 25, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 5213 4-2010	3	188,00	--	564	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопро водов диам. 50-65 мм	0,124	8097,13	--	1004	--	1295	51,50	6
		км		8032,50	--	996	--	130	--	--
14	Е0122-33-1	Установка чугунных фасон ных частей диам. 50-100 мм ТРОЙНИКИ	0,046	14686,81	398,18	676	18	413	42,10	2
		т		6750,00	150,75	311	7	130	0,74	--
15	Прайс-лист	Тройник фланцевы й с пожарной подставкой ППТФ Д-100/100	1	13539,16	--	13539	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	1	18075,87	36,99	18076	37	392	1,82	2
		шт		288,00	13,50	288	14	130	0,07	--
17	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов , колен, патрубков, переходов ВТУЛКИ	3	300,57	225,64	902	677	501	0,41	1
		шт		69,53	58,98	209	177	130	0,23	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С130804-3380 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2 010	3	552,00	--	1656	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным труб опроводам диам. 100 мм	3	156,43	21,43	469	64	491	0,60	2
		фланец		126,00	--	378	--	130	--	--
20	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из угл еродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	3	384,00	--	1152	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов , колен, патрубков, переходов	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	--
		шт		69,53	58,98	70	59	130	0,23	--
22	С130804-3293 Изм. и доп.вып.18	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SD R 11, DN 110x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	518,00	--	518	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	2	242,08	6,95	484	14	380	0,88	2
		шт		144,00	2,25	288	5	130	0,01	--
24	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвиж ным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	2	3500,00	--	7000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов , колен, патрубков, переходов ВТУЛКИ	4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2
		шт		69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
26	С130804-3377 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-20 10	4	297,00	--	1188	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным труб опроводам диам. 50 мм	4	74,06	9,93	296	40	328	0,32	1
		фланец		63,00	--	252	--	130	--	--
28	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из угле родистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГО СТ 12816-80	4	202,00	--	808	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов , колен, патрубков, переходов	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	--
		шт		69,53	58,98	70	59	130	0,23	--
30	С130804-3282 Изм. и доп.вып.18	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SD R 11, DN 63х25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	167,00	--	167	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройник ов	1	440,21	332,43	440	332	246	0,61	1
		шт		102,38	86,87	102	87	130	0,33	--
32	С130804-2808 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 10 0 SDR 17, DN 63х63х63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-20 10	1	344,00	--	344	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0122-36-1	Установка вентилей диам. 25 мм	1	276,46	17,71	276	18	252	1,07	1
		ш т		186,75	6,75	187	7	130	0,03	--
34	С130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для во ды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	1	471,00	--	471	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0122-36-1	Установка вентилей диам. 15 мм	3	276,46	17,71	829	53	755	1,07	3
		ш т		186,75	6,75	560	20	130	0,03	--
36	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для вод ы, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	3	328,00	--	984	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм (ФУТЛЯР)	0,0006	154577,68	66009,80	93	40	74	376,00	--
		км		70200,00	24936,75	42	15	130	121,79	--
38	С130806-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 107 05-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, тол щина стенки 4,5 мм	0,6	1623,00	--	974	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм (ФУТЛЯР)	0,0009	115456,32	31953,19	104	29	92	360,00	--
		км		66375,00	12071,25	60	11	130	58,95	--
40	С130806-88 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 107 05-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, тол щина стенки 3,5 мм	0,9	884,00	--	796	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм (ФУТЛЯР)	0,0003	70074,97	10674,97	21	3	21	270,00	--
		км		48825,00	4032,00	15	1	130	19,69	--
42	С130806-81 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 107 05-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, тол щина стенки 3,0 мм	0,3	504,00	--	151	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0123-2-2	Укладка трубопроводов из асбестоцемен тных безнапорных труб диам. 200 мм (ФУТЛЯР)	0,007	511141,41	19866,96	3578	139	644	375,00	3
		км		63306,00	7440,75	443	52	130	36,34	--
44	Е0122-1-4	Укладка асбестоцементных водопроводны х труб ВТ-6 диам. 250 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,007	879409,30	25561,30	6156	179	649	363,00	3
		км		61650,00	9657,00	432	68	130	47,16	--
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д1,5м-2шт								
45	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круг лых колодцев из сборного железобетона в сухих грун тах В15	2,94	8056,04	1879,87	23685	5527	7544	8,86	26
		м3		1435,50	538,43	4220	1583	130	2,06	6
46	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	1,3	32800,00	--	42640	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
47	С143001-46	Надбавка или скидка к см етной стоимости за изменение класса бетона всех ви дов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,3	-134,00	--	-174	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
48	С143001-45	Надбавка или скидка к см етной стоимости за изменение класса бетона всех ви дов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,3	-250,00	--	-325	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
49	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водоп роводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	3,56	8530,00	--	30367	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марк а КО6	2	1100,00	--	2200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	2	8060,00	--	16120	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
52	С12021-267	Стремянки лестницы С1-02	0,0258	133700,00	--	3449	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная	40,22	245,44	3,82	9872	154	1841	0,21	9
		м2		37,35	1,44	1502	58	118	0,01	--
54	Е0111-2-9	Устройство отмостки вокруг колодцев из бетона В7,5	1,64	6089,30	--	9986	--	1144	3,66	6
		м3		567,00	--	930	--	123	--	--
55	Е0122-38-3	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	1	916,73	180,25	917	180	603	2,01	2
		в резка		396,00	67,50	396	68	130	0,33	--
56	Е0106-1-13	Опора бетонная под задвижку	0,06	6682,98	95,97	401	6	51	4,90	--
		м3		771,75	36,25	46	2	105	0,18	--
57	Е0106-11-7	Установка закладных деталей в есом до 4 кг	0,00312	93997,62	304,24	293	1	109	198,00	1
		1т		33075,00	114,75	103	--	105	0,56	--
58	С11011-57	Болты строительные с гайками, ан керные	0,00148	119700,00	--	177	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0106-11-7	Установка заклад ных деталей весом до 4 кг МС-3,7,5	0,05616	93997,62	304,24	5279	17	1957	198,00	11
		1т		33075,00	114,75	1857	6	105	0,56	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			249556	22166			161
			Тенге			26159	5898			22
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			185977				
Материалы -			Тенге			50843				
Всего заработная плата -			Тенге				32057			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			177				
Местные материалы -			Тенге			86632				
		Накладные расходы -	Тенге			38036				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5705			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13441				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			237454				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							203
		Сметная заработная плата -	Тенге				37762			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3449				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3449				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			207				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3656				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			60129				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			60129				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3608				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			63737				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			304847				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							203
		Сметная заработная плата -	Тенге				37762			
		РАЗДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ, К1								
60	Е0123-2-1 Изм. и доп. вып. 15	Укладка трубопроводов из асбестоце ментных безнапорных труб диам. 150 мм	0,06	444788,62	1733,92	26687	104	4806	361,00	22
		км		60966,00	650,25	3658	39	130	3,17	--
		КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ Д1,0м-3шт								
61	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных желе зобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах В15	1,62	8389,79	2308,84	13591	3740	6635	13,87	22
		м3		2286,00	864,68	3703	1401	130	4,22	7
62	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	0,84	32800,00	--	27552	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
63	С143001-46	Надбавка или скидка к сме тной стоимости за изменение класса бетона всех вид ов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,84	-134,00	--	-113	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
64	С143001-45	Надбавка или скидка к сме тной стоимости за изменение класса бетона всех вид ов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,84	-250,00	--	-210	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водоп роводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	2,67	5330,00	--	14231	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
66	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марк а КО6	3	1100,00	--	3300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
67	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ,ГОСТ 3634-99	1	8060,00	--	8060	--	--	--	--
		к омплект		--	--	--	--	--	--	--
68	С131104-14 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип С /В125/, ГОСТ 3634-99	2	10500,00	--	21000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0108-41-1	Кирпичная кладка	0,007	8608,39	379,78	60	3	17	11,90	--
		м3		1935,00	141,75	14	1	118	0,70	--
70	С12021-267	Стремянки лестницы С1-01	0,0291	133700,00	--	3891	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
71	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битум ная в 2 слоя	25,9	245,44	3,82	6357	99	1185	0,21	5
		м2		37,35	1,44	967	37	118	0,01	--
72	Е0111-2-9	Устройство отмостки вокруг колодцев из бетона В7,5	0,82	6089,30	--	4993	--	572	3,66	3
		м3		567,00	--	465	--	123	--	--
73	Е0106-11-7	Установка закладных дет алей весом до 4 кг МС-5,6	0,07632	93997,62	304,24	7174	23	2660	198,00	15
		1т		33075,00	114,75	2524	9	105	0,56	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			136574	3969			68
			Тенге			11331	1487			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			103624				
	Материалы -		Тенге			35423				
	Всего заработная плата -		Тенге				12818			
	Местные материалы -		Тенге			52900				
		Накладные расходы -	Тенге			15876				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2381			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7170				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			126669				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							83
		Сметная заработная плата -	Тенге				15200			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3891				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3891				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			233				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4124				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			29060				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			29060				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1744				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			30804				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			161597				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							83
		Сметная заработная плата -	Тенге				15200			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**386130**	**26135**			**229**
			Тенге			**37490**	**7384**			**30**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			289601				
	Материалы -		Тенге			86266				
	Всего заработная плата -		Тенге				44875			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			177				
	Местные материалы -		Тенге			139532				
		Накладные расходы -	Тенге			53911				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8087			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20611				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			364123				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							286
		Сметная заработная плата -	Тенге				52962			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			7340				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7340				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			440				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			7781				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			89189				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			89189				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5351				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			94540				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			466444				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							286
		Сметная заработная плата -	Тенге				52962			
		ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ смета 6-2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0122-35-1	Установка кранов диам. до 50 мм	2	242,08	6,95	484	14	380	0,88	2
		шт		144,00	2,25	288	5	130	0,01	--
2	С130904-160 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Краны шаровые, DN 20 мм	2	2328,00	--	4656	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0122-35-3	Установка клапанов обратных диа м. 100 мм	1	411,46	17,71	411	18	310	1,40	1
		шт		231,75	6,75	232	7	130	0,03	--
4	С130903-60 Изм. и доп.вып.19	Клапан обратный ПИХ, DN 100	1	4299,00	--	4299	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0113-37-1	Оклейка рулонными матер налами на нефтебитуме руберондом и гидроизолом в 1 слой ИЗОЛ	38	495,96	5,38	18846	204	6464	0,94	36
		м2		186,75	2,25	7097	86	90	0,01	--
6	Е0113-37-2	Оклейка рулонными матер налами на нефтебитуме руберондом и гидроизолом до бавлять на каждый последующий слой ИЗОЛ	38	275,90	1,57	10484	60	2539	0,40	15
		м2		74,25	--	2822	--	90	--	--
7	Е0126-10-1	Изоляция трубопроводов, плитами из сте клянного штапельного волокна	120	210,20	47,37	25224	5684	14608	0,58	70
		м		103,95	17,78	12474	2134	100	0,09	10
8	С11031-156 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М-50	1,4	2340,00	--	3276	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалам и рубероидом в 1 слой Рубероид РМ-350	57	287,89	5,38	16410	307	9696	0,94	54
		м2		186,75	2,25	10645	128	90	0,01	1
10	Е0109-34-2	Монтаж опори ых конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,5 т	0,127	9632,76	905,18	1223	115	855	45,40	6
		т		7380,00	101,25	937	13	90	0,49	--
11	С12021-262	Опоры скользящие	0,123	107900,00	--	13272	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С12021-263	Опоры неподвижные	0,004	107900,00	--	432	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е0124-1-1	Прокладка надземная и в каналах стальны х трубопроводов диаметром 50 мм при условном давле нии 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	0,12	129763,88	45997,13	15572	5520	14055	415,00	50
		км		73125,00	16970,25	8775	2036	130	88,16	11
14	С130806-62 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГО СТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 48 мм , толщина стенки 2,5 мм	120,48	168,00	--	20241	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0124-12-1	Установка П-образных компенсаторов из тр уб диаметром 45 мм	2	5320,13	56,38	10640	113	1381	2,80	6
		шт		522,00	9,00	1044	18	130	0,04	--
16	Е0122-8-1	Укладка стальных водопрово дных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,01	62566,88	6788,50	626	68	627	253,00	3
		км		45675,00	2565,00	457	26	130	12,52	--
17	С130806-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопро водные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 20х 2,5 мм	10,04	104,00	--	1044	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0122-8-3	Укладка стальных водопровод ных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,005	70153,47	10674,97	351	53	344	270,00	1
		км		48825,00	4032,00	244	20	130	19,69	--
19	С130801-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубопроводы для отопления и водос набжения из стальных электросварных труб, 108х4 мм	5,02	1080,00	--	5422	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
				ЗАДЕЛКА ТРУБОПРОВОДА В ФУНДАМЕНТЫ ЗДАНИЯ						
20	Е0106-1-1	Устройство бетонна под монолитный участок	0,13	5646,19	66,01	734	9	30	1,35	--
		м3		195,75	24,93	25	3	105	0,12	--
21	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм	0,00202	115456,32	31953,19	233	65	206	360,00	1
		км		66375,00	12071,25	134	24	130	58,95	--
22	С130806-93 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10 705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, то лщина стенки 8,0 мм	2,02	1965,00	--	3969	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0122-40-8	Приварка фланцев к стальным труб опроводам диам. 280 мм	4	708,82	102,44	2835	410	2749	2,45	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		фланец		524,25	4,50	2097	18	130	0,02	--
24	С130809-17 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из угл еродистой и низколегированной стали PN 10, DN 280 ГОСТ 12816-80	4	1877,00	--	7508	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0109-53-2	Монтаж из пол осовой и тонколистовой стали	0,01432	9850,48	1162,95	141	17	96	46,60	1
		т		7357,50	108,00	105	2	90	0,53	--
26	С12021-250	Отдельные конструктив ные элементы зданий и сооружений с преобладанием т олстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,01432	154200,00	--	2208	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,00184	126994,77	680,89	234	1	11	33,10	--
		1 т		5535,00	256,50	10	--	105	1,26	--
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
28	Е0101-12-14 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обрат ная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких г рунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	341,0229	30,62	28,79	10442	9819	3224	0,01	4
		м3		1,83	7,92	623	2701	97	0,03	9
29	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 К=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработк а грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разрабо тки их механизированным способом/	10,5471	302,12	--	3187	--	3601	2,13	22
		м3		302,12	--	3187	--	113	--	--
30	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов б ульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при пере мещении 2 группы грунтов до 5 м с разравниванием	232,7515	6,48	6,48	1508	1508	475	--	--
		м 3		--	2,10	--	490	97	0,01	2
31	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазу х котлованов и ям в грунтах 2 группы с разравниван ием	7,1985	134,10	--	965	--	1091	0,97	7
		м3		134,10	--	965	--	113	--	--
32	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 1,2 группы пневм атическими трамбовками	239,95	25,65	5,38	6154	1290	4718	0,13	31
		м3		20,27	--	4864	--	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдоз ерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещени и 2 группы грунтов до 5 м разравнивание лишнего гр унта	61,52	6,48	6,48	399	399	126	--	--
		м3		--	2,10	--	129	97	0,01	--
		РАЗДЕЛ 1. ПОДПОЛЬНЙ КАНАЛ								
34	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками под стилающих слоев песчаных	4,72	2696,85	--	12729	--	2769	2,99	14
		м3		477,00	--	2251	--	123	--	--
35	Е0107-31-6	Установка в сооружениях пр ямоугольных лотков сечением более 0,2 м2	5,22	2245,15	863,65	11720	4508	7438	4,26	22
		м3		726,75	291,08	3794	1519	140	1,23	6
36	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прок ладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3	5,22	25300,00	--	132066	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка и ли скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22, 5	5,22	-134,00	--	-699	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
38	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка и ли скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	5,22	-250,00	--	-1305	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0107-37-2	Укладка плит покрытий	2,32	2484,99	1240,62	5765	2878	1589	2,13	5
		м3		362,25	127,08	840	295	140	0,41	1
40	С143018-66 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и др угих сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ сте новые из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объе мом до 0,4 м3	2,32	27700,00	--	64264	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
41	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка и ли скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22, 5	2,32	-134,00	--	-311	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка и ли скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	2,32	-250,00	--	-580	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0107-31-1	Устройств о опорных подушек ОП-1	0,136	2819,18	1856,11	383	252	269	4,93	1
		м3		812,93	597,97	111	81	140	2,37	--
44	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004прим.	Опорные подушки ОП-1	0,136	24600,00	--	3346	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг НА ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ	0,051	93997,62	304,24	4794	16	1777	198,00	10
		1т		33075,00	114,75	1687	6	105	0,56	--
46	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная биту мная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой к ладки кирпичу, бетону стен, фундаментов, СТЕН	77,36	245,44	3,82	18987	296	3541	0,21	16
		м2		37,35	1,44	2889	111	118	0,01	1
47	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по вы равненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бе тону в 2 слоя стен, фундаментов	51,92	665,48	8,23	34552	427	5193	0,47	24
		м2		81,68	3,08	4241	160	118	0,02	1
		ОПОРЫ НЕПОДВИЖНЫЕ Н-1-4шт								
48	Е0106-1-1	Устройство бетонной подг отовки из бетона В7,5	1,36	5243,29	66,01	7131	90	315	1,35	2
		м3		195,75	24,93	266	34	105	0,12	--
49	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фу ндаментов общего назначения объемом до 3 м3 из бет она В10	3,84	6997,24	112,36	26869	431	4290	6,34	24
		м3		1021,50	42,44	3923	163	105	0,21	1
50	Е0107-61-1	Устройство балок	1,6	1986,57	564,43	3179	903	1708	3,33	5
		м3		567,00	195,49	907	313	140	0,75	1
51	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бруски для прокладки лотков из тяж елого бетона класса В22,5 БАЛКИ-Б5	1,6	24600,00	--	39360	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	16	1748,57	310,26	27977	4964	7857	1,53	24
		шт		256,50	94,27	4104	1508	140	0,39	6
53	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, к аналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и дру гих сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ пере крытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объ емом до 0,2 м3	0,64	28000,00	--	17920	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
54	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка ил и скидка к сметной стоимости за изменение класса б етона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,64	-134,00	--	-86	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
55	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка ил и скидка к сметной стоимости за изменение класса б етона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,64	-250,00	--	-160	--	--	--	--
		м 3		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК								
56	Е0106-35-2	Устройство лотков при толщине стен до 100 мм	0,19	11065,05	1588,34	2102	302	545	13,20	3
		м3		2187,00	542,77	416	103	105	2,00	--
57	Е0106-22-13	Устройство перекрытий каналов из бет она В15	0,11	9268,60	229,39	1020	25	158	8,14	1
		м3		1280,25	86,65	141	10	105	0,42	--
58	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,01409	67700,00	--	954	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволо ка арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1 , d 5 мм	0,0227	41200,00	--	935	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			412912	15093			152
			Тенге			25569	4303			18
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			412912				
	Материалы -		Тенге			64476				
	Всего заработная плата -		Тенге				29873			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1889				
	Местные материалы -		Тенге			305884				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			37449				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5617			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27022				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			477383				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							189
		Сметная заработная плата -	Тенге				35490			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			477383				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							189
		Сметная заработная плата -	Тенге				35490			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**606340**	**40765**			**471**
			Тенге			**82593**	**12143**			**52**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			541926				
	Материалы -		Тенге			107994				
	Всего заработная плата -		Тенге				93679			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5165				
	Местные материалы -		Тенге			306583				
		Накладные расходы -	Тенге			104083				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							52
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15612			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38761				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			684769				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							568
		Сметная заработная плата -	Тенге				109292			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			17276				
	Материалы -		Тенге			190				
	Всего заработная плата -		Тенге				1057			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15911				
		Накладные расходы -	Тенге			951				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				143			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1094				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			19321				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1200			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			47139				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			47139				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2828				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			49967				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			754057				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							575
		Сметная заработная плата -	Тенге				110491			
		СМЕТА 6-3-1								
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопат а" с ковшом вместимостью 0,5 м3	134,7039	27,84	26,18	3749	3526	1158	0,01	2
		м3		1,66	7,20	224	970	97	0,03	3
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креп лений с откосами/доработка грунта вручную после ра зработки их механизированным способом/	4,1661	262,72	--	1095	--	1237	1,85	8
		м3		262,72	--	1095	--	113	--	--
3	Е0101-24-2	Перемещение грунта бульдозерами мо щностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 груп пы грунтов до 10 м В ОТВАЛ	138,87	9,24	9,24	1284	1284	404	--	--
		м3		--	3,00	--	417	97	0,01	2
4	Е0101-24-2	Перемещение грунта бульдозе рами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м ИЗ ОТВАЛА ДЛЯ ПОДУШКИ И ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ	138,87	9,24	9,24	1284	1284	404	--	--
		м3		--	3,00	--	417	97	0,01	2
5	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на пр осадочных грунтах методом послойной укатки	86,082	89,00	88,73	7662	7638	2076	--	--
		м3		0,25	24,61	22	2118	97	0,08	7
6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов б ульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при пере мещении 2 группы грунтов до 5 м	51,20436	6,48	6,48	332	332	104	--	--
		м3		--	2,10	--	108	97	0,01	--
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазу х котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,58364	134,10	--	212	--	240	0,97	2
		м3		134,10	--	212	--	113	--	--
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневм атическими трамбовками	52,788	21,55	4,52	1137	238	872	0,11	6
		м3		17,03	--	899	--	97	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			16755	14302			17
			Тенге			2451	4030			14
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			16755				
Всего заработная плата -			Тенге				6481			
Местные материалы -			Тенге			2				
		Накладные расходы -	Тенге			6495				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				974			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Неучтенные и непредвиденные затраты -	Тенге			1395				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			24645				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата -	Тенге				7455			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			24645				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата -	Тенге				7455			
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
		ЛЕНТОЧНЫЕ								
9	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетон а В3,5	1,9	5050,51	66,01	9596	125	440	1,35	3
		м3		195,75	24,93	372	47	105	0,12	--
10	Е0111-2-9	Устройство подбетонки из бетона В7,5	0,17	6089,30	--	1035	--	119	3,66	1
		м 3		567,00	--	96	--	123	--	--
11	Е0106-1-20	Устройство ленточных фу ндаментов бетонных из бетона В12,5	10,7	6601,35	311,32	70634	3331	6276	2,82	30
		м3		441,00	117,61	4719	1258	105	0,57	6
12	Е0106-11-10	Ар мирование подстилающих слоев и набетонок	0,08445	5239,08	327,33	442	28	179	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	160	10	105	0,60	--
13	С143001-54	Надбавка к см етной стоимости бетона за применение сульфатостойк ого цемента	13,0254	94,00	--	1224	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	С143001-62	Надбавка к см етной стоимости при изменении марки бетона по водо непроницаемости до 4: за 4 кг/см2	13,0254	266,00	--	3465	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II I, d 10 мм С-1,2,3	0,0581584	67700,00	--	3937	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм С-1,2,3	0,0504928	65000,00	--	3282	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: стал ь периодического профиля класса А-III, d 12 мм А-2	0,012792	65900,00	--	843	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: стал ь гладкая класса А-I, d 6 мм А-2	0,001344	65000,00	--	87	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь п ериодического профиля класса А-III, d 16-18 мм над отверстиями	0,00695	61200,00	--	425	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонт альная цементная 1:2	10,6	266,07	4,19	2820	44	746	0,38	4
		м2		58,05	1,58	615	17	118	0,01	--
21	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битум ная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кл адки кирпичу, бетону стен, фундаментов	50,4	245,44	3,82	12370	193	2307	0,21	11
		м2		37,35	1,44	1882	73	118	0,01	--
		ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ								
22	Е0111-2-9	Устройство фундамента под перегородки из бетона кл.В12,5	0,9	6492,20	--	5843	--	628	3,66	3
		м3		567,00	--	510	--	123	--	--
23	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бето на за применение сульфатостойкого цемента	0,918	94,00	--	86	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4 : за 4 кг/см2	0,918	266,00	--	244	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собр анные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм С-1	0,001536	55620,00	--	85	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не со бранные в каркасы и сетки: сталь периодического пр офиля класса А-III, d 10 мм С-1	0,0118464	53000,00	--	628	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ФУНДАМЕНТЫ ФМ1,2						
27	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В3,5	0,99	5050,51	66,01	5000	65	229	1,35	1
		м3		195,75	24,93	194	25	105	0,12	--
28	Е0106-1-5	Устройство ж/бетон ных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ИЗ БЕТОНА В12,5	5,76	7378,88	112,36	42502	647	6435	6,34	37
		м3		1021,50	42,44	5884	244	105	0,21	1
29	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого це мента	6,75	94,00	--	635	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь глад кая класса А-I, d 6 мм	0,01444	65000,00	--	939	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь пери одического профиля класса А-III, d 10 мм	0,02443	67700,00	--	1654	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	С12041-11 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 24 м м	0,0332	49158,00	--	1632	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,05613	70437,87	304,24	3954	17	577	58,00	3
		1т		9675,00	114,75	543	6	105	0,56	--
				ПРИЯМОК						
34	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бето на В3,5	0,21	5050,51	66,01	1061	14	49	1,35	--
		м3		195,75	24,93	41	5	105	0,12	--
35	Е0106-1-13	Устройство приямков из бетона В12,5	0,95	7085,88	95,97	6732	91	806	4,90	5
		м3		771,75	36,25	733	34	105	0,18	--
36	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь пе риодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0009	68200,00	--	61	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 85 09-86/	0,01131	47200,00	--	534	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	С11011-4438 Изм. и доп.вып.19	Лист стальной рифленый горяче катаный толщиной 3 мм, из углеродистой стали ГОСТ 8568-77	0,02957	51637,00	--	1527	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПАНДУС								
39	Е0106-1-15	Устройство пандуса	0,7	5595,05	100,65	3917	70	135	0,97	1
		м3		146,25	38,03	102	27	105	0,19	--
40	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,009	5239,08	327,33	47	3	19	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	17	1	105	0,60	--
41	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,009	41200,00	--	371	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПОДБЕТОНКА ПОД КОТЛЫ								
42	Е0106-3-4	Устройство железобетонны х фундаментов общего назначения из бетона В12,5	0,62	6975,63	257,71	4325	160	473	4,05	3
		м3		634,50	91,69	393	57	105	0,40	--
43	Е0106-11-10	Армирование подстилаю щих слоев и набетонок	0,01348	5239,08	327,33	71	4	29	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	25	2	105	0,60	--
44	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,01348	67700,00	--	913	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД НАСОСЫ								
45	Е0106-1-13	Устройство бетонных фун даментов из бетона В12,5	0,57	7085,88	95,97	4039	55	484	4,90	3
		м3		771,75	36,25	440	21	105	0,18	--
46	Е0106-11-10	Армирование подстилающи х слоев и набетонок	0,0057	5239,08	327,33	30	2	12	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	11	1	105	0,60	--
47	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь пе риодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0057	67700,00	--	386	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			197376	4850			105
			Тенге			16739	1828			9
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			534				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			534				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			566				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			196842				
	Материалы -		Тенге			29170				
	Всего заработная плата -		Тенге				18567			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			16770				
	Местные материалы -		Тенге			129313				
		Накладные расходы -	Тенге			19941				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2991			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13007				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			229790				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							124
		Сметная заработная плата -	Тенге				21558			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			230356				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							124
		Сметная заработная плата -	Тенге				21558			
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ								
48	Е0108-6-1	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из кирпича М-100,на цементном растворе М-50**	31,17	6201,12	335,84	193289	10468	30372	4,54	142
		м3		699,75	126,00	21811	3927	118	0,61	19
49	Е0108-11-1	**Расшивка швов кладки из кир пича/Исключить/**	73,2368421	-38,93	--	-2851	--	-3364	-0,22	-16
		м2		-38,93	--	-2851	--	118	--	--
50	Е0108-11-1	**Расшивка швов кладки из кири ича/Исключить/**	13,36	-38,93	--	-520	--	-614	-0,22	-3
		м2		-38,93	--	-520	--	118	--	--
51	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	**Кладка перегородок неарм ированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м ИЗ КИРПИЧА М100 НА Ц-П Р-РЕ М50**	9,84	872,97	34,37	8590	338	2344	1,21	12
		м2		189,00	12,87	1860	127	118	0,06	1
52	Е0108-12-1	**Армирован ие кладки стен СГ-1,2**	0,05872	8679,65	422,15	510	25	583	56,40	3
		т		8257,50	157,50	485	9	118	0,77	--
53	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: провол ока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР- 1, d 5 мм СГ-1**	0,03456	41200,00	--	1424	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволо ка арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I , d 3 мм СГ-1	0,00264	64100,00	--	169	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: ст аль периодического профиля класса А-III, d 8 мм СГ -2	0,012008	68200,00	--	819	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: пр оволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм СГ-2	0,00076	64100,00	--	49	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: пр оволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм перегородки	0,013984	50800,00	--	710	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: пр оволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм перегородки	0,028576	64100,00	--	1832	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ-1,2,3,4,5								
59	Е0106-18-9	Устройство п еремычек из бетона кл.в15	0,714	13076,15	367,51	9336	262	1755	13,10	9
		м3		2202,75	138,83	1573	99	105	0,68	--
60	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,02263	65000,00	--	1471	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
61	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские : сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,00986	67700,00	--	668	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	0,03728	65900,00	--	2457	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК МС-1								
63	Е0106-14-4	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона В15**	0,6	10270,00	990,15	6162	594	1272	10,40	6
		м3		1644,75	374,04	987	224	105	1,83	1
64	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	0,00492	65000,00	--	320	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
65	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	0,03336	65900,00	--	2198	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			226632	11688			153
			Тенге			23344	4387			21
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			226632				
	Материалы -		Тенге			6131				
	Всего заработная плата -		Тенге				27731			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12116				
	Местные материалы -		Тенге			173353				
		Накладные расходы -	Тенге			32348				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4852			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15539				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			274519				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							191
		Сметная заработная плата -	Тенге				32583			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			274519				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							191
		Сметная заработная плата -	Тенге				32583			
		РАЗДЕЛ 4. ПОКРЫТИЕ								
66	Е0107-46-5	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**	2	1611,87	403,26	3224	807	1663	2,74	5
		шт		447,75	146,29	896	293	140	0,66	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	С143017-11	Ребристые и часторебристые панели, наст илы, плиты приведенной толщиной 8 см	36	1870,00	--	67320	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
68	С143017-7028	Надбавка на 1 м2 площади изделий за в ычетом площади отверстий, вырезов, нормативная наг рузка /включая собственную массу/ 2260-2350 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м	36	838,00	--	30168	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов пан елей перекрытий раствором	11,72	55,43	0,07	650	1	872	0,30	3
		м		53,10	0,02	622	--	140	--	--
70	Е0107-14-11	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств высота здания до 25 м	1	674,98	198,98	675	199	520	1,80	2
		шт		315,00	56,75	315	57	140	0,22	--
71	С143017-2	Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В 15 объемом до 0,1 м3	0,1	26300,00	--	2630	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		КАРНИЗНЫЕ ПЛИТЫ								
72	Е0107-37-1	Укладка плит перекрытий	1,008	1671,81	674,27	1685	680	479	1,54	2
		м 3		256,50	83,19	259	84	140	0,30	--
73	С143021-29	Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские	1,008	17300,00	--	17438	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
74	С12041-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,02075	54600,00	--	1133	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
75	Е0106-11-7	Установка закладных деталей ве сом до 4 кг	0,01134	93997,62	304,24	1066	3	395	198,00	2
		1т		33075,00	114,75	375	1	105	0,56	--
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1								
76	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сб орном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 п риведенной толщиной до 200 мм	0,51	8745,12	269,20	4460	137	768	8,21	4
		м3		1332,00	101,70	679	52	105	0,50	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: провол ока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР- 1, d 5 мм	0,02484	41200,00	--	1023	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
78	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00364	65000,00	--	237	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
79	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь п ериодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,00796	61200,00	--	487	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				СЕЧЕНИЕ 3-3						
80	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона В15	0,8	8683,31	316,01	6947	253	1249	8,25	7
		м3		1368,00	119,39	1094	96	105	0,58	--
81	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь г ладкая класса А-I, d 6 мм	0,00916	65000,00	--	595	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
82	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,03134	67700,00	--	2122	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				АНТИСЕЙСМОПОЯС						
83	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалуб ке из бетона В12,5	2	8378,81	316,01	16758	632	3124	8,25	17
		м3		1368,00	119,39	2736	239	105	0,58	1
84	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: с таль гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0251	65000,00	--	1632	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
85	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,01776	60500,00	--	1074	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
86	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь п ериодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0627	67700,00	--	4245	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
87	Е0106-11-7	Установка закладных деталей ве сом до 4 кг	0,01146	93997,62	304,24	1077	3	399	198,00	2	
		1т		33075,00	114,75	379	1	105	0,56	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			166645	2715			44	
			Тенге			7355	822			4	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			166645					
	Материалы -		Тенге			7305					
	Всего заработная плата -		Тенге				8177				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12548					
	Местные материалы -		Тенге			136722					
		Накладные расходы -	Тенге			9470					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5	
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1420				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10567					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			186682					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							53	
		Сметная заработная плата -	Тенге				9598				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			186682					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							53	
		Сметная заработная плата -	Тенге				9598				
		РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ									
88	Е0112-14-2	Утепление покрытий/монолитное и засыпка/керамзитом толщиной 125мм(по уклону 80-1 70мм)	5,385	4140,52	245,72	22297	1323	3042	2,71	15	0
		м3		382,50	92,25	2060	497	119	0,45	2	
89	Е0112-17-1	Устройство выравнива ющих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм(25) р аствор М100	22,85	190,26	15,94	4347	747	2264	0,24	11	5333
		м2		34,65	5,96	1623	279	119	0,03	1	
90	Е0112-17-2 К=10	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек(25) раствор М100	22,85	53,29	1,40	1217	66	89	0,01	--	2585
		м2		1,10	0,50	52	23	119	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			27862	2575			41
			Тенге			6239	965			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			71360				
	Материалы -		Тенге			32153				
	Всего заработная плата -		Тенге				7204			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2692				
	Местные материалы -		Тенге			27701				
		Накладные расходы -	Тенге			5395				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1284			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			4795				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			33257				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							50
		Сметная заработная плата -	Тенге				8488			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			35252				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							50
		Сметная заработная плата -	Тенге				8488			
		РАЗДЕЛ 6. ПРОЕМЫ								
		ОКОННЫЕ								
95	Е0110-16-1	**Установка в жилых и общест венных зданиях блоков оконных с переплетами спарен ными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2**	3,9	828,63	71,29	3232	278	1392	1,64	6
		м2		272,25	25,25	1062	98	120	0,10	--
96	С12061-2	**Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 6-9 для жилья**	0,3	6860,00	--	2058	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
97	С12061-14	**Блоки оконные двустворные со спаренными створками и форточкой ОС 12-15; ОС 15-12 для жиль я**	3,6	5390,00	--	19404	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
98	С11011-794	**Скобяные изделия окон /независимо от выс оты/ с раздельными двойными трехстворными переплет ами для общественных зданий**	2	1560,00	--	3120	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
99	Е0115-203-4	**Остекление оконным стеклом толщин ой 4 мм окон со спаренным переплетом**	3,9	1057,75	3,98	4125	16	512	1,18	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		123,53	1,51	482	6	105	0,01	--
100	Е0110-22-2	Установка деревянных подок онных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	3,9	233,57	5,58	911	22	450	0,59	2
		м2		94,05	2,12	367	8	120	0,01	--
101	С12069-15	Доски подоконные, марка с ПД7-35 по ПД1 6-35, толщина 34 мм, шириной 350 мм	3,3	1000,00	--	3300	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
102	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным	4,5	167,96	1,88	756	8	373	0,47	2
		м 2		78,30	0,72	352	3	105	--	--
		ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ								
103	Е0110-23-2	Установка блоков в наруж ных и внутренних дверных проемах в каменных стенах , площадь проема более 3 м2	6,3	325,27	83,13	2049	524	1270	0,80	5
		м2		138,83	29,17	875	184	120	0,12	1
104	С12064-3	Блоки дверные служебные с двупольн ыми трудновозгораемыми полотнами ДС 21-13ГТП	6,3	16500,00	--	103950	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
105	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	2	2980,00	--	5960	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ДВЕРИ ВНУТРЕНИЕ								
106	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и дерев янных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	2,94	636,69	31,85	1872	94	716	1,15	3
		м2		190,80	12,04	561	35	120	0,06	--
107	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими пол отнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	2,94	4250,00	--	12495	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
108	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	2	1380,00	--	2760	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			165992	941			24
			Тенге			3698	335			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			165992				
	Материалы -		Тенге			8215				
	Всего заработная плата -		Тенге				4033			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			153047				
	Местные материалы -		Тенге			90				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			4713				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				707			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10242				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			180948				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата -	Тенге				4740			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			180948				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата -	Тенге				4740			
		РАЗДЕЛ 7. ПОЛЫ								
		БЕТОННЫЕ 740-23,19м2								
109	Е0111-1-1	**Уплотнение грунта гравием**	23,19	51,34	2,62	1191	61	328	0,07	2
		м2		10,51	0,99	244	23	123	--	--
110	Е0111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовка ми подстилающих слоев бетонных ИЗ БЕТОНА В7,5**	1,8552	6089,30	--	11297	--	1294	3,66	7
		м3		567,00	--	1052	--	123	--	--
111	Е0111-15-1	**Устройство бетонных покрытий толщино й 30 мм ИЗ БЕТОНА В15(20мм)**	23,19	295,62	14,76	6855	342	1654	0,36	8
		м2		52,43	5,54	1216	128	123	0,03	1
112	Е0111-15-2 К=2	**Вы читается позиция: исключать на каждые 5 мм изменен ия толщины бетонных покрытий(с 30мм до 20мм)Кл.в15**	23,19	-60,32	-1,34	-1399	-31	-111	-0,02	--
		м2		-3,38	-0,50	-78	-12	123	--	--
113	Е0111-39-2	**Устройство плинтусов цементных**	24,3495	27,54	0,22	671	5	557	0,10	3
		м		18,50	0,09	450	2	123	--	--
114	Е0115-165-8	**Масляная окраска плинтусов цеме нтных**	2,319	173,10	1,88	401	4	192	0,47	1
		м2		78,30	0,72	182	2	105	--	--
115	Е0111-4-1	**Устройство гидроизоляции окл еечной рулонными материалами на битумной мастике п ервый слой**	23,19	223,97	18,42	5194	427	2649	0,42	10
		м2		85,95	6,91	1993	160	123	0,03	1
116	Е0111-4-2	**Устройство гидроизоляции окл еечной рулонными материалами на битумной мастике п оследующий слой**	23,19	115,71	9,05	2683	210	1547	0,25	6
		м2		50,85	3,40	1179	79	123	0,02	--
117	С11011-169	**Изол**	46,38	126,00	--	5844	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		БЕТОННЫЕ 740-2,44м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
118	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	2,44	51,34	2,62	125	6	35	0,07	--
		м2		10,51	0,99	26	2	123	--	--
119	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовкам и подстилающих слоев бетонных ИЗ БЕТОНА В7,5	0,1952	6089,30	--	1189	--	136	3,66	1
		м3		567,00	--	111	--	123	--	--
120	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм ИЗ БЕТОНА В15(20мм)	2,44	295,62	14,76	721	36	174	0,36	1
		м2		52,43	5,54	128	14	123	0,03	--
121	Е0111-15-2 К=2	Выч итается позиция: исключать на каждые 5 мм изменени я толщины бетонных покрытий(с 30мм до 20мм)Кл.в15	2,44	-60,32	-1,34	-147	-3	-12	-0,02	--
		м2		-3,38	-0,50	-8	-1	123	--	--
122	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	2,562	27,54	0,22	71	1	59	0,10	--
		м		18,50	0,09	47	--	123	--	--
123	Е0115-165-8	Масляная окраска плинтусов цемен тных	0,244	173,10	1,88	42	--	20	0,47	--
		м2		78,30	0,72	19	--	105	--	--
124	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции окле ечной рулонными материалами на битумной мастике пе рвый слой	2,44	223,97	18,42	546	45	279	0,42	1
		м2		85,95	6,91	210	17	123	0,03	--
125	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции окле ечной рулонными материалами на битумной мастике по следующий слой	2,44	115,71	9,05	282	22	163	0,25	1
		м2		50,85	3,40	124	8	123	0,02	--
126	С11011-169	Изол	4,88	126,00	--	615	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		УЗЕЛ 400-3,65м2								
127	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	3,65	51,34	2,62	187	10	52	0,07	--
		м2		10,51	0,99	38	4	123	--	--
128	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовкам и подстилающих слоев бетонных ИЗ БЕТОНА В7,5	0,292	6089,30	--	1778	--	204	3,66	1
		м3		567,00	--	166	--	123	--	--
129	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3,65	232,50	9,95	849	36	251	0,36	1
		м2		52,20	3,74	191	14	123	0,02	--
130	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции окле ечной рулонными материалами на битумной мастике 1 слой	3,65	223,97	18,42	817	67	417	0,42	2
		м2		85,95	6,91	314	25	123	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131	С11011-169	Изол	4,088	126,00	--	515	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
132	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3,65	232,50	9,95	849	36	251	0,36	1
		м2		52,20	3,74	191	14	123	0,02	--
133	Е0111-27-3	Устройство п окрытий на цементном растворе из керамических плит ок для одноцветных с красителями полов	3,65	314,38	11,72	1147	43	790	1,06	4
		м2		171,68	4,39	627	16	123	0,02	--
134	С11011-527 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плитки керамические для полов гл адкие неглазурованные одноцветные без красителей к вадратные и прямоугольные, толщина 11-13 мм	3,723	621,00	--	2312	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
135	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	3,8325	27,54	0,22	106	1	88	0,10	--
		м		18,50	0,09	71	--	123	--	--
136	Е0115-165-8	Масляная окраска плинтусов цемен тных	0,365	173,10	1,88	63	1	30	0,47	--
		м2		78,30	0,72	29	--	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			44805	1320			49
			Тенге			8519	496			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			44805				
	Материалы -		Тенге			5378				
	Всего заработная плата -		Тенге				9014			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9286				
	Местные материалы -		Тенге			20303				
		Накладные расходы -	Тенге			11046				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1657			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3351				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			59202				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата -	Тенге				10671			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			59202				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата -	Тенге				10671			
		РАЗДЕЛ 8. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
		ПОТОЛКИ								
137	Е0115-152-2	Окраска водными составами внут ри помещений известковая по кирпичу и бетону	32,91	9,90	0,12	326	4	235	0,04	1
		м2		6,75	0,05	222	2	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТЕНЫ								
138	Е0115-60-1	Штукатурка простая повер хностей известковым раствором по камню и бетону ст ен	51,5	193,12	2,00	9946	103	5076	0,57	29
		м2		93,60	0,27	4820	14	105	0,04	2
139	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконн ых и дверных откосов по бетону и камню	6,36	616,79	6,33	3923	40	2105	1,79	11
		м2		312,75	2,39	1989	15	105	0,01	--
141	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масл яным разбеленным по штукатурке	34,4	173,10	1,88	5955	65	2854	0,47	16
		м2		78,30	0,72	2694	25	105	--	--
142	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пиля стр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	12,7	1008,32	2,10	12806	27	4451	2,00	25
		м2		333,00	0,79	4229	10	105	--	--
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
143	Е0115-52-2	Высококачественная штукатурка цементи о-известковым раствором по камню стен с прорезанны ми рустами ЦОКОЛЬ	13,4	601,09	2,74	8055	37	5772	2,00	27
		м2		409,50	0,72	5487	10	105	0,03	--
144	С12041 тех.часть п.3	Доплата за в ведение цветных пигментов	0,25326	40,00	--	10	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
145	С11011-296	Краска порошковая П-ВЛ-212, раз ных цветов	0,1206	786,00	--	95	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
146	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-извес тковым раствором по камню стен ФАСАДА	75,28	219,25	1,96	16505	147	8643	0,61	46
		м2		108,90	0,45	8198	34	105	0,03	2
147	Е0115-157-1	Окраска фасадов с лесов по под готовленной поверхности известковая+ОТКОСЫ	81,64	10,56	0,90	862	73	604	0,04	3
		м2		6,71	0,34	548	28	105	--	--
148	Е0115-53-1	Штукатурка цементно-известковым раств ором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	6,36	96,40	0,60	613	4	385	0,32	2
		м		57,38	0,23	365	1	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			60045	507			167
			Тенге			29347	141			5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			60045				
	Материалы -		Тенге			11146				
	Всего заработная плата -		Тенге				29488			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			105				
	Местные материалы -		Тенге			18940				
		Накладные расходы -	Тенге			30962				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4644			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5460				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			96468				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							187
		Сметная заработная плата -	Тенге				34132			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			94572				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							187
		Сметная заработная плата -	Тенге				34132			
		РАЗДЕЛ 9. ДЫМОВАЯ ТРУБА								
149	Е0109-61-4	**Монтаж ДЫМОВОЙ ТРУБЫ ТРУБА УЧТЕНА В СМЕТЕ 6-3-3**	1,0359	24382,00	9149,12	25257	9478	12560	63,90	66
		т		11902,50	1568,93	12330	1625	90	7,58	8
150	Е0107-20-3	**Установка стальных кре пежных элементов, монтажных изделий массой до 20 к г**	0,54321	13010,10	1826,10	7067	992	6685	42,70	23
		т		8100,00	690,75	4400	375	140	3,37	2
151	С12021-250	**Отдельные конструктивные элемен ты зданий и сооружений с преобладанием толстолисто вой стали, масса до 0,5 т**	0,54321	154200,00	--	83763	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
152	Е0109-49-1	**Постановка строительных болтов с гайкам и и шайбами**	40	20,14	0,23	806	9	720	0,12	5
		шт		19,91	0,09	796	4	90	--	--
153	С11011-59	**Болты строительные с гайк ами и шайбами**	0,00272	149300,00	--	406	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
154	Е0107-20-1	**Установка стальных креп ежных элементов, арматурных стыковых накладок**	0,0684	41008,57	2434,57	2805	167	3148	170,00	12
		т		31950,00	920,25	2185	63	140	4,49	--
155	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	**Арматурные заготовки, не собранны е в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 1 6-18 мм**	0,0684	49131,00	--	3361	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
156	Е0113-29-3	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-811 С НАРУЖИ**	35,52	157,64	0,07	5599	2	88	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		2,72	0,02	97	1	90	--	--
		ОТТЯЖКИ								
157	Е0107-20-4	**Установка стал ьных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг**	0,09144	172169,94	1216,94	15743	111	819	31,40	3
		т		5940,00	459,00	543	42	140	2,25	--
158	Е0109-49-1	**Постановка строительных болтов с гайкам и и шайбами**	12	20,14	0,23	242	3	216	0,12	1
		шт		19,91	0,09	239	1	90	--	--
159	С11011-59	**Болты строительные с гайками и шайбами**	0,00852	149300,00	--	1272	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
160	Е0107-20-1	**Установка стал ьных крепежных элементов, арматурных стыковых накл адок**	0,09573	41008,57	2434,57	3926	233	4405	170,00	16
		т		31950,00	920,25	3059	88	140	4,49	--
161	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм**	0,09573	49131,00	--	4703	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
162	Е0113-29-3	**Окраска металлических огрунтованных и оверхностей эмалью КО-811 С НАРУЖИ**	5,67	157,64	0,07	894	--	14	0,01	--
		м2		2,72	0,02	15	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			155844	10995			127
			Тенге			23664	2199			11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			45776				
	Материалы -		Тенге			24229				
	Всего заработная плата -		Тенге				10868			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9742				
		Накладные расходы -	Тенге			15159				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2274			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3656				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			64591				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							65
		Сметная заработная плата -	Тенге				13142			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			110068				
	Материалы -		Тенге			3450				
	Всего заработная плата -		Тенге				14995			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			83763				
		Накладные расходы -	Тенге			13496				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2024			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7414				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			130977				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							87
		Сметная заработная плата -	Тенге				17019			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			195568				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							152
		Сметная заработная плата -	Тенге				30161			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1105454**	**49893**			**726**
			Тенге			**121356**	**15203**			**72**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			534				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			534				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -		Тенге			566				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			994852				
	Материалы -		Тенге			123727				
	Всего заработная плата -		Тенге				121564			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			216307				
	Местные материалы -		Тенге			506425				
		Накладные расходы -	Тенге			138696				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							69
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20804			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			68013				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1201561				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							787
		Сметная заработная плата -	Тенге				142368			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			110068				
	Материалы -		Тенге			3450				
	Всего заработная плата -		Тенге				14995			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			83763				
		Накладные расходы -	Тенге			13496				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2024			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7414				
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			130977				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							87
		Сметная заработная плата -	Тенге				17019			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1331209				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							874
		Сметная заработная плата -	Тенге				159388			

		ИТОГО ПРЯМЫЕ И НАКЛАДНЫЕ ПО ФОРМЕ				**4709765**				
		НЕПРЕДВИДИМЫЕ ЗАТРАТЫ 6%								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ И НАКЛАДНЫЕ С НЕПРЕДВИДЕНЫМИ 6 %				**4709765**				
		Наименование	ед.изм.	СМР	оборудование	прочие	ВСЕГО			
		Итого по акту в ценах 2001 г.	тенге	4 253 366	456 399					
		Итого временные здания и сооружения3,4%	тенге	4 397 981						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		затраты на выслугу лет 1%		43 980						
		дополнительные затраты на зимнее время 0,7%		30 786						
		затраты на доп отпуска 0,4%		17 592						
		Итого дополнительные затраты при производстве работ	тенге	4 490 338						
		ИТОГО:	тенге	4 946 737						
		В ценах 2016 года К=2,7367742	тенге	13 538 103	-	-	13 538 103			
		Налоги, сборы, платежи 2%	тенге			270 762	270 762			
		ИТОГО:	тенге	13 808 865		270 762	13 808 865			
		Итого к оплате с пониж коэф =0, 8592866448593					11 865 773			
		НДС%					1 423 893			
		ИТОГО:					1 423 893			
		Всего:	**тенге**				13 289 666			
		Всего к оплате					**13 289 666**	13 289 666		0

ИНЖЕНЕР:
Инженер-эксперт ТОО "ТК и З"

Дуйсебаев А.Е.

«ТК и З» ЖШС
Инженер сарапшы
Дуйсебаев А.Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Экспресс-Строй"

Ш. Жумабаева

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Южно-Казахстанской области"

Инженер: ТОО "ТК и З"

Подрядчик: ТОО "Экспресс-Строй"

Наименование стройки: «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Амангелди, сельского округа Кажымукан Ордабасинского района ЮКО»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат от 25.10.2017 г.

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включитель-но НДС	С начала года НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц	По монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базе	Дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
						с начала года	по отчетный период		приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затраты подрядчика	46 970 462	5 032 549	16 456 711	3 594 543			78 052			1 145 043	10 687 070
	в том числе оборудование											
	Затраты инжиниринговых услуг	571 835	17 719								13 940	130 108
	Затраты авторского надзора											
	ИТОГО:	47 542 297	5 050 268	16 456 711	3 594 543			78 052			1 158 983	10 817 178

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Южно-Казахстанской области"
_____ Е. Ахметов

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "ТК и З"
_____ Кульсейтов К. Ж.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Экспресс-Строй"
_____ Ш. Жумабаева

Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства ЮКО"
Инженер: ТОО "ТК и З"
Подрядчик: ТОО "Экспресс-Строй"

Наименование объекта: «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Амангелди, сельского округа Кажымукан Ордабасинского района ЮКО»

Акт приемки выполненных работ за октябрь 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смета 2-1-3 РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ								
1	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	27	4331,44	35,77	116949	966	4324	0,70	19
		1кВт		111,70	13,40	3016	362	128	0,07	2
2	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	17	62,81	--	1068	--	504	0,12	2
		комплект		23,18	--	394	--	128	--	--
3	Е0116-15-1	Установка вентилей, з адвижек, затворов, клапанов обратных, кранов прохо дных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	13	473,47	39,24	6236	746		1,47	28
		1шт		254,25	15,75	4831	299	128	0,07	1
5	С130903-263 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный автоматический к омбинированный AB-QM без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	2	17316,00	--	34632	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
6	С131310-2	Дроссельные шайбы из тонколистовой оцин кованной и сортовой стали, круглые, диаметром до 2 80 мм	11	878,00	--	9658	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0116-15-1	Установка вентилей, за движек, затворов, клапанов обратных, кранов проход ных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	7	473,47	39,24	3314	275	2419	1,47	10
		1шт		254,25	15,75	1780	110	128	0,07	--
8	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфт овые 11Б27П1 для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	3	1250,00	--	3750	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфт овые 11Б27П1 для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	4	1390,00	--	5560	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из ста льных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	35	266,48	3,96	9327	139	2405	0,30	10
		м		52,20	1,49	1827	52	128	0,01	--
11	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из ста льных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	15	264,48	3,96	3967	59	1031	0,30	4
		м		52,20	1,49	783	22	128	0,01	--
12	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из ста льных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	65	343,48	3,96	22326	257	4467	0,30	19
		м		52,20	1,49	3393	97	128	0,01	--
13	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из ста льных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	35	422,48	3,96	14787	139	2405	0,30	10
		м		52,20	1,49	1827	52	128	0,01	--
14	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубо проводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	150	10,99	--	1649	--	2052	0,05	8
		м		10,69	--	1604	--	128	--	--
15	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных п оверхностей эмалью ПФ-115 радиаторов	98,5	20,36	0,02	2005	2	369	0,02	2
		м2		4,16	--	410	--	90	--	--
16	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз радиаторов	52,3	21,80	0,05	1140	3	274	0,03	2
		м2		5,81	0,02	304	1	90	--	--
17	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая труб опроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	12	72,96	16,85	876	202	515	0,21	3
		м		38,59	4,33	463	52	100	0,03	--
18	С11031-126 Изм. и доп. вып. 22	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 32 мм, толщина изоляции 9 мм	12	64,00	--	768	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0116-6-5	Прокладка гильз диам. 40 мм	6,84	59,48	3,96	407	27	470	0,30	2
		м		52,20	1,49	357	10	128	0,01	--
20	С130801-44 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Гильзы, d 40 мм (18шт)	6,84	413,00	--	2825	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	С130810-45	Крепления для трубопроводов/кронштейны , планки, хомуты/	32	200,00	--	6400	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
				УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ						
22	Е0116-15-2	Установка вентилей, за движек, затворов, клапанов обратных, кранов проход ных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	8	473,47	39,24	3788	314	2765	1,47	12
		1шт		254,25	15,75	2034	126	128	0,07	1
23	С130904-1078 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый JiP-FF, фланцевый, станда ртный проход, из углеродистой стали, пропускной сп особностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, тип а Danfoss ГОСТ 21345-2005	4	7615,00	--	30460	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
24	С130904-82 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый JiP-WW под приварку, станда ртный проход, из углеродистой стали, пропускной сп особностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, тип а Danfoss ГОСТ 21345-2005	4	4386,00	--	17544	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0116-15-1	Установка вентилей, задв ижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходны х на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
		1шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	--
26	С130904-387 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый JiP-WW под приварку, станд артный проход, из углеродистой стали, пропускной с пособностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, ти па Danfoss ГОСТ 21345-2005	4	3715,00	--	14860	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0118-16-1	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 45 мм	1	10045,53	78,52	10046	79	638	2,72	3
		1шт		468,14	30,13	468	30	128	0,14	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0118-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	1	192,46	52,42	192	52	196	0,77	1
		1фильтр		134,42	18,54	134	19	128	0,09	--
29	С130905-1809 Изм. и доп.вып.19	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней рез ьбой латунный, присоединение Rp 1 1/4, Тмакс 110°С , PN 25, DN 32, типа Danfoss	1	4687,00	--	4687	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым крано м и трубкой-сифоном	2	960,18	1,62	1920	3	148	0,32	1
		комплект		57,94	--	116	--	128	--	--
31	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе п рямых или угловых	2	64,62	--	129	--	142	0,32	1
		комплект		55,62	--	111	--	128	--	--
32	С131205-4	Термометры прямые в оправе	2	352,00	--	704	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стал ьных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 1 5 мм	2	266,48	3,96	533	8	137	0,30	1
		м		52,20	1,49	104	3	128	0,01	--
34	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стал ьных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 3 2 мм	4	422,48	3,96	1690	16	275	0,30	1
		м		52,20	1,49	209	6	128	0,01	--
35	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных по верхностей эмалью ПФ-115 труб	1,6	20,36	0,02	33	--	6	0,02	--
		м2		4,16	--	7	--	90	--	--
36	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз труб	1,6	21,80	0,05	35	--	8	0,03	--
		м2		5,81	0,02	9	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			336159	3443			144
			Тенге			25198	1305			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4856				
	Материалы -		Тенге			2689				
	Всего заработная плата -		Тенге				1246			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			768				
		Накладные расходы -	Тенге			26932				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				176			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			362				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6391				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1422			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			379655				
	Материалы -		Тенге			175733				
	Всего заработная плата -		Тенге				25256			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			176674				
	Местные материалы -		Тенге			8				
	Сдача и испытание -		Тенге			156				
		Накладные расходы -	Тенге			32328				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4849			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24719				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			363091				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							160
		Сметная заработная плата -	Тенге				30106			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			384876				167
		Сметная заработная плата -	Тенге				31527			
		СМЕТА 6-3-1								
89	Е0112-17-1	Устройство выравнива ющих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм(25) р аствор М100	24	190,26	15,94	4566	747		0,24	11
		м2		34,65	5,96	1623	279	119	0,03	1
90	Е0112-17-2 К=10	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек(25) раствор М100	24	53,29	1,40	1279	66		0,01	--
		м2		1,10	0,50	52	23	119	--	--
91	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,042	5239,08	327,33	220	14	89	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	79	5	105	0,60	--
92	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,042	64100,00	--	2692	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
93	Е0112-1-1	Устройство кровель скатных в один слой на битумной мастике	46,85	132,77	4,54	6220	213	1538	0,15	7
		м2		25,88	1,71	1212	80	119	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	Е0112-1-1	Устройство кровель ск атных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике	46,85	608,76	4,54	28520	213	1538	0,15	7
		м2		25,88	1,71	1212	80	119	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			384876	2575			41
			Тенге			6239	965			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			71360				
	Материалы -		Тенге			32153				
	Всего заработная плата -		Тенге				7204			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2692				
	Местные материалы -		Тенге			27701				
		Накладные расходы -	Тенге			0				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1284			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4795				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			384876				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							50
		Сметная заработная плата -	Тенге				8488			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			407969				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							50
		Сметная заработная плата -	Тенге				8488			

СМЕТА 6-3-2

ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ, В1										
1	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водосна бжения из напорных полиэтиленовых труб низкого дав ления среднего типа наружным диам. 20 мм	9	439,78	12,19	3958	110	3422	1,64	15
		м		292,50	4,57	2633	41	128	0,02	--
2	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134 -2010	9	32,00	--	288	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0116-15-1	Установка вентилей, задв ижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходны х на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
		1шт		254,25	15,75	763	47	128	0,07	--
4	С130901-6	Кран шаровый полипропиленовый, Dy 15 мм	3	266,00	--	798	--	--	--	--
		ш т		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0117-2-3	Установка смесителей	2	143,32	1,57	287	3	323	0,70	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		126,00	--	252	--	128	--	--
6	С131101-90	Смесители для душа См-ВУДРНШлр	1	1530,00	--	1530	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
7	С131101-100	Смесители для умывальника См-УмОЦБА	1	5360,00	--	5360	--	--	--	--
		ко мпл		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0116-14-12	Монтаж гибких подводок к во доразборной арматуре	2,4	59,31	--	142	--	182	0,34	1
		м		59,15	--	142	--	128	--	--
9	С130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	4	659,00	--	2636	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ								
10	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	--
		1счетчик		67,50	--	68	--	128	--	--
11	С131102-15	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльч атые ВСКМ 5/20Ч	1	8320,00	--	8320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым крано м	1	859,96	1,62	860	2	53	0,23	--
		комплект		41,72	--	42	--	128	--	--
13	Е0116-15-1	Установка вентилей, задв ижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходны х на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
14	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 и атяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	328,00	--	328	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб д иам. 15 мм	0,771	329,67	4,19	254	3	61	0,34	--
		м		59,85	1,58	46	1	128	0,01	--
16	Е0116-15-1	Установка вентилей, задв ижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходны х на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для во ды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	1	328,00	--	328	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм (Футляр)	0,0005	268907,88	115634,50	134	58	110	662,00	--
		км		126000,00	43681,50	63	22	130	213,34	--
19	С130806-124 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10 705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, то лщина стенки 5,0 мм	0,5	4836,00	--	2418	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ТЗ								
20	Е0116-15-1	Установка вентилей, задв ижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходны х на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
21	С130901-6	Кран шаровый полипропиленовый, Dy 15 мм	1	266,00	--	266	--	--	--	--
		ш т		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0116-14-12	Монтаж гибких подводок к во доразборной арматуре	1,2	59,31	--	71	--	91	0,34	--
		м		59,15	--	71	--	128	--	--
23	С130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	2	659,00	--	1318	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водосна бжения из напорных полиэтиленовых труб низкого дав ления среднего типа наружным диам. 20 мм	4	439,78	12,19	1759	49	1521	1,64	7
		м		292,50	4,57	1170	18	128	0,02	--
25	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134 -2010	4	32,00	--	128	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0117-8-1	Установка индивидуальных водоводя ных нагревателей	1	1512,32	97,07	1512	97	1800	7,87	8
		комплект		1370,25	36,00	1370	36	128	0,18	--
27	75-1-628 Изм. и доп. вып. 22	Водонагреватели электрические накопительны е на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление элект ронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	1	8896,00	--	8896	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубо проводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	4	72,96	16,85	292	67	172	0,21	1
		м		38,59	4,33	154	17	100	0,03	--
29	С11031-120 Изм. и доп. вып. 22	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 2 2 мм, толщина изоляции 6 мм	4	31,00	--	124	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ, К1								
30	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	12	748,88	1,43	8987	17	1581	0,56	7
		м		102,38	0,54	1229	6	128	--	--
31	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из п олиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	2	620,54	0,64	1241	1	273	0,58	1
		м		106,20	0,25	212	1	128	--	--
32	Е0116-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чу гунных канализационных труб диам. 100 мм	15	1712,45	10,58	25687	159	2366	0,70	11
		м		119,25	3,96	1789	59	128	0,02	--
33	Е0122-33-1	Установка чугунных фасон ных частей диам. 50-100 мм	0,01	14686,81	398,18	147	4	90	42,10	--
		т		6750,00	150,75	68	2	130	0,74	--
34	С130810-2926 Изм. и доп. вып. 21	Отводы чугунные под углом 45° DN 100 Г ОСТ 6942-98	2	961,00	--	1922	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отвод ов, колен, патрубков, переходов, ревизий, муфт	3	300,57	225,64	902	677	501	0,41	1
		шт		69,53	58,98	209	177	130	0,23	1
36	С130810-183 Изм. и доп. вып. 21	Ревизии к канализационным трубам, диа метр 100 мм (ПВХ)	3	1137,00	--	3411	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	460,28	21,53	460	22	455	1,95	2
		комплект		346,50	9,00	347	9	128	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	С131101-72	Умывальники керамические овальные с верх ней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном буты лочным латунным и выпуском, с выступающими установ очными поверхностями без спинки размером 550х420х1 50 мм	1	5680,00	--	5680	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредствен но присоединенным	1	9126,62	39,24	9127	39	516	2,22	2
		комплект		387,00	15,75	387	16	128	0,07	--
40	Е0117-1-10	Установка стальных душевых поддонов	1	4260,08	54,70	4260	55	239	0,99	1
		комп лект		166,50	20,25	167	20	128	0,10	--
41	Е0117-1-12	Установка трапов диам. 100 мм	1	3365,08	9,20	3365	9	184	0,79	1
		комплект		139,50	4,50	140	4	128	0,02	--
42	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тро йников	5	440,21	332,43	2201	1662	1230	0,61	3
		шт		102,38	86,87	512	434	130	0,33	2
43	С130804-2811 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой 45° ПЭ 10 0 SDR 17, DN 110х110х110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134 -2010	2	1090,00	--	2180	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
44	С130804-2870 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой переходно й 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110х50х110, PN 10 СТ РК ГО СТ Р 52134-2010	1	1273,00	--	1273	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
45	С130804-2838 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 10 0 SDR 11, DN 110х110х110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134 -2010	2	1223,00	--	2446	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых о тводов, колен, патрубков, переходов, ревизий, муфт	12	300,57	225,64	3607	2708	2005	0,41	5
		шт		69,53	58,98	834	708	130	0,23	3
47	С130804-3293 Изм. и доп.вып.18	Переход из ПВХ, DN 100/50	1	518,00	--	518	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
48	С130804-2758 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	261,00	--	261	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
49	С130804-2786 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	892,00	--	5352	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
50	С130804-5346 Изм. и доп.вып.18	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	753,00	--	3012	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм (гильза)	0,0005	203956,79	85907,16	102	43	83	504,00	--
		км		95850,00	32451,75	48	16	130	158,50	--
52	С130806-111 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10 705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, то лщина стенки 5,0 мм	0,5	2696,00	--	1348	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			132413	6021			77
			Тенге			13475	1683			7
	Стоимость оборудования -		Тенге			8896				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			8896				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7509				
	Материалы -		Тенге			278				
	Всего заработная плата -		Тенге				3264			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			124				
		Накладные расходы -	Тенге			4191				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				629			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			702				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12402				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				3892			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			116008				
	Материалы -		Тенге			52497				
	Всего заработная плата -		Тенге				11895			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			51121				
	Сдача и испытание -		Тенге			1				
		Накладные расходы -	Тенге			15225				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2284			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7874				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			139107				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							75
		Сметная заработная плата -	Тенге				14179			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			160405				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							93
		Сметная заработная плата -	Тенге				18071			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТА 6-3-3								
1	Е0118-2-1	Установка котлов стальных жаротру бных пароводогрейных на твердом топливе теплопроиз водительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/	2	12742,59	1763,76	25485	3528	22693	47,38	95
		1котел		8203,95	660,49	16408	1321	128	3,22	6
2	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2	3150,83	123,78	6302	248	5968	13,39	27
		1насо с		2285,06	46,35	4570	93	128	0,23	--
3	С131005-13 Изм. и доп.вып.19	Насос циркуляционный для систем отоплени я и холодоснабжения резьбовой, модель GHN 32/120-1 80, Q 5,0 м3/ч, Н 6,0 м вод. ст., типа IMP Pumps	2	23916,00	--	47832	--	--	--	--
		ш т.		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0118-16-1	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 45 мм	1	10045,53	78,52	10046	79	638	2,72	3
		1шт		468,14	30,13	468	30	128	0,14	--
5	Е0118-22-1	Установка указателей уровня кран ового типа	1	163,37	1,62	163	2	187	0,80	1
		комплект		146,00	--	146	--	128	--	--
6	С131206-710 Изм. и доп. вып. 22	Устройства противонакипные магнитные ре зьбовые марки ПМУ Z 25, типа Zboyler	1	2195,00	--	2195	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0118-10-1	Установка расширительных круглых и прямо угольных баков вместимостью 0,1 м3	1	4578,67	70,66	4579	71	851	3,74	4
		1бак		639,63	25,49	640	25	128	0,13	--
8	С130806-106 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 107 05-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, тол щина стенки 6,0 мм	10	2999,00	--	29990	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0116-10-8	Прокладка ГАЗОХОДОВ ОТ КОТЛОВ	9	2512,62	45,33	22614	408	3539	1,66	15
		м		290,25	16,97	2612	153	128	0,08	1
10	Ц0116-14-4	Шибер на газоходе	2	22566,38	12019,50	45133	24039	19813	52,00	104
		шт		8775,00	2232,00	17550	4464	90	12,95	26
11	Е0116-15-6	Установка вентилей, задв ижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходны х на трубопроводах из стальных труб диам. до 200 м м	2	2466,80	234,95	4934	470	3588	7,76	16
		1шт		1314,00	87,75	2628	175	128	0,43	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	С130903-49 Изм. и доп.вып.19	Клапаны взрывные предохранительные ПГВУ 091-80	2	17475,00	--	34950	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
13	3201-136	Стол производственный	1	7480,00	--	7480	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
14	1101-12	Стул	1	2946,00	--	2946	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
15	8101-18	Шкаф для одежды	1	12900,00	--	12900	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3150,83	123,78	3151	124	2984	13,39	13
		1насо с		2285,06	46,35	2285	46	128	0,23	--
17	С131005-8 Изм. и доп.вып.19	Насос циркуляционный для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель GHN 25/60-180 , Q 2,2 м3/ч, Н 2,6 м вод. ст., типа IMP Pumps	1	6079,00	--	6079	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ								
18	Е0116-15-2	Установка вентилей, за движек, затворов, клапанов обратных, кранов проход ных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	14	473,47	39,24	6629	549	4838	1,47	21
		1шт		254,25	15,75	3560	220	128	0,07	1
19	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 31с41нж, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	6	6880,00	--	41280	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвиж ным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 40 мм	8	3500,00	--	28000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов прох одных на трубопроводах из стальных труб диам. до 2 5 мм	12	473,47	39,24	5682	471	4147	1,47	18
		1шт		254,25	15,75	3051	189	128	0,07	1
22	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	2	362,00	--	724	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	С130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	8	408,00	--	3264	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С130901-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	2	507,00	--	1014	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0116-15-2	Установка вентилей, задв ижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходны х на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	6	473,47	39,24	2841	235	2074	1,47	9
		1шт		254,25	15,75	1526	94	128	0,07	--
26	С130903-17	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16к ч9п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	6	1250,00	--	7500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0116-15-1	Установка вентилей, задв ижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходны х на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
28	С130903-15	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч 3бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	2	1570,00	--	3140	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0116-15-2	Установка вентилей, задв ижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходны х на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
30	С130901-130 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Клапан предохранительный пружинный муфт овый, DN 40 мм ГОСТ 5761-2005	2	5925,00	--	11850	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1	192,46	52,42	192	52	196	0,77	1
		1фильтр		134,42	18,54	134	19	128	0,09	--
32	С130905-1836 Изм. и доп.вып.19	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробко й, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 25, типа Danfo ss	1	4828,00	--	4828	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и вод оснабжения из стальных электросварных труб диам. д о 40 мм	56	425,70	14,12	23839	791	7572	0,55	31
		м		100,35	5,29	5620	296	128	0,03	1
34	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления и водо снабжения из стальных электросварных труб диам. 25 мм	25	343,48	3,96	8587	99	1718	0,30	7
		м		52,20	1,49	1305	37	128	0,01	--
35	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления и водо снабжения из стальных электросварных труб диам. 20 мм	12	264,48	3,96	3174	48	825	0,30	4
		м		52,20	1,49	626	18	128	0,01	--
36	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	6	28,81	--	173	--	178	0,12	1
		комп лект		23,18	--	139	--	128	--	--
37	С130905-2034 Изм. и доп.вып.19	Сбросник воздуха автоматический R 1/2" , PN 10, Tmax 170°C, типа Watts	6	1009,00	--	6054	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым кран ом и трубкой-сифоном	10	960,18	1,62	9602	16	742	0,32	3
		комплект		57,94	--	579	--	128	--	--
39	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе п рямых или угловых	4	64,62	--	258	--	285	0,32	1
		комплект		55,62	--	222	--	128	--	--
40	С131205-4	Термометры прямые в оправе	4	352,00	--	1408	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей гр унтовкой ГФ-021 за один раз	9	21,80	0,05	196	--	47	0,03	--
		м2		5,81	0,02	52	--	90	--	--
42	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных п оверхностей серебристой краской БТ-177 ЗА ТРИ РАЗА	27	19,64	0,02	530	1	76	0,02	--
		м2		3,13	--	85	--	90	--	--
43	Е0126-3-7	Изоляция трубопроводов диаметро м 45 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синт етическом связующем толщиной 40 мм	56	86,11	6,01	4822	337	2608	0,26	15
		м		44,33	2,25	2482	126	100	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	С11031-177 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка К Т 11	0,8	2890,00	--	2312	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных по верхностей эмалью ПФ-115	2,5	20,36	0,02	51	--	9	0,02	--
		м2		4,16	--	10	--	90	--	--
46	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопров одов диаметром 45 мм рулонными материалами при тол щине изоляционного слоя 40 мм	56	114,31	6,39	6402	358	1815	0,19	11
		м		29,93	2,48	1676	139	100	0,01	1
47	С11011-939	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,016	185900,00	--	2974	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0120-18-2	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 250 мм	2	964,19	5,65	1928	11	169	0,38	1
		шт		63,79	2,36	128	5	128	0,01	--
49	Е0120-22-1	Установка зонтов над оборудованием	18,9	2700,27	33,19	51035	627	3944	0,87	16
		м2		151,20	11,81	2858	223	128	0,06	1
50	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабж ения диам. до 100 мм	86	11,13	--	957	--	1177	0,05	4
		м		10,69	--	919	--	128	--	--
51	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным т рубопроводам диам. 40,25 мм	36	74,06	9,93	2666	358	2948	0,32	12
		фланец		63,00	--	2268	--	130	--	--
52	С130809-8 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп 2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 40 мм	30	189,00	--	5670	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	С130809-6 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из угле родистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГО СТ 12816-80	6	139,00	--	834	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ПОЖАРНЫЙ ЩИТ								
54	1305-306	Огнетушитель порошковый	1	2940,00	--	2940	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	1301-175	Ведро пожарное	2	600,00	--	1200	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
56	5102-206	Лопата железная	1	288,00	--	288	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
57	1306-99	Ящик для песка и опилок	1	4000,00	--	4000	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
58	С11011-82	Войлок строительный	0,0034	149700,00	--	509	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	1305-314	Щит пожарный ЩПД	1	5080,00	--	5080	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
60	5101-193	Тележка для угля	1	7474,00	--	7474	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			540579	33077			437
			Тенге			75565	7738			42
	Стоимость оборудования -		Тенге			44308				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			44308				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			45133				
	Материалы -		Тенге			3544				
	Всего заработная плата -		Тенге				22014			
		Накладные расходы -	Тенге			19813				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2972			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3897				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			68842				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							140
		Сметная заработная плата -	Тенге				24986			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20463				
	Материалы -		Тенге			7041				
	Всего заработная плата -		Тенге				6839			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5795				
		Накладные расходы -	Тенге			7504				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1126			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1678				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			29645				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата -	Тенге				7964			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			430676				
	Материалы -		Тенге			134622				
	Всего заработная плата -		Тенге				54450			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			236612				
	Местные материалы -		Тенге			16				
	Сдача и испытание -		Тенге			1038				
		Накладные расходы -	Тенге			69696				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10454			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30022				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			530394				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							344
		Сметная заработная плата -	Тенге				64904			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			673189				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							527
		Сметная заработная плата -	Тенге				97855			
		СМЕТА 6-3-4								
		ОТОПЛЕНИЕ								
1	Е0116-15-1	**Установка вентилей , задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов пр оходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	8	473,47	39,24	3788	314	2765	1,47	12
		1шт		254,25	15,75	2034	126	128	0,07	1
2	С130901-24	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для во ды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм**	1	328,00	--	328	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	С130901-63	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм**	2	507,00	--	1014	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	С130901-62	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм**	2	408,00	--	816	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	С130901-61	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм**	3	362,00	--	1086	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0116-6-1	**Прокладка трубопроводов отопления из ста льных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм**	22	266,48	3,96	5863	87	1512	0,30	7
		м		52,20	1,49	1148	33	128	0,01	--
7	Е0116-6-2	**Прокладка трубопроводов отопления из стал ьных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 2 0 мм**	7	264,48	3,96	1851	28	481	0,30	2
		м		52,20	1,49	365	10	128	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из ста льных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	20	343,48	3,96	6870	79	1374	0,30	6
		м		52,20	1,49	1044	30	128	0,01	--
9	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопров одов систем отопления, водопровода и горячего водо снабжения диам. до 50 мм	49	10,99	--	539	--	670	0,05	2
		м		10,69	--	524	--	128	--	--
10	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	4,75	4331,44	35,77	20574	170	761	0,70	3
		1кВт		111,70	13,40	531	64	128	0,07	--
11	Е0115-172-4	Масляная окраска радиаторов,трубопр оводов количество окрасок 2	8,8	148,40	0,07	1306	1	998	0,65	6
		м2		108,00	0,02	950	--	105	--	--
12	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормал ьные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали то лщиной 0,5 мм	4,2	1151,91	13,82	4838	58	1425	1,62	7
		м2		259,88	5,18	1091	22	128	0,03	--
13	Е0120-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 20 0 мм	1	863,19	5,65	863	6	85	0,38	--
		шт		63,79	2,36	64	2	128	0,01	--
14	Е0120-12-3	Установка решеток жалюзийных стальных шт ампованных нерегулируемых /РШ/ номер 150 размером 200х200 мм	2	295,05	16,96	590	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
15	Е0120-12-8	Установка решеток размером 300х300 мм	2	1225,85	16,96	2452	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
16	Е0120-3-7	Прокладка воздуховодов класса Н /нормал ьные/ диаметром от 500 до 560 мм из оцинкованной с тали толщиной 0,7 мм	2,5	1222,73	9,61	3057	24	673	1,28	3
		м2		206,72	3,59	517	9	128	0,02	--
17	С11011-762	Сетка тканая с квадратными ячейками г руппы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволок и	0,35	647,00	--	226	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0120-24-3	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 560 мм	1	681,41	55,80	681	56	726	3,51	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		545,74	21,26	546	21	128	0,11	--
19	С131305-15	Узлы прохода вытяжных шахт через покрыти я промышленных зданий из листовой и сортовой стали без клапана и кольца для сбора конденсата, марки УП-6, d патрубка 500 мм	1	4970,00	--	4970	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0120-23-3	Установка дефлекторов диаметром патрубка 500 мм	1	5319,46	22,61	5319	23	986	4,67	5
		шт		760,73	9,45	761	9	128	0,04	--
				ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ВОДОВОДЯНОЙ						
21	Е0118-5-2	Устано вка водоподогревателей емкостных вместимостью до 2 м3	1	5169,78	735,48	5170	735	4981	21,12	21
		шт		3615,30	275,78	3615	276	128	1,35	1
22	С130806-107 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 1 0705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, т олщина стенки 7,0 мм	1,25	3460,00	--	4325	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	С130806-56 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10 705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, тол щина стенки 2,0 мм	19,2	56,00	--	1075	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толс толистовой стали, масса до 0,5 т	0,0123	154200,00	--	1897	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С130809-17 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из угл еродистой и низколегированной стали PN 10, DN 273 ГОСТ 12816-80	1	1877,00	--	1877	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
26	С130806-20 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводн ые с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 2 5х3,2 мм	0,2	168,00	--	34	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
27	С11011-699	Прокладки резиновые /пластина техниче ская прессованная/	0,18	166,00	--	30	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
28	С11011-59	Болты строител ьные с гайками и шайбами	0,0036	149300,00	--	537	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е0109-48-2	**Электродуговая сварка ПОДОГР ЕВАТЕЛЯ ВОДОВОДЯНОГО**	**0,117444**	**542,84**	**144,52**	**64**	**17**	**31**	**1,34**	--
		т		**292,50**	--	**34**	--	**90**	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**82040**	**1665**			**82**
			Тенге			**13971**	**631**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2100**				
	Материалы -		Тенге			**355**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**951**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**794**				
		Накладные расходы -	Тенге			**998**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**150**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**186**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3284**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1100**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**1960**				
	Материалы -		Тенге			**12**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**34**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1897**				
		Накладные расходы -	Тенге			**31**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**5**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**119**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**2111**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**39**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**77979**				
	Материалы -		Тенге			**47818**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**13617**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**15525**				
	Местные материалы -		Тенге			**2**				
	Сдача и испытание -		Тенге			**336**				
		Накладные расходы -	Тенге			**17430**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**9**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**2614**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**5725**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**101134**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**88**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**16232**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**106528**				
		СМЕТА 6-3-5								
1	Ц0108-572-4	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый н а стене, высота и ширина до 1200х1000 мм**	1	**2849,00**	**178,00**	**2849**	**178**	**500**	**3,00**	**3**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		486,00	40,50	486	41	95	0,23	--
2	С151803-610 Изм. и доп. вып. 22	Щиты распределительные навесные модели ЩРи-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	1167,00	--	1167	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
3	С151801-315 Изм. и доп. вып. 22	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 2 5А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	225,00	--	225	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
4	С151801-279 Изм. и доп. вып. 22	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 1 0А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	7	75,00	--	525	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
5	С151801-283 Изм. и доп. вып. 22	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 2 5А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	5	75,00	--	375	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
6	С151801-709 Изм. и доп. вып. 22	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 3 0 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	2	572,00	--	1144	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
7	Прайс лист	Ящик ЯРП-46370	1	12355,87	--	12356	--	--	--	--
		ш т		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накал ивания с подвесом на крючках для помещений с норма льными условиями среды	8	169,86	57,56	1359	460	1061	0,55	4
		шт		86,85	35,93	695	287	108	0,16	1
9	С151701-88	Светильники тип ПСХ-60 МУЗ	3	157,00	--	471	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	С151701-137 Изм. и доп. вып. 20	Светильники, тип НПО22-100-220 ГОСТ 176 77-82	1	364,00	--	364	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
11	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001 -МУЗ	3	871,00	--	2613	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	С151702-4	Светильники тип ЛБА-0,1-2Х8	1	3050,00	--	3050	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0121-24-13	Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква	1	314,30	20,67	314	21	247	1,26	1
		шт		220,50	8,19	221	8	108	0,04	--
14	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0 ,25	1	4720,00	--	4720	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С151706-10	Лампы люминесцентные Ambiance Pro 12Bm/8 27	4	33,00	--	132	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0121-22-4	Установка выключателей герметиче ских и полугерметических	5	82,17	--	411	--	289	0,34	2
		шт		53,55	--	268	--	108	--	--
17	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой ус тановки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, т ип 0-4-Б-01-6/220	5	215,00	--	1075	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0121-22-9	Установка штепсельных розеток ге рметических и полугерметических	2	74,54	--	149	--	116	0,34	1
		шт		53,55	--	107	--	108	--	--
19	С151801-142	Розетка штепсельная с плоскими контакта ми открытой установки брызгозащищенная, на напряже ние 42 В, на ток 10 А, тип РШ-П-2-0-1Р43-01-10 /42 У2/	2	90,00	--	180	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	С151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэт иленовой крышкой,етепень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ 3	0,008	24200,00	--	194	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные тру бы или металлические рукава провода первого одножи льного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	156	9,33	0,82	1455	127	1431	0,05	8
		м		7,99	0,50	1246	78	108	--	--
22	С151601-1271 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющи е горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,001	61599,00	--	62	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
23	С151601-1206 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющи е горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,155	33644,00	--	5215	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0121-2-1	Проклад ка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм п о стенам и колоннам с креплением накладными скобам и	156	72,13	6,92	11252	1080	8501	0,29	45
		м		46,13	4,33	7196	675	108	0,02	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Прайс-лист	Труба ПВХ д16	156	6,20	--	967	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
26	Ц0108-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	25	30,80	7,60	770	190	572	0,13	3
		м		23,20	0,90	580	22	95	0,01	--
27	С11041-82	Сталь полосовая 25х4 мм /ГОСТ 1 03-76/	0,01975	48400,00	--	956	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабо чей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО -42У2, длина кабеля 12 м	1	561,00	--	561	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			54910	2056			67
			Тенге			10799	1112			5
	Стоимость оборудования -		Тенге			12356				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			12356				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			42555				
	Материалы -		Тенге			5704				
	Всего заработная плата -		Тенге				11911			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			23995				
		Накладные расходы -	Тенге			12717				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1908			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3316				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			58588				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							78
		Сметная заработная плата -	Тенге				13818			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			70944				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							78
		Сметная заработная плата -	Тенге				13818			
		СМЕТА 6-4								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопа та" с ковшом вместимостью 0,5 м3	316,65844	27,84	26,18	8814	8289	2721	0,01	4
		м3		1,66	7,20	526	2280	97	0,03	8
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без кре плений с откосами/доработка грунта вручную после р азработки их механизированным способом/	9,79356	262,72	--	2573	--	2907	1,85	18
		м3		262,72	--	2573	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е0101-24-2	Перемещение грунта бульдозерами м ощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 гру ппы грунтов до 10 м В ОТВАЛ	326,452	9,24	9,24	3018	3018	950	--	--
		м3		--	3,00	--	980	97	0,01	4
4	Е0101-24-2	Перемещение грунта бульдозе рами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м ИЗ ОТВАЛА ДЛЯ ПОДУШКИ И ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ	267,142	9,24	9,24	2470	2470	778	--	--
		м3		--	3,00	--	802	97	0,01	3
5	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на про садочных грунтах методом послойной укатки	14,58	89,00	88,73	1298	1294	352	--	--
		м3		0,25	24,61	4	359	97	0,08	1
6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при пер емещении 2 группы грунтов до 5 м	244,98514	6,48	6,48	1587	1587	500	--	--
		м3		--	2,10	--	515	97	0,01	2
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, паз ух котлованов и ям в грунтах 2 группы	7,57686	134,10	--	1016	--	1148	0,97	7
		м3		134,10	--	1016	--	113	--	--
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пнев матическими трамбовками	252,562	21,55	4,52	5442	1141	4172	0,11	27
		м3		17,03	--	4301	--	97	--	--
9	Е0101-24-2	Перемещение грунта бульдозерами мощ ностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 групп ы грунтов до 10 м в котлован под главное здание	59,31	9,24	9,24	548	548	173	--	--
		м3		--	3,00	--	178	97	0,01	1
10	Е0101-24-10	Перемещение грунта бульдозерами мощ ностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 групп ы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м в к отлован под главное здание	59,31	7,91	7,91	469	469	148	--	--
		м3		--	2,57	--	152	97	0,01	1
		СТЕНЫ И ДНИЩЕ РЕЗЕРВУАРА								
11	Е0106-33-3	Устройство бетонных стен подвалов из бетона В20	9,17	9794,40	1327,03	89815	12169	24974	12,49	115
		м3		2137,50	456,24	19601	4184	105	1,72	16
12	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бе тона за сульфатостойкий цемент	9,30755	94,00	--	875	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости пр и изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	9,30755	133,00	--	1238	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с про питкой битумом	20,25	602,25	24,55	12195	497	1221	0,26	5
		м2		39,83	9,20	807	186	123	0,04	1
15	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: стал ь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,20724	68200,00	--	14134	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Карка сы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоу глеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,11978	41200,00	--	4935	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и с етки плоские: сталь глядкая класса А-I, d 6 мм	0,04355	65000,00	--	2831	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0115-72-1	Оштукатуривание цем ентно-перезитовое по камню и бетону,ЦЕМЕНТНЫМ РАСТ ВОРОМ М100,ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ	23,736	298,45	3,58	7084	85	3134	0,73	17
		м2		124,88	0,88	2964	21	105	0,04	1
19	Е0106-36-4	Железнение поверхности	23,763	57,48	0,23	1366	5	1282	0,29	7
		м2		51,30	0,09	1219	2	105	--	--
20	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная биту мная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой к ладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	23,38	245,44	3,82	5738	89	1070	0,21	5
		м2		37,35	1,44	873	34	118	0,01	--
21	Е0108-41-1	Прижимная стенка	3,2	8608,39	379,78	27547	1215	7842	11,90	38
		м3		1935,00	141,75	6192	454	118	0,70	2
		МОНОЛИТНОЕ Ж/Б ПОКРЫТИЕ								
22	Е0106-22-1	Устройство безбалоч ных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опо рной площади до 6 м ИЗ БЕТОНА В20	2,15	7771,44	241,10	16709	518	3101	8,06	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1282,50	91,08	2757	196	105	0,44	1
23	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бе тона за сульфатостойкий цемент	2,18225	94,00	--	205	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости пр и изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	2,18225	133,00	--	290	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь пери одического профиля класса А-III, d 10 мм	0,17982	67700,00	--	12174	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь глад кая класса А-I, d 6 мм	0,00896	65000,00	--	582	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		КОЛЬЦО СТЕНОВЫЕ КЦ7-3=4шт,ОПОРНЫЕ КЦО-1=1шт								
27	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,22	2809,57	1856,11	618	408	435	4,93	1
		м3		812,93	597,97	179	132	140	2,37	1
28	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004к=0,83	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1(1шт)	1	913,00	--	913	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	С143018-33 Изм. и доп. вып. 20к=1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей вы сотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм	1,16	5025,00	--	5829	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0123-24-1	Установка люков	1	8344,50	35,42	8345	35	290	1,31	1
		шт		209,25	13,50	209	14	130	0,07	--
		ЛЕСТНИЦА Л-1								
31	Е0109-29-1	Монтаж лес тниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с огр аждением	0,05736	13711,47	5475,87	786	314	340	28,90	2
		т		5040,00	1552,87	289	89	90	5,46	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-1 8 мм	0,00864	49131,00	--	424	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т Уголок 90х56х6	0,04756	154400,00	--	7343	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0115-172-4	Масляная окр аска лестницы за 2 раза	1,91342	148,40	0,07	284	--	217	0,65	1
		м2		108,00	0,02	207	--	105	--	--
		ДЫХАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО								
35	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отоп ления и водоснабжения из стальных электросварных т руб диам. до 40 мм	1,95	120,70	14,12	235	28	264	0,55	1
		м		100,35	5,29	196	10	128	0,03	--
36	С130806-57 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со с нятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4к и 25х2,2 мм	1,95	99,00	--	193	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			249924	34180			267
			Тенге			43912	10587			41
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			241366				
	Материалы -		Тенге			34940				
	Всего заработная плата -		Тенге				53915			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			35080				
	Местные материалы -		Тенге			94080				
		Накладные расходы -	Тенге			57415				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8612			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17927				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			316707				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							334
		Сметная заработная плата -	Тенге				62527			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			8130				
	Материалы -		Тенге			183				
	Всего заработная плата -		Тенге				378			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7343				
		Накладные расходы -	Тенге			340				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				51			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			508				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			8978				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2