Договор №1230-2/521-18R от 28.11.2018

Предмет договора Ремонт здания гаража литер "Ж"

Заказчик ЗКПФ АО "КазТрансГаз Аймак"

Подрядчик ТОО "AIBAS COMPANY"

Ведомость замены видов и объемов работ

исключенные позиции из сметы | **добавленные позиции в смету**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге	Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	3	1108-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м	м3 кладки	21	14400,667	302414	1	1	1108-0701-0101 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	324	1055,012	341824
2	4	2103-0102-0102 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	7,98	39853,133	318028	2	7	1115-0402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	403,02	312,478	125935
3	5	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,43344	410790,421	178053	3	8	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	10,5703	19783,605	209119
4	6	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	4,15	52876,386	219437	4	9	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	54	978,648	52847
5	7	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,016428	216703,190	3560	5	10	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 50 мм	м2 стяжки	54	591,278	31929
6	8	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2136	210744,382	45015	6	11	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	25	416,680	10417
7	10	1110-0114-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны из досок. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	6,6	109269,697	721180	7	14	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	6,2	126990,667	787342
8	11	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,4	11512,338	4605	8	15	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Стропила. Крепление стальными затяжками к плитам перекрытиям	т металлических изделий	0,05	565620,000	28281
9	12	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	79	137,719	10880	9	24	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	52	1499,250	77961
10	13	2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,079	88997,403	7031	10	25	2110-0102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	57,2	1044,353	59737
11	14	1208-0101-1402 РСНБ РК 2015	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	79	524,904	41467	11	26	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.	м2 покрытия	20	3666,700	73334
12	15	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	79	402,042	31761	12	27	1112-0101-2002 РСНБ РК 2015	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	108	2217,769	239519
13	16	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	79	1251,905	98900	13	28	2110-0105-0303 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,45 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	38,016	1650,253	62736

14	17	2110-0104-0719 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	90,85	2698,920	245197	14	31	2110-0302-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	55	1602,714	88149
15	19	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,198	309510,101	61283	15	32	2110-0302-0107 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	70	875,886	61312
16	20	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и	т	0,0363	498650,138	18101	16	33	2110-0302-0110 РСНБ РК 2015	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого	шт.	18	845,667	15222
17	21	1208-0101-1901 РСНБ РК 2015	Трубы водосточные. Навеска с подмостей	м труб	37	940,917	34814	17	34	2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	11	1738,818	19127
18	22	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,12192	309514,436	37736	18	35	2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с	шт.	6	1716,167	10297
19	23	1112-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Воронки водосточные. Установка	1 воронка	8	1770,000	14160	19	36	2110-0302-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100	шт.	8	902,875	7223
20	24	1215-0105-0101 РСНБ РК 2015	Патрубок канализационного стояка. Смена	шт.	3	14151,333	42454	20	37	1112-0101-2001 РСНБ РК 2015	Планки снегодержателя кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	54	2643,759	142763
21	25	2301-0501-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 315x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4,5	5515,556	24820	21	38	2110-0102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	54	705,241	38083
22	26	1120-0701-0106 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 500 мм. Установка над шахтами	зонт	3	7228,000	21684								
23	27	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	1,663	75,599	126								
24	28	4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1.	т	1,663	271,077	451								
			итого				2483157				итого				2483157

Заказчик:

Директор ЗКПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Асаров А. А.

Подрядчик:

Директор ТОО "AIBAS COMPANY" _____ Дусубалиева Д. Б.

Проверила Азуева Н.К.