| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | 2936569,92 |
| | | - перевозка грузов | Тенге | | | | 49378,77 |
| | | - инженерное оборудование поставки подрядчика | Тенге | | | | 0,00 |
| | | Накладные расходы I уровня | Тенге | | | | 343226,14 |
| | | Итого с накладными расходами I уровня | Тенге | | | | 4129952,32 |
| | | Накладные расходы II уровня | Тенге | | | | 175109,98 |
| | | ИТОГО: | Тенге | | | | 4305062,30 |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 344404,98 |
| | | ИТОГО по смете № 4-6-1: | Тенге | | | | 4649467,28 |

# ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 4-7-1

общестроительные работы. Трансформаторная подстанция на 400 кв ТП2

Для текстовых позиций, цена которых по прайсу принята по 2001 году, применяется

## РАЗДЕЛ 1.Земляные работы

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е11-010101-0315 11-010101-0315 РСНБ РК 2015 | Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3<br><br>Состав работ:<br>1. Разработка грунта навымет<br>2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков<br>3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой | м3 грунта | 72,5000 | | 92,66 | 6717,91 |
| 1. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=547,55) | чел-ч | 0,0146 | 1,059 | 547,55 | 579,58 |
| 1. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0317 | 2,298 | 906,35 | 2083,02 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 36,73 | 2662,60 |
| 1. 3 | 2263 С (31-010201-0102) | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3 | маш.-ч | 0,0317 | 2,298 | 2670,87 | 6138,33 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 84,67 | 6138,33 |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 21,70 | 1573,60 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 4,85 | 351,56 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 26,55 | 1925,16 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 9,54 | 691,45 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 128,75 | 9334,51 |
| 2 | Е11-010205-0303 11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2<br><br>Состав работ:<br>1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку<br>2. Зачистка дна и поверхности стенок<br>3. Откидка грунта от бровки | м3 грунта | 5,5000 | | 1751,14 | 9631,26 |
| 2. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,8=588,42) | чел-ч | 2,976 | 16,368 | 588,42 | 9631,26 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого оплата труда: | | | | 1751,14 | 9631,26 |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 1034,92 | 5692,07 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 118,13 | 649,71 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1153,05 | 6341,78 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 232,34 | 1277,84 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 3136,52 | 17250,89 |
| 3 | Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м в резерв<br><br>Состав работ:<br>1. Разработка грунта с перемещением | м3 грунта | 78,0000 | | 24,08 | 1878,57 |
| 3. 1 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0115 | 0,897 | 778,17 | 698,02 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 8,95 | 698,02 |
| 3. 2 | 257 С (31-010101-0102) | Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0,0115 | 0,897 | 2094,28 | 1878,57 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 24,08 | 1878,57 |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 5,29 | 412,53 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1,25 | 97,14 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6,53 | 509,67 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2,45 | 191,06 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 33,07 | 2579,30 |
| 4 | Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м из резерва для обратной засыпки<br><br>Состав работ:<br>1. Разработка грунта с перемещением | м3 грунта | 14,0000 | | 24,08 | 337,18 |
| 4. 1 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0115 | 0,161 | 778,17 | 125,29 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 8,95 | 125,29 |
| 4. 2 | 257 С (31-010101-0102) | Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0,0115 | 0,161 | 2094,28 | 337,18 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 24,08 | 337,18 |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 5,29 | 74,04 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1,25 | 17,44 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6,53 | 91,48 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2,45 | 34,29 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 33,07 | 462,95 |
| 5 | Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2<br><br>Состав работ:<br>1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов | м3 грунта | 10,5000 | | 16,88 | 177,24 |
| 5. 1 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00806 | 0,08463 | 778,17 | 65,86 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 6,27 | 65,86 |
| 5. 2 | 257 С (31-010101-0102) | Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0,00806 | 0,08463 | 2094,28 | 177,24 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 16,88 | 177,24 |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 3,71 | 38,92 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 0,87 | 9,17 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4,58 | 48,09 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1,72 | 18,03 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 23,18 | 243,35 |
| 6 | Е11-010205-0503 11-010205-0503 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3<br><br>Состав работ:<br>1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием<br><br>2. Поливка водой при необходимости | м3 грунта | 3,5000 | | 693,67 | 2427,84 |
| 6. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=573,28) | чел-ч | 1,21 | 4,235 | 573,28 | 2427,84 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 693,67 | 2427,84 |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 409,96 | 1434,85 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 46,79 | 163,78 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 456,75 | 1598,63 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 92,03 | 322,12 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1242,45 | 4348,59 |
| 7 | Е11-010201-0502 11-010201-0502 РСНБ РК 2015 | Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками<br><br>Состав работ:<br>1. Уплотнение грунта | м3 уплотненного грунта | 10,5000 | | 113,04 | 1186,94 |
| 7. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(1=504,65) | чел-ч | 0,129 | 1,354 | 504,65 | 683,55 |
| 7. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,03125 | 0,328125 | 675,73 | 221,72 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 86,22 | 905,27 |
| 7. 3 | 660 С (31-060102-0102) | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,03125 | 0,328125 | 1485,88 | 487,55 |
| 7. 4 | 1866 С (34-030402-0101) | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 0,125 | 1,313 | 12,07 | 15,84 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 47,94 | 503,40 |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 50,95 | 535,02 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 6,95 | 73,01 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 57,91 | 608,03 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 13,68 | 143,60 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 184,63 | 1938,57 |
| 8 | Е11-010102-0314 11-010102-0314 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта<br><br>Состав работ:<br>1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы | м3 грунта | 64,0000 | | 106,10 | 6790,22 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером<br>3. Содержание забойной дороги<br>4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой | | | | | |
| 8. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(1=504,65) | чел-ч | 0,013 | 0,832 | 504,65 | 419,87 |
| 8. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0376 | 2,406 | 906,35 | 2181,04 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 40,64 | 2600,91 |
| 8. 3 | 258 С (31-010101-0103) | Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,0094 | 0,6016 | 2565,67 | 1543,51 |
| 8. 4 | 2263 С (31-010201-0102) | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3 | маш.-ч | 0,0282 | 1,805 | 2670,87 | 4820,39 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 99,44 | 6363,89 |
| 8. 5 | 100081 С (21-010201-0604) | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,00004 | 0,00256 | 2524,38 | 6,46 |
| | | Итого материалов: | | | | 0,10 | 6,46 |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 24,02 | 1537,14 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 5,52 | 353,08 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 29,53 | 1890,22 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 10,85 | 694,44 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 146,48 | 9374,88 |
| 9 | С341-020101-1010 41-020101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км | тенге за 1 тонну | 112,0000 | | 335,91 | 37621,92 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 14,24 | 1595,17 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 14,24 | 1595,17 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 28,01 | 3137,37 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 378,16 | 42354,46 |
| 10 | Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015 | Грунты 2-3 группы. Работа на отвале<br>Состав работ:<br>1. Перемещение и разравнивание выгруженного грунта из автомобилей-самосвалов<br>2. Содержание проездов на отвале<br>3. Очистка кузовов автомобилей-самосвалов при их выгрузке | м3 грунта | 64,0000 | | 11,31 | 723,95 |
| 10. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=547,55) | чел-ч | 0,00332 | 0,21248 | 547,55 | 116,34 |
| 10. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00369 | 0,23616 | 901,35 | 212,86 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 5,14 | 329,21 |
| 10. 3 | 162 С (33-010101-0101) | Автомобили-самосвалы, 7 т | маш.-ч | 0,00008 | 0,00512 | 1634,68 | 8,37 |
| 10. 4 | 258 С (31-010101-0103) | Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,00361 | 0,23104 | 2565,67 | 592,77 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 9,39 | 601,14 |
| 10. 5 | 100081 С (21-010201-0604) | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,00004 | 0,00256 | 2524,38 | 6,46 |
| | | Итого материалов: | | | | 0,10 | 6,46 |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 3,04 | 194,56 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 0,61 | 38,94 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3,65 | 233,51 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1,20 | 76,60 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 16,16 | 1034,05 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | 67493,03 |
| Стоимость общестроительных работ - | | В том числе: | Тенге | | | | 67493,03 |
| Материалы - | | | Тенге | | | | 12,92 |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 19446,25 |
| Транспортные расходы - | | | Тенге | | | | 37621,92 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 14841,73 |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | 11492,73 |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | 3349,00 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 6586,78 |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | чел.-ч | | | | 88921,54 |
| | | Нормативная трудоемкость - | Тенге | | | | 30,47 |
| | | Сметная заработная плата - | чел.-ч | | | | 19446,25 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 30,47 |
| | | Нормативная трудоемкость - | Тенге | | | | 19446,25 |
| | | Сметная заработная плата - | чел.-ч | | | | 88921,54 |
| | | | Тенге | | | | 30,47 |
| | | | | | | | 19446,25 |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Фундаменты** | | | | | |
| 11 | Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты песчаное. Устройство<br>Состав работ:<br>1. Разравнивание и трамбование основания | м3 основания | 2,5400 | | 2514,30 | 6386,31 |
| 11. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=573,28) | чел-ч | 0,78 | 1,981 | 573,28 | 1135,78 |
| 11. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,29 | 0,7366 | 703,99 | 518,56 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 651,32 | 1654,34 |
| 11. 3 | 660 С (31-060102-0102) | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,21 | 0,5334 | 1485,88 | 792,57 |
| 11. 4 | 1866 С (34-030402-0101) | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 0,42 | 1,067 | 12,07 | 12,88 |
| 11. 5 | 3007 С (31-050502-0102) | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т | маш.-ч | 0,08 | 0,2032 | 2754,11 | 559,64 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 537,43 | 1365,08 |
| 11. 6 | 100328 С (21-010401-0101) | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 1,1 | 2,794 | 1387,55 | 3876,81 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. 7 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,15 | 0,381 | 22,67 | 8,64 |
| | | Итого материалов: | | | | 1529,71 | 3885,45 |
| | | НР первого уровня | % | 50,8 | | 330,87 | 840,41 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 120,63 | 306,41 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 451,50 | 1146,82 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 237,26 | 602,65 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 3203,06 | 8135,78 |
| 12 | Е11-070501-0101 11-070501-0101 РСНБ РК 2015 | Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка | шт. сборных конструкций | 23,0000 | | 904,95 | 20813,84 |
| | | Состав работ: | | | | | |
| 12. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=614,16) | чел-ч | 0,476 | 10,948 | 614,16 | 6723,82 |
| 12. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,1988 | 4,572 | 774,77 | 3542,57 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 446,37 | 10266,40 |
| 12. 3 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0263 | 0,6049 | 2538,13 | 1535,31 |
| 12. 4 | 783 С (31-050104-0101) | Краны на гусеничном ходу, до 16 т | маш.-ч | 0,133 | 3,059 | 2303,99 | 7047,91 |
| 12. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0395 | 0,9085 | 1491,23 | 1354,78 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 432,09 | 9938,00 |
| 12. 6 | 100511 С (21-020101-0501) | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,0041 | 0,0943 | 15865,63 | 1496,13 |
| 12. 7 | 102636 С (21-020401-2804) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,012 | 0,276 | 9622,76 | 2655,88 |
| | | Итого материалов: | | | | 180,52 | 4152,01 |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 277,19 | 6375,43 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 50,12 | 1152,83 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 327,32 | 7528,26 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 98,58 | 2267,37 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1330,85 | 30609,46 |
| 13 | Е11-070501-0102 11-070501-0102 РСНБ РК 2015 | Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка | шт. сборных конструкций | 34,0000 | | 1288,33 | 43803,38 |
| | | Состав работ: | | | | | |
| 13. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=614,16) | чел-ч | 0,668 | 22,712 | 614,16 | 13948,80 |
| 13. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2801 | 9,523 | 774,57 | 7376,52 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 627,22 | 21325,32 |
| 13. 3 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0392 | 1,333 | 2538,13 | 3382,82 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. 4 | 783 С (31-050104-0101) | Краны на гусеничном ходу, до 16 т | маш.-ч | 0,182 | 6,188 | 2303,99 | 14257,09 |
| 13. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0589 | 2,003 | 1491,23 | 2986,34 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 606,65 | 20626,25 |
| 13. 6 | 100511 С (21-020101-0501) | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,0071 | 0,2414 | 15865,63 | 3829,96 |
| 13. 7 | 102636 С (21-020401-2804) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0165 | 0,561 | 9622,76 | 5398,37 |
| | | Итого материалов: | | | | 271,42 | 9228,33 |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 389,50 | 13243,02 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 71,14 | 2418,77 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 460,64 | 15661,79 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 139,92 | 4757,21 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1888,89 | 64222,38 |
| 14 | Е11-070501-0103 11-070501-0103 РСНБ РК 2015 | Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка | шт. сборных конструкций | 9,0000 | | 1909,37 | 17184,33 |
| | | Состав работ: | | | | | |
| 14. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=629,3) | чел-ч | 0,937 | 8,433 | 629,30 | 5306,89 |
| 14. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4482 | 4,034 | 774,06 | 3122,40 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 936,59 | 8429,29 |
| 14. 3 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0725 | 0,6525 | 2538,13 | 1656,13 |
| 14. 4 | 783 С (31-050104-0101) | Краны на гусеничном ходу, до 16 т | маш.-ч | 0,267 | 2,403 | 2303,99 | 5536,49 |
| 14. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,1087 | 0,9783 | 1491,23 | 1458,87 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 961,28 | 8651,49 |
| 14. 6 | 100511 С (21-020101-0501) | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,0047 | 0,0423 | 15865,63 | 671,12 |
| 14. 7 | 102636 С (21-020401-2804) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0295 | 0,2655 | 9622,76 | 2554,84 |
| | | Итого материалов: | | | | 358,44 | 3225,96 |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 581,62 | 5234,59 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 105,62 | 950,56 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 687,24 | 6185,15 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 207,73 | 1869,56 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2804,34 | 25239,04 |
| 15 | С121-041201-0334 21-041201-0334 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 | шт. | 9,0000 | | 10537,65 | 94838,85 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР второго уровня | | | | | |
| | | Накладные расходы | % | 4,24 | | 446,80 | 4021,17 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | -- | | 446,80 | 4021,17 |
| | | Сметная стоимость: | % | 8 | | 878,76 | 7908,80 |
| 16 | С121-041201-0314 21-041201-0314 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78 | шт. | 4,0000 | | 11863,20 | 106768,82 |
| | | | | | | 4163,18 | 16652,72 |
| | | НР второго уровня | | | | | |
| | | Накладные расходы | % | 4,24 | | 176,52 | 706,08 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | -- | | 176,52 | 706,08 |
| | | Сметная стоимость: | % | 8 | | 347,18 | 1388,70 |
| 17 | С121-041201-0332 21-041201-0332 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78 | шт. | 34,0000 | | 4686,87 | 18747,50 |
| | | | | | | 8291,99 | 281927,66 |
| | | НР второго уровня | | | | | |
| | | Накладные расходы | % | 4,24 | | 351,58 | 11953,73 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | -- | | 351,58 | 11953,73 |
| | | Сметная стоимость: | % | 8 | | 691,49 | 23510,51 |
| 18 | С121-041201-0312 21-041201-0312 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.3.6-Т ГОСТ 13579-78 | шт. | 19,0000 | | 9335,06 | 317391,90 |
| | | | | | | 3083,76 | 58591,44 |
| | | НР второго уровня | | | | | |
| | | Накладные расходы | % | 4,24 | | 130,75 | 2484,28 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | -- | | 130,75 | 2484,28 |
| | | Сметная стоимость: | % | 8 | | 257,16 | 4886,06 |
| 19 | Е11-060101-0119 11-060101-0119 РСНБ РК 2015 | Устройство местных заделок из сульфатостойкого бетона В7,5, W4<br><br>Состав работ:<br>1. Раскрой и установка досок<br>2. Установка щитов опалубки<br>3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными<br>4. Установка арматуры<br>5. Укладка бетонной смеси | м3 | 2,6000 | | 3471,67 | 65961,77 |
| | | | | | | 18705,72 | 48634,86 |
| 19. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=606,08) | чел-ч | 2,82 | 7,332 | 606,08 | 4443,78 |
| 19. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2261 | 0,58786 | 679,71 | 399,57 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1862,83 | 4843,35 |
| 19. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,00702 | 2917,12 | 20,48 |
| 19. 4 | 403 С (31-040101-0101) | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,1678 | 0,43628 | 36,05 | 15,73 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. 5 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,213 | 0,5538 | 3098,95 | 1716,20 |
| 19. 6 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0039 | 0,01014 | 2538,13 | 25,74 |
| 19. 7 | 1794 С (34-030102-0201) | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,0074 | 0,01924 | 54,70 | 1,05 |
| 19. 8 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0065 | 0,0169 | 1491,23 | 25,20 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 694,00 | 1804,40 |
| 19. 9 | 100777 С (21-020101-2403) | Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 2,639 | 15097,57 | 39842,49 |
| 19.10 | 128070 С (21-050307-1013) | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,28 | 0,728 | 66,83 | 48,65 |
| 19.11 | 131600 С (21-070203-0305) | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0022 | 0,00572 | 23197,57 | 132,69 |
| 19.12 | 144600 С (21-130102-0801) | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00025 | 0,00065 | 22488,24 | 14,62 |
| 19.13 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,18 | 0,468 | 153,63 | 71,90 |
| 19.14 | 147049 С (21-130803-1101) | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,0882 | 0,22932 | 6598,38 | 1513,14 |
| 19.15 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,00283 | 0,007358 | 22,67 | 0,17 |
| 19.16 | 275940 С (27-010101-0104) | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,448 | 1,165 | 655,08 | 763,04 |
| | | Итого материалов: | | | | 16302,57 | 42386,69 |
| | | НР первого уровня | % | 48,5 | | 903,47 | 2349,03 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 831,43 | 2161,72 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1734,90 | 4510,74 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1635,25 | 4251,65 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 22075,87 | 57397,26 |
| 20 | Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015 | Пояса в опалубке. Устройство из сульфатостойкого бетона В15<br>Состав работ:<br>1. Раскрой и установка досок<br>2. Установка щитов опалубки<br>3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными<br>4. Установка и сварка арматуры<br>5. Укладка бетонной смеси | м3 | 1,7800 | | 26765,99 | 47643,47 |
| 20. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=629,3) | чел-ч | 8,25 | 14,685 | 629,30 | 9241,27 |
| 20. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,7231 | 1,287 | 678,41 | 873,19 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 5682,28 | 10114,46 |
| 20. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,004806 | 2917,12 | 14,02 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. 4 | 403 С (31-040101-0101) | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,4909 | 0,873802 | 36,05 | 31,50 |
| 20. 5 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,6997 | 1,245 | 3098,95 | 3859,64 |
| 20. 6 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0084 | 0,014952 | 2538,13 | 37,95 |
| 20. 7 | 2016 С (31-060103-0501) | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 2,083 | 3,707 | 150,52 | 557,96 |
| 20. 8 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0123 | 0,021894 | 1491,23 | 32,65 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 2547,03 | 4533,71 |
| 20. 9 | 100843 С (21-020101-2703) | Бетон тяжелый класса В15, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 1,807 | 17335,45 | 31319,96 |
| 20.10 | 128070 С (21-050307-1013) | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 2,5 | 4,45 | 66,83 | 297,39 |
| 20.11 | 131600 С (21-070203-0305) | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0081 | 0,014418 | 23197,57 | 334,46 |
| 20.12 | 144600 С (21-130102-0801) | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,0004 | 0,000712 | 22488,24 | 16,01 |
| 20.13 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,37 | 0,6586 | 153,63 | 101,18 |
| 20.14 | 147337 С (21-130812-1035) | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0025 | 0,00445 | 200244,36 | 891,09 |
| 20.15 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,0012 | 0,002136 | 22,67 | 0,05 |
| 20.16 | 275940 С (27-010101-0104) | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,779 | 1,387 | 655,08 | 908,35 |
| | | Итого материалов: | | | | 19027,24 | 33868,49 |
| | | НР первого уровня | % | 48,5 | | 2755,91 | 4905,51 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1251,73 | 2228,08 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4007,64 | 7133,59 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2461,89 | 4382,16 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 33235,52 | 59159,23 |
| 21 | С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 | т | 0,0130 | | 109820,69 | 1427,67 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 4656,40 | 60,53 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4656,40 | 60,53 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 9158,17 | 119,06 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 123635,25 | 1607,26 |
| 22 | С121-050301-0303 21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 | т | 0,1087 | | 102534,97 | 11147,60 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 4347,48 | 472,66 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | | | 4347,48 | 472,66 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 8550,60 | 929,62 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 115433,05 | 12549,88 |
| 23 | Е11-220101-0101 11-220101-0101 РСНБ РК 2015 | Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт<br><br>Состав работ:<br>1. Опускание и укладка труб<br>2. Установка резиновых колец и натягивание муфт с заделкой цементным раствором<br>3. Гидравлическое испытание с устройством и разборкой временных упоров | км трубопровода | 0,0725 | | 189650,50 | 13742,08 |
| 23. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,6=644,94) | чел-ч | 270 | 19,564 | 644,94 | 12617,74 |
| 23. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,59 | 0,187671 | 706,00 | 132,50 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 175962,35 | 12750,23 |
| 23. 3 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,34 | 0,024636 | 2538,13 | 62,53 |
| 23. 4 | 2011 С (32-040105-0501) | Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 15 | 1,087 | 126,82 | 137,84 |
| 23. 5 | 2349 С (31-060101-0101) | Электростанции передвижные, до 4 кВт | маш.-ч | 1,74 | 0,12608 | 994,46 | 125,38 |
| 23. 6 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,51 | 0,036955 | 1491,23 | 55,11 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 5256,15 | 380,86 |
| 23. 7 | 102636 С (21-020401-2804) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,66 | 0,047824 | 9622,76 | 460,20 |
| 23. 8 | 131548 С (21-070201-0301) | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,06 | 0,004348 | 27774,01 | 120,75 |
| 23. 9 | 249131 С (21-130703-1404) | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 15,72 | 1,139 | 142,69 | 162,53 |
| | | Итого материалов: | | | | 10260,55 | 743,48 |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 109272,62 | 7917,89 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 12674,34 | 918,38 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 121946,96 | 8836,28 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 24927,80 | 1806,27 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 336525,26 | 24384,62 |
| 24 | Е11-220101-0102 11-220101-0102 РСНБ РК 2015 | Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 150 мм. Укладка с соединением при помощи муфт<br><br>Состав работ:<br>1. Опускание и укладка труб<br>2. Установка резиновых колец и натягивание муфт с заделкой цементным раствором<br>3. Гидравлическое испытание с устройством и разборкой временных упоров | км трубопровода | 0,0039 | | 224410,79 | 870,71 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,6=644,94) | чел-ч | 314 | 1,218 | 644,94 | 785,74 |
| 24. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,91 | 0,011291 | 712,98 | 8,05 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 204585,93 | 793,79 |
| 24. 3 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,47 | 0,001824 | 2538,13 | 4,63 |
| 24. 4 | 2011 С (32-040105-0501) | Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 15 | 0,0582 | 126,82 | 7,38 |
| 24. 5 | 2349 С (31-060101-0101) | Электростанции передвижные, до 4 кВт | маш.-ч | 1,74 | 0,006751 | 994,46 | 6,71 |
| 24. 6 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,7 | 0,002716 | 1491,23 | 4,05 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 5869,44 | 22,77 |
| 24. 7 | 102636 С (21-020401-2804) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,93 | 0,003608 | 9622,76 | 34,72 |
| 24. 8 | 131548 С (21-070201-0301) | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,07 | 0,000272 | 27774,01 | 7,54 |
| 24. 9 | 249131 С (21-130703-1404) | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 36 | 0,13968 | 142,69 | 19,93 |
| | | Итого материалов: | | | | 16030,19 | 62,20 |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 127047,86 | 492,95 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 14901,85 | 57,82 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 141949,71 | 550,76 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 29308,84 | 113,72 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 395669,34 | 1535,20 |
| 25 | С123-011201-0101 23-011201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009 | м | 73,0397 | | 653,67 | 47743,85 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 27,72 | 2024,34 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 27,72 | 2024,34 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 54,51 | 3981,45 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 735,90 | 53749,64 |
| 26 | С123-011201-0102 23-011201-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 150 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009 | м | 3,9110 | | 1114,18 | 4357,60 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 47,24 | 184,76 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 47,24 | 184,76 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 92,91 | 363,39 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1254,33 | 4905,75 |
| 27 | Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015 | Заземляющий контур - 40х4<br>Состав работ:<br>1. Установка и сварка стальных крепежных элементов | т стальных элементов | 0,0402 | | 175808,88 | 7067,52 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,4=716,6) | чел-ч | 42,7 | 1,717 | 716,60 | 1230,07 |
| 27. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,03 | 0,041406 | 675,73 | 27,98 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 31294,82 | 1258,05 |
| 27. 3 | 2016 С (31-060103-0501) | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 21,25 | 0,85425 | 150,52 | 128,58 |
| 27. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 1,03 | 0,041406 | 1491,23 | 61,75 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 4734,52 | 190,33 |
| 27. 5 | 125452 С (21-050101-0114) | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74) | т | 1 | 0,0402 | 132588,54 | 5330,06 |
| 27. 6 | 147348 С (21-130812-1046) | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,04 | 0,001608 | 197175,18 | 317,06 |
| | | Итого материалов: | | | | 140475,55 | 5647,12 |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 19434,08 | 781,25 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 8278,30 | 332,79 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 27712,39 | 1114,04 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 16281,70 | 654,52 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 219802,97 | 8836,08 |
| 28 | Е11-080101-0301 11-080101-0301 РСНБ РК 2015 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом<br>Состав работ:<br>1. Частичная приколка изолируемой поверхности<br>2. Нанесение изоляционного слоя из раствора с жидким стеклом | м2 поверхности | 9,4000 | | 474,55 | 4460,77 |
| 28. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=598,51) | чел-ч | 0,382 | 3,591 | 598,51 | 2149,13 |
| 28. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,004 | 0,0376 | 675,73 | 25,41 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 231,33 | 2174,54 |
| 28. 3 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,004 | 0,0376 | 1491,23 | 56,07 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 5,96 | 56,07 |
| 28. 4 | 102633 С (21-020401-2801) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,031 | 0,2914 | 7738,82 | 2255,09 |
| 28. 5 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,00225 | 0,02115 | 22,67 | 0,48 |
| | | Итого материалов: | | | | 239,95 | 2255,57 |
| | | НР первого уровня | % | 50,8 | | 117,52 | 1104,66 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 25,10 | 235,97 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 142,62 | 1340,64 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 49,37 | 464,11 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 666,55 | 6265,52 |
| 29 | Е11-080101-0203 11-080101-0203 РСНБ РК 2015 | Устройство гравийно-песчаной подсыпки под фундаменты<br>Состав работ: | м3 основания | 46,7000 | | 1405,63 | 65642,76 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1. Разравнивание и трамбование основания | | | | | |
| 29. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=573,28) | чел-ч | 0,85 | 39,695 | 573,28 | 22756,35 |
| 29. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,54 | 25,218 | 690,91 | 17423,28 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 860,38 | 40179,62 |
| 29. 3 | 660 С (31-060102-0102) | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,46 | 21,482 | 1485,88 | 31919,67 |
| 29. 4 | 1866 С (34-030402-0101) | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 0,92 | 42,964 | 12,07 | 518,58 |
| 29. 5 | 3007 С (31-050502-0102) | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т | маш.-ч | 0,08 | 3,736 | 2754,11 | 10289,35 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 914,94 | 42727,60 |
| 29. 6 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,15 | 7,005 | 22,67 | 158,80 |
| | | Итого материалов: | | | | 3,40 | 158,80 |
| | | НР первого уровня | % | 50,8 | | 437,07 | 20411,25 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 78,13 | 3648,69 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 515,20 | 24059,94 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 153,67 | 7176,22 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2074,49 | 96878,91 |
| 30 | С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 46,7000 | | 1405,00 | 65613,50 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 59,57 | 2782,01 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 59,57 | 2782,01 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 117,17 | 5471,64 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1581,74 | 73867,15 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | | | 858550,93 |
| | | В том числе: | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | 806449,48 |
| Материалы - | | | Тенге | | | | 105614,10 |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 113789,40 |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | 12575,27 |
| Местные материалы - | | | Тенге | | | | 517624,17 |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | 100548,47 |
| в т.ч. накладные первого уровня - | | | Тенге | | | | 63655,99 |
| в т.ч. накладные второго уровня - | | | Тенге | | | | 36892,48 |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | 72559,84 |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | 979557,78 |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | 178,11 |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | | 113789,40 |
| Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | | 52101,45 |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | 52101,45 |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | 2209,10 |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | 4344,84 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | | 58655,40 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 1038213,17 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 178,11 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 113789,40 |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Кабельные каналы** | | | | | |
| 31 | Е11-061001-0107 11-061001-0107 РСНБ РК 2015 | Монолитные стенки и днище каналов из бетона В7,5<br>Состав работ:<br>1. Устройство и разборка лесов, поддерживающих опалубку перекрытия<br>2. Установка и разборка опалубки<br>3. Установка и сварка арматуры<br>4. Укладка бетона<br>5. Уход за бетоном<br>6. Устройство температурных швов | м3 | 14,0000 | | 18792,69 | 263097,65 |
| 31. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=598,51) | чел-ч | 3,86 | 54,04 | 598,51 | 32343,48 |
| 31. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4263 | 5,968 | 777,29 | 4639,03 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 2641,61 | 36982,51 |
| 31. 3 | 403 С (31-040101-0101) | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,44 | 6,16 | 36,05 | 222,07 |
| 31. 4 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0145 | 0,203 | 2538,13 | 515,24 |
| 31. 5 | 783 С (31-050104-0101) | Краны на гусеничном ходу, до 16 т | маш.-ч | 0,39 | 5,46 | 2303,99 | 12579,79 |
| 31. 6 | 2016 С (31-060103-0501) | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,4704 | 6,586 | 150,52 | 991,26 |
| 31. 7 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0218 | 0,3052 | 1491,23 | 455,12 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 1054,53 | 14763,48 |
| 31. 8 | 100467 С (21-020101-0301) | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,02 | 14,273 | 14696,86 | 209768,28 |
| 31. 9 | 131597 С (21-070203-0302) | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0013 | 0,0182 | 28055,54 | 510,61 |
| 31.10 | 144600 С (21-130102-0801) | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00047 | 0,00658 | 22488,24 | 147,97 |
| 31.11 | 144746 С (21-130201-0901) | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00029 | 0,00406 | 381819,66 | 1550,19 |
| 31.12 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,602 | 8,428 | 153,63 | 1294,79 |
| 31.13 | 147337 С (21-130812-1035) | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0006 | 0,0084 | 200244,36 | 1682,05 |
| 31.14 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,00141 | 0,01974 | 22,67 | 0,45 |
| 31.15 | 275940 С (27-010101-0104) | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,113 | 1,582 | 655,08 | 1036,34 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого материалов: | | | | 15427,91 | 215990,68 |
| | | НР первого уровня | % | 48,5 | | 1281,18 | 17936,52 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 851,13 | 11915,85 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2132,31 | 29852,37 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1674,00 | 23436,00 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 22599,00 | 316386,01 |
| 32 | С121-050301-0104 21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82 | т | 0,0341 | | 99802,83 | 3403,20 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 4231,64 | 144,30 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4231,64 | 144,30 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 8322,76 | 283,80 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 112357,23 | 3831,29 |
| 33 | Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен каналов<br>Состав работ:<br>1. Огрунтовка поверхности<br>2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее | м2 поверхности | 23,0000 | | 692,65 | 15930,91 |
| 33. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,9=668,16) | чел-ч | 0,212 | 4,876 | 668,16 | 3257,95 |
| 33. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,002 | 0,046 | 675,73 | 31,08 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 143,00 | 3289,03 |
| 33. 3 | 1238 С (32-010201-0101) | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0195 | 0,4485 | 459,99 | 206,31 |
| 33. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,002 | 0,046 | 1491,23 | 68,60 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 11,95 | 274,90 |
| 33. 5 | 135867 С (21-100501-1404) | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 2,4 | 55,2 | 212,16 | 11711,23 |
| 33. 6 | 146741 С (21-130703-0201) | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,00024 | 0,00552 | 51147,90 | 282,34 |
| 33. 7 | 249073 С (21-130104-9903) | Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН | т | 0,00016 | 0,00368 | 109916,52 | 404,49 |
| | | Итого материалов: | | | | 539,05 | 12398,06 |
| | | НР первого уровня | % | 50,8 | | 72,64 | 1670,83 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 32,45 | 746,31 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 105,09 | 2417,14 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 63,82 | 1467,84 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 861,56 | 19815,90 |
| 34 | Е11-160401-0202 11-160401-0202 РСНБ РК 2015 | Прокладка труб стальных д-53х1,4<br>Состав работ:<br>1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов | м трубопровода | 4,1400 | | 427,08 | 1768,11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2. Установка и заделка креплений | | | | | |
| | | 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества | | | | | |
| 34. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,1=685,82) | чел-ч | 0,553 | 2,289 | 685,82 | 1570,13 |
| 34. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0106 | 0,043884 | 690,96 | 30,32 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 386,58 | 1600,45 |
| 34. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0012 | 0,004968 | 3098,95 | 15,40 |
| 34. 4 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0007 | 0,002898 | 2538,13 | 7,36 |
| 34. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0087 | 0,036018 | 1491,23 | 53,71 |
| 34. 6 | 2577 С (31-060202-0501) | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,1844 | 0,763416 | 23,38 | 17,85 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 22,78 | 94,31 |
| 34. 7 | 102636 С (21-020401-2804) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,00008 | 0,000331 | 9622,76 | 3,19 |
| 34. 8 | 127966 С (21-050307-0507) | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70 | кг | 0,002 | 0,00828 | 275,93 | 2,28 |
| 34. 9 | 144603 С (21-130102-0901) | Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011 | т | 0 | 0 | 86183,88 | 0,04 |
| 34.10 | 146645 С (21-130701-0201) | Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75 | м3 | 0,0032 | 0,013248 | 5987,35 | 79,32 |
| 34.11 | 146649 С (21-130701-0401) | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,0035 | 0,01449 | 179,48 | 2,60 |
| 34.12 | 249131 С (21-130703-1404) | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,0275 | 0,11385 | 142,69 | 16,25 |
| | | Итого материалов: | | | | 25,04 | 103,67 |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 233,50 | 966,67 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 28,01 | 115,95 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 261,50 | 1082,63 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 55,09 | 228,06 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 743,67 | 3078,80 |
| 35 | С123-010201-0140 23-010201-0140 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | Трубы стальные д-53х1,4 мм | м | 4,1400 | | 477,75 | 1977,88 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 20,26 | 83,86 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 20,26 | 83,86 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 39,84 | 164,94 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 537,85 | 2226,69 |
| 36 | Е11-220601-0101 11-220601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,0041 | | 298530,23 | 1235,92 |
| | | Состав работ: | | | | | |
| | | 1. Очистка изолируемых поверхностей | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2. Покрытие грунтовкой<br>3. Покрытие слоем мастики толщиной 4 мм<br>4. Наложение слоя стеклохолста<br>5. Наружная обертка рулонными материалами | | | | | |
| 36. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,9=668,16) | чел-ч | 116 | 0,48024 | 668,16 | 320,88 |
| 36. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2279 | 0,000944 | 845,36 | 0,80 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 77699,22 | 321,67 |
| 36. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,06 | 0,000248 | 2917,12 | 0,72 |
| 36. 4 | 863 С (32-010201-0103) | Котлы битумные передвижные, 1000 л | маш.-ч | 16,79 | 0,069511 | 610,76 | 42,45 |
| 36. 5 | 1042 С (31-050402-0203) | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т) | маш.-ч | 38,8 | 0,160632 | 31,20 | 5,01 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 11640,25 | 48,19 |
| 36. 6 | 135569 С (21-100402-0101) | Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86 | м2 | 220 | 0,9108 | 266,73 | 242,94 |
| 36. 7 | 135874 С (21-100501-9903) | Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000 | кг | 770 | 3,188 | 161,91 | 516,14 |
| 36. 8 | 136328 С (21-110203-0804) | Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г | 10 м2 | 21 | 0,08694 | 723,08 | 62,86 |
| 36. 9 | 147049 С (21-130803-1101) | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,31 | 0,001283 | 6598,38 | 8,47 |
| 36.10 | 149239 С (22-040101-9904) | Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,028 | 0,000116 | 178636,89 | 20,71 |
| 36.11 | 248314 С (21-070101-9901) | Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,25 | 0,001035 | 14187,64 | 14,68 |
| 36.12 | 249178 С (21-130803-9902) | Брезент ГОСТ 15530-93 | м2 | 1,2 | 0,004968 | 211,00 | 1,05 |
| | | Итого материалов: | | | | 209383,42 | 866,85 |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 48251,22 | 199,76 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 14703,53 | 60,87 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 62954,75 | 260,63 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 28918,80 | 119,72 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 390403,78 | 1616,27 |
| 37 | Е11-220101-0101 11-220101-0101 РСНБ РК 2015 | Укладка асбестоцементных труб д-100 мм<br><br>Состав работ:<br>1. Опускание и укладка труб<br>2. Установка резиновых колец и натягивание муфт с заделкой цементным раствором<br>3. Гидравлическое испытание с устройством и разборкой временных упоров | км трубопровода | 0,0018 | | 189650,50 | 341,37 |
| 37. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,6=644,94) | чел-ч | 270 | 0,486 | 644,94 | 313,44 |
| 37. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,59 | 0,004662 | 706,01 | 3,29 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 175962,35 | 316,73 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37. 3 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,34 | 0,000612 | 2538,13 | 1,55 |
| 37. 4 | 2011 С (32-040105-0501) | Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 15 | 0,027 | 126,82 | 3,42 |
| 37. 5 | 2349 С (31-060101-0101) | Электростанции передвижные, до 4 кВт | маш.-ч | 1,74 | 0,003132 | 994,46 | 3,11 |
| 37. 6 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,51 | 0,000918 | 1491,23 | 1,37 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 5256,15 | 9,46 |
| 37. 7 | 102636 С (21-020401-2804) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,66 | 0,001188 | 9622,76 | 11,43 |
| 37. 8 | 131548 С (21-070201-0301) | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,06 | 0,000108 | 27774,01 | 3,00 |
| 37. 9 | 249131 С (21-130703-1404) | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 15,72 | 0,028296 | 142,69 | 4,04 |
| | | Итого материалов: | | | | 10260,55 | 18,47 |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 109272,62 | 196,69 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 12674,34 | 22,81 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 121946,96 | 219,50 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 24927,80 | 44,87 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 336525,26 | 605,75 |
| 38 | С123-011201-0101 23-011201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009 | м | 1,8000 | | 653,67 | 1176,61 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 27,72 | 49,89 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 27,72 | 49,89 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 54,51 | 98,12 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 735,90 | 1324,61 |
| 39 | Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка | т стальных элементов | 0,3481 | | 408044,63 | 142038,70 |
| | | Состав работ:<br>1. Установка и сварка стальных крепежных элементов | | | | | |
| 39. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,4=716,6) | чел-ч | 42,7 | 14,864 | 716,60 | 10651,33 |
| 39. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,03 | 0,358539 | 675,73 | 242,28 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 31294,82 | 10893,60 |
| 39. 3 | 2016 С (31-060103-0501) | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 21,25 | 7,397 | 150,52 | 1113,40 |
| 39. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 1,03 | 0,358539 | 1491,23 | 534,66 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 4734,52 | 1648,07 |
| 39. 5 | 130010 С (21-060405-1406) | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | т | 1 | 0,348096 | 364824,29 | 126993,88 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39. 6 | 147348 С (21-130812-1046) | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,04 | 0,013924 | 197175,18 | 2745,44 |
| | | Итого материалов: | | | | 372711,30 | 129739,31 |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 19434,08 | 6764,93 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 18125,10 | 6309,27 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 37559,18 | 13074,20 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 35648,31 | 12409,03 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 481252,12 | 167521,94 |
| 40 | Е11-070107-0104 11-070107-0104 РСНБ РК 2015 | Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка<br>Состав работ:<br>1. Установка и сварка стальных крепежных элементов | т стальных элементов | 0,2143 | | 397821,91 | 85261,19 |
| 40. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,4=716,6) | чел-ч | 31,4 | 6,73 | 716,60 | 4822,47 |
| 40. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,02 | 0,218606 | 675,73 | 147,72 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 23190,48 | 4970,18 |
| 40. 3 | 2016 С (31-060103-0501) | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 20,33 | 4,357 | 150,52 | 655,83 |
| 40. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 1,02 | 0,218606 | 1491,23 | 325,99 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 4581,13 | 981,83 |
| 40. 5 | 130010 С (21-060405-1406) | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | т | 1 | 0,21432 | 364824,29 | 78189,14 |
| 40. 6 | 147348 С (21-130812-1046) | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,03 | 0,00643 | 197175,18 | 1267,76 |
| | | Итого материалов: | | | | 370739,55 | 79456,90 |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 14401,29 | 3086,48 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 17478,26 | 3745,94 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 31879,55 | 6832,43 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 34376,12 | 7367,49 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 464077,58 | 99461,11 |
| 41 | Е11-070701-0201 11-070701-0201 РСНБ РК 2015 | Перекрытие каналов асбестоцементными листами<br>Состав работ:<br>1. Укладка плит с выверкой и исправлением их положения<br>2. Прокладка гермита в стыки<br>3. Герметизация стыков мастикой<br>4. Конопатка стыков минеральной ватой | м2 покрытия | 1,2000 | | 993,39 | 1192,07 |
| 41. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=629,3) | чел-ч | 0,498 | 0,5976 | 629,30 | 376,07 |
| 41. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0768 | 0,09216 | 795,84 | 73,34 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 374,51 | 449,41 |
| 41. 3 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,04 | 0,048 | 2538,13 | 121,83 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0368 | 0,04416 | 1491,23 | 65,85 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 156,40 | 187,68 |
| 41. 5 | 135857 С (21-100501-1202) | Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79 | кг | 0,48 | 0,576 | 322,32 | 185,66 |
| 41. 6 | 135918 С (21-100502-1001) | Гермит (шнур диаметром 40 мм) | кг | 0,5 | 0,6 | 682,38 | 409,43 |
| 41. 7 | 147575 С (21-130816-0303) | Вата минеральная ГОСТ 4640-2011 | м3 | 0,00428 | 0,005136 | 6469,86 | 33,23 |
| | | Итого материалов: | | | | 523,59 | 628,31 |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 232,57 | 279,09 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 51,98 | 62,38 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 284,55 | 341,46 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 102,24 | 122,68 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1380,18 | 1656,21 |
| 42 | С121-130407-0503 21-130407-0503 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | Стоимость асбестоцементных плит | м2 | 1,2000 | | 922,42 | 1106,90 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 39,11 | 46,93 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 39,11 | 46,93 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 76,92 | 92,31 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1038,45 | 1246,14 |
| 43 | Е11-070102-0104 11-070102-0104 РСНБ РК 2015 | Укладка ж/б плит перекрытия каналов ПК1<br>Состав работ:<br>1. Сварка закладных и монтажных изделий<br>2. Замоноличивание швов и сопряжений бетоном<br>3. Устройство температурного шва с установкой металлоконструкций, укладкой арматуры и сваркой<br>4. Прокладка рулонных материалов в швах примыкания плит перекрытия к стеновым панелям | шт. сборных конструкций | 61,0000 | | 5022,04 | 306344,64 |
| 43. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=637,37) | чел-ч | 1,53 | 93,33 | 637,37 | 59485,74 |
| 43. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2551 | 15,561 | 745,20 | 11596,15 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1165,28 | 71081,89 |
| 43. 3 | 786 С (31-050104-0102) | Краны на гусеничном ходу, 25 т | маш.-ч | 0,173 | 10,553 | 3420,39 | 36095,38 |
| 43. 4 | 2016 С (31-060103-0501) | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,0596 | 3,636 | 150,52 | 547,23 |
| 43. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0821 | 5,008 | 1491,23 | 7468,23 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 723,13 | 44110,84 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43. 6 | 100533 С (21-020101-0601) | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,157 | 9,577 | 16300,99 | 156114,58 |
| 43. 7 | 128070 С (21-050307-1013) | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,35 | 21,35 | 66,83 | 1426,82 |
| 43. 8 | 130010 С (21-060405-1406) | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | т | 0,0013 | 0,0793 | 364824,29 | 28930,57 |
| 43. 9 | 131610 С (21-070203-0404) | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00736 | 0,44896 | 19070,65 | 8561,96 |
| 43.10 | 135519 С (21-100401-0202) | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А ГОСТ 10923-93 | м2 | 0,84 | 51,24 | 85,56 | 4384,09 |
| 43.11 | 146692 С (21-130702-1101) | Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79 | т | 0,000045 | 0,002745 | 336795,52 | 924,50 |
| 43.12 | 147348 С (21-130812-1046) | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0002 | 0,0122 | 197175,18 | 2405,54 |
| | | Итого материалов: | | | | 3323,74 | 202748,06 |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 723,64 | 44141,86 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 243,62 | 14860,63 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 967,25 | 59002,48 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 479,14 | 29227,77 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 6468,44 | 394574,89 |
| 44 | С121-049999-0807 21-049999-0807 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | Стоимость плит перекрытия ПК-1 | м2 | 11,2200 | | 3671,33 | 41192,32 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 155,66 | 1746,55 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 155,66 | 1746,55 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 306,16 | 3435,11 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 4133,15 | 46373,99 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | | | Тенге | | | | 866067,48 |
| Стоимость общестроительных работ - | | В том числе: | Тенге | | | | 861144,87 |
| Материалы - | | | Тенге | | | | 641846,65 |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 128305,04 |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | 4510,10 |
| Местные материалы - | | | Тенге | | | | 41192,32 |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | 113938,00 |
| в т.ч. накладные первого уровня - | | | Тенге | | | | 74276,15 |
| в т.ч. накладные второго уровня - | | | Тенге | | | | 39661,85 |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | 78006,63 |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | чел.-ч | | | | 1053089,50 |
| Нормативная трудоемкость - | | | Тенге | | | | 197,65 |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | | 128305,04 |
| Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | | 4922,61 |
| Материалы - | | | | | | | 103,67 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 1600,45 |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | 3154,49 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 1216,38 |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | 966,67 |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | 249,71 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 491,12 |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | чел.-ч | | | | 6630,10 |
| | | Нормативная трудоемкость - | Тенге | | | | 2,33 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1600,45 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | чел.-ч | | | | 1059719,60 |
| | | Нормативная трудоемкость - | Тенге | | | | 199,99 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 129905,50 |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Стены** | | | | | |
| 45 | Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015 | Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка из силикатного кирпича М100 на р-ре М50<br><br>Состав работ:<br>1. Кладка конструкций из кирпича<br>2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей<br>3. Расшивка швов кладки наружных стен | м3 кладки | 19,5700 | | 19621,52 | 383993,23 |
| 45. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=614,16) | чел-ч | 4,76 | 93,153 | 614,16 | 57210,97 |
| 45. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4 | 7,828 | 675,73 | 5289,61 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 3193,69 | 62500,58 |
| 45. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,4 | 7,828 | 3098,95 | 24258,58 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 1239,58 | 24258,58 |
| 45. 4 | 102641 С (21-020401-2809) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,25 | 4,893 | 11999,36 | 58706,87 |
| 45. 5 | 104931 С (21-030102-0203) | Кирпич силикатный одинарный лицевой полнотелый марки М125 неокрашенный, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015 | 1000 шт. | 0,384 | 7,515 | 32396,81 | 243458,14 |
| 45. 6 | 131555 С (21-070201-0401) | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0005 | 0,009785 | 16706,01 | 163,47 |
| 45. 7 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,44 | 8,611 | 22,67 | 195,21 |
| | | Итого материалов: | | | | 15458,54 | 302523,68 |
| | | НР первого уровня | % | 50,8 | | 1622,40 | 31750,30 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 900,74 | 17627,53 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2523,14 | 49377,82 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1771,57 | 34669,68 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 23916,24 | 468040,74 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015 | Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка из керамического кирпича М100 на р-ре М50<br><br>Состав работ:<br>1. Кладка конструкций из кирпича<br>2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей<br>3. Расшивка швов кладки наружных стен | м3 кладки | 7,1300 | | 25905,34 | 184705,04 |
| 46. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=614,16) | чел-ч | 4,76 | 33,939 | 614,16 | 20843,85 |
| 46. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4 | 2,852 | 675,73 | 1927,18 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 3193,69 | 22771,04 |
| 46. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,4 | 2,852 | 3098,95 | 8838,21 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 1239,58 | 8838,21 |
| 46. 4 | 102641 С (21-020401-2809) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,25 | 1,782 | 11999,36 | 21388,86 |
| 46. 5 | 102877 С (21-030101-0203) | Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт. | 0,384 | 2,738 | 48760,90 | 133503,44 |
| 46. 6 | 131555 С (21-070201-0401) | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0005 | 0,003565 | 16706,01 | 59,56 |
| 46. 7 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,44 | 3,137 | 22,67 | 71,12 |
| | | Итого материалов: | | | | 21742,35 | 155022,98 |
| | | НР первого уровня | % | 50,8 | | 1622,40 | 11567,69 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1167,18 | 8321,96 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2789,57 | 19889,65 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2295,59 | 16367,58 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 30990,50 | 220962,26 |
| 47 | Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015 | Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка из силикатного кирпича М100 на р-ре М50<br><br>Состав работ:<br>1. Кладка конструкций из кирпича<br>2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей | м3 кладки | 13,6300 | | 16096,75 | 219398,65 |
| 47. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,7=583,38) | чел-ч | 4,38 | 59,699 | 583,38 | 34827,44 |
| 47. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4 | 5,452 | 675,73 | 3684,08 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 2825,50 | 38511,52 |
| 47. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,4 | 5,452 | 3098,95 | 16895,48 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 1239,58 | 16895,48 |
| 47. 4 | 102641 С (21-020401-2809) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,24 | 3,271 | 11999,36 | 39252,31 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47. 5 | 104921 С (21-030102-0102) | Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015 | 1000 шт. | 0,38 | 5,179 | 24746,81 | 128173,63 |
| 47. 6 | 131555 С (21-070201-0401) | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0005 | 0,006815 | 16706,01 | 113,85 |
| 47. 7 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,44 | 5,997 | 22,67 | 135,96 |
| | | Итого материалов: | | | | 12301,96 | 167675,74 |
| | | НР первого уровня | % | 50,8 | | 1435,35 | 19563,85 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 743,36 | 10132,01 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2178,71 | 29695,86 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1462,04 | 19927,56 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 19737,50 | 269022,07 |
| 48 | Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015 | Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка | шт. сборных конструкций | 32,0000 | | 245,31 | 7850,03 |
| | | Состав работ: 1. Заполнение швов раствором | | | | | |
| 48. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=614,16) | чел-ч | 0,148 | 4,736 | 614,16 | 2908,66 |
| 48. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,043 | 1,376 | 675,73 | 929,80 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 119,95 | 3838,47 |
| 48. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0412 | 1,318 | 3098,95 | 4085,66 |
| 48. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0018 | 0,0576 | 1491,23 | 85,89 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 130,36 | 4171,55 |
| 48. 5 | 102636 С (21-020401-2804) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0025 | 0,08 | 9622,76 | 769,82 |
| | | Итого материалов: | | | | 24,06 | 769,82 |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 74,49 | 2383,69 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 13,56 | 433,91 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 88,05 | 2817,60 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 26,67 | 853,41 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 360,03 | 11521,04 |
| 49 | С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 | м3 | 0,8980 | | 60231,34 | 54087,74 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 2553,81 | 2293,32 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2553,81 | 2293,32 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5022,81 | 4510,49 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 67807,96 | 60891,55 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | | | Тенге | | | | 850034,70 |
| Стоимость общестроительных работ - | | В том числе: | Тенге | | | | 850034,70 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Материалы - | Тенге | | | | 625992,23 |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 127621,60 |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | | 54087,74 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 104074,25 |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | 65265,52 |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | 38808,73 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 76328,72 |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | чел.-ч | | | | 1030437,67 |
| | | Нормативная трудоемкость - | Тенге | | | | 209,04 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 127621,60 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | чел.-ч | | | | 1030437,67 |
| | | Нормативная трудоемкость - | Тенге | | | | 209,04 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 127621,60 |
| | | **РАЗДЕЛ 5.Перегородки** | | | | | |
| 50 | Е11-060601-0113 11-060601-0113 РСНБ РК 2015 | Стены и перегородки легкобетонные высотой до 3 м, толщиной до 150 мм. Устройство из бетона В3,5<br><br>Состав работ:<br>1. Раскрой и установка брусков и досок<br>2. Установка щитов опалубки<br>3. Крепление элементов опалубки болтами и гвоздями строительными<br>4. Укладка бетонной смеси | м3 | 0,0860 | | 34829,87 | 2995,37 |
| 50. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=606,08) | чел-ч | 13,6 | 1,17 | 606,08 | 708,87 |
| 50. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,9312 | 0,080083 | 676,82 | 54,20 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 8872,94 | 763,07 |
| 50. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,000232 | 2917,12 | 0,68 |
| 50. 4 | 403 С (31-040101-0101) | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,8092 | 0,069591 | 36,05 | 2,51 |
| 50. 5 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,9175 | 0,078905 | 3098,95 | 244,52 |
| 50. 6 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0044 | 0,000378 | 2538,13 | 0,96 |
| 50. 7 | 1794 С (34-030102-0201) | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,0387 | 0,003328 | 54,70 | 0,18 |
| 50. 8 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0066 | 0,000568 | 1491,23 | 0,85 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 2903,46 | 249,70 |
| 50. 9 | 101838 С (21-020201-0101) | Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,02 | 0,08772 | 19360,39 | 1698,29 |
| 50.10 | 131548 С (21-070201-0301) | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0041 | 0,000353 | 27774,01 | 9,79 |
| 50.11 | 131600 С (21-070203-0305) | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0442 | 0,003801 | 23197,57 | 88,18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.12 | 144600 С (21-130102-0801) | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00137 | 0,000118 | 22488,24 | 2,65 |
| 50.13 | 144746 С (21-130201-0901) | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0027 | 0,000232 | 381819,66 | 88,66 |
| 50.14 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 1,7 | 0,1462 | 153,63 | 22,46 |
| 50.15 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,00412 | 0,000354 | 22,67 | 0,01 |
| 50.16 | 275940 С (27-010101-0104) | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 2,25 | 0,1935 | 655,08 | 126,76 |
| | | Итого материалов: | | | | 23683,72 | 2036,80 |
| | | НР первого уровня | % | 48,5 | | 4303,38 | 370,09 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1659,25 | 142,70 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 5962,63 | 512,79 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3263,40 | 280,65 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 44055,90 | 3788,81 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | | | Тенге | | | | 2995,37 |
| Стоимость общестроительных работ - | | В том числе: | Тенге | | | | 2036,80 |
| Материалы - | | | Тенге | | | | 763,07 |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 512,79 |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | 370,09 |
| в т.ч. накладные первого уровня - | | | Тенге | | | | 142,70 |
| в т.ч. накладные второго уровня - | | | Тенге | | | | 280,65 |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | 3788,81 |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | 1,25 |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | 763,07 |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | | 3788,81 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | | | Тенге | | | | 1,25 |
| Нормативная трудоемкость - | | | Тенге | | | | 763,07 |
| Сметная заработная плата - | | | чел.-ч | | | | 3788,81 |
| | | | Тенге | | | | 1,25 |
| | | | | | | | 763,07 |
| | | **РАЗДЕЛ 6.Перекрытие и покрытие** | | | | | |
| 51 | Е11-070105-0101 11-070105-0101 РСНБ РК 2015 | Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м<br><br>Состав работ:<br>1. Установка и сварка монтажных изделий<br>2. Сварка закладных изделий на опорах<br>3. Устройство опалубки или прокладка рулонных материалов в швах<br>4. Укладка бетона в нормальные и уширенные швы<br>5. Устройство температурных швов | шт. сборных конструкций | 8,0000 | | 3984,28 | 31874,22 |
| 51. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=637,37) | чел-ч | 2,06 | 16,48 | 637,37 | 10503,86 |
| 51. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2477 | 1,982 | 773,33 | 1532,43 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого оплата труда: | | | | 1504,54 | 12036,29 |
| 51. 3 | 786 С (31-050104-0102) | Краны на гусеничном ходу, 25 т | маш.-ч | 0,236 | 1,888 | 3420,39 | 6457,70 |
| 51. 4 | 2016 С (31-060103-0501) | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,118 | 0,944 | 150,52 | 142,09 |
| 51. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0117 | 0,0936 | 1491,23 | 139,58 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 842,42 | 6739,37 |
| 51. 6 | 100489 С (21-020101-0401) | Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,066 | 0,528 | 15430,53 | 8147,32 |
| 51. 7 | 102685 С (21-020402-0302) | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,002 | 0,016 | 12003,91 | 192,06 |
| 51. 8 | 128070 С (21-050307-1013) | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,148 | 1,184 | 66,83 | 79,13 |
| 51. 9 | 130010 С (21-060405-1406) | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | т | 0,0006 | 0,0048 | 364824,29 | 1751,16 |
| 51.10 | 131610 С (21-070203-0404) | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00299 | 0,02392 | 19070,65 | 456,17 |
| 51.11 | 135519 С (21-100401-0202) | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А ГОСТ 10923-93 | м2 | 0,562 | 4,496 | 85,56 | 384,68 |
| 51.12 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,003 | 0,024 | 153,63 | 3,69 |
| 51.13 | 147049 С (21-130803-1101) | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,0529 | 0,4232 | 6598,38 | 2792,43 |
| 51.14 | 147348 С (21-130812-1046) | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0004 | 0,0032 | 197175,18 | 630,96 |
| 51.15 | 249431 С (22-040201-1301) | Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б | кг | 0,1 | 0,8 | 241,75 | 193,40 |
| | | Итого материалов: | | | | 1828,87 | 14631,00 |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 934,32 | 7474,54 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 208,55 | 1668,39 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1142,87 | 9142,92 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 410,17 | 3281,37 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 5537,31 | 44298,51 |
| 52 | С121-040108-9903 21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | Плита перекрытия ПК60-12-4 | м2 | 57,6000 | | 4572,96 | 263402,50 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 193,89 | 11168,27 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 193,89 | 11168,27 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 381,35 | 21965,66 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 5148,20 | 296536,42 |
| 53 | Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015 | Установка соединительных элементов | т стальных элементов | 0,0720 | | 408044,63 | 29366,97 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Состав работ:<br>1. Установка и сварка стальных крепежных элементов | | | | | |
| 53. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,4=716,6) | чел-ч | 42,7 | 3,073 | 716,60 | 2202,20 |
| 53. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,03 | 0,074129 | 675,73 | 50,09 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 31294,82 | 2252,29 |
| 53. 3 | 2016 С (31-060103-0501) | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 21,25 | 1,529 | 150,52 | 230,20 |
| 53. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 1,03 | 0,074129 | 1491,23 | 110,54 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 4734,52 | 340,74 |
| 53. 5 | 130010 С (21-060405-1406) | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | т | 1 | 0,07197 | 364824,29 | 26256,40 |
| 53. 6 | 147348 С (21-130812-1046) | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,04 | 0,002879 | 197175,18 | 567,63 |
| | | Итого материалов: | | | | 372711,30 | 26824,03 |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 19434,08 | 1398,67 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 18125,10 | 1304,46 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 37559,18 | 2703,13 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 35648,31 | 2565,61 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 481252,12 | 34635,72 |
| 54 | С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | т | 0,0720 | | 103342,81 | 7437,58 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 4381,74 | 315,35 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4381,74 | 315,35 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 8617,96 | 620,23 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 116342,51 | 8373,17 |
| 55 | Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015 | Монтаж металлоконструкций горизонтальных диафрагм весом до 4 кг<br>Состав работ:<br>1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей | т | 0,0232 | | 281103,88 | 6510,37 |
| 55. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=637,37) | чел-ч | 198 | 4,586 | 637,37 | 2922,77 |
| 55. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,36 | 0,008338 | 771,82 | 6,44 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 126477,12 | 2929,21 |
| 55. 3 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,15 | 0,003474 | 2538,13 | 8,82 |
| 55. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,21 | 0,004864 | 1491,23 | 7,25 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 693,88 | 16,07 |
| 55. 5 | 145986 С (21-130210-0102) | Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 | т | 1 | 0,02316 | 154210,74 | 3571,52 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого материалов: | | | | 154210,74 | 3571,52 |
| | | НР первого уровня | % | 48,5 | | 61341,40 | 1420,67 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 14519,68 | 336,28 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 75861,08 | 1756,94 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 28557,20 | 661,38 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 385522,16 | 8928,69 |
| 56 | Е11-060301-0409 11-060301-0409 РСНБ РК 2015 | Монтаж металлоконструкций горизонтальных диафрагм весом более 20 кг<br><br>Состав работ:<br>1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей | т | 0,1728 | | 167652,02 | 28970,27 |
| 56. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=637,37) | чел-ч | 20 | 3,456 | 637,37 | 2202,75 |
| 56. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,36 | 0,062208 | 771,82 | 48,01 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 13025,26 | 2250,76 |
| 56. 3 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,15 | 0,02592 | 2538,13 | 65,79 |
| 56. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,21 | 0,036288 | 1491,23 | 54,11 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 693,88 | 119,90 |
| 56. 5 | 145986 С (21-130210-0102) | Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 | т | 1 | 0,1728 | 154210,74 | 26647,62 |
| | | Итого материалов: | | | | 154210,74 | 26647,62 |
| | | НР первого уровня | % | 48,5 | | 6317,25 | 1091,62 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 7376,30 | 1274,62 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 13693,55 | 2366,24 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 14507,65 | 2506,92 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 195853,21 | 33843,43 |
| 57 | Е11-070701-0201 11-070701-0201 РСНБ РК 2015 | Укладка асбестоцементных листов Т 10 мм<br><br>Состав работ:<br>1. Укладка плит с выверкой и исправлением их положения<br>2. Прокладка гермита в стыки<br>3. Герметизация стыков мастикой<br>4. Конопатка стыков минеральной ватой | м2 покрытия | 9,6000 | | 993,39 | 9536,53 |
| 57. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=629,3) | чел-ч | 0,498 | 4,781 | 629,30 | 3008,56 |
| 57. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0768 | 0,73728 | 795,84 | 586,76 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 374,51 | 3595,32 |
| 57. 3 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,04 | 0,384 | 2538,13 | 974,64 |
| 57. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0368 | 0,35328 | 1491,23 | 526,82 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 156,40 | 1501,46 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57. 5 | 135857 С (21-100501-1202) | Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79 | кг | 0,48 | 4,608 | 322,32 | 1485,25 |
| 57. 6 | 135918 С (21-100502-1001) | Гермит (шнур диаметром 40 мм) | кг | 0,5 | 4,8 | 682,38 | 3275,42 |
| 57. 7 | 147575 С (21-130816-0303) | Вата минеральная ГОСТ 4640-2011 | м3 | 0,00428 | 0,041088 | 6469,86 | 265,83 |
| | | Итого материалов: | | | | 523,59 | 5026,51 |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 232,57 | 2232,69 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 51,98 | 499,01 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 284,55 | 2731,71 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 102,24 | 981,46 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1380,18 | 13249,70 |
| 58 | С121-130407-0302 21-130407-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-95 | м2 | 9,6000 | | 1518,88 | 14581,25 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 64,40 | 618,24 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 64,40 | 618,24 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 126,66 | 1215,96 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1709,94 | 16415,45 |
| 59 | Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз<br>Состав работ:<br>1. Подготовка окрасочных агрегатов<br>2. Приготовление грунтовочных составов<br>3. Огрунтовка поверхности<br>4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов<br>5. Контроль качества | м2 | 5,0000 | | 47,51 | 237,57 |
| 59. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,7=747,39) | чел-ч | 0,0295 | 0,1475 | 747,39 | 110,24 |
| 59. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0002 | 0,001 | 675,70 | 0,68 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 22,18 | 110,92 |
| 59. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,0005 | 2917,12 | 1,46 |
| 59. 4 | 1044 С (31-050402-0301) | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0001 | 0,0005 | 29,36 | 0,01 |
| 59. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,0005 | 1491,23 | 0,75 |
| 59. 6 | 2515 С (31-040301-0101) | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 0,0112 | 0,056 | 51,40 | 2,88 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 1,02 | 5,10 |
| 59. 7 | 146883 С (21-130704-3101) | Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78 | т | 0,000015 | 0,000075 | 273897,54 | 20,54 |
| 59. 8 | 149219 С (22-040101-0502) | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,00009 | 0,00045 | 225980,29 | 101,69 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого материалов: | | | | | |
| | | НР первого уровня | % | 54,2 | | 24,45 | 122,23 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 12,02 | 60,12 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2,52 | 12,62 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 14,55 | 72,74 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 4,96 | 24,82 |
| 60 | Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза<br>Состав работ:<br>1. Подготовка окрасочных агрегатов<br>2. Приготовление составов<br>3. Окраска поверхностей<br>4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов<br>5. Контроль качества | м2 | 10,0000 | | 67,03 | 335,13 |
| 60. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=637,37) | чел-ч | 0,0213 | 0,213 | 38,09 | 380,91 |
| 60. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0002 | 0,002 | 637,37 | 135,76 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 675,75 | 1,35 |
| 60. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,001 | 13,71 | 137,11 |
| 60. 4 | 1044 С (31-050402-0301) | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0001 | 0,001 | 2917,12 | 2,92 |
| 60. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,001 | 29,36 | 0,03 |
| 60. 6 | 2515 С (31-040301-0101) | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 0,0065 | 0,065 | 1491,23 | 1,49 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 51,40 | 3,34 |
| 60. 7 | 149372 С (22-040601-0501) | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,000014 | 0,00014 | 246926,28 | 34,57 |
| 60. 8 | 149529 С (22-040705-0402) | Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76 | т | 0,00009 | 0,0009 | 225338,38 | 202,80 |
| | | Итого материалов: | | | | 0,78 | 7,78 |
| | | НР первого уровня | % | 54,2 | | 23,74 | 237,37 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 7,43 | 74,31 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1,93 | 19,30 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 9,36 | 93,62 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 3,80 | 37,96 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | | | Тенге | | | 51,25 | 512,49 |
| Стоимость общестроительных работ - | | В том числе: | | | | | 392298,16 |
| Материалы - | | | Тенге | | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 392298,16 |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | 77060,28 |
| Местные материалы - | | | Тенге | | | | 23311,90 |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | 22018,83 |
| | | | Тенге | | | | 263402,50 |
| | | | | | | | 30969,17 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | 13752,62 |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | 17216,55 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 33861,39 |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 457128,72 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 35,60 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 23311,90 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 457128,72 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 35,60 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 23311,90 |
| | | **РАЗДЕЛ 7.Кровля** | | | | | |
| 61 | Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство<br>Состав работ:<br>1. Подготовка готового основания<br>2. Устройство выравнивающих стяжек | м2 стяжки | 56,0000 | | 383,02 | 21449,10 |
| 61. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=547,55) | чел-ч | 0,243 | 13,608 | 547,55 | 7451,06 |
| 61. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0194 | 1,086 | 675,73 | 734,11 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 146,16 | 8185,17 |
| 61. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0126 | 0,7056 | 2917,12 | 2058,32 |
| 61. 4 | 133 С (31-030206-0101) | Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м | маш.-ч | 0,0236 | 1,322 | 136,64 | 180,58 |
| 61. 5 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0068 | 0,3808 | 3098,95 | 1180,08 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 61,05 | 3418,98 |
| 61. 6 | 100328 С (21-010401-0101) | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,0306 | 1,714 | 1387,55 | 2377,71 |
| 61. 7 | 102635 С (21-020401-2803) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0153 | 0,8568 | 9075,02 | 7775,48 |
| 61. 8 | 135535 С (21-100401-0603) | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93 | м2 | 0,044 | 2,464 | 153,00 | 376,99 |
| 61. 9 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,0385 | 2,156 | 22,67 | 48,88 |
| | | Итого материалов: | | | | 188,91 | 10579,05 |
| | | НР первого уровня | % | 56,4 | | 82,44 | 4616,44 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 19,74 | 1105,18 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 102,17 | 5721,62 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 38,82 | 2173,66 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 524,01 | 29344,37 |
| 62 | Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 до 20 мм<br>Состав работ: | м2 стяжки | 280,0000 | | 10,64 | 2979,94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1. Подготовка готового основания | | | | | |
| | | 2. Устройство выравнивающих стяжек | | | | | |
| 62. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=547,55) | чел-ч | 0,0009 | 0,252 | 547,55 | 137,98 |
| 62. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0003 | 0,084 | 675,73 | 56,76 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 0,70 | 194,74 |
| 62. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0002 | 0,056 | 2917,12 | 163,36 |
| 62. 4 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,028 | 3098,95 | 86,77 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 0,89 | 250,13 |
| 62. 5 | 102635 С (21-020401-2803) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,00102 | 0,2856 | 9075,02 | 2591,83 |
| | | Итого материалов: | | | | 9,26 | 2591,83 |
| | | НР первого уровня | % | 56,4 | | 0,39 | 109,84 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 0,47 | 131,01 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 0,86 | 240,84 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 0,92 | 257,66 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 12,42 | 3478,44 |
| 63 | Е11-120101-0208 11-120101-0208 РСНБ РК 2015 | Устройство кровли из 3 слоев бикроста | м2 кровли | 57,0000 | | 141,47 | 8063,75 |
| | | Состав работ:<br>1. Наклейка рулонных материалов на битумной мастике<br>2. Защита рулонного кровельного ковра<br>3. Наплавление рулонных материалов | | | | | |
| 63. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,8=660,08) | чел-ч | 0,18 | 10,26 | 660,08 | 6772,42 |
| 63. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0043 | 0,2451 | 718,64 | 176,14 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 121,90 | 6948,56 |
| 63. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0023 | 0,1311 | 3098,95 | 406,27 |
| 63. 4 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,0456 | 2538,13 | 115,74 |
| 63. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0012 | 0,0684 | 1491,23 | 102,00 |
| 63. 6 | 2558 С (32-040108-0501) | Горелки газопламенные | маш.-ч | 0,069 | 3,933 | 14,10 | 55,46 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 11,92 | 679,47 |
| 63. 7 | 146664 С (21-130701-1002) | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003 | кг | 0,118 | 6,726 | 90,97 | 611,86 |
| | | Итого материалов: | | | | 10,73 | 611,86 |
| | | НР первого уровня | % | 56,4 | | 68,75 | 3918,99 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 8,91 | 508,07 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 77,67 | 4427,06 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 17,53 | 999,26 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 236,67 | 13490,07 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | С121-100403-1703 21-100403-1703 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97 | м2 | 128,8200 | | 424,47 | 54680,23 |
| | | НР второго уровня | | | | | |
| | | Накладные расходы | % | 4,24 | | 18,00 | 2318,44 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | -- | | 18,00 | 2318,44 |
| | | Сметная стоимость: | % | 8 | | 35,40 | 4559,89 |
| 65 | С121-100403-1805 21-100403-1805 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97 | м2 | 65,5500 | | 477,86 | 61558,56 |
| | | НР второго уровня | | | | 489,76 | 32103,77 |
| | | Накладные расходы | % | 4,24 | | 20,77 | 1361,20 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | -- | | 20,77 | 1361,20 |
| | | Сметная стоимость: | % | 8 | | 40,84 | 2677,20 |
| 66 | Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015 | Покрытие парапетных плит цементным раствором<br><br>Состав работ:<br>1. Подготовка готового основания<br>2. Устройство выравнивающих стяжек | м2 стяжки | 6,0000 | | 551,37 | 36142,17 |
| 66. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=547,55) | | | | 374,73 | 2248,40 |
| 66. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,243 | 1,458 | 547,55 | 798,33 |
| | | Итого оплата труда: | чел-ч | 0,0194 | 0,1164 | 675,73 | 78,66 |
| 66. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0126 | 0,0756 | 146,16 | 876,98 |
| 66. 4 | 133 С (31-030206-0101) | Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м | маш.-ч | 0,0236 | 0,1416 | 2917,12 | 220,53 |
| 66. 5 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0068 | 0,0408 | 136,64 | 19,35 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 3098,95 | 126,44 |
| 66. 6 | 100328 С (21-010401-0101) | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,0306 | 0,1836 | 61,05 | 366,32 |
| 66. 7 | 102634 С (21-020401-2802) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0153 | 0,0918 | 1387,55 | 254,75 |
| 66. 8 | 135535 С (21-100401-0603) | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93 | м2 | 0,044 | 0,264 | 8533,40 | 783,37 |
| 66. 9 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,0385 | 0,231 | 153,00 | 40,39 |
| | | Итого материалов: | | | | 22,67 | 5,24 |
| | | НР первого уровня | % | 56,4 | | 180,62 | 1083,75 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 82,44 | 494,62 |
| | | | | | | 19,38 | 116,30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | | 101,82 | 610,92 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 38,12 | 228,75 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 514,68 | 3088,06 |
| 67 | Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015 | Покрытие парапетов кровельной сталью<br><br>Состав работ:<br>1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их | м2 покрытия | 12,2000 | | 1599,44 | 19513,18 |
| 67. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(З=598,51) | чел-ч | 0,972 | 11,858 | 598,51 | 7097,37 |
| 67. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0027 | 0,03294 | 675,73 | 22,26 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 583,58 | 7119,63 |
| 67. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,002 | 0,0244 | 3098,95 | 75,61 |
| 67. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0007 | 0,00854 | 1491,23 | 12,74 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 7,24 | 88,35 |
| 67. 5 | 125561 С (21-050104-0110) | Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,0057 | 0,06954 | 173570,83 | 12070,12 |
| 67. 6 | 128061 С (21-050307-1004) | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,12 | 1,464 | 99,96 | 146,34 |
| 67. 7 | 145975 С (21-130209-0203) | Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63) | кг | 0,04 | 0,488 | 227,46 | 111,00 |
| | | Итого материалов: | | | | 1010,45 | 12327,46 |
| | | НР первого уровня | % | 56,4 | | 329,14 | 4015,47 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 81,77 | 997,61 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 410,91 | 5013,09 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 160,83 | 1962,10 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2171,18 | 26488,36 |
| 68 | С121-050101-0114 21-050101-0114 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | Костыль -4х40 | т | 0,0193 | | 132588,54 | 2561,61 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 5621,75 | 108,61 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 5621,75 | 108,61 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 11056,82 | 213,62 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 149267,12 | 2883,84 |
| 69 | С121-070510-0301 21-070510-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | Пробка деревянная | шт. | 46,0000 | | 127,50 | 5865,00 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 5,41 | 248,68 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 5,41 | 248,68 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 10,63 | 489,09 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная стоимость: | | | | 143,54 | 6602,77 |
| 70 | Е11-100114-0502 11-100114-0502 РСНБ РК 2015 | Укладка деревянных досок<br><br>Состав работ:<br>1. Укладка элементов покрытия с прирезкой, пригонкой и креплением<br>2. Устройство по фермам настила из досок | м2 покрытия | 9,6000 | | 1046,23 | 10043,84 |
| 70. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,3=621,73) | чел-ч | 0,214 | 2,054 | 621,73 | 1277,28 |
| 70. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0078 | 0,07488 | 811,74 | 60,78 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 139,38 | 1338,06 |
| 70. 3 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0046 | 0,04416 | 2538,13 | 112,08 |
| 70. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0032 | 0,03072 | 1491,23 | 45,81 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 16,45 | 157,89 |
| 70. 5 | 131598 С (21-070203-0303) | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,021 | 0,2016 | 26283,07 | 5298,67 |
| 70. 6 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,07 | 0,672 | 153,63 | 103,24 |
| 70. 7 | 249209 С (21-130816-9902) | Паста антисептическая | т | 0,00058 | 0,005568 | 575926,68 | 3206,76 |
| | | Итого материалов: | | | | 896,74 | 8608,67 |
| | | НР первого уровня | % | 59,8 | | 83,35 | 800,16 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 47,89 | 459,79 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 131,24 | 1259,95 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 94,20 | 904,30 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1271,68 | 12208,09 |
| 71 | Е11-120101-0801 11-120101-0801 РСНБ РК 2015 | Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб<br><br>Состав работ:<br>1. Покрытие наружных подоконников, поясков, сандриков листовой оцинкованной сталью<br>2. Обделка балконов листовой оцинкованной сталью<br>3. Изготовление, сборка и навеска водосточных труб с креплением их к стенам | м2 фасада (без вычета проемов) | 5,7600 | | 212,78 | 1225,60 |
| 71. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=598,51) | чел-ч | 0,134 | 0,77184 | 598,51 | 461,95 |
| 71. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0003 | 0,001728 | 675,75 | 1,17 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 80,40 | 463,12 |
| 71. 3 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,001728 | 1491,23 | 2,58 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 0,45 | 2,58 |
| 71. 4 | 125561 С (21-050104-0110) | Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,00053 | 0,003053 | 173570,83 | 529,88 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71. 5 | 127728 С (21-050302-0102) | Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70 | т | 0,000112 | 0,000645 | 295123,74 | 190,39 |
| 71. 6 | 128061 С (21-050307-1004) | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,039 | 0,22464 | 99,96 | 22,46 |
| 71. 7 | 145975 С (21-130209-0203) | Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63) | кг | 0,014 | 0,08064 | 227,46 | 18,34 |
| | | Итого материалов: | | | | 132,13 | 761,06 |
| | | НР первого уровня | % | 56,4 | | 45,35 | 261,20 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 10,94 | 63,04 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 56,29 | 324,24 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 21,53 | 123,99 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 290,59 | 1673,82 |
| 72 | С121-050101-0114 21-050101-0114 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | Костыль -4х40 | т | 0,0064 | | 132588,54 | 848,57 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 5621,75 | 35,98 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 5621,75 | 35,98 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 11056,82 | 70,76 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 149267,12 | 955,31 |
| 73 | Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015 | Молнеприемная сетка на кровле д-8 АI<br>Состав работ:<br>1. Укладка арматурных сеток<br>2. Окраска металлических конструкций асфальтовым лаком за 1 раз | т металлических изделий | 0,0180 | | 146061,44 | 2629,11 |
| 73. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,3=621,73) | чел-ч | 56,4 | 1,015 | 621,73 | 631,18 |
| 73. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,54 | 0,00972 | 675,73 | 6,57 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 35430,47 | 637,75 |
| 73. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,23 | 0,00414 | 3098,95 | 12,83 |
| 73. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,31 | 0,00558 | 1491,23 | 8,32 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 1175,04 | 21,15 |
| 73. 5 | 127416 С (21-050301-0102) | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 | т | 1 | 0,018 | 109820,83 | 1976,77 |
| | | Итого материалов: | | | | 109820,83 | 1976,78 |
| | | НР первого уровня | % | 50,8 | | 17998,68 | 323,98 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 6956,15 | 125,21 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 24954,83 | 449,19 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 13681,30 | 246,26 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 184697,57 | 3324,56 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 | | | Тенге | | | | 164212,07 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость общестроительных работ - В том числе: | Тенге | | | | 164212,07 |
| | | Материалы - | Тенге | | | | 38540,45 |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 25764,02 |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | 96059,17 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 22119,81 |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | 14540,69 |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | 7579,12 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 14906,55 |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | чел.-ч | | | | 201238,43 |
| | | Нормативная трудоемкость - | Тенге | | | | 42,93 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 25764,02 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | чел.-ч | | | | 201238,43 |
| | | Нормативная трудоемкость - | Тенге | | | | 42,93 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 25764,02 |
| | | **РАЗДЕЛ 8.Полы** | | | | | |
| 74 | Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение щебнем<br>Состав работ:<br>1. Планировка основания<br>2. Полив грунта водой<br>3. Раскидывание, разравнивание и вдавливание щебня в грунт | м2 площади уплотнения | 28,8000 | | 187,35 | 5395,67 |
| 74. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,8=588,42) | чел-ч | 0,0681 | 1,961 | 588,42 | 1154,06 |
| 74. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0088 | 0,25344 | 675,73 | 171,26 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 46,02 | 1325,31 |
| 74. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0033 | 0,09504 | 2917,12 | 277,24 |
| 74. 4 | 620 С (32-010101-0101) | Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т | маш.-ч | 0,0009 | 0,02592 | 2123,41 | 55,04 |
| 74. 5 | 660 С (31-060102-0102) | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,0046 | 0,13248 | 1485,88 | 196,85 |
| 74. 6 | 1866 С (34-030402-0101) | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 0,0093 | 0,26784 | 12,07 | 3,23 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 18,48 | 532,36 |
| 74. 7 | 100081 С (21-010201-0604) | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,051 | 1,469 | 2524,38 | 3707,81 |
| 74. 8 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,0022 | 0,06336 | 22,67 | 1,44 |
| | | Итого материалов: | | | | 128,79 | 3709,25 |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 28,02 | 807,12 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 9,13 | 263,00 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 37,16 | 1070,11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 17,96 | 517,26 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 242,47 | 6983,04 |
| 75 | Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками<br><br>Состав работ:<br>1. Планировка основания<br>2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением<br>3. Устройство деформационных швов<br>4. Уход за подстилающими слоями | м3 подстилающего слоя | 2,8800 | | 18230,77 | 52504,63 |
| 75. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=573,28) | | | | | |
| | | Итого оплата труда: | чел-ч | 3,66 | 10,541 | 573,28 | 6042,83 |
| 75. 2 | 404 С (31-040101-0201) | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,48 | 1,382 | 2098,20 | 6042,83 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | | |
| 75. 3 | 100328 С (21-010401-0101) | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,31 | 0,8928 | 10,64 | 14,71 |
| 75. 4 | 100467 С (21-020101-0301) | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,02 | 2,938 | 5,11 | 14,71 |
| 75. 5 | 131654 С (21-070204-0404) | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,001 | 0,00288 | 1387,55 | 1238,80 |
| 75. 6 | 135832 С (21-100501-0501) | Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95 | кг | 2 | 5,76 | 14696,86 | 43173,50 |
| 75. 7 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,35 | 1,008 | 343,17 | 1976,66 |
| | | Итого материалов: | | | | 22,67 | 22,85 |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 16127,46 | 46447,09 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1277,81 | 3680,08 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 827,16 | 2382,23 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2104,97 | 6062,32 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1626,86 | 4685,36 |
| 76 | Е11-110101-1503 11-110101-1503 РСНБ РК 2015 | Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство<br><br>Состав работ:<br>1. Подготовка оснований<br>2. Устройство покрытий<br>3. Уход за покрытиями | м2 покрытия | 28,8000 | | 21962,60 | 63252,30 |
| 76. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,2=557,64) | | | | 490,24 | 14118,90 |
| 76. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,269 | 7,747 | 557,64 | 4320,15 |
| | | Итого оплата труда: | чел-ч | 0,0264 | 0,76032 | 653,79 | 497,09 |
| 76. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0108 | 0,31104 | 167,27 | 4817,24 |
| 76. 4 | 404 С (31-040101-0201) | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,0325 | 0,936 | 2917,12 | 907,34 |
| | | | | | | 10,64 | 9,96 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76. 5 | 660 С (31-060102-0102) | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,0081 | 0,23328 | 1485,88 | 346,63 |
| 76. 6 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0075 | 0,216 | 1194,35 | 257,98 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | | |
| 76. 7 | 100328 С (21-010401-0101) | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,0306 | 0,88128 | 52,84 | 1521,91 |
| 76. 8 | 102638 С (21-020401-2806) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0204 | 0,58752 | 1387,55 | 1222,82 |
| 76. 9 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,0385 | 1,109 | 11963,66 | 7028,89 |
| | | Итого материалов: | | | | 22,67 | 25,14 |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 287,39 | 8276,85 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 101,86 | 2933,70 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 25,11 | 723,03 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 126,97 | 3656,73 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 49,38 | 1422,05 |
| 77 | Е11-061401-0104 11-061401-0104 РСНБ РК 2015 | Сооружения емкостные. Железнение поверхности | м2 поверхности | 28,8000 | | 666,59 | 19197,68 |
| | | Состав работ: | | | | 213,98 | 6162,51 |
| | | 1. Железнение поверхности | | | | | |
| 77. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=675,73) | чел-ч | 0,289 | 8,323 | 675,73 | 5624,24 |
| 77. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0003 | 0,00864 | 675,73 | 5,84 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 195,49 | 5630,07 |
| 77. 3 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,00864 | 1491,23 | 12,88 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 0,45 | 12,88 |
| 77. 4 | 144476 С (21-130101-0101) | Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 | т | 0,0007 | 0,02016 | 19852,11 | 400,22 |
| 77. 5 | 147047 С (21-130803-1001) | Ветошь | кг | 0,05 | 1,44 | 84,66 | 121,91 |
| 77. 6 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,005 | 0,144 | 22,67 | 3,26 |
| | | Итого материалов: | | | | 18,24 | 525,39 |
| | | НР первого уровня | % | 48,5 | | 94,81 | 2730,59 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 13,09 | 377,07 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 107,90 | 3107,65 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 25,75 | 741,61 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 347,63 | 10011,78 |
| 78 | Е11-090403-0101 11-090403-0101 РСНБ РК 2015 | Монтаж металлических дверей | т конструкций | Проемы 0,5500 | | 121942,76 | 67073,39 |
| | | Состав работ: | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1. Установка и крепление оконных блоков<br>2. Антикоррозийное покрытие сварных швов | | | | | |
| 78. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,4=716,6) | чел-ч | 80,3 | 44,168 | 716,60 | 31650,94 |
| 78. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 5,24 | 2,882 | 894,76 | 2578,88 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 62231,52 | 34229,83 |
| 78. 3 | 376 С (31-060103-0101) | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 30,2 | 16,611 | 279,50 | 4642,83 |
| 78. 4 | 521 С (34-030302-0301) | Дрели электрические | маш.-ч | 1,61 | 0,885564 | 9,71 | 8,60 |
| 78. 5 | 715 С (31-050202-0303) | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т | маш.-ч | 0,06 | 0,033002 | 4240,97 | 139,96 |
| 78. 6 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,15 | 0,082506 | 2538,13 | 209,41 |
| 78. 7 | 808 С (31-050103-0102) | Краны на пневмоколесном ходу, 25 т | маш.-ч | 4,8 | 2,64 | 3198,28 | 8444,07 |
| 78. 8 | 1147 С (34-030202-0101) | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 2,8 | 1,54 | 21,41 | 32,97 |
| 78. 9 | 2346 С (31-060103-0701) | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С | маш.-ч | 2,28 | 1,254 | 158,25 | 198,46 |
| 78.10 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,23 | 0,126509 | 1491,23 | 188,65 |
| 78.11 | 2577 С (31-060202-0501) | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2,3 | 1,265 | 23,38 | 29,58 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 25260,97 | 13894,54 |
| 78.12 | 126898 С (21-050204-9903) | Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005 | т | 0,00194 | 0,001067 | 140272,91 | 149,68 |
| 78.13 | 128070 С (21-050307-1013) | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,03 | 0,016501 | 66,83 | 1,10 |
| 78.14 | 128849 С (21-050310-1108) | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88) | 10 м | 0,0187 | 0,010286 | 1467,20 | 15,09 |
| 78.15 | 131019 С (21-060801-0102) | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,1 | 0,055004 | 327431,94 | 18010,07 |
| 78.16 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,01 | 0,0055 | 153,63 | 0,85 |
| 78.17 | 146649 С (21-130701-0401) | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,95 | 1,073 | 179,48 | 192,51 |
| 78.18 | 146664 С (21-130701-1002) | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003 | кг | 0,6 | 0,330024 | 90,97 | 30,02 |
| 78.19 | 147074 С (21-130804-0301) | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,0001 | 0,000055 | 1774323,66 | 97,59 |
| 78.20 | 147347 С (21-130812-1045) | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,025 | 0,013751 | 208172,82 | 2862,58 |
| 78.21 | 149219 С (22-040101-0502) | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,00031 | 0,000171 | 225980,29 | 38,53 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.22 | 149375 С (22-040601-0602) | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0,0006 | 0,00033 | 393551,72 | 129,88 |
| | | Итого материалов: | | | | 39138,81 | 21527,91 |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 37899,00 | 20845,96 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 6777,29 | 3727,78 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 44676,29 | 24573,74 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 13329,52 | 7331,77 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 179948,57 | 98978,91 |
| 79 | С121-060405-0501 21-060405-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | Стоимость металлических дверей | т | 0,5500 | | 269887,57 | 148448,96 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 11443,23 | 6294,24 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 11443,23 | 6294,24 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 22506,46 | 12379,46 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 303837,27 | 167122,65 |
| 80 | Е11-340101-1502 11-340101-1502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | Окраска металлических дверей за 2 раза<br>Состав работ:<br>1. Очистка частичной ржавчины до 10 % от массы металлоконструкции<br>2. Окраска в два слоя (один слой эмали, один слой лака) | т металлоконструкций | 0,5500 | | 13727,10 | 7550,46 |
| 80. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=637,37) | чел-ч | 14,61 | 8,036 | 637,37 | 5121,96 |
| 80. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,26 | 0,14301 | 675,73 | 96,64 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 9487,67 | 5218,60 |
| 80. 3 | 1044 С (31-050402-0301) | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 3,97 | 2,184 | 29,36 | 64,11 |
| 80. 4 | 1146 С (34-030202-0201) | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 3,97 | 2,184 | 23,75 | 51,86 |
| 80. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,26 | 0,14301 | 1491,23 | 213,26 |
| 80. 6 | 2515 С (31-040301-0101) | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 3,97 | 2,184 | 51,40 | 112,24 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 802,62 | 441,48 |
| 80. 7 | 147047 С (21-130803-1001) | Ветошь | кг | 0,61 | 0,335524 | 84,66 | 28,41 |
| 80. 8 | 149407 С (22-040701-0207) | Эмаль ХВ-16 для защитного покрытия металлических, деревянных, бетонных изделий, темно-зеленая ГОСТ Р 51691-2008 | т | 0,006 | 0,0033 | 461213,53 | 1522,12 |
| 80. 9 | 249521 С (22-040501-1305) | Лак перхлорвиниловый ХВ-784 ГОСТ 7313-75 | кг | 2 | 1,1 | 396,79 | 436,50 |
| | | Итого материалов: | | | | 3612,50 | 1987,02 |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 5891,84 | 3240,75 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 831,84 | 457,55 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6723,68 | 3698,29 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1636,06 | 899,90 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 22086,85 | 12148,65 |
| 81 | Е11-200301-0101 11-200301-0101 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка<br>Состав работ:<br>1. Установка решеток с выверкой и закреплением | решетка | 3,0000 | | 811,69 | 2435,07 |
| 81. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=629,3) | чел-ч | 1,124 | 3,371 | 629,30 | 2121,06 |
| 81. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0105 | 0,0315 | 675,73 | 21,29 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 714,11 | 2142,34 |
| 81. 3 | 521 С (34-030302-0301) | Дрели электрические | маш.-ч | 0,2835 | 0,8505 | 9,71 | 8,26 |
| 81. 4 | 2016 С (31-060103-0501) | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,126 | 0,378 | 150,52 | 56,90 |
| 81. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0105 | 0,0315 | 1491,23 | 46,97 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 37,38 | 112,13 |
| 81. 6 | 102636 С (21-020401-2804) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0003 | 0,0009 | 9622,76 | 8,66 |
| 81. 7 | 127418 С (21-050301-0104) | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82 | т | 0,00043 | 0,00129 | 99802,83 | 128,75 |
| 81. 8 | 147341 С (21-130812-1039) | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00011 | 0,00033 | 195385,08 | 64,48 |
| | | Итого материалов: | | | | 67,29 | 201,88 |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 431,32 | 1293,97 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 52,70 | 158,11 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 484,03 | 1452,09 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 103,66 | 310,97 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1399,38 | 4198,13 |
| 82 | Е11-200301-0102 11-200301-0102 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка<br>Состав работ:<br>1. Установка решеток с выверкой и закреплением | решетка | 4,0000 | | 1203,33 | 4813,31 |
| 82. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=629,3) | чел-ч | 1,459 | 5,838 | 629,30 | 3673,85 |
| 82. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,021 | 0,084 | 791,04 | 66,45 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 935,08 | 3740,30 |
| 82. 3 | 521 С (34-030302-0301) | Дрели электрические | маш.-ч | 0,3675 | 1,47 | 9,71 | 14,27 |
| 82. 4 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0105 | 0,042 | 2538,13 | 106,60 |
| 82. 5 | 2016 С (31-060103-0501) | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,126 | 0,504 | 150,52 | 75,86 |
| 82. 6 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0105 | 0,042 | 1491,23 | 62,63 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 64,84 | 259,37 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82. 7 | 102636 С (21-020401-2804) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0003 | 0,0012 | 9622,76 | 11,55 |
| 82. 8 | 127418 С (21-050301-0104) | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82 | т | 0,00043 | 0,00172 | 99802,83 | 171,66 |
| 82. 9 | 144746 С (21-130201-0901) | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0004 | 0,0016 | 381819,66 | 610,91 |
| 82.10 | 147341 С (21-130812-1039) | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00011 | 0,00044 | 195385,08 | 85,97 |
| | | Итого материалов: | | | | 220,02 | 880,09 |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 564,79 | 2259,14 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 74,97 | 299,87 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 639,75 | 2559,01 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 147,45 | 589,79 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1990,53 | 7962,11 |
| 83 | Е11-200301-0103 11-200301-0103 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1,5 м2. Установка | решетка | 4,0000 | | 1505,10 | 6020,38 |
| | | Состав работ:<br>1. Установка решеток с выверкой и закреплением | | | | | |
| 83. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=629,3) | чел-ч | 1,743 | 6,972 | 629,30 | 4387,48 |
| 83. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0315 | 0,126 | 752,60 | 94,83 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1120,58 | 4482,31 |
| 83. 3 | 521 С (34-030302-0301) | Дрели электрические | маш.-ч | 0,4305 | 1,722 | 9,71 | 16,72 |
| 83. 4 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0105 | 0,042 | 2538,13 | 106,60 |
| 83. 5 | 2016 С (31-060103-0501) | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,126 | 0,504 | 150,52 | 75,86 |
| 83. 6 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,021 | 0,084 | 1491,23 | 125,26 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 81,11 | 324,45 |
| 83. 7 | 102636 С (21-020401-2804) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0003 | 0,0012 | 9622,76 | 11,55 |
| 83. 8 | 127418 С (21-050301-0104) | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82 | т | 0,00064 | 0,00256 | 99802,83 | 255,50 |
| 83. 9 | 144746 С (21-130201-0901) | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0006 | 0,0024 | 381819,66 | 916,37 |
| 83.10 | 147341 С (21-130812-1039) | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00016 | 0,00064 | 195385,08 | 125,05 |
| | | Итого материалов: | | | | 327,11 | 1308,46 |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 676,83 | 2707,31 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 92,51 | 370,05 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 769,34 | 3077,37 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 181,96 | 727,82 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2456,39 | 9825,57 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | С121-060405-0701 21-060405-0701 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | Стоимость жалюзийных решеток | т | 0,2160 | | 403876,57 | 87237,34 |
| | | НР второго уровня | | | | | |
| | | Накладные расходы | % | 4,24 | | 17124,37 | 3698,86 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | -- | | 17124,37 | 3698,86 |
| | | Сметная стоимость: | % | 8 | | 33680,07 | 7274,90 |
| 85 | Е11-340101-1502 11-340101-1502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | Окраска металлических решеток за 2 раза | т металлоконструкций | 0,2160 | | 454681,01 | 98211,10 |
| | | Состав работ:<br>1. Очистка частичной ржавчины до 10 % от массы металлоконструкции<br>2. Окраска в два слоя (один слой эмали, один слой лака) | | | | 13727,10 | 2965,05 |
| 85. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=637,37) | чел-ч | 14,61 | 3,156 | 637,37 | 2011,39 |
| 85. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,26 | 0,05616 | 675,73 | 37,95 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 9487,67 | 2049,34 |
| 85. 3 | 1044 С (31-050402-0301) | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 3,97 | 0,85752 | 29,36 | 25,18 |
| 85. 4 | 1146 С (34-030202-0201) | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 3,97 | 0,85752 | 23,75 | 20,37 |
| 85. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,26 | 0,05616 | 1491,23 | 83,75 |
| 85. 6 | 2515 С (31-040301-0101) | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 3,97 | 0,85752 | 51,40 | 44,08 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 802,62 | 173,37 |
| 85. 7 | 147047 С (21-130803-1001) | Ветошь | кг | 0,61 | 0,13176 | 84,66 | 11,15 |
| 85. 8 | 149407 С (22-040701-0207) | Эмаль ХВ-16 для защитного покрытия металлических, деревянных, бетонных изделий, темно-зеленая ГОСТ Р 51691-2008 | т | 0,006 | 0,001296 | 461213,53 | 597,73 |
| 85. 9 | 249521 С (22-040501-1305) | Лак перхлорвиниловый ХВ-784 ГОСТ 7313-75 | кг | 2 | 0,432 | 396,79 | 171,41 |
| | | Итого материалов: | | | | 3612,50 | 780,30 |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 5891,84 | 1272,64 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 831,84 | 179,68 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6723,68 | 1452,32 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1636,06 | 353,39 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 22086,85 | 4770,76 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 | | | Тенге | | | | 404725,67 |
| Стоимость общестроительных работ - | | В том числе: | | | | | |
| Материалы - | | | Тенге | | | | 88697,22 |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 61725,90 |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | 25083,39 |
| | | | Тенге | | | | 19047,42 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | 14664,87 |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | 4382,55 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 8619,57 |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 116364,21 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 40,99 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 25083,39 |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | | 302759,69 |
| | | Материалы - | Тенге | | | | 21527,91 |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 34229,83 |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | 235686,30 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 34566,84 |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | 20845,96 |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | 13720,88 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 26986,12 |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | | 364312,66 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 47,05 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 34229,83 |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | | 13268,76 |
| | | Материалы - | Тенге | | | | 2390,43 |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 10364,95 |
| | | Сдача и испытание - | Тенге | | | | 518,02 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 7088,47 |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | 6260,43 |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | 828,04 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 1628,58 |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | | 21985,81 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 16,42 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 10364,95 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | 502662,68 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 104,46 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 69678,16 |
| | | **РАЗДЕЛ 9.Внутренняя отделка** | | | | | |
| 86 | Е11-150203-0502 11-150203-0502 РСНБ РК 2015 | Затирка потолков<br><br>Состав работ:<br>1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя<br>2. Оштукатуривание откосов ниш отопления<br>3. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов | м2 оштукатуриваемой поверхности | 46,0700 | | 364,48 | 16791,40 |
| 86. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,3=621,73) | чел-ч | 0,45 | 20,732 | 621,73 | 12889,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,003 | 0,13821 | 598,51 | 82,72 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 281,57 | 12972,12 |
| 86. 3 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,003 | 0,13821 | 1194,35 | 165,07 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 3,58 | 165,07 |
| 86. 4 | 102682 С (21-020402-0206) | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,007 | 0,32249 | 11587,75 | 3736,93 |
| | | Итого материалов: | | | | 81,11 | 3736,93 |
| | | НР первого уровня | % | 54,8 | | 154,30 | 7108,72 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 22,00 | 1013,37 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 176,30 | 8122,08 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 43,26 | 1993,08 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 584,04 | 26906,56 |
| 87 | Е11-150203-0501 11-150203-0501 РСНБ РК 2015 | Затирка стен<br>Состав работ:<br>1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя<br>2. Оштукатуривание откосов ниш отопления<br>3. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов | м2 оштукатуриваемой поверхности | 187,7600 | | 299,75 | 56281,36 |
| 87. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=614,16) | чел-ч | 0,37 | 69,471 | 614,16 | 42666,43 |
| 87. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0025 | 0,4694 | 598,51 | 280,94 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 228,74 | 42947,37 |
| 87. 3 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0025 | 0,4694 | 1194,35 | 560,63 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 2,99 | 560,63 |
| 87. 4 | 102682 С (21-020402-0206) | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,006 | 1,127 | 11587,75 | 13054,30 |
| | | Итого материалов: | | | | 69,53 | 13054,30 |
| | | НР первого уровня | % | 54,8 | | 125,35 | 23535,16 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 18,02 | 3384,22 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 143,37 | 26919,38 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 35,45 | 6656,06 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 478,57 | 89856,80 |
| 88 | Е11-150401-0202 11-150401-0202 РСНБ РК 2015 | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону<br>Состав работ:<br>1. Нанесение грунтовочного слоя при известковой окраске кистью<br>2. Частичное подмазывание и шлифовка подмазанных мест | м2 окрашиваемой поверхности | 212,0400 | | 30,97 | 6566,10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3. Нанесение известкового состава кистью | | | | | |
| 88. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=573,28) | чел-ч | 0,044 | 9,33 | 573,28 | 5348,56 |
| 88. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0003 | 0,063612 | 649,99 | 41,35 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 25,42 | 5389,91 |
| 88. 3 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0001 | 0,021204 | 1194,35 | 25,32 |
| 88. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0002 | 0,042408 | 1491,23 | 63,24 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 0,42 | 88,57 |
| 88. 5 | 144600 С (21-130102-0801) | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00021 | 0,044528 | 22488,24 | 1001,37 |
| 88. 6 | 249440 С (22-040201-9909) | Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ | кг | 0,005 | 1,06 | 120,36 | 127,61 |
| | | Итого материалов: | | | | 5,32 | 1128,97 |
| | | НР первого уровня | % | 54,8 | | 13,93 | 2953,67 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1,90 | 403,64 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 15,83 | 3357,31 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3,74 | 793,87 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 50,54 | 10717,28 |
| 89 | Е11-150201-0301 11-150201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 | Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню | м откосов | 58,0000 | | 294,54 | 17083,12 |
| | | Состав работ:<br>1. Оштукатуривание откосов | | | | | |
| 89. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=675,73) | чел-ч | 0,32 | 18,56 | 675,73 | 12541,55 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 216,23 | 12541,55 |
| 89. 2 | 976 С (31-050402-0302) | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 0,0119 | 0,6902 | 54,90 | 37,89 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 0,65 | 37,89 |
| 89. 3 | 102682 С (21-020402-0206) | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0067 | 0,3886 | 11587,75 | 4503,00 |
| 89. 4 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,00052 | 0,03016 | 22,67 | 0,68 |
| | | Итого материалов: | | | | 77,65 | 4503,68 |
| | | НР первого уровня | % | 54,8 | | 118,50 | 6872,77 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 17,51 | 1015,73 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 136,01 | 7888,50 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 34,44 | 1997,73 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 464,99 | 26969,35 |
| 90 | Е11-150402-0203 11-150402-0203 РСНБ РК 2015 | Известковая побелка откосов | м2 окрашиваемой поверхности | 12,0000 | | 119,46 | 1433,57 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Состав работ:<br>1. Очистка<br>2. Нанесение шпатлевочного состава при подмазывании трещин и выбоин<br>3. Нанесение огрунтовочного состава<br>4. Нанесение окрасочного состава валиком за два раза | | | | | |
| 90. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,7=652,51) | чел-ч | 0,088 | 1,056 | 652,51 | 689,05 |
| 90. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0005 | 0,006 | 675,73 | 4,05 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 57,76 | 693,11 |
| 90. 3 | 1044 С (31-050402-0301) | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,002 | 0,024 | 29,36 | 0,70 |
| 90. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0005 | 0,006 | 1491,23 | 8,95 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 0,80 | 9,65 |
| 90. 5 | 100412 С (21-010501-0601) | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,000003 | 0,000036 | 949,28 | 0,03 |
| 90. 6 | 102682 С (21-020402-0206) | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0006 | 0,0072 | 11587,75 | 83,43 |
| 90. 7 | 147047 С (21-130803-1001) | Ветошь | кг | 0,0001 | 0,0012 | 84,66 | 0,10 |
| 90. 8 | 149611 С (22-040803-0201) | Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-17 ГОСТ 28196-89 | кг | 0,38 | 4,56 | 142,83 | 651,30 |
| | | Итого материалов: | | | | 61,24 | 734,87 |
| | | НР первого уровня | % | 54,8 | | 31,65 | 379,82 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 6,41 | 76,89 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 38,06 | 456,71 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 12,60 | 151,22 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 170,13 | 2041,51 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9 | | | Тенге | | | | 98155,56 |
| Стоимость общестроительных работ - | | В том числе: | | | | | |
| Материалы - | | | Тенге | | | | 98155,56 |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 23158,76 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 74544,05 |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | 46743,98 |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | 40850,14 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 5893,84 |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | 11591,96 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 156491,50 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 119,83 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | | 74544,05 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 156491,50 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 119,83 |
| | | | | | | | 74544,05 |

## РАЗДЕЛ 10.Наружная отделка

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Е11-150208-0101 11-150208-0101 РСНБ РК 2015 | Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону<br>Состав работ:<br>1. Подготовка поверхности с прибивкой полос штукатурной сетки на сопряжениях стен и перегородок с перекрытиями и в углах<br>2. Приготовление цементного молока и нанесение обрызга<br>3. Нанесение раствора на поверхность с разравниванием и затиркой накрывочного слоя<br>4. Штукатурка оконных и дверных откосов с устройством заглушин<br>5. Обмазка раствором коробок и наличников<br>6. Перемешивание готового раствора с церезитом | м2 оштукатуриваемой поверхности | 14,0500 | | 896,93 | 12601,80 |
| 91. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,7=652,51) | чел-ч | 0,73 | 10,257 | 652,51 | 6692,47 |
| 91. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0076 | 0,10678 | 598,51 | 63,91 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 480,88 | 6756,38 |
| 91. 3 | 1314 С (31-030205-0101) | Насосы для строительных растворов, 4 м3/ч | маш.-ч | 0,039 | 0,54795 | 107,52 | 58,92 |
| 91. 4 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0076 | 0,10678 | 1194,35 | 127,53 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 13,27 | 186,45 |
| 91. 5 | 102671 С (21-020402-0102) | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,026 | 0,3653 | 11641,81 | 4252,75 |
| 91. 6 | 128485 С (21-050308-1202) | Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82 | м2 | 0,053 | 0,74465 | 1284,18 | 956,26 |
| 91. 7 | 144476 С (21-130101-0101) | Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 | т | 0,00009 | 0,001265 | 19852,11 | 25,10 |
| 91. 8 | 147847 С (21-130816-3545) | Церезит | т | 0,0005 | 0,007025 | 69560,94 | 488,67 |
| 91. 9 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,0003 | 0,004215 | 22,67 | 0,10 |
| | | Итого материалов: | | | | 407,32 | 5722,88 |
| | | НР первого уровня | % | 54,8 | | 263,52 | 3702,49 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 49,20 | 691,30 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 312,73 | 4393,80 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 96,77 | 1359,65 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1306,42 | 18355,24 |
| 92 | Е11-150402-0303 11-150402-0303 РСНБ РК 2015 | Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, цементная цоколя<br>Состав работ:<br>1. Нанесение окрасочного состава валиком за два раза | м2 фасада | 14,0500 | | 120,90 | 1698,60 |
| 92. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=614,16) | чел-ч | 0,0645 | 0,906225 | 614,16 | 556,57 |
| 92. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0009 | 0,012645 | 675,73 | 8,54 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого оплата труда: | | | | 40,22 | 565,11 |
| 92. 3 | 1044 С (31-050402-0301) | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0021 | 0,029505 | 29,36 | 0,87 |
| 92. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0009 | 0,012645 | 1491,23 | 18,86 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 1,40 | 19,72 |
| 92. 5 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,0006 | 0,00843 | 22,67 | 0,19 |
| 92. 6 | 249435 С (22-040201-9904) | Краска силикатная ГОСТ 18958-73 | кг | 0,87 | 12,223 | 91,80 | 1122,12 |
| | | Итого материалов: | | | | 79,88 | 1122,31 |
| | | НР первого уровня | % | 54,8 | | 22,04 | 309,68 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 6,06 | 85,15 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 28,10 | 394,83 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 11,92 | 167,47 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 160,92 | 2260,91 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10 | | | Тенге | | | | 14300,40 |
| | | В том числе: | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | 14300,40 |
| Материалы - | | | Тенге | | | | 6845,19 |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 7321,49 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 4788,63 |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | 4012,18 |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | 776,45 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 1527,12 |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | 20616,15 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 11,28 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 7321,49 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | | 20616,15 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 11,28 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 7321,49 |
| | | **РАЗДЕЛ 11.Отмостка** | | | | | |
| 93 | Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство<br>Состав работ:<br>1. Разравнивание и трамбование основания | м3 основания | 2,6000 | | 4347,37 | 11303,17 |
| 93. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=573,28) | чел-ч | 0,85 | 2,21 | 573,28 | 1266,95 |
| 93. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,54 | 1,404 | 690,91 | 970,03 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 860,38 | 2236,98 |
| 93. 3 | 660 С (31-060102-0102) | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,46 | 1,196 | 1485,88 | 1777,11 |
| 93. 4 | 1866 С (34-030402-0101) | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 0,92 | 2,392 | 12,07 | 28,87 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93. 5 | 3007 С (31-050502-0102) | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т | маш.-ч | 0,08 | 0,208 | 2754,11 | 572,85 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 914,94 | 2378,84 |
| 93. 6 | 100080 С (21-010201-0603) | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 1,15 | 2,99 | 2558,04 | 7648,54 |
| 93. 7 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,15 | 0,39 | 22,67 | 8,84 |
| | | Итого материалов: | | | | 2945,15 | 7657,38 |
| | | НР первого уровня | % | 50,8 | | 437,07 | 1136,39 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 202,86 | 527,44 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 639,93 | 1663,82 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 398,98 | 1037,36 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 5386,29 | 14004,35 |
| 94 | Е11-110101-1903 11-110101-1903 РСНБ РК 2015 | Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство<br><br>Состав работ:<br>1. Очистка основания, приготовление грунтовки, огрунтовка основания<br>2. Устройство покрытий<br>3. Уплотнение покрытий катками | м2 покрытия | 26,0000 | | 761,36 | 19795,42 |
| 94. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,9=593,47) | чел-ч | 0,143 | 3,718 | 593,47 | 2206,52 |
| 94. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0202 | 0,5252 | 675,73 | 354,89 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 98,52 | 2561,41 |
| 94. 3 | 620 С (32-010101-0101) | Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т | маш.-ч | 0,014 | 0,364 | 2123,41 | 772,92 |
| 94. 4 | 660 С (31-060102-0102) | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,0051 | 0,1326 | 1485,88 | 197,03 |
| 94. 5 | 1866 С (34-030402-0101) | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 0,01 | 0,26 | 12,07 | 3,14 |
| 94. 6 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,0286 | 1491,23 | 42,65 |
| 94. 7 | 2554 С (31-040203-0101) | Агрегаты для подачи грунтовки | маш.-ч | 0,0065 | 0,169 | 30,45 | 5,15 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 39,26 | 1020,88 |
| 94. 8 | 102737 С (21-020501-0304) | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013 | т | 0,0579 | 1,505 | 10188,51 | 15337,78 |
| 94. 9 | 131548 С (21-070201-0301) | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0001 | 0,0026 | 27774,01 | 72,21 |
| 94.10 | 144636 С (21-130104-0103) | Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,000173 | 0,004485 | 104755,66 | 469,83 |
| 94.11 | 146741 С (21-130703-0201) | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,000517 | 0,013455 | 51147,90 | 688,19 |
| | | Итого материалов: | | | | 637,23 | 16568,02 |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 60,00 | 1559,90 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 34,83 | 905,47 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 94,82 | 2465,37 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 68,49 | 1780,86 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 924,68 | 24041,65 |
| 95 | Е11-110101-1904 11-110101-1904 РСНБ РК 2015 | Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903 до толщины 30 мм<br><br>Состав работ:<br>1. Устройство покрытий | м2 покрытия | 26,0000 | | 132,08 | 3434,04 |
| 95. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,9=593,47) | чел-ч | 0,0201 | 0,5226 | 593,47 | 310,15 |
| 95. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0013 | 0,0338 | 675,73 | 22,84 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 12,81 | 332,99 |
| 95. 3 | 660 С (31-060102-0102) | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,0013 | 0,0338 | 1485,88 | 50,22 |
| 95. 4 | 1866 С (34-030402-0101) | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 0,0026 | 0,0676 | 12,07 | 0,82 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 1,96 | 51,04 |
| 95. 5 | 102737 С (21-020501-0304) | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013 | т | 0,0116 | 0,3016 | 10188,51 | 3072,85 |
| | | Итого материалов: | | | | 118,19 | 3072,85 |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 7,80 | 202,79 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 5,93 | 154,20 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 13,73 | 356,99 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 11,66 | 303,28 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 157,47 | 4094,31 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11 | | | Тенге | | | | 34532,63 |
| | | В том числе: | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | 34532,63 |
| Материалы - | | | Тенге | | | | 27298,26 |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 5131,38 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 4486,18 |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | 2899,08 |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | 1587,10 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 3121,51 |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | 42140,32 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 8,41 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 5131,38 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | Тенге | | | | 42140,32 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 8,41 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 5131,38 |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | | |
| Итого прямые затраты: | | | Тенге | | | | 3753366,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | 520828,40 |
| | | - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | 258349,80 |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | 76448,43 |