1	2	3	4	5	6	7	8
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				2936565,89
		- перевозка грузов	Тенге				37621,92
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0,00
		Накладные расходы I уровня	Тенге				333853,13
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				4087219,13
		Накладные расходы II уровня	Тенге				173298,09
		ИТОГО:	Тенге				4260517,22
		Сметная прибыль	Тенге				340841,38
		ИТОГО по смете № 4-7-1:	Тенге				4601358,60

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 4-8-1

общестроительные работы. Ттрансформаторная подстанция на 400 кв по г/п №3

Для текстовых позиций, цена которых по прайсу принята по 2001 году, применяется

РАЗДЕЛ 1.Земляные работы

1	Е11-010101-0315 11-010101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	м3 грунта	81,0000		92,66	7505,53
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=547,55)	чел-ч	0,0146	1,183	547,55	647,53
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0317	2,568	906,35	2327,23
		Итого оплата труда:				36,73	2974,77
1. 3	2263 С (31-010201-0102)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0317	2,568	2670,87	6857,99
		Итого эксплуатация машин:				84,67	6857,99
		НР первого уровня	%	59,1		21,70	1758,09
		НР второго уровня	%	4,24		4,85	392,78
		Накладные расходы	%	--		26,55	2150,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,54	772,51
		Сметная стоимость:				128,75	10428,90
2	Е11-010205-0303 11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	м3 грунта	6,0000		1751,14	10506,83
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=588,42)	чел-ч	2,976	17,856	588,42	10506,83

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				1751,14	10506,83
		НР первого уровня	%	59,1		1034,92	6209,54
		НР второго уровня	%	4,24		118,13	708,77
		Накладные расходы	%	--		1153,05	6918,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		232,34	1394,01
		Сметная стоимость:				3136,52	18819,15
3	Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м в резерв Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	м3 грунта	87,0000		24,08	2095,33
3. 1	3	Затраты труда машинистов					
		Итого оплата труда:	чел-ч	0,0115	1	778,17	778,56
3. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	1	8,95	778,56
		Итого эксплуатация машин:				2094,28	2095,33
		НР первого уровня	%	59,1		24,08	2095,33
		НР второго уровня	%	4,24		5,29	460,13
		Накладные расходы	%	--		1,25	108,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,53	568,48
		Сметная стоимость:				2,45	213,10
4	Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м из резерва для обратной засыпки Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	м3 грунта	16,0000		33,07	2876,91
4. 1	3	Затраты труда машинистов				24,08	385,35
		Итого оплата труда:	чел-ч	0,0115	0,184	778,17	143,18
4. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	0,184	8,95	143,18
		Итого эксплуатация машин:				2094,28	385,35
		НР первого уровня	%	59,1		24,08	385,35
		НР второго уровня	%	4,24		5,29	84,62
		Накладные расходы	%	--		1,25	19,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,53	104,55
		Сметная стоимость:				2,45	39,19
5	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	м3 грунта	12,0000		33,07	529,09
5. 1	3	Затраты труда машинистов				16,88	202,56
		Итого оплата труда:	чел-ч	0,00806	0,09672	778,17	75,26
5. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	0,09672	6,27	75,26
						2094,28	202,56

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				16,88	202,56
		НР первого уровня	%	59,1		3,71	44,48
		НР второго уровня	%	4,24		0,87	10,47
		Накладные расходы	%	--		4,58	54,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,72	20,60
		Сметная стоимость:				23,18	278,12
6	Е11-010205-0503 11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	м3 грунта	4,0000		693,67	2774,68
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=573,28)	чел-ч	1,21	4,84	573,28	2774,68
		Итого оплата труда:				693,67	2774,68
		НР первого уровня	%	59,1		409,96	1639,83
		НР второго уровня	%	4,24		46,79	187,18
		Накладные расходы	%	--		456,75	1827,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,03	368,13
		Сметная стоимость:				1242,45	4969,82
7	Е11-010201-0502 11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками Состав работ: 1. Уплотнение грунта	м3 уплотненного грунта	12,0000		113,04	1356,51
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=504,65)	чел-ч	0,129	1,548	504,65	781,20
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03125	0,375	675,73	253,40
		Итого оплата труда:				86,22	1034,60
7. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,03125	0,375	1485,88	557,21
7. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,125	1,5	12,07	18,11
		Итого эксплуатация машин:				47,94	575,31
		НР первого уровня	%	59,1		50,95	611,45
		НР второго уровня	%	4,24		6,95	83,44
		Накладные расходы	%	--		57,91	694,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,68	164,11
		Сметная стоимость:				184,63	2215,51
8	Е11-010102-0314 11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3 грунта	71,0000		106,10	7532,91

1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой					
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=504,65)	чел-ч	0,013	0,923	504,65	465,79
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0376	2,67	906,35	2419,59
		Итого оплата труда:				40,64	2885,38
8. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0094	0,6674	2565,67	1712,33
8. 4	2263 С (31-010201-0102)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0282	2,002	2670,87	5347,62
		Итого эксплуатация машин:				99,44	7059,94
8. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,00284	2524,38	7,17
		Итого материалов:				0,10	7,17
		НР первого уровня	%	59,1		24,02	1705,26
		НР второго уровня	%	4,24		5,52	391,70
		Накладные расходы	%	--		29,53	2096,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,85	770,39
		Сметная стоимость:				146,48	10400,25
9	С341-020101-1010 41-020101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	тенге за 1 тонну	124,2500		335,91	41736,82
		НР второго уровня	%	4,24		14,24	1769,64
		Накладные расходы	%	--		14,24	1769,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,01	3480,52
		Сметная стоимость:				378,16	46986,98
10	Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале Состав работ: 1. Перемещение и разравнивание выгруженного грунта из автомобилей-самосвалов 2. Содержание проездов на отвале 3. Очистка кузовов автомобилей-самосвалов при их выгрузке	м3 грунта	71,0000		11,31	803,13
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=547,55)	чел-ч	0,00332	0,23572	547,55	129,07
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00369	0,26199	901,35	236,14
		Итого оплата труда:				5,14	365,21
10. 3	162 С (33-010101-0101)	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00008	0,00568	1634,68	9,28
10. 4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00361	0,25631	2565,67	657,61

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				9,39	666,89
10. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,00284	2524,38	7,17
		Итого материалов:				0,10	7,17
		НР первого уровня	%	59,1		3,04	215,84
		НР второго уровня	%	4,24		0,61	43,20
		Накладные расходы	%	--		3,65	259,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,20	84,97
		Сметная стоимость:				16,16	1147,15
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				74899,62
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				74899,62
Материалы -			Тенге				14,34
Всего заработная плата -			Тенге				21538,47
Транспортные расходы -			Тенге				41736,82
		Накладные расходы -	Тенге				16444,70
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				12729,24
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				3715,46
		Сметная прибыль -	Тенге				7307,55
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			чел.-ч				98651,87
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				33,74
		Сметная заработная плата -	Тенге				21538,47
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				98651,87
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				33,74
		Сметная заработная плата -	Тенге				21538,47
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты					
11	Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания	м3 основания	2,5400		2514,30	6386,31
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=573,28)	чел-ч	0,78	1,981	573,28	1135,78
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	0,7366	703,99	518,56
		Итого оплата труда:				651,32	1654,34
11. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,21	0,5334	1485,88	792,57
11. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,42	1,067	12,07	12,88
11. 5	3007 С (31-050502-0102)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,2032	2754,11	559,64
		Итого эксплуатация машин:				537,43	1365,08
11. 6	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	2,794	1387,55	3876,81

1	2	3	4	5	6	7	8
11. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,381	22,67	8,64
		Итого материалов:				1529,71	3885,45
		НР первого уровня	%	50,8		330,87	840,41
		НР второго уровня	%	4,24		120,63	306,41
		Накладные расходы	%	--		451,50	1146,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		237,26	602,65
		Сметная стоимость:				3203,06	8135,78
12	Е11-070501-0101 11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка Состав работ: .	шт. сборных конструкций	23,0000		904,95	20813,84
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=614,16)	чел-ч	0,476	10,948	614,16	6723,82
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1988	4,572	774,77	3542,57
		Итого оплата труда:				446,37	10266,40
12. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0263	0,6049	2538,13	1535,31
12. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,133	3,059	2303,99	7047,91
12. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0395	0,9085	1491,23	1354,78
		Итого эксплуатация машин:				432,09	9938,00
12. 6	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0041	0,0943	15865,63	1496,13
12. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,012	0,276	9622,76	2655,88
		Итого материалов:				180,52	4152,01
		НР первого уровня	%	62,1		277,19	6375,43
		НР второго уровня	%	4,24		50,12	1152,83
		Накладные расходы	%	--		327,32	7528,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,58	2267,37
		Сметная стоимость:				1330,85	30609,46
13	Е11-070501-0102 11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка Состав работ: .	шт. сборных конструкций	34,0000		1288,33	43803,38
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=614,16)	чел-ч	0,668	22,712	614,16	13948,80
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2801	9,523	774,57	7376,52
		Итого оплата труда:				627,22	21325,32
13. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0392	1,333	2538,13	3382,82

1	2	3	4	5	6	7	8
13. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,182	6,188	2303,99	14257,09
13. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0589	2,003	1491,23	2986,34
		Итого эксплуатация машин:				606,65	20626,25
13. 6	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0071	0,2414	15865,63	3829,96
13. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0165	0,561	9622,76	5398,37
		Итого материалов:				271,42	9228,33
		НР первого уровня	%	62,1		389,50	13243,02
		НР второго уровня	%	4,24		71,14	2418,77
		Накладные расходы	%	--		460,64	15661,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		139,92	4757,21
		Сметная стоимость:				1888,89	64222,38
14	Е11-070501-0103 11-070501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка Состав работ: .	шт. сборных конструкций	9,0000		1909,37	17184,33
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=629,3)	чел-ч	0,937	8,433	629,30	5306,89
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4482	4,034	774,06	3122,40
		Итого оплата труда:				936,59	8429,29
14. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0725	0,6525	2538,13	1656,13
14. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,267	2,403	2303,99	5536,49
14. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1087	0,9783	1491,23	1458,87
		Итого эксплуатация машин:				961,28	8651,49
14. 6	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0047	0,0423	15865,63	671,12
14. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0295	0,2655	9622,76	2554,84
		Итого материалов:				358,44	3225,96
		НР первого уровня	%	62,1		581,62	5234,59
		НР второго уровня	%	4,24		105,62	950,56
		Накладные расходы	%	--		687,24	6185,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		207,73	1869,56
		Сметная стоимость:				2804,34	25239,04
15	С121-041201-0334 21-041201-0334 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	9,0000		10537,65	94838,85

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня					
		Накладные расходы	%	4,24		446,80	4021,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		446,80	4021,17
		Сметная стоимость:	%	8		878,76	7908,80
16	С121-041201-0314 21-041201-0314 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	4,0000		11863,20	106768,82
						4163,18	16652,72
		НР второго уровня					
		Накладные расходы	%	4,24		176,52	706,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		176,52	706,08
		Сметная стоимость:	%	8		347,18	1388,70
17	С121-041201-0332 21-041201-0332 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	34,0000		4686,87	18747,50
						8291,99	281927,66
		НР второго уровня					
		Накладные расходы	%	4,24		351,58	11953,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		351,58	11953,73
		Сметная стоимость:	%	8		691,49	23510,51
18	С121-041201-0312 21-041201-0312 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.3.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	19,0000		9335,06	317391,90
						3083,76	58591,44
		НР второго уровня					
		Накладные расходы	%	4,24		130,75	2484,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		130,75	2484,28
		Сметная стоимость:	%	8		257,16	4886,06
19	Е11-060101-0119 11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Устройство местных заделок из сульфатостойкого бетона В7,5, W4 Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	2,6000		3471,67	65961,77
						18705,72	48634,86
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=606,08)	чел-ч	2,82	7,332	606,08	4443,78
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	0,58786	679,71	399,57
		Итого оплата труда:				1862,83	4843,35
19. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00702	2917,12	20,48
19. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1678	0,43628	36,05	15,73

1	2	3	4	5	6	7	8
19. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,213	0,5538	3098,95	1716,20
19. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,01014	2538,13	25,74
19. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,01924	54,70	1,05
19. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0065	0,0169	1491,23	25,20
		Итого эксплуатация машин:				694,00	1804,40
19. 9	100777 С (21-020101-2403)	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,639	15097,57	39842,49
19.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,28	0,728	66,83	48,65
19.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0022	0,00572	23197,57	132,69
19.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,00065	22488,24	14,62
19.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,18	0,468	153,63	71,90
19.14	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,22932	6598,38	1513,14
19.15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00283	0,007358	22,67	0,17
19.16	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,448	1,165	655,08	763,04
		Итого материалов:				16302,57	42386,69
		НР первого уровня	%	48,5		903,47	2349,03
		НР второго уровня	%	4,24		831,43	2161,72
		Накладные расходы	%	--		1734,90	4510,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1635,25	4251,65
		Сметная стоимость:				22075,87	57397,26
20	Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство из сульфатостойкого бетона В15 Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	1,7800		26765,99	47643,47
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=629,3)	чел-ч	8,25	14,685	629,30	9241,27
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7231	1,287	678,41	873,19
		Итого оплата труда:				5682,28	10114,46
20. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,004806	2917,12	14,02

1	2	3	4	5	6	7	8
20. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,4909	0,873802	36,05	31,50
20. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6997	1,245	3098,95	3859,64
20. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0084	0,014952	2538,13	37,95
20. 7	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,083	3,707	150,52	557,96
20. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0123	0,021894	1491,23	32,65
		Итого эксплуатация машин:				2547,03	4533,71
20. 9	100843 С (21-020101-2703)	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,807	17335,45	31319,96
20.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	4,45	66,83	297,39
20.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0081	0,014418	23197,57	334,46
20.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0004	0,000712	22488,24	16,01
20.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	0,6586	153,63	101,18
20.14	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	0,00445	200244,36	891,09
20.15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0012	0,002136	22,67	0,05
20.16	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,779	1,387	655,08	908,35
		Итого материалов:				19027,24	33868,49
		НР первого уровня	%	48,5		2755,91	4905,51
		НР второго уровня	%	4,24		1251,73	2228,08
		Накладные расходы	%	--		4007,64	7133,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2461,89	4382,16
		Сметная стоимость:				33235,52	59159,23
21	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0130		109820,69	1427,67
		НР второго уровня	%	4,24		4656,40	60,53
		Накладные расходы	%	--		4656,40	60,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9158,17	119,06
		Сметная стоимость:				123635,25	1607,26
22	С121-050301-0303 21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,1087		102534,97	11147,60
		НР второго уровня	%	4,24		4347,48	472,66

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		4347,48	472,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8550,60	929,62
		Сметная стоимость:				115433,05	12549,88
23	Е11-220101-0101 11-220101-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт Состав работ: 1. Опускание и укладка труб 2. Установка резиновых колец и натягивание муфт с заделкой цементным раствором 3. Гидравлическое испытание с устройством и разборкой временных упоров	км трубопровода	0,0725		189650,50	13742,08
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=644,94)	чел-ч	270	19,564	644,94	12617,74
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,59	0,187671	706,00	132,50
		Итого оплата труда:				175962,35	12750,23
23. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,34	0,024636	2538,13	62,53
23. 4	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	15	1,087	126,82	137,84
23. 5	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,74	0,12608	994,46	125,38
23. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,51	0,036955	1491,23	55,11
		Итого эксплуатация машин:				5256,15	380,86
23. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,66	0,047824	9622,76	460,20
23. 8	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,004348	27774,01	120,75
23. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	15,72	1,139	142,69	162,53
		Итого материалов:				10260,55	743,48
		НР первого уровня	%	62,1		109272,62	7917,89
		НР второго уровня	%	4,24		12674,34	918,38
		Накладные расходы	%	--		121946,96	8836,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24927,80	1806,27
		Сметная стоимость:				336525,26	24384,62
24	Е11-220101-0102 11-220101-0102 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 150 мм. Укладка с соединением при помощи муфт Состав работ: 1. Опускание и укладка труб 2. Установка резиновых колец и натягивание муфт с заделкой цементным раствором 3. Гидравлическое испытание с устройством и разборкой временных упоров	км трубопровода	0,0039		224410,79	870,71

1	2	3	4	5	6	7	8
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=644,94)	чел-ч	314	1,218	644,94	785,74
24. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,91	0,011291	712,98	8,05
		Итого оплата труда:				204585,93	793,79
24. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,47	0,001824	2538,13	4,63
24. 4	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	15	0,0582	126,82	7,38
24. 5	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,74	0,006751	994,46	6,71
24. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,7	0,002716	1491,23	4,05
		Итого эксплуатация машин:				5869,44	22,77
24. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,93	0,003608	9622,76	34,72
24. 8	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,07	0,000272	27774,01	7,54
24. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	36	0,13968	142,69	19,93
		Итого материалов:				16030,19	62,20
		НР первого уровня	%	62,1		127047,86	492,95
		НР второго уровня	%	4,24		14901,85	57,82
		Накладные расходы	%	--		141949,71	550,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29308,84	113,72
		Сметная стоимость:				395669,34	1535,20
25	С123-011201-0101 23-011201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	73,0397		653,67	47743,85
		НР второго уровня	%	4,24		27,72	2024,34
		Накладные расходы	%	--		27,72	2024,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,51	3981,45
		Сметная стоимость:				735,90	53749,64
26	С123-011201-0102 23-011201-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 150 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	3,9110		1114,18	4357,60
		НР второго уровня	%	4,24		47,24	184,76
		Накладные расходы	%	--		47,24	184,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,91	363,39
		Сметная стоимость:				1254,33	4905,75
27	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Заземляющий контур - 40х4 Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов	т стальных элементов	0,0402		175808,88	7067,52

1	2	3	4	5	6	7	8
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=716,6)	чел-ч	42,7	1,717	716,60	1230,07
27. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,041406	675,73	27,98
		Итого оплата труда:				31294,82	1258,05
27. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	0,85425	150,52	128,58
27. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,041406	1491,23	61,75
		Итого эксплуатация машин:				4734,52	190,33
27. 5	125452 С (21-050101-0114)	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	1	0,0402	132588,54	5330,06
27. 6	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,001608	197175,18	317,06
		Итого материалов:				140475,55	5647,12
		НР первого уровня	%	62,1		19434,08	781,25
		НР второго уровня	%	4,24		8278,30	332,79
		Накладные расходы	%	--		27712,39	1114,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16281,70	654,52
		Сметная стоимость:				219802,97	8836,08
28	Е11-080101-0301 11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом Состав работ: 1. Частичная приколка изолируемой поверхности 2. Нанесение изоляционного слоя из раствора с жидким стеклом	м2 поверхности	9,4000		474,55	4460,77
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=598,51)	чел-ч	0,382	3,591	598,51	2149,13
28. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004	0,0376	675,73	25,41
		Итого оплата труда:				231,33	2174,54
28. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004	0,0376	1491,23	56,07
		Итого эксплуатация машин:				5,96	56,07
28. 4	102633 С (21-020401-2801)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,031	0,2914	7738,82	2255,09
28. 5	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00225	0,02115	22,67	0,48
		Итого материалов:				239,95	2255,57
		НР первого уровня	%	50,8		117,52	1104,66
		НР второго уровня	%	4,24		25,10	235,97
		Накладные расходы	%	--		142,62	1340,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		49,37	464,11
		Сметная стоимость:				666,55	6265,52
29	Е11-080101-0203 11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство гравийно-песчаной подсыпки под фундаменты Состав работ:	м3 основания	46,7000		1405,63	65642,76

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Разравнивание и трамбование основания					
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=573,28)	чел-ч	0,85	39,695	573,28	22756,35
29. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	25,218	690,91	17423,28
		Итого оплата труда:				860,38	40179,62
29. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	21,482	1485,88	31919,67
29. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	42,964	12,07	518,58
29. 5	3007 С (31-050502-0102)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	3,736	2754,11	10289,35
		Итого эксплуатация машин:				914,94	42727,60
29. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	7,005	22,67	158,80
		Итого материалов:				3,40	158,80
		НР первого уровня	%	50,8		437,07	20411,25
		НР второго уровня	%	4,24		78,13	3648,69
		Накладные расходы	%	--		515,20	24059,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		153,67	7176,22
		Сметная стоимость:				2074,49	96878,91
30	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	46,7000		1405,00	65613,50
		НР второго уровня	%	4,24		59,57	2782,01
		Накладные расходы	%	--		59,57	2782,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		117,17	5471,64
		Сметная стоимость:				1581,74	73867,15
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				858550,93
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				806449,48
Материалы -			Тенге				105614,10
Всего заработная плата -			Тенге				113789,40
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				12575,27
Местные материалы -			Тенге				517624,17
Накладные расходы -			Тенге				100548,47
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				63655,99
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				36892,48
Сметная прибыль -			Тенге				72559,84
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				979557,78
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				178,11
Сметная заработная плата -			Тенге				113789,40
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				52101,45
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				52101,45
Накладные расходы -			Тенге				2209,10
Сметная прибыль -			Тенге				4344,84

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				58655,40
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1038213,17
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				178,11
		Сметная заработная плата -	Тенге				113789,40
		РАЗДЕЛ 3.Кабельные каналы					
31	Е11-061001-0107 11-061001-0107 РСНБ РК 2015	Монолитные стенки и днище каналов из бетона В7,5 Состав работ: 1. Устройство и разборка лесов, поддерживающих опалубку перекрытия 2. Установка и разборка опалубки 3. Установка и сварка арматуры 4. Укладка бетона 5. Уход за бетоном 6. Устройство температурных швов	м3	14,0000		18792,69	263097,65
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=598,51)	чел-ч	3,86	54,04	598,51	32343,48
31. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4263	5,968	777,29	4639,03
		Итого оплата труда:				2641,61	36982,51
31. 3	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,44	6,16	36,05	222,07
31. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0145	0,203	2538,13	515,24
31. 5	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,39	5,46	2303,99	12579,79
31. 6	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,4704	6,586	150,52	991,26
31. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0218	0,3052	1491,23	455,12
		Итого эксплуатация машин:				1054,53	14763,48
31. 8	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	14,273	14696,86	209768,28
31. 9	131597 С (21-070203-0302)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0013	0,0182	28055,54	510,61
31.10	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00047	0,00658	22488,24	147,97
31.11	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00029	0,00406	381819,66	1550,19
31.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,602	8,428	153,63	1294,79
31.13	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0006	0,0084	200244,36	1682,05
31.14	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00141	0,01974	22,67	0,45
31.15	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,113	1,582	655,08	1036,34

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				15427,91	215990,68
		НР первого уровня	%	48,5		1281,18	17936,52
		НР второго уровня	%	4,24		851,13	11915,85
		Накладные расходы	%	--		2132,31	29852,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1674,00	23436,00
		Сметная стоимость:				22599,00	316386,01
32	С121-050301-0104 21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0341		99802,83	3403,20
		НР второго уровня	%	4,24		4231,64	144,30
		Накладные расходы	%	--		4231,64	144,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8322,76	283,80
		Сметная стоимость:				112357,23	3831,29
33	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен каналов Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	м2 поверхности	23,0000		692,65	15930,91
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=668,16)	чел-ч	0,212	4,876	668,16	3257,95
33. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,046	675,73	31,08
		Итого оплата труда:				143,00	3289,03
33. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,4485	459,99	206,31
33. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,046	1491,23	68,60
		Итого эксплуатация машин:				11,95	274,90
33. 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	55,2	212,16	11711,23
33. 6	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,00552	51147,90	282,34
33. 7	249073 С (21-130104-9903)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,00368	109916,52	404,49
		Итого материалов:				539,05	12398,06
		НР первого уровня	%	50,8		72,64	1670,83
		НР второго уровня	%	4,24		32,45	746,31
		Накладные расходы	%	--		105,09	2417,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,82	1467,84
		Сметная стоимость:				861,56	19815,90
34	Е11-160401-0202 11-160401-0202 РСНБ РК 2015	Прокладка труб стальных д-53х1,4 Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов	м трубопровода	4,1400		427,08	1768,11

1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Установка и заделка креплений					
		3. Промывка трубопровода водой питьевого качества					
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=685,82)	чел-ч	0,553	2,289	685,82	1570,13
34. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	0,043884	690,96	30,32
		Итого оплата труда:				386,58	1600,45
34. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0012	0,004968	3098,95	15,40
34. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,002898	2538,13	7,36
34. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	0,036018	1491,23	53,71
34. 6	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1844	0,763416	23,38	17,85
		Итого эксплуатация машин:				22,78	94,31
34. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00008	0,000331	9622,76	3,19
34. 8	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,002	0,00828	275,93	2,28
34. 9	144603 С (21-130102-0901)	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0	0	86183,88	0,04
34.10	146645 С (21-130701-0201)	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	0,013248	5987,35	79,32
34.11	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	0,01449	179,48	2,60
34.12	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0275	0,11385	142,69	16,25
		Итого материалов:				25,04	103,67
		НР первого уровня	%	60,4		233,50	966,67
		НР второго уровня	%	4,24		28,01	115,95
		Накладные расходы	%	--		261,50	1082,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55,09	228,06
		Сметная стоимость:				743,67	3078,80
35	С123-010201-0140 23-010201-0140 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Трубы стальные д-53х1,4 мм	м	4,1400		477,75	1977,88
		НР второго уровня	%	4,24		20,26	83,86
		Накладные расходы	%	--		20,26	83,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,84	164,94
		Сметная стоимость:				537,85	2226,69
36	Е11-220601-0101 11-220601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0041		298530,23	1235,92
		Состав работ:					
		1. Очистка изолируемых поверхностей					

1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Покрытие грунтовкой 3. Покрытие слоем мастики толщиной 4 мм 4. Наложение слоя стеклохолста 5. Наружная обертка рулонными материалами					
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=668,16)	чел-ч	116	0,48024	668,16	320,88
36. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2279	0,000944	845,36	0,80
		Итого оплата труда:				77699,22	321,67
36. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,06	0,000248	2917,12	0,72
36. 4	863 С (32-010201-0103)	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	16,79	0,069511	610,76	42,45
36. 5	1042 С (31-050402-0203)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	38,8	0,160632	31,20	5,01
		Итого эксплуатация машин:				11640,25	48,19
36. 6	135569 С (21-100402-0101)	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	220	0,9108	266,73	242,94
36. 7	135874 С (21-100501-9903)	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	770	3,188	161,91	516,14
36. 8	136328 С (21-110203-0804)	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	21	0,08694	723,08	62,86
36. 9	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,31	0,001283	6598,38	8,47
36.10	149239 С (22-040101-9904)	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,028	0,000116	178636,89	20,71
36.11	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,25	0,001035	14187,64	14,68
36.12	249178 С (21-130803-9902)	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	0,004968	211,00	1,05
		Итого материалов:				209383,42	866,85
		НР первого уровня	%	62,1		48251,22	199,76
		НР второго уровня	%	4,24		14703,53	60,87
		Накладные расходы	%	--		62954,75	260,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28918,80	119,72
		Сметная стоимость:				390403,78	1616,27
37	Е11-220101-0101 11-220101-0101 РСНБ РК 2015	Укладка асбестоцементных труб д-100 мм Состав работ: 1. Опускание и укладка труб 2. Установка резиновых колец и натягивание муфт с заделкой цементным раствором 3. Гидравлическое испытание с устройством и разборкой временных упоров	км трубопровода	0,0018		189650,50	341,37
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=644,94)	чел-ч	270	0,486	644,94	313,44
37. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,59	0,004662	706,01	3,29
		Итого оплата труда:				175962,35	316,73

1	2	3	4	5	6	7	8
37. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,34	0,000612	2538,13	1,55
37. 4	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	15	0,027	126,82	3,42
37. 5	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,74	0,003132	994,46	3,11
37. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,51	0,000918	1491,23	1,37
		Итого эксплуатация машин:				5256,15	9,46
37. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,66	0,001188	9622,76	11,43
37. 8	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,000108	27774,01	3,00
37. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	15,72	0,028296	142,69	4,04
		Итого материалов:				10260,55	18,47
		НР первого уровня	%	62,1		109272,62	196,69
		НР второго уровня	%	4,24		12674,34	22,81
		Накладные расходы	%	--		121946,96	219,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24927,80	44,87
		Сметная стоимость:				336525,26	605,75
38	С123-011201-0101 23-011201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	1,8000		653,67	1176,61
		НР второго уровня	%	4,24		27,72	49,89
		Накладные расходы	%	--		27,72	49,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,51	98,12
		Сметная стоимость:				735,90	1324,61
39	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов	т стальных элементов	0,3481		408044,63	142038,70
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=716,6)	чел-ч	42,7	14,864	716,60	10651,33
39. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,358539	675,73	242,28
		Итого оплата труда:				31294,82	10893,60
39. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	7,397	150,52	1113,40
39. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,358539	1491,23	534,66
		Итого эксплуатация машин:				4734,52	1648,07
39. 5	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,348096	364824,29	126993,88

1	2	3	4	5	6	7	8
39. 6	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,013924	197175,18	2745,44
		Итого материалов:				372711,30	129739,31
		НР первого уровня	%	62,1		19434,08	6764,93
		НР второго уровня	%	4,24		18125,10	6309,27
		Накладные расходы	%	--		37559,18	13074,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35648,31	12409,03
		Сметная стоимость:				481252,12	167521,94
40	Е11-070107-0104 11-070107-0104 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов	т стальных элементов	0,2143		397821,91	85261,19
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=716,6)	чел-ч	31,4	6,73	716,60	4822,47
40. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,02	0,218606	675,73	147,72
		Итого оплата труда:				23190,48	4970,18
40. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	20,33	4,357	150,52	655,83
40. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,02	0,218606	1491,23	325,99
		Итого эксплуатация машин:				4581,13	981,83
40. 5	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,21432	364824,29	78189,14
40. 6	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,03	0,00643	197175,18	1267,76
		Итого материалов:				370739,55	79456,90
		НР первого уровня	%	62,1		14401,29	3086,48
		НР второго уровня	%	4,24		17478,26	3745,94
		Накладные расходы	%	--		31879,55	6832,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34376,12	7367,49
		Сметная стоимость:				464077,58	99461,11
41	Е11-070701-0201 11-070701-0201 РСНБ РК 2015	Перекрытие каналов асбестоцементными листами Состав работ: 1. Укладка плит с выверкой и исправлением их положения 2. Прокладка гермита в стыки 3. Герметизация стыков мастикой 4. Конопатка стыков минеральной ватой	м2 покрытия	1,2000		993,39	1192,07
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=629,3)	чел-ч	0,498	0,5976	629,30	376,07
41. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0768	0,09216	795,84	73,34
		Итого оплата труда:				374,51	449,41
41. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,04	0,048	2538,13	121,83

1	2	3	4	5	6	7	8
41. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0368	0,04416	1491,23	65,85
		Итого эксплуатация машин:				156,40	187,68
41. 5	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,48	0,576	322,32	185,66
41. 6	135918 С (21-100502-1001)	Гермит (шнур диаметром 40 мм)	кг	0,5	0,6	682,38	409,43
41. 7	147575 С (21-130816-0303)	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,00428	0,005136	6469,86	33,23
		Итого материалов:				523,59	628,31
		НР первого уровня	%	62,1		232,57	279,09
		НР второго уровня	%	4,24		51,98	62,38
		Накладные расходы	%	--		284,55	341,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		102,24	122,68
		Сметная стоимость:				1380,18	1656,21
42	С121-130407-0503 21-130407-0503 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Стоимость асбестоцементных плит	м2	1,2000		922,42	1106,90
		НР второго уровня	%	4,24		39,11	46,93
		Накладные расходы	%	--		39,11	46,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,92	92,31
		Сметная стоимость:				1038,45	1246,14
43	Е11-070102-0104 11-070102-0104 РСНБ РК 2015	Укладка ж/б плит перекрытия каналов ПК1 Состав работ: 1. Сварка закладных и монтажных изделий 2. Замоноличивание швов и сопряжений бетоном 3. Устройство температурного шва с установкой металлоконструкций, укладкой арматуры и сваркой 4. Прокладка рулонных материалов в швах примыкания плит перекрытия к стеновым панелям	шт. сборных конструкций	61,0000		5022,04	306344,64
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=637,37)	чел-ч	1,53	93,33	637,37	59485,74
43. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2551	15,561	745,20	11596,15
		Итого оплата труда:				1165,28	71081,89
43. 3	786 С (31-050104-0102)	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,173	10,553	3420,39	36095,38
43. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0596	3,636	150,52	547,23
43. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0821	5,008	1491,23	7468,23
		Итого эксплуатация машин:				723,13	44110,84

1	2	3	4	5	6	7	8
43. 6	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,157	9,577	16300,99	156114,58
43. 7	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,35	21,35	66,83	1426,82
43. 8	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0013	0,0793	364824,29	28930,57
43. 9	131610 С (21-070203-0404)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00736	0,44896	19070,65	8561,96
43.10	135519 С (21-100401-0202)	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А ГОСТ 10923-93	м2	0,84	51,24	85,56	4384,09
43.11	146692 С (21-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000045	0,002745	336795,52	924,50
43.12	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0122	197175,18	2405,54
		Итого материалов:				3323,74	202748,06
		НР первого уровня	%	62,1		723,64	44141,86
		НР второго уровня	%	4,24		243,62	14860,63
		Накладные расходы	%	--		967,25	59002,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		479,14	29227,77
		Сметная стоимость:				6468,44	394574,89
44	С121-049999-0807 21-049999-0807 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Стоимость плит перекрытия ПК-1	м2	11,2200		3671,33	41192,32
		НР второго уровня	%	4,24		155,66	1746,55
		Накладные расходы	%	--		155,66	1746,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		306,16	3435,11
		Сметная стоимость:				4133,15	46373,99
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				866067,48
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				861144,87
Материалы -			Тенге				641846,65
Всего заработная плата -			Тенге				128305,04
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				4510,10
Местные материалы -			Тенге				41192,32
Накладные расходы -			Тенге				113938,00
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				74276,15
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				39661,85
Сметная прибыль -			Тенге				78006,63
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1053089,50
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				197,65
Сметная заработная плата -			Тенге				128305,04
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				4922,61
Материалы -			Тенге				103,67

1	2	3	4	5	6	7	8
		Всего заработная плата -	Тенге				1600,45
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				3154,49
		Накладные расходы -	Тенге				1216,38
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				966,67
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				249,71
		Сметная прибыль -	Тенге				491,12
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				6630,10
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2,33
		Сметная заработная плата -	Тенге				1600,45
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1059719,60
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				199,99
		Сметная заработная плата -	Тенге				129905,50
		РАЗДЕЛ 4.Стены					
45	Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка из силикатного кирпича М100 на р-ре М50 Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей 3. Расшивка швов кладки наружных стен	м3 кладки	19,5700		19621,52	383993,23
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=614,16)	чел-ч	4,76	93,153	614,16	57210,97
45. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	7,828	675,73	5289,61
		Итого оплата труда:				3193,69	62500,58
45. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	7,828	3098,95	24258,58
		Итого эксплуатация машин:				1239,58	24258,58
45. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,25	4,893	11999,36	58706,87
45. 5	104931 С (21-030102-0203)	Кирпич силикатный одинарный лицевой полнотелый марки М125 неокрашенный, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,384	7,515	32396,81	243458,14
45. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,009785	16706,01	163,47
45. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,44	8,611	22,67	195,21
		Итого материалов:				15458,54	302523,68
		НР первого уровня	%	50,8		1622,40	31750,30
		НР второго уровня	%	4,24		900,74	17627,53
		Накладные расходы	%	--		2523,14	49377,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1771,57	34669,68
		Сметная стоимость:				23916,24	468040,74

1	2	3	4	5	6	7	8
46	Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка из керамического кирпича М100 на р-ре М50 Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей 3. Расшивка швов кладки наружных стен	м3 кладки	7,1300		25905,34	184705,04
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=614,16)	чел-ч	4,76	33,939	614,16	20843,85
46. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	2,852	675,73	1927,18
		Итого оплата труда:				3193,69	22771,04
46. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	2,852	3098,95	8838,21
		Итого эксплуатация машин:				1239,58	8838,21
46. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,25	1,782	11999,36	21388,86
46. 5	102877 С (21-030101-0203)	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,384	2,738	48760,90	133503,44
46. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,003565	16706,01	59,56
46. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,44	3,137	22,67	71,12
		Итого материалов:				21742,35	155022,98
		НР первого уровня	%	50,8		1622,40	11567,69
		НР второго уровня	%	4,24		1167,18	8321,96
		Накладные расходы	%	--		2789,57	19889,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2295,59	16367,58
		Сметная стоимость:				30990,50	220962,26
47	Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка из силикатного кирпича М100 на р-ре М50 Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей	м3 кладки	13,6300		16096,75	219398,65
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=583,38)	чел-ч	4,38	59,699	583,38	34827,44
47. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	5,452	675,73	3684,08
		Итого оплата труда:				2825,50	38511,52
47. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	5,452	3098,95	16895,48
		Итого эксплуатация машин:				1239,58	16895,48
47. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	3,271	11999,36	39252,31

1	2	3	4	5	6	7	8
47. 5	104921 С (21-030102-0102)	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,38	5,179	24746,81	128173,63
47. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,006815	16706,01	113,85
47. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,44	5,997	22,67	135,96
		Итого материалов:				12301,96	167675,74
		НР первого уровня	%	50,8		1435,35	19563,85
		НР второго уровня	%	4,24		743,36	10132,01
		Накладные расходы	%	--		2178,71	29695,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1462,04	19927,56
		Сметная стоимость:				19737,50	269022,07
48	Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка Состав работ: 1. Заполнение швов раствором	шт. сборных конструкций	32,0000		245,31	7850,03
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=614,16)	чел-ч	0,148	4,736	614,16	2908,66
48. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	1,376	675,73	929,80
		Итого оплата труда:				119,95	3838,47
48. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	1,318	3098,95	4085,66
48. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,0576	1491,23	85,89
		Итого эксплуатация машин:				130,36	4171,55
48. 5	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,08	9622,76	769,82
		Итого материалов:				24,06	769,82
		НР первого уровня	%	62,1		74,49	2383,69
		НР второго уровня	%	4,24		13,56	433,91
		Накладные расходы	%	--		88,05	2817,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,67	853,41
		Сметная стоимость:				360,03	11521,04
49	С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,8980		60231,34	54087,74
		НР второго уровня	%	4,24		2553,81	2293,32
		Накладные расходы	%	--		2553,81	2293,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5022,81	4510,49
		Сметная стоимость:				67807,96	60891,55
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				850034,70
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				850034,70

1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы -		Тенге				625992,23
	Всего заработная плата -		Тенге				127621,60
	Местные материалы -		Тенге				54087,74
		Накладные расходы -	Тенге				104074,25
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				65265,52
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				38808,73
		Сметная прибыль -	Тенге				76328,72
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1030437,67
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				209,04
		Сметная заработная плата -	Тенге				127621,60
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1030437,67
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				209,04
		Сметная заработная плата -	Тенге				127621,60
		РАЗДЕЛ 5.Перегородки					
50	Е11-060601-0113 11-060601-0113 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки легкобетонные высотой до 3 м, толщиной до 150 мм. Устройство из бетона В3,5 Состав работ: 1. Раскрой и установка брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки болтами и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси	м3	0,0860		34829,87	2995,37
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=606,08)	чел-ч	13,6	1,17	606,08	708,87
50. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9312	0,080083	676,82	54,20
		Итого оплата труда:				8872,94	763,07
50. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000232	2917,12	0,68
50. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8092	0,069591	36,05	2,51
50. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9175	0,078905	3098,95	244,52
50. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0044	0,000378	2538,13	0,96
50. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0387	0,003328	54,70	0,18
50. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0066	0,000568	1491,23	0,85
		Итого эксплуатация машин:				2903,46	249,70
50. 9	101838 С (21-020201-0101)	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,08772	19360,39	1698,29
50.10	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0041	0,000353	27774,01	9,79
50.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0442	0,003801	23197,57	88,18

1	2	3	4	5	6	7	8
50.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00137	0,000118	22488,24	2,65
50.13	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0027	0,000232	381819,66	88,66
50.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,7	0,1462	153,63	22,46
50.15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00412	0,000354	22,67	0,01
50.16	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	2,25	0,1935	655,08	126,76
		Итого материалов:				23683,72	2036,80
		НР первого уровня	%	48,5		4303,38	370,09
		НР второго уровня	%	4,24		1659,25	142,70
		Накладные расходы	%	--		5962,63	512,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3263,40	280,65
		Сметная стоимость:				44055,90	3788,81
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				2995,37
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				2995,37
Материалы -			Тенге				2036,80
Всего заработная плата -			Тенге				763,07
		Накладные расходы -	Тенге				512,79
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				370,09
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				142,70
		Сметная прибыль -	Тенге				280,65
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				3788,81
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1,25
		Сметная заработная плата -	Тенге				763,07
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3788,81
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1,25
		Сметная заработная плата -	Тенге				763,07
		РАЗДЕЛ 6.Перекрытие и покрытие					
51	Е11-070105-0101 11-070105-0101 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м Состав работ: 1. Установка и сварка монтажных изделий 2. Сварка закладных изделий на опорах 3. Устройство опалубки или прокладка рулонных материалов в швах 4. Укладка бетона в нормальные и уширенные швы 5. Устройство температурных швов	шт. сборных конструкций	8,0000		3984,28	31874,22
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=637,37)	чел-ч	2,06	16,48	637,37	10503,86
51. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2477	1,982	773,33	1532,43

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				1504,54	12036,29
51. 3	786 С (31-050104-0102)	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,236	1,888	3420,39	6457,70
51. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,118	0,944	150,52	142,09
51. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0117	0,0936	1491,23	139,58
		Итого эксплуатация машин:				842,42	6739,37
51. 6	100489 С (21-020101-0401)	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,066	0,528	15430,53	8147,32
51. 7	102685 С (21-020402-0302)	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,002	0,016	12003,91	192,06
51. 8	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,148	1,184	66,83	79,13
51. 9	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0006	0,0048	364824,29	1751,16
51.10	131610 С (21-070203-0404)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00299	0,02392	19070,65	456,17
51.11	135519 С (21-100401-0202)	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А ГОСТ 10923-93	м2	0,562	4,496	85,56	384,68
51.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,003	0,024	153,63	3,69
51.13	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0529	0,4232	6598,38	2792,43
51.14	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,0032	197175,18	630,96
51.15	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,1	0,8	241,75	193,40
		Итого материалов:				1828,87	14631,00
		НР первого уровня	%	62,1		934,32	7474,54
		НР второго уровня	%	4,24		208,55	1668,39
		Накладные расходы	%	--		1142,87	9142,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		410,17	3281,37
		Сметная стоимость:				5537,31	44298,51
52	С121-040108-9903 21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плита перекрытия ПК60-12-4	м2	57,6000		4572,96	263402,50
		НР второго уровня	%	4,24		193,89	11168,27
		Накладные расходы	%	--		193,89	11168,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		381,35	21965,66
		Сметная стоимость:				5148,20	296536,42
53	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Установка соединительных элементов	т стальных элементов	0,0720		408044,63	29366,97

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов					
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=716,6)	чел-ч	42,7	3,073	716,60	2202,20
53. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,074129	675,73	50,09
		Итого оплата труда:				31294,82	2252,29
53. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	1,529	150,52	230,20
53. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,074129	1491,23	110,54
		Итого эксплуатация машин:				4734,52	340,74
53. 5	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,07197	364824,29	26256,40
53. 6	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,002879	197175,18	567,63
		Итого материалов:				372711,30	26824,03
		НР первого уровня	%	62,1		19434,08	1398,67
		НР второго уровня	%	4,24		18125,10	1304,46
		Накладные расходы	%	--		37559,18	2703,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35648,31	2565,61
		Сметная стоимость:				481252,12	34635,72
54	С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0720		103342,81	7437,58
		НР второго уровня	%	4,24		4381,74	315,35
		Накладные расходы	%	--		4381,74	315,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8617,96	620,23
		Сметная стоимость:				116342,51	8373,17
55	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Монтаж металлоконструкций горизонтальных диафрагм весом до 4 кг Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	т	0,0232		281103,88	6510,37
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=637,37)	чел-ч	198	4,586	637,37	2922,77
55. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,008338	771,82	6,44
		Итого оплата труда:				126477,12	2929,21
55. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,003474	2538,13	8,82
55. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,004864	1491,23	7,25
		Итого эксплуатация машин:				693,88	16,07
55. 5	145986 С (21-130210-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,02316	154210,74	3571,52

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				154210,74	3571,52
		НР первого уровня	%	48,5		61341,40	1420,67
		НР второго уровня	%	4,24		14519,68	336,28
		Накладные расходы	%	--		75861,08	1756,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28557,20	661,38
		Сметная стоимость:				385522,16	8928,69
56	Е11-060301-0409 11-060301-0409 РСНБ РК 2015	Монтаж металлоконструкций горизонтальных диафрагм весом более 20 кг Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	т	0,1728		167652,02	28970,27
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=637,37)	чел-ч	20	3,456	637,37	2202,75
56. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,062208	771,82	48,01
		Итого оплата труда:				13025,26	2250,76
56. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,02592	2538,13	65,79
56. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,036288	1491,23	54,11
		Итого эксплуатация машин:				693,88	119,90
56. 5	145986 С (21-130210-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,1728	154210,74	26647,62
		Итого материалов:				154210,74	26647,62
		НР первого уровня	%	48,5		6317,25	1091,62
		НР второго уровня	%	4,24		7376,30	1274,62
		Накладные расходы	%	--		13693,55	2366,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14507,65	2506,92
		Сметная стоимость:				195853,21	33843,43
57	Е11-070701-0201 11-070701-0201 РСНБ РК 2015	Укладка асбестоцементных листов Т 10 мм Состав работ: 1. Укладка плит с выверкой и исправлением их положения 2. Прокладка гермита в стыки 3. Герметизация стыков мастикой 4. Конопатка стыков минеральной ватой	м2 покрытия	9,6000		993,39	9536,53
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=629,3)	чел-ч	0,498	4,781	629,30	3008,56
57. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0768	0,73728	795,84	586,76
		Итого оплата труда:				374,51	3595,32
57. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,04	0,384	2538,13	974,64
57. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0368	0,35328	1491,23	526,82
		Итого эксплуатация машин:				156,40	1501,46

1	2	3	4	5	6	7	8
57. 5	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,48	4,608	322,32	1485,25
57. 6	135918 С (21-100502-1001)	Гермит (шнур диаметром 40 мм)	кг	0,5	4,8	682,38	3275,42
57. 7	147575 С (21-130816-0303)	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,00428	0,041088	6469,86	265,83
		Итого материалов:				523,59	5026,51
		НР первого уровня	%	62,1		232,57	2232,69
		НР второго уровня	%	4,24		51,98	499,01
		Накладные расходы	%	--		284,55	2731,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		102,24	981,46
		Сметная стоимость:				1380,18	13249,70
58	С121-130407-0302 21-130407-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-95	м2	9,6000		1518,88	14581,25
		НР второго уровня	%	4,24		64,40	618,24
		Накладные расходы	%	--		64,40	618,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,66	1215,96
		Сметная стоимость:				1709,94	16415,45
59	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	м2	5,0000		47,51	237,57
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=747,39)	чел-ч	0,0295	0,1475	747,39	110,24
59. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,001	675,70	0,68
		Итого оплата труда:				22,18	110,92
59. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0005	2917,12	1,46
59. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0005	29,36	0,01
59. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0005	1491,23	0,75
59. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,056	51,40	2,88
		Итого эксплуатация машин:				1,02	5,10
59. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000075	273897,54	20,54
59. 8	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00045	225980,29	101,69

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:					
		НР первого уровня	%	54,2		24,45	122,23
		НР второго уровня	%	4,24		12,02	60,12
		Накладные расходы	%	--		2,52	12,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,55	72,74
		Сметная стоимость:				4,96	24,82
60	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	м2	10,0000		67,03	335,13
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=637,37)	чел-ч	0,0213	0,213	38,09	380,91
60. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,002	637,37	135,76
		Итого оплата труда:				675,75	1,35
60. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001	13,71	137,11
60. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,001	2917,12	2,92
60. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001	29,36	0,03
60. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,065	1491,23	1,49
		Итого эксплуатация машин:				51,40	3,34
60. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,00014	0,78	7,78
60. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,0009	246926,28	34,57
		Итого материалов:				225338,38	202,80
		НР первого уровня	%	54,2		23,74	237,37
		НР второго уровня	%	4,24		7,43	74,31
		Накладные расходы	%	--		1,93	19,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,36	93,62
		Сметная стоимость:				3,80	37,96
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге			51,25	512,49
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				392298,16
Материалы -			Тенге				77060,28
Всего заработная плата -			Тенге				23311,90
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				22018,83
Местные материалы -			Тенге				263402,50
Накладные расходы -			Тенге				30969,17

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				13752,62
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				17216,55
		Сметная прибыль -	Тенге				33861,39
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				457128,72
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				35,60
		Сметная заработная плата -	Тенге				23311,90
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				457128,72
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				35,60
		Сметная заработная плата -	Тенге				23311,90
		РАЗДЕЛ 7.Кровля					
61	Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство Состав работ: 1. Подготовка готового основания 2. Устройство выравнивающих стяжек	м2 стяжки	56,0000		383,02	21449,10
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=547,55)	чел-ч	0,243	13,608	547,55	7451,06
61. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	1,086	675,73	734,11
		Итого оплата труда:				146,16	8185,17
61. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	0,7056	2917,12	2058,32
61. 4	133 С (31-030206-0101)	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	1,322	136,64	180,58
61. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	0,3808	3098,95	1180,08
		Итого эксплуатация машин:				61,05	3418,98
61. 6	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	1,714	1387,55	2377,71
61. 7	102635 С (21-020401-2803)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	0,8568	9075,02	7775,48
61. 8	135535 С (21-100401-0603)	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	2,464	153,00	376,99
61. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0385	2,156	22,67	48,88
		Итого материалов:				188,91	10579,05
		НР первого уровня	%	56,4		82,44	4616,44
		НР второго уровня	%	4,24		19,74	1105,18
		Накладные расходы	%	--		102,17	5721,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,82	2173,66
		Сметная стоимость:				524,01	29344,37
62	Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 до 20 мм Состав работ:	м2 стяжки	280,0000		10,64	2979,94

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Подготовка готового основания					
		2. Устройство выравнивающих стяжек					
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=547,55)	чел-ч	0,0009	0,252	547,55	137,98
62. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,084	675,73	56,76
		Итого оплата труда:				0,70	194,74
62. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,056	2917,12	163,36
62. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0001	0,028	3098,95	86,77
		Итого эксплуатация машин:				0,89	250,13
62. 5	102635 С (21-020401-2803)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,00102	0,2856	9075,02	2591,83
		Итого материалов:				9,26	2591,83
		НР первого уровня	%	56,4		0,39	109,84
		НР второго уровня	%	4,24		0,47	131,01
		Накладные расходы	%	--		0,86	240,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,92	257,66
		Сметная стоимость:				12,42	3478,44
63	Е11-120101-0208 11-120101-0208 РСНБ РК 2015	Устройство кровли из 3 слоев бикроста Состав работ: 1. Наклейка рулонных материалов на битумной мастике 2. Защита рулонного кровельного ковра 3. Наплавление рулонных материалов	м2 кровли	57,0000		141,47	8063,75
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=660,08)	чел-ч	0,18	10,26	660,08	6772,42
63. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0043	0,2451	718,64	176,14
		Итого оплата труда:				121,90	6948,56
63. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0023	0,1311	3098,95	406,27
63. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,0456	2538,13	115,74
63. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0012	0,0684	1491,23	102,00
63. 6	2558 С (32-040108-0501)	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,069	3,933	14,10	55,46
		Итого эксплуатация машин:				11,92	679,47
63. 7	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,118	6,726	90,97	611,86
		Итого материалов:				10,73	611,86
		НР первого уровня	%	56,4		68,75	3918,99
		НР второго уровня	%	4,24		8,91	508,07
		Накладные расходы	%	--		77,67	4427,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,53	999,26
		Сметная стоимость:				236,67	13490,07

1	2	3	4	5	6	7	8
64	С121-100403-1703 21-100403-1703 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	128,8200		424,47	54680,23
		НР второго уровня					
		Накладные расходы	%	4,24		18,00	2318,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		18,00	2318,44
		Сметная стоимость:	%	8		35,40	4559,89
65	С121-100403-1805 21-100403-1805 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	65,5500		477,86	61558,56
		НР второго уровня				489,76	32103,77
		Накладные расходы	%	4,24		20,77	1361,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		20,77	1361,20
		Сметная стоимость:	%	8		40,84	2677,20
66	Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Покрытие парапетных плит цементным раствором Состав работ: 1. Подготовка готового основания 2. Устройство выравнивающих стяжек	м2 стяжки	6,0000		551,37	36142,17
						374,73	2248,40
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=547,55)	чел-ч	0,243	1,458	547,55	798,33
66. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	0,1164	675,73	78,66
		Итого оплата труда:				146,16	876,98
66. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	0,0756	2917,12	220,53
66. 4	133 С (31-030206-0101)	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	0,1416	136,64	19,35
66. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	0,0408	3098,95	126,44
		Итого эксплуатация машин:				61,05	366,32
66. 6	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	0,1836	1387,55	254,75
66. 7	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	0,0918	8533,40	783,37
66. 8	135535 С (21-100401-0603)	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	0,264	153,00	40,39
66. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0385	0,231	22,67	5,24
		Итого материалов:				180,62	1083,75
		НР первого уровня	%	56,4		82,44	494,62
		НР второго уровня	%	4,24		19,38	116,30

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		101,82	610,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,12	228,75
		Сметная стоимость:				514,68	3088,06
67	Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытие парапетов кровельной сталью Состав работ: 1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их	м2 покрытия	12,2000		1599,44	19513,18
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=598,51)	чел-ч	0,972	11,858	598,51	7097,37
67. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,03294	675,73	22,26
		Итого оплата труда:				583,58	7119,63
67. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,0244	3098,95	75,61
67. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,00854	1491,23	12,74
		Итого эксплуатация машин:				7,24	88,35
67. 5	125561 С (21-050104-0110)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,06954	173570,83	12070,12
67. 6	128061 С (21-050307-1004)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	1,464	99,96	146,34
67. 7	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,488	227,46	111,00
		Итого материалов:				1010,45	12327,46
		НР первого уровня	%	56,4		329,14	4015,47
		НР второго уровня	%	4,24		81,77	997,61
		Накладные расходы	%	--		410,91	5013,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		160,83	1962,10
		Сметная стоимость:				2171,18	26488,36
68	С121-050101-0114 21-050101-0114 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Костыль -4х40	т	0,0193		132588,54	2561,61
		НР второго уровня	%	4,24		5621,75	108,61
		Накладные расходы	%	--		5621,75	108,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11056,82	213,62
		Сметная стоимость:				149267,12	2883,84
69	С121-070510-0301 21-070510-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Пробка деревянная	шт.	46,0000		127,50	5865,00
		НР второго уровня	%	4,24		5,41	248,68
		Накладные расходы	%	--		5,41	248,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,63	489,09

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				143,54	6602,77
70	Е11-100114-0502 11-100114-0502 РСНБ РК 2015	Укладка деревянных досок Состав работ: 1. Укладка элементов покрытия с прирезкой, пригонкой и креплением 2. Устройство по фермам настила из досок	м2 покрытия	9,6000		1046,23	10043,84
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=621,73)	чел-ч	0,214	2,054	621,73	1277,28
70. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0078	0,07488	811,74	60,78
		Итого оплата труда:				139,38	1338,06
70. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0046	0,04416	2538,13	112,08
70. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0032	0,03072	1491,23	45,81
		Итого эксплуатация машин:				16,45	157,89
70. 5	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,021	0,2016	26283,07	5298,67
70. 6	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,07	0,672	153,63	103,24
70. 7	249209 С (21-130816-9902)	Паста антисептическая	т	0,00058	0,005568	575926,68	3206,76
		Итого материалов:				896,74	8608,67
		НР первого уровня	%	59,8		83,35	800,16
		НР второго уровня	%	4,24		47,89	459,79
		Накладные расходы	%	--		131,24	1259,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		94,20	904,30
		Сметная стоимость:				1271,68	12208,09
71	Е11-120101-0801 11-120101-0801 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб Состав работ: 1. Покрытие наружных подоконников, поясков, сандриков листовой оцинкованной сталью 2. Обделка балконов листовой оцинкованной сталью 3. Изготовление, сборка и навеска водосточных труб с креплением их к стенам	м2 фасада (без вычета проемов)	5,7600		212,78	1225,60
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=598,51)	чел-ч	0,134	0,77184	598,51	461,95
71. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,001728	675,75	1,17
		Итого оплата труда:				80,40	463,12
71. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,001728	1491,23	2,58
		Итого эксплуатация машин:				0,45	2,58
71. 4	125561 С (21-050104-0110)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00053	0,003053	173570,83	529,88

1	2	3	4	5	6	7	8
71. 5	127728 С (21-050302-0102)	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,000112	0,000645	295123,74	190,39
71. 6	128061 С (21-050307-1004)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,039	0,22464	99,96	22,46
71. 7	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,014	0,08064	227,46	18,34
		Итого материалов:				132,13	761,06
		НР первого уровня	%	56,4		45,35	261,20
		НР второго уровня	%	4,24		10,94	63,04
		Накладные расходы	%	--		56,29	324,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,53	123,99
		Сметная стоимость:				290,59	1673,82
72	С121-050101-0114 21-050101-0114 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Костыль -4х40	т	0,0064		132588,54	848,57
		НР второго уровня	%	4,24		5621,75	35,98
		Накладные расходы	%	--		5621,75	35,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11056,82	70,76
		Сметная стоимость:				149267,12	955,31
73	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Молнеприемная сетка на кровле д-8 AI Состав работ: 1. Укладка арматурных сеток 2. Окраска металлических конструкций асфальтовым лаком за 1 раз	т металлических изделий	0,0180		146061,44	2629,11
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=621,73)	чел-ч	56,4	1,015	621,73	631,18
73. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,00972	675,73	6,57
		Итого оплата труда:				35430,47	637,75
73. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,00414	3098,95	12,83
73. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,00558	1491,23	8,32
		Итого эксплуатация машин:				1175,04	21,15
73. 5	127416 С (21-050301-0102)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	1	0,018	109820,83	1976,77
		Итого материалов:				109820,83	1976,78
		НР первого уровня	%	50,8		17998,68	323,98
		НР второго уровня	%	4,24		6956,15	125,21
		Накладные расходы	%	--		24954,83	449,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13681,30	246,26
		Сметная стоимость:				184697,57	3324,56
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				164212,07

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость общестроительных работ - В том числе:	Тенге				164212,07
		Материалы -	Тенге				38540,45
		Всего заработная плата -	Тенге				25764,02
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				96059,17
		Накладные расходы -	Тенге				22119,81
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				14540,69
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				7579,12
		Сметная прибыль -	Тенге				14906,55
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				201238,43
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				42,93
		Сметная заработная плата -	Тенге				25764,02
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				201238,43
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				42,93
		Сметная заработная плата -	Тенге				25764,02
		РАЗДЕЛ 8.Полы					
74	Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем Состав работ: 1. Планировка основания 2. Полив грунта водой 3. Раскидывание, разравнивание и вдавливание щебня в грунт	м2 площади уплотнения	28,8000		187,35	5395,67
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=588,42)	чел-ч	0,0681	1,961	588,42	1154,06
74. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	0,25344	675,73	171,26
		Итого оплата труда:				46,02	1325,31
74. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0033	0,09504	2917,12	277,24
74. 4	620 С (32-010101-0101)	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,02592	2123,41	55,04
74. 5	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0046	0,13248	1485,88	196,85
74. 6	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0093	0,26784	12,07	3,23
		Итого эксплуатация машин:				18,48	532,36
74. 7	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	1,469	2524,38	3707,81
74. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0022	0,06336	22,67	1,44
		Итого материалов:				128,79	3709,25
		НР первого уровня	%	60,9		28,02	807,12
		НР второго уровня	%	4,24		9,13	263,00
		Накладные расходы	%	--		37,16	1070,11

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,96	517,26
		Сметная стоимость:				242,47	6983,04
75	Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением 3. Устройство деформационных швов 4. Уход за подстилающими слоями	м3 подстилающего слоя	2,8800		18230,77	52504,63
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=573,28)	чел-ч	3,66	10,541	573,28	6042,83
		Итого оплата труда:				2098,20	6042,83
75. 2	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,382	10,64	14,71
		Итого эксплуатация машин:				5,11	14,71
75. 3	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,8928	1387,55	1238,80
75. 4	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,938	14696,86	43173,50
75. 5	131654 С (21-070204-0404)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00288	12248,89	35,28
75. 6	135832 С (21-100501-0501)	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	5,76	343,17	1976,66
75. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,35	1,008	22,67	22,85
		Итого материалов:				16127,46	46447,09
		НР первого уровня	%	60,9		1277,81	3680,08
		НР второго уровня	%	4,24		827,16	2382,23
		Накладные расходы	%	--		2104,97	6062,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1626,86	4685,36
		Сметная стоимость:				21962,60	63252,30
76	Е11-110101-1503 11-110101-1503 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство покрытий 3. Уход за покрытиями	м2 покрытия	28,8000		490,24	14118,90
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=557,64)	чел-ч	0,269	7,747	557,64	4320,15
76. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0264	0,76032	653,79	497,09
		Итого оплата труда:				167,27	4817,24
76. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0108	0,31104	2917,12	907,34
76. 4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0325	0,936	10,64	9,96

1	2	3	4	5	6	7	8
76. 5	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0081	0,23328	1485,88	346,63
76. 6	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0075	0,216	1194,35	257,98
		Итого эксплуатация машин:					
76. 7	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	0,88128	52,84	1521,91
76. 8	102638 С (21-020401-2806)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,58752	1387,55	1222,82
76. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0385	1,109	11963,66	7028,89
		Итого материалов:				22,67	25,14
		НР первого уровня	%	60,9		287,39	8276,85
		НР второго уровня	%	4,24		101,86	2933,70
		Накладные расходы	%	--		25,11	723,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,97	3656,73
		Сметная стоимость:				49,38	1422,05
77	Е11-061401-0104 11-061401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности Состав работ: 1. Железнение поверхности	м2 поверхности	28,8000		666,59 213,98	19197,68 6162,51
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=675,73)	чел-ч	0,289	8,323	675,73	5624,24
77. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,00864	675,73	5,84
		Итого оплата труда:				195,49	5630,07
77. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,00864	1491,23	12,88
		Итого эксплуатация машин:				0,45	12,88
77. 4	144476 С (21-130101-0101)	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0007	0,02016	19852,11	400,22
77. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,05	1,44	84,66	121,91
77. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,005	0,144	22,67	3,26
		Итого материалов:				18,24	525,39
		НР первого уровня	%	48,5		94,81	2730,59
		НР второго уровня	%	4,24		13,09	377,07
		Накладные расходы	%	--		107,90	3107,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,75	741,61
		Сметная стоимость:				347,63	10011,78
78	Е11-090403-0101 11-090403-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж металлических дверей Состав работ:	т конструкций	Проемы 0,5500		121942,76	67073,39

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Установка и крепление оконных блоков 2. Антикоррозийное покрытие сварных швов					
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=716,6)	чел-ч	80,3	44,168	716,60	31650,94
78. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,24	2,882	894,76	2578,88
		Итого оплата труда:				62231,52	34229,83
78. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	30,2	16,611	279,50	4642,83
78. 4	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	1,61	0,885564	9,71	8,60
78. 5	715 С (31-050202-0303)	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,06	0,033002	4240,97	139,96
78. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,082506	2538,13	209,41
78. 7	808 С (31-050103-0102)	Краны на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	4,8	2,64	3198,28	8444,07
78. 8	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	2,8	1,54	21,41	32,97
78. 9	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	2,28	1,254	158,25	198,46
78.10	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	0,126509	1491,23	188,65
78.11	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,3	1,265	23,38	29,58
		Итого эксплуатация машин:				25260,97	13894,54
78.12	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,001067	140272,91	149,68
78.13	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,016501	66,83	1,10
78.14	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,010286	1467,20	15,09
78.15	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,1	0,055004	327431,94	18010,07
78.16	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,0055	153,63	0,85
78.17	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	1,073	179,48	192,51
78.18	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,6	0,330024	90,97	30,02
78.19	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000055	1774323,66	97,59
78.20	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,025	0,013751	208172,82	2862,58
78.21	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000171	225980,29	38,53

1	2	3	4	5	6	7	8
78.22	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,00033	393551,72	129,88
		Итого материалов:				39138,81	21527,91
		НР первого уровня	%	60,9		37899,00	20845,96
		НР второго уровня	%	4,24		6777,29	3727,78
		Накладные расходы	%	--		44676,29	24573,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13329,52	7331,77
		Сметная стоимость:				179948,57	98978,91
79	С121-060405-0501 21-060405-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Стоимость металлических дверей	т	0,5500		269887,57	148448,96
		НР второго уровня	%	4,24		11443,23	6294,24
		Накладные расходы	%	--		11443,23	6294,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22506,46	12379,46
		Сметная стоимость:				303837,27	167122,65
80	Е11-340101-1502 11-340101-1502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Окраска металлических дверей за 2 раза Состав работ: 1. Очистка частичной ржавчины до 10 % от массы металлоконструкции 2. Окраска в два слоя (один слой эмали, один слой лака)	т металлоконструкций	0,5500		13727,10	7550,46
80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=637,37)	чел-ч	14,61	8,036	637,37	5121,96
80. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,26	0,14301	675,73	96,64
		Итого оплата труда:				9487,67	5218,60
80. 3	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	3,97	2,184	29,36	64,11
80. 4	1146 С (34-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	3,97	2,184	23,75	51,86
80. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,26	0,14301	1491,23	213,26
80. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	3,97	2,184	51,40	112,24
		Итого эксплуатация машин:				802,62	441,48
80. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,61	0,335524	84,66	28,41
80. 8	149407 С (22-040701-0207)	Эмаль ХВ-16 для защитного покрытия металлических, деревянных, бетонных изделий, темно-зеленая ГОСТ Р 51691-2008	т	0,006	0,0033	461213,53	1522,12
80. 9	249521 С (22-040501-1305)	Лак перхлорвиниловый ХВ-784 ГОСТ 7313-75	кг	2	1,1	396,79	436,50
		Итого материалов:				3612,50	1987,02
		НР первого уровня	%	62,1		5891,84	3240,75
		НР второго уровня	%	4,24		831,84	457,55
		Накладные расходы	%	--		6723,68	3698,29

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1636,06	899,90
		Сметная стоимость:				22086,85	12148,65
81	Е11-200301-0101 11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка Состав работ: 1. Установка решеток с выверкой и закреплением	решетка	3,0000		811,69	2435,07
81. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=629,3)	чел-ч	1,124	3,371	629,30	2121,06
81. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0315	675,73	21,29
		Итого оплата труда:				714,11	2142,34
81. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	0,8505	9,71	8,26
81. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,126	0,378	150,52	56,90
81. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0315	1491,23	46,97
		Итого эксплуатация машин:				37,38	112,13
81. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0003	0,0009	9622,76	8,66
81. 7	127418 С (21-050301-0104)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00043	0,00129	99802,83	128,75
81. 8	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00011	0,00033	195385,08	64,48
		Итого материалов:				67,29	201,88
		НР первого уровня	%	60,4		431,32	1293,97
		НР второго уровня	%	4,24		52,70	158,11
		Накладные расходы	%	--		484,03	1452,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		103,66	310,97
		Сметная стоимость:				1399,38	4198,13
82	Е11-200301-0102 11-200301-0102 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка Состав работ: 1. Установка решеток с выверкой и закреплением	решетка	4,0000		1203,33	4813,31
82. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=629,3)	чел-ч	1,459	5,838	629,30	3673,85
82. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,021	0,084	791,04	66,45
		Итого оплата труда:				935,08	3740,30
82. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,3675	1,47	9,71	14,27
82. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,042	2538,13	106,60
82. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,126	0,504	150,52	75,86
82. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,042	1491,23	62,63
		Итого эксплуатация машин:				64,84	259,37

1	2	3	4	5	6	7	8
82. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0003	0,0012	9622,76	11,55
82. 8	127418 С (21-050301-0104)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00043	0,00172	99802,83	171,66
82. 9	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0004	0,0016	381819,66	610,91
82.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00011	0,00044	195385,08	85,97
		Итого материалов:				220,02	880,09
		НР первого уровня	%	60,4		564,79	2259,14
		НР второго уровня	%	4,24		74,97	299,87
		Накладные расходы	%	--		639,75	2559,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		147,45	589,79
		Сметная стоимость:				1990,53	7962,11
83	Е11-200301-0103 11-200301-0103 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1,5 м2. Установка Состав работ: 1. Установка решеток с выверкой и закреплением	решетка	4,0000		1505,10	6020,38
83. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=629,3)	чел-ч	1,743	6,972	629,30	4387,48
83. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0315	0,126	752,60	94,83
		Итого оплата труда:				1120,58	4482,31
83. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,4305	1,722	9,71	16,72
83. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,042	2538,13	106,60
83. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,126	0,504	150,52	75,86
83. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,021	0,084	1491,23	125,26
		Итого эксплуатация машин:				81,11	324,45
83. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0003	0,0012	9622,76	11,55
83. 8	127418 С (21-050301-0104)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00064	0,00256	99802,83	255,50
83. 9	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0006	0,0024	381819,66	916,37
83.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00016	0,00064	195385,08	125,05
		Итого материалов:				327,11	1308,46
		НР первого уровня	%	60,4		676,83	2707,31
		НР второго уровня	%	4,24		92,51	370,05
		Накладные расходы	%	--		769,34	3077,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		181,96	727,82
		Сметная стоимость:				2456,39	9825,57

1	2	3	4	5	6	7	8
84	С121-060405-0701 21-060405-0701 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Стоимость жалюзийных решеток	т	0,2160		403876,57	87237,34
		НР второго уровня					
		Накладные расходы	%	4,24		17124,37	3698,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		17124,37	3698,86
		Сметная стоимость:	%	8		33680,07	7274,90
85	Е11-340101-1502 11-340101-1502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Окраска металлических решеток за 2 раза	т металлоконструкций	0,2160		454681,01	98211,10
		Состав работ: 1. Очистка частичной ржавчины до 10 % от массы металлоконструкции 2. Окраска в два слоя (один слой эмали, один слой лака)				13727,10	2965,05
85. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=637,37)	чел-ч	14,61	3,156	637,37	2011,39
85. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,26	0,05616	675,73	37,95
		Итого оплата труда:				9487,67	2049,34
85. 3	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	3,97	0,85752	29,36	25,18
85. 4	1146 С (34-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	3,97	0,85752	23,75	20,37
85. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,26	0,05616	1491,23	83,75
85. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	3,97	0,85752	51,40	44,08
		Итого эксплуатация машин:				802,62	173,37
85. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,61	0,13176	84,66	11,15
85. 8	149407 С (22-040701-0207)	Эмаль ХВ-16 для защитного покрытия металлических, деревянных, бетонных изделий, темно-зеленая ГОСТ Р 51691-2008	т	0,006	0,001296	461213,53	597,73
85. 9	249521 С (22-040501-1305)	Лак перхлорвиниловый ХВ-784 ГОСТ 7313-75	кг	2	0,432	396,79	171,41
		Итого материалов:				3612,50	780,30
		НР первого уровня	%	62,1		5891,84	1272,64
		НР второго уровня	%	4,24		831,84	179,68
		Накладные расходы	%	--		6723,68	1452,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1636,06	353,39
		Сметная стоимость:				22086,85	4770,76
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				404725,67
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				88697,22
Материалы -			Тенге				61725,90
Всего заработная плата -			Тенге				25083,39
Накладные расходы -			Тенге				19047,42

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				14664,87
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				4382,55
		Сметная прибыль -	Тенге				8619,57
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				116364,21
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				40,99
		Сметная заработная плата -	Тенге				25083,39
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				302759,69
		Материалы -	Тенге				21527,91
		Всего заработная плата -	Тенге				34229,83
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				235686,30
		Накладные расходы -	Тенге				34566,84
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				20845,96
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				13720,88
		Сметная прибыль -	Тенге				26986,12
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				364312,66
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				47,05
		Сметная заработная плата -	Тенге				34229,83
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				13268,76
		Материалы -	Тенге				2390,43
		Всего заработная плата -	Тенге				10364,95
		Сдача и испытание -	Тенге				518,02
		Накладные расходы -	Тенге				7088,47
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				6260,43
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				828,04
		Сметная прибыль -	Тенге				1628,58
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				21985,81
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				16,42
		Сметная заработная плата -	Тенге				10364,95
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				502662,68
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				104,46
		Сметная заработная плата -	Тенге				69678,16
		РАЗДЕЛ 9.Внутренняя отделка					
86	Е11-150203-0502 11-150203-0502 РСНБ РК 2015	Затирка потолков Состав работ: 1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 2. Оштукатуривание откосов ниш отопления 3. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов	м2 оштукатуриваемой поверхности	46,0700		364,48	16791,40
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=621,73)	чел-ч	0,45	20,732	621,73	12889,40

1	2	3	4	5	6	7	8
86. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	0,13821	598,51	82,72
		Итого оплата труда:				281,57	12972,12
86. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,003	0,13821	1194,35	165,07
		Итого эксплуатация машин:				3,58	165,07
86. 4	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,007	0,32249	11587,75	3736,93
		Итого материалов:				81,11	3736,93
		НР первого уровня	%	54,8		154,30	7108,72
		НР второго уровня	%	4,24		22,00	1013,37
		Накладные расходы	%	--		176,30	8122,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,26	1993,08
		Сметная стоимость:				584,04	26906,56
87	Е11-150203-0501 11-150203-0501 РСНБ РК 2015	Затирка стен Состав работ: 1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 2. Оштукатуривание откосов ниш отопления 3. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов	м2 оштукатуриваемой поверхности	187,7600		299,75	56281,36
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=614,16)	чел-ч	0,37	69,471	614,16	42666,43
87. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	0,4694	598,51	280,94
		Итого оплата труда:				228,74	42947,37
87. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0025	0,4694	1194,35	560,63
		Итого эксплуатация машин:				2,99	560,63
87. 4	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,006	1,127	11587,75	13054,30
		Итого материалов:				69,53	13054,30
		НР первого уровня	%	54,8		125,35	23535,16
		НР второго уровня	%	4,24		18,02	3384,22
		Накладные расходы	%	--		143,37	26919,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,45	6656,06
		Сметная стоимость:				478,57	89856,80
88	Е11-150401-0202 11-150401-0202 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону Состав работ: 1. Нанесение грунтовочного слоя при известковой окраске кистью 2. Частичное подмазывание и шлифовка подмазанных мест	м2 окрашиваемой поверхности	212,0400		30,97	6566,10

1	2	3	4	5	6	7	8
		3. Нанесение известкового состава кистью					
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=573,28)	чел-ч	0,044	9,33	573,28	5348,56
88. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,063612	649,99	41,35
		Итого оплата труда:				25,42	5389,91
88. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,021204	1194,35	25,32
88. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,042408	1491,23	63,24
		Итого эксплуатация машин:				0,42	88,57
88. 5	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00021	0,044528	22488,24	1001,37
88. 6	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,005	1,06	120,36	127,61
		Итого материалов:				5,32	1128,97
		НР первого уровня	%	54,8		13,93	2953,67
		НР второго уровня	%	4,24		1,90	403,64
		Накладные расходы	%	--		15,83	3357,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,74	793,87
		Сметная стоимость:				50,54	10717,28
89	Е11-150201-0301 11-150201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню Состав работ: 1. Оштукатуривание откосов	м откосов	58,0000		294,54	17083,12
89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=675,73)	чел-ч	0,32	18,56	675,73	12541,55
		Итого оплата труда:				216,23	12541,55
89. 2	976 С (31-050402-0302)	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,0119	0,6902	54,90	37,89
		Итого эксплуатация машин:				0,65	37,89
89. 3	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0067	0,3886	11587,75	4503,00
89. 4	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00052	0,03016	22,67	0,68
		Итого материалов:				77,65	4503,68
		НР первого уровня	%	54,8		118,50	6872,77
		НР второго уровня	%	4,24		17,51	1015,73
		Накладные расходы	%	--		136,01	7888,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,44	1997,73
		Сметная стоимость:				464,99	26969,35
90	Е11-150402-0203 11-150402-0203 РСНБ РК 2015	Известковая побелка откосов	м2 окрашиваемой поверхности	12,0000		119,46	1433,57

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ: 1. Очистка 2. Нанесение шпатлевочного состава при подмазывании трещин и выбоин 3. Нанесение огрунтовочного состава 4. Нанесение окрасочного состава валиком за два раза					
90. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=652,51)	чел-ч	0,088	1,056	652,51	689,05
90. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,006	675,73	4,05
		Итого оплата труда:				57,76	693,11
90. 3	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,002	0,024	29,36	0,70
90. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,006	1491,23	8,95
		Итого эксплуатация машин:				0,80	9,65
90. 5	100412 С (21-010501-0601)	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000003	0,000036	949,28	0,03
90. 6	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0072	11587,75	83,43
90. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0001	0,0012	84,66	0,10
90. 8	149611 С (22-040803-0201)	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-17 ГОСТ 28196-89	кг	0,38	4,56	142,83	651,30
		Итого материалов:				61,24	734,87
		НР первого уровня	%	54,8		31,65	379,82
		НР второго уровня	%	4,24		6,41	76,89
		Накладные расходы	%	--		38,06	456,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,60	151,22
		Сметная стоимость:				170,13	2041,51
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				98155,56
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				98155,56
Материалы -			Тенге				23158,76
Всего заработная плата -			Тенге				74544,05
		Накладные расходы -	Тенге				46743,98
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				40850,14
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				5893,84
		Сметная прибыль -	Тенге				11591,96
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				156491,50
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				119,83
		Сметная заработная плата -	Тенге				74544,05
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				156491,50
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				119,83
		Сметная заработная плата -	Тенге				74544,05

РАЗДЕЛ 10.Наружная отделка

1	2	3	4	5	6	7	8
91	Е11-150208-0101 11-150208-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону Состав работ: 1. Подготовка поверхности с прибивкой полос штукатурной сетки на сопряжениях стен и перегородок с перекрытиями и в углах 2. Приготовление цементного молока и нанесение обрызга 3. Нанесение раствора на поверхность с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 4. Штукатурка оконных и дверных откосов с устройством заглушин 5. Обмазка раствором коробок и наличников 6. Перемешивание готового раствора с церезитом	м2 оштукатуриваемой поверхности	14,0500		896,93	12601,80
91. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=652,51)	чел-ч	0,73	10,257	652,51	6692,47
91. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0076	0,10678	598,51	63,91
		Итого оплата труда:				480,88	6756,38
91. 3	1314 С (31-030205-0101)	Насосы для строительных растворов, 4 м3/ч	маш.-ч	0,039	0,54795	107,52	58,92
91. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0076	0,10678	1194,35	127,53
		Итого эксплуатация машин:				13,27	186,45
91. 5	102671 С (21-020402-0102)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,026	0,3653	11641,81	4252,75
91. 6	128485 С (21-050308-1202)	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	0,053	0,74465	1284,18	956,26
91. 7	144476 С (21-130101-0101)	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,00009	0,001265	19852,11	25,10
91. 8	147847 С (21-130816-3545)	Церезит	т	0,0005	0,007025	69560,94	488,67
91. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0003	0,004215	22,67	0,10
		Итого материалов:				407,32	5722,88
		НР первого уровня	%	54,8		263,52	3702,49
		НР второго уровня	%	4,24		49,20	691,30
		Накладные расходы	%	--		312,73	4393,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96,77	1359,65
		Сметная стоимость:				1306,42	18355,24
92	Е11-150402-0303 11-150402-0303 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, цементная цоколя Состав работ: 1. Нанесение окрасочного состава валиком за два раза	м2 фасада	14,0500		120,90	1698,60
92. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=614,16)	чел-ч	0,0645	0,906225	614,16	556,57
92. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,012645	675,73	8,54

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				40,22	565,11
92. 3	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0021	0,029505	29,36	0,87
92. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0009	0,012645	1491,23	18,86
		Итого эксплуатация машин:				1,40	19,72
92. 5	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0006	0,00843	22,67	0,19
92. 6	249435 С (22-040201-9904)	Краска силикатная ГОСТ 18958-73	кг	0,87	12,223	91,80	1122,12
		Итого материалов:				79,88	1122,31
		НР первого уровня	%	54,8		22,04	309,68
		НР второго уровня	%	4,24		6,06	85,15
		Накладные расходы	%	--		28,10	394,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,92	167,47
		Сметная стоимость:				160,92	2260,91
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				14300,40
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				14300,40
Материалы -			Тенге				6845,19
Всего заработная плата -			Тенге				7321,49
		Накладные расходы -	Тенге				4788,63
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				4012,18
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				776,45
		Сметная прибыль -	Тенге				1527,12
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				20616,15
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				11,28
		Сметная заработная плата -	Тенге				7321,49
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				20616,15
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				11,28
		Сметная заработная плата -	Тенге				7321,49
		РАЗДЕЛ 11.Отмостка					
93	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания	м3 основания	2,6000		4347,37	11303,17
93. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=573,28)	чел-ч	0,85	2,21	573,28	1266,95
93. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	1,404	690,91	970,03
		Итого оплата труда:				860,38	2236,98
93. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	1,196	1485,88	1777,11
93. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	2,392	12,07	28,87

1	2	3	4	5	6	7	8
93. 5	3007 С (31-050502-0102)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,208	2754,11	572,85
		Итого эксплуатация машин:				914,94	2378,84
93. 6	100080 С (21-010201-0603)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	2,99	2558,04	7648,54
93. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,39	22,67	8,84
		Итого материалов:				2945,15	7657,38
		НР первого уровня	%	50,8		437,07	1136,39
		НР второго уровня	%	4,24		202,86	527,44
		Накладные расходы	%	--		639,93	1663,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		398,98	1037,36
		Сметная стоимость:				5386,29	14004,35
94	Е11-110101-1903 11-110101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство Состав работ: 1. Очистка основания, приготовление грунтовки, огрунтовка основания 2. Устройство покрытий 3. Уплотнение покрытий катками	м2 покрытия	26,0000		761,36	19795,42
94. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=593,47)	чел-ч	0,143	3,718	593,47	2206,52
94. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0202	0,5252	675,73	354,89
		Итого оплата труда:				98,52	2561,41
94. 3	620 С (32-010101-0101)	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,014	0,364	2123,41	772,92
94. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0051	0,1326	1485,88	197,03
94. 5	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,01	0,26	12,07	3,14
94. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,0286	1491,23	42,65
94. 7	2554 С (31-040203-0101)	Агрегаты для подачи грунтовки	маш.-ч	0,0065	0,169	30,45	5,15
		Итого эксплуатация машин:				39,26	1020,88
94. 8	102737 С (21-020501-0304)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0579	1,505	10188,51	15337,78
94. 9	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0001	0,0026	27774,01	72,21
94.10	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,000173	0,004485	104755,66	469,83
94.11	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000517	0,013455	51147,90	688,19
		Итого материалов:				637,23	16568,02
		НР первого уровня	%	60,9		60,00	1559,90
		НР второго уровня	%	4,24		34,83	905,47
		Накладные расходы	%	--		94,82	2465,37

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,49	1780,86
		Сметная стоимость:				924,68	24041,65
95	Е11-110101-1904 11-110101-1904 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903 до толщины 30 мм Состав работ: 1. Устройство покрытий	м2 покрытия	26,0000		132,08	3434,04
95. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=593,47)	чел-ч	0,0201	0,5226	593,47	310,15
95. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0338	675,73	22,84
		Итого оплата труда:				12,81	332,99
95. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0013	0,0338	1485,88	50,22
95. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0026	0,0676	12,07	0,82
		Итого эксплуатация машин:				1,96	51,04
95. 5	102737 С (21-020501-0304)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0116	0,3016	10188,51	3072,85
		Итого материалов:				118,19	3072,85
		НР первого уровня	%	60,9		7,80	202,79
		НР второго уровня	%	4,24		5,93	154,20
		Накладные расходы	%	--		13,73	356,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,66	303,28
		Сметная стоимость:				157,47	4094,31
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				34532,63
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				34532,63
Материалы -			Тенге				27298,26
Всего заработная плата -			Тенге				5131,38
		Накладные расходы -	Тенге				4486,18
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				2899,08
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				1587,10
		Сметная прибыль -	Тенге				3121,51
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				42140,32
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				8,41
		Сметная заработная плата -	Тенге				5131,38
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				42140,32
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				8,41
		Сметная заработная плата -	Тенге				5131,38
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				3760772,59
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				522275,05
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				260193,43
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				77094,00