Договор №101

о государственных закупках работ по капитальному ремонту здания ГУ «Детский дом №8 семейного типа»

г. Семей «19» Мая 2010 года

ГУ «Детский дом №8 семейного типа» «именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора, Окасова С Б действующего на основании Устава с одной стороны и ТОО «Дорремслужба-2» именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице директора Умирбекова Е.Б. действующего на основании Устава с другой стороны, предложивший Заказчику на основании Закона «О государственных закупках» № 303 от 21.07.2007г. (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом конкурса из одного источника на основании Протокола об итогах государственных закупок способом из одного источника. **По капитальному ремонту здания** ГУ «Детский дом №8 семейного типа» прошедшего «18» Мая 2010 года заключили настоящий Договор и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Организатор государственных закупок ГУ «Управление образования» ВКО – г.Усть-Каменогорск ул.К. Либнехта 19 для Заказчика принял конкурсную заявку Подрядчика на выполнение этих работ на сумму в размере **6 238 000** (шесть миллионов двести тридцать восемь тысяч) тенге.

2.Работы по капитальному ремонту ГУ «Детский дом №8 семейного типа» указанной в приложении №2 конкурсной документации являющей неотъемлемой частью настоящего договора.

3. В данном Договоре ниже перечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) «Заказчик» - государственные органы, государственные учреждения, а также государственные предприятия, юридические лица, более пятидесяти процентов акций (долей) которых принадлежат государству, и аффилированные с ними юридические лица;

2) «Генеральный подрядчик» (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

3) «Субподрядчик (соисполнитель)» означает лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

4) «Технадзор» означает лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

5) «Объект» - здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее ремонту (строительству, реконструкции) и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

6) «Участок» означает территорию, отведенную для ремонта (строительства, реконструкции) Объекта или производства работ;

7) «Цена Договора» означает общую сумму Договора, указанную Подрядчиком в его конкурсной заявке и принятой Заказчиком;

8) «Договор» - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и

Подрядчиком в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на строительство зданий и сооружений и ремонтно-строительные работы. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Проектировщиком и Подрядчиком, Заказчиками и Субподрядчиками;

9) «Временные сооружения» означает все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта;

10) «Материалы» означают все расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик используют для ремонта (строительства, реконструкции) Объекта;

11) «Оборудование» означает все машины и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на участке для строительства Объекта;

12) «Срок продолжительности ремонта (строительства, реконструкции)» означает срок, в течение которого Подрядчик должен завершить ремонт (строительство, реконструкцию) Объекта;

13) «Дни» - календарные дни, «месяцы» - календарные месяцы;

14) «Изменения» - изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;

15) «Дефект» - часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;

16) «Период устранения недоделок и дефектов» - период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ.

4. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) предмет Договора/перечень закупаемых работ;

3) график выполнения работ;

4) проектно-сметная документация по предмету конкурса.

5) гарантийное письмо ТОО Баймагамбет №120 от 13. 05. 2010 г.

6) письмо ТОО Баймагамбет №121 от 13. 05. 2010г.

5. Подрядчик дает свое согласие о предоставлении информации об использовании прибыли, полученной как разница между заявленной и условной ценой, в уполномоченный орган по государственным закупкам.

8. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором.

8-1. Договор о государственных закупках с отечественными поставщиками работ должен содержать условие о предварительной оплате и полной оплате за осуществление работ, при этом срок полной оплаты не должен превышать тридцати календарных дней со

дня исполнения обязательств по данному договору.

9. Договор составляется на государственном и/или русском языках.

В случае необходимости рассмотрения Договора в арбитраже, рассматривается экземпляр Договора на государственном и/или русском языках. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.

10. Не допускается вносить в проект либо заключенный договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проводимых (проведенных) государственных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по иным основаниям, не предусмотренным пунктами 1 и 2 настоящей статьи.

11. Официальное общение между Заказчиком и Подрядчиком, которое касается вопросов ремонта (строительства) Объекта, имеет силу только в письменном виде.

12. Подрядчик может заключать Договоры с субподрядными организациями в объеме не более 2/3 от общего объема работ (цены подряда), и не может передавать Договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком (В случае если привлечение субподрядчика предусмотрено в конкурсной документации поставщика работ).

13. При наличии на Участке субподрядчиков Подрядчик должен координировать свои работы с ними.

14. Подрядчик нанимает на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на других Подрядчик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации.

Если Заказчик просит Подрядчика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Подрядчика или субподрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан удалить это лицо со строительного объекта в течение 24 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору.

Поставщик должен осуществить наем работников не менее 80% работников из числа кандидатов, предоставляемых местными органами занятости и подтвердить документально. Подрядчик обеспечивает страховое покрытие на имя заказчика на период от даты начала работ до полного окончания работ, включая период устранения дефектов, в соответствии с Законом Республики Казахстан от 07 февраля 2007 года № 30 «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей». Страховые полисы и сертификаты должны быть предоставлены Подрядчиком Заказчику для согласования до даты начала работ.

15. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

Заказчик несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них

участвуют работники Заказчика). Риском Заказчика также являются обнаруженные Подрядчиком и не указанные в конкурсной документации заражения почвы токсичными и взрывчатыми веществами и если эти обнаружения непосредственно влияют на выполнение работ.

18. Подрядчик должен до начала ремонта предоставить график производственных работ, согласованный заказчиком и подрядчиком.

Ремонт должен быть выполнен в полном объеме, согласно дефектной ведомости.

Подрядчик должен вести и предоставить следующую документацию:

- журнал производственных работ;
- акт на скрытые работы;
- акт на гидравлическое испытание трубопроводов;
- информацию о заработной плате (штатная численность, средний размер заработной платы, имеющиеся вакансии)

На все строительные материалы предоставить сертификат качества.

19. Каждая из сторон несет ответственность за убытки, расходы и иски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибели людей, которые явились результатом их совместных действий или упущений, и возмещает их другой стороне.

20. Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на объекте.

21. Заказчик или его уполномоченное лицо, а также разработчики проектно-сметной документации и специалисты, осуществляющие техническое сопровождение (технический надзор) объекта всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору.

22. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

23. Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с проектно-сметной документацией, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

24. Если Подрядчик не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие с проектно-сметной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Подрядчик в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Заказчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате Подрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить Заказчику разницу из

своих средств.

25. Подрядчик в течение пяти дней представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ по ремонту (строительству, реконструкции) Объекта, а также график производства выплат со стороны Заказчика, в соответствии с его конкурсной заявкой.

26. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

27. Подрядчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.

28. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, Субподрядчика(ов), работников и доверенных лиц Субподрядчика(ов), а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Подрядчиком.

29. Заказчик может провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Подрядчик исправляет Дефект работ и (или) заменяет конструкцию.

30. Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов.

31. Получив уведомление о Дефектах, Подрядчик обязан устранить Дефект в течение периода времени, указанного Заказчиком.

32. Стоимость работ, в соответствии с конкурсным предложением Подрядчика, по итогам конкурса по государственным закупкам, составляет 6 238 000 тенге.

33. Виды и сроки выплат: Оплата производится в соответствии с условиями договора. Для организации работ заказчик производит авансовый платеж (предоплату) на приобретение материалов, в размере 30% от договорной суммы. Поставщик должен использовать выплаченный аванс только на оплату материалов, оборудования и заработную плату, требуемую для выполнения работ по настоящему Договору (отсутствие или задержка авансового платежа не должно являться основанием для отсрочки начала выполнения работ и влиять на календарный график выполнения работ). Текущие выплаты осуществляются по мере приемки работ заказчиком, в соответствии с планом финансирования государственного учреждения. В случае осуществления Заказчиком авансового платежа, ежемесячные платежи корректируются с вычетом сумм авансовых платежей в размерах пропорционально объемам выполненных работ. Оплата работ в период ремонта (строительства) производится в пределах 85% их полной стоимости, окончательная оплата по договору производится после полного окончания работ и подписания акта о приемке объекта в эксплуатацию, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков. Срок платежей в июне месяце, авансовая сумма в размере 30% от общей суммы 1 881 000 тыс. тенге.

34. Форма оплаты: безналичным перечислением в тенге на расчетный счет поставщика (с учетом налога на добавленную стоимость), в размере средств определённых планом финансирования государственного учреждения, по мере поступления финансовых средств на счет Заказчика.

35. Необходимые документы, предшествующие оплате: Оплата за выполненные работы осуществляется Заказчиком на основании актов выполненных работ Ф-2в и справки Ф-3 (после проверки их специалистами технического надзора) и счета на оплату, представленных до 20 числа текущего месяца, в размере средств определённых планом финансирования государственного учреждения.

36. Следующие события влекут за собой изменения сроков продолжительности работ Подрядчику:

1) Заказчик не разрешает пользоваться всеми участками Объекта, что задерживает выполнение работ. В этом случае Заказчик обязан продлить срок выполнения работ по настоящему Договору;

2) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированное Договором. В случае, если данные испытания не указывают на какие-либо Дефекты, то время остановки работ для проведения испытания добавляются к договорному сроку выполнения работ;

3) при наличии на Объекте нескольких Подрядчиков, утвержденный Заказчиком график работ для других подрядчиков негативно влияет на сроки выполнения работ Подрядчика по данному Договору.

37. Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут новыми, хорошего качества и казахстанского содержания, соответствовать техническим спецификациям и проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантии, предоставляемой Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.

Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 11 лет.

38. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

39. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

Заказчик может расторгнуть Договор:

1) Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 3 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 5 дней;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и договорной документации, а также ведет работы с нарушением требований техники безопасности, охраны труда и противопожарной безопасности.

40. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

41. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

42. В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта.

43. Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

44. Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона;

2) оказания организатором государственных закупок, не предусмотренных Законом содействия потенциальному поставщику.

Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

45. Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

46. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

47. Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

48. Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Подрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Подрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

49. Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Заказчику.

50. Подрядчик предоставляет Заказчику график получения материалов и оборудования на Участке. Для хранения, укладки или штабелирования могут использоваться только участки, санкционированные Заказчиком. В случае, если Подрядчик задерживает разгрузку и хранение своих материалов и оборудования, и если такая задержка может нанести ущерб осуществлению работ в целом, Заказчик может осуществить разгрузку и хранение материалов и оборудование Подрядчика (но не обязан делать это) за счет Подрядчика. В этом случае Заказчик обязан уведомить Подрядчика не менее чем за один рабочий день об осуществлении таких работ, с указанием даты начала и места работ. В случае, если такую разгрузку или хранение осуществляет Заказчик, весь риск, связанный с ущербом или повреждением вышеупомянутого, несет Подрядчик.

51. Материалы и оборудование, поставляемые Заказчиком, принимаются и проверяются совместно Заказчиком и Подрядчиком. Разгрузку на стройплощадке осуществляет Подрядчик. Такая приемка должна быть засвидетельствована письменным документом о приемке, который подготавливается Подрядчиком. Любая недостача или повреждение применительно к таким материалам и оборудованию должны быть четко зафиксированы в письменном документе о приемке. После приемки таких материалов и оборудования Подрядчик несет полную ответственность за обработку и хранение таких материалов и оборудования, и несет полную ответственность в случае утраты или повреждения вышеуказанного. Любые излишки материалов или оборудования, остающиеся после завершения Подрядчиком своих работ, должны быть возвращены Заказчику.

52. Если Заказчик дает согласие на использование своих энергоресурсов (электричество, вода) в обоснованных количествах для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик несет ответственность за выполнение подключения и за распределение воды и электроэнергии от точек подключения, определяемых Заказчиком. Перерывы в обеспечении этими услугами не могут являться основанием для изменения срока продолжительности работ.

53. Подрядчик содержит территорию Участка в чистоте. Подрядчик обязан удалять с Участка весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок.

54. В случае, если Подрядчик окажется не в состоянии содержать Участок в чистоте, как того требует настоящий Договор, Заказчик может выполнить эту работу, отнеся расходы за счет Подрядчика.

55. Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее чем в семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору (Рабочая комиссия).

56. Рабочая комиссия проводится с участием Подрядчика.

57. Дата Акта Рабочей комиссии считается датой завершения работ.

58. Рабочая комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. Дата устранения недоделок является датой завершения Договора. Факт устранения всех недоделок определяется Актом окончательной приемки Объекта в эксплуатацию.

59. За исключением форс-мажорных условий, если Подрядчик не выполняет работы в сроки, оговоренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитывает из цены Договора в виде неустойки сумму 0,1 процент от цены договора за каждый день просрочки.

60. Сроком начала работ считается дата вступления в силу настоящего Договора.

61. Поставщик (подрядчик) обязуется обеспечить казахстанское содержание согласно конкурсной заявке (при его наличии).

62. Подрядчик обязуется обеспечить завершение всех видов работ по настоящему Договору не позднее 28 июля 2010 года.

63. Заказчик обязуется выплатить Подрядчику за объем выполненных по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре.

64. Из суммы выполненных Подрядчиком работ, при текущих платежах, Заказчик удерживает 5 % стоимости выполненных работ, которые выплачиваются Подрядчику после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов (далее - Окончательная оплата).

65. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов.

66. Подрядчик обязан внести обеспечение исполнения Договора в форме, объеме и на условиях, предусмотренных в конкурсной документации (если внесение такого обеспечения предусматривается в конкурсной документации).

67. Поставщик должен в течение десяти рабочих дней со дня заключения договора о государственных закупках внести обеспечение исполнения договора о государственных закупках согласно приложению 8 к конкурсной документации.

68. Обеспечение исполнения договора о государственных закупках вносится поставщиком в качестве гарантии того, что он своевременно, полно и надлежащим образом исполнит свои обязательства по заключенному с ним договору о

государственных закупках.

69. Размер обеспечения исполнения договора устанавливается в размере трех процентов от общей суммы договора о государственных закупках.

70. Поставщик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения исполнения договора о государственных закупках:

1) гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет заказчика либо на счет, предусмотренный бюджетным законодательством Республики Казахстан для заказчиков, являющихся государственными органами и государственными учреждениями;

2) банковская гарантия по форме согласно приложению к конкурсной документации.

71.Срок гарантии _11__ лет (по выполненным работам).

72. Не допускается совершение поставщиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по договору.

73. Не допускается использование заказчиком гарантийного денежного взноса, внесенного поставщиком, на цели, не предусмотренные Законом.

74. Заказчик возвращает внесенное обеспечение исполнения договора о государственных закупках поставщику в течение пяти рабочих дней с момента полного и надлежащего исполнения поставщиком своих обязательств по договору.

75. Договор о государственных закупках считается исполненным при условии полного выполнения заказчиком и поставщиком принятых обязательств по указанному договору.

76. Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора, если договор о государственных закупках расторгнут в связи с невыполнением поставщиком товаров, работ, услуг договорных обязательств.

77. В случае, если потенциальный поставщик в сроки, установленные Законом, не представил заказчику подписанный договор о государственных закупках или, заключив договор о государственных закупках, не внес обеспечение исполнения договора о государственных закупках в случаях, предусмотренных конкурсной документацией, то такой потенциальный поставщик признается уклонившимся от заключения договора о государственных закупках.

78. В случае признания потенциального поставщика уклонившимся от заключения договора о государственных закупках заказчик:

1) удерживает внесенное им обеспечение заявки на участие в конкурсе и представляет соответствующие сведения в уполномоченный орган и обращается в суд с иском о признании такого потенциального поставщика недобросовестным участником государственных закупок;

2) вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого потенциального поставщика заключить договор о государственных закупках, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора о государственных закупках.

79. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан (для государственных органов и учреждений).

80. Адреса и реквизиты Сторон:

ТОО «Дорремслужба-2»	ГУ «Детский дом № 8 семейного типа»
071400 ВКО г.Семей ул.Карменова 65а	г.Семей, ул.Лермонтова 34а
РНН 182700002817	РНН 511700016419
ИИК 004467708	ИИК 000132706
БИК 190901682	БИК 195301070
БИН 010740000581	БИН 000140003592
Филиал [illegible] в г.Семей	ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов РК»
Директор: Умирбеков Е.Б.	Директор: Окасов С.Б.

Утверждаю
Директор ГУ «Детский дом № 8 семейного типа»

_____ Окасов С. Б.
«28» 07 2010 г.

АКТ

приема-передачи выполненных работ«Капитальный ремонту здания ГУ «Детский дом № 8 семейного типа»

г. Семей 28 июля 2010г.

Комиссия, назначенная приказом (решением) Заказчика ГУ «Детский дом № 8 семейного типа» от «01_» июня_2010 г. № 329 для приемки здания, сооружения (комплекса работ), предусмотренных в плане капитального ремонта, в составе:

Председатель: Автющенко В. И. – председатель профкома;
Члены комиссии: Слинкина Н. В. – воспитатель, Данияров Ж. А. – зам.дтректора по АХЧ, Кажибеков Е. Т. – рабочий по обслуживанию здания, Зыханов Е. Т. – рабочий по обслуживанию здания.

в присутствии представителя НДП «ПурОтан» Абдрахманова Д. А., составили настоящий акт о том, что выполнены работы по **капитальному ремонту здания детского дома**, согласно договора № 101 от 19.05.2010 г.

Капитальный ремонт произведен подрядчиком: ТОО «Дорремслужба-2»
Директор – Умирбеков Е.Ь.

Технадзор осуществлялся «Азимут»
Директор – Танкаев С. А.

Оценка качества выполненных работ удовлетворительно

Сметная стоимость работ по капитальному ремонту **6 238 000 тенге**.

Капитальный ремонт производился с привлечением субподрядной организации - **нет.**

Ремонтно-строительный работы осуществлены в сроки:
Начало работ: **20 мая 2010 года**
Окончание работ: **28 июля 2010 года**

Решение комиссии: предъявленный к приемке комплекс работ по **капитальному ремонту детского дома № 8 семейного типа** выполнен в полном объеме, объект принят в эксплуатацию.

Заказчик:
Подписи:
Председатель комиссии: В. И. Автющенко

Члены комиссии: Н. В. Слинкина

Ж. А. Данияров

Е. Т. Кажибеков

Е. Т. Зыханов

Представитель НДП «НурОтан» Согласовываю Д. А. Абдрахманов

Технадзор С. Танкаев

Подрядчик:
Подписи:
Директор: В.Умирбеков

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания ГУ "Детский дом №8 семейного типа" Заказ 20-61п

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГУ "Детский дом №8 семейного типа"

АКТ выполненных работ

Капитальный ремонт здания ГУ "Детский дом №8 семейного типа"

Составлена в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Общестроительные работы								
		1.1 Проемы								
1	Е46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	23,5	270,9	23,78	6366	559	5416	1,6539	39
		м2		247,12	8,98	5807	211	90	0,0439	1
2	Е46-44-2	Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок	1	250,04	23,78	250	24	212	1,5154	2
		м2		226,26	8,98	226	9	90	0,0439	–
3	Е46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	19,131	158,38	23,78	3030	455	2472	0,9115	17
		м2		134,6	8,98	2575	172	90	0,0439	1
4	Е58-4-1	Разборка отливов	16	14,39	1,29	230	21	229	0,091	1
		м		13,1	0,23	210	4	107	0,0012	–
5	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	22,5	5989,23	23,59	134758	531	4007	0,93898	21
		м2 проемов		156,91	7,99	3530	180	108	0,039	1

6	Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2	1	6128,23	23,76	6128	24	279	1,49845	1
		м2 проемов		250,39	7,73	250	8	108	0,03775	–
7	Е10-22-2	Установка подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	23,5	225,99	6,98	5311	164	2812	0,6739	16
		м2 проемов		108,16	2,65	2542	62	108	0,01288	–
8	5.1-196	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм	16	3680		58880				
		м								
9	Е58-18-4	Устройство подоконных отливов из листовой стали	16	201,91	0,56	3231	9	701	0,2612	4
		м		40,86	0,09	654	1	107	0,0009	–
10	Е61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором	7,2	1045,21	31,4	7526	226	3953	3,234	23
		м2		572,99	4,86	4126	35	95	0,0264	–
11	Е15-152-4	Силикатная окраска по штукатурке и кирпичу	7,2	34,96	0,09	252	1	164	0,14835	1
		м2 окрашиваемой поверхности		24,07	0,03	173	–	95	0,00013	–
12	Е10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2	15,31	13392,65	24,17	205045	370	2768	0,95933	15
		м2 проемов		160,3	8,22	2454	126	108	0,04013	1
13	Е10-90-2	Установка металлических дверей	3,82	379,71	40,1	1450	153	1354	1,7135	7
		м2 проемов		313,09	15,16	1196	58	108	0,074	–
14	2-2-2	Двери стальные утепленные ДСУ 0,9х2,1 огрунтованные и окрашенные	2	17008		34016				
		шт								
	1.2 Внутренняя отделка									
15	Е46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	545,62	32,87	–	17935	–	16142	0,2282	125
		м2		32,87	–	17935	–	90	–	–

16	Е63-11-2	Разборка облицовки потолков из ДВП	4,22	16,57	1,05	70	4	64	0,0958	–
		м2								
				15,52	0,41	65	2	95	0,002	–
17	Е13-44-7	Очистка щетками набела и старой краски с откосов	37,96	69,86	–	2652	–	2148	0,391	15
		м2								
				69,86	–	2652	–	81	–	–
18	Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	108,15	133,16	23,58	14401	2550	11686	0,743	80
		м2								
				109,58	4,16	11851	450	95	0,0234	3
19	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	37,96	377,38	7,91	14325	300	13079	2,0585	78
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				359,66	2,99	13653	114	95	0,01463	1
20	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 3 мм	343,19	173,59	4,29	59574	1472	28179	0,52348	180
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				84,79	1,64	29099	563	95	0,00788	3
21	Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 3 мм	37,96	319,93	7,65	12145	290	5968	0,92644	35
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				162,6	2,9	6172	110	95	0,01415	1
22	Е15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным	186,37	185,33	2,35	34911	443	16276	0,5382	101
		м2 окрашиваемой поверхности								
				90,05	0,9	16963	170	95	0,00438	1
23	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	192,78	316,78	2,63	61069	507	13877	0,4485	86
		м2 окрашиваемой поверхности								
				74,78	0,99	14416	191	95	0,00488	1
24	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	108,15	1120,34	2,63	121165	284	39447	2,3	249
		м2 поверхности облицовки								
				382,95	0,99	41416	107	95	0,00488	1

1.3 Полы

Демонтажные работы

25	Е57-2-5								
	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	138,91	17,38	0,93	2414	129	2557	0,1139	16
	м2								
			16,45	0,14	2285	19	111	0,0013	–
26	Е57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	138,91	51,33	4,89	7130	679	7288	0,336	47
	м2								
				46,44	0,83	6451	115	111	0,0086	1
27	Е57-2-7								
	Разборка покрытия полов из керамических плиток	47,72	116,63	10,56	5566	504	5708	0,6987	33
	м2								
			106,07	1,67	5062	80	111	0,0144	1
28	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных	124,3	5,64	0,19	701	24	754	0,0377	5
	м								
				5,45	0,02	677	2	111	0,0003	–
29	Е57-3-2	Разборка плинтусов из керамической плитки	45,6	20,76	0,19	947	9	1042	0,1428	7
	м								
				20,57	0,02	938	1	111	0,0003	–

Тип 1

30	Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	20,32	289,31	16,79	5879	341	1507	0,4209	9
	м2 стяжки								
				80,55	6,3	1230	128	111	0,03075	1
31	Е11-11-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжекК=4,000;	81,28	43,99	0,84	3576	68	93	0,00506	–
	м2 стяжки								
				0,72	0,31	59	25	111	0,0015	–

Тип 2

32	Е11-27-3								
	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	47,72	991,72	14,65	47325	699	10748	1,219	58
	м2 покрытия								
				197,43	5,49	9421	262	111	0,02675	1
33	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	45,6	148,92	0,4	6791	18	2430	0,2714	12
	м плинтусов								
				47,87	**0,14**	**2183**	**6**	**111**	**0,00075**	**–**

Тип 3

34	Е11-33-2	Устройство покрытий из досок толщиной 36 мм	138,91	1922,09	13,79	266998	1916	17677	0,69115	96
		м2 покрытия		109,46	5,18	15205	720	111	0,02525	4
35	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	138,91	935,07	6,13	129891	852	10730	0,4393	61
		м2 покрытия		67,28	2,31	9346	321	111	0,01125	2
36	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	124,3	125,78	0,2	15634	25	2580	0,10339	13
		м плинтусов		18,61	0,09	2313	11	111	0,00038	–
	1.4 Наружная отделка									
37	Е6-1-1 (ДМ)									
		Разборка бетонной отмостки ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	8,11	209,41	52,81	1698	428	1360	1,08	9
		м3		156,6	19,94	1270	162	95	0,09744	1
38	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	8,11	8465,43	82,51	68655	669	1975	1,5525	13
		м3		225,11	31,16	1826	253	95	0,15225	1
39	Е52-1-3									
		Разборка крыльца и пандуса бетонных монолитных	1,9	3714,23	2438,48	7057	4633	3806	7,78	15
		м3		1275,75	950,21	2424	1805	90	5,22	10
40	Е1-154-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	0,54	251,77	–	136	–	139	1,771	1
		м3 грунта		251,77	–	136	–	102	–	–
41	Е8-3-3									
		Устройство гравийного основания под фундаменты	0,3	1930,05	126,11	579	38	60	0,9775	–
		м3 основания		142,31	47,81	43	14	106	0,225	–
42	Е8-4-3	Горизонтальная гидроизоляция в 2 слоя рулонными материалами	8	302,42	14,01	2419	112	352	0,23115	2
		м2 поверхности		36,23	5,26	290	42	106	0,02563	–
43	Е6-1-20	Устройство бетонного крыльца и пандуса	5,77	1512,63	389,15	8728	2245	3585	3,243	19
		м3		507,15	147,01	2926	848	95	0,718	4

44	30-1-4	Бетон тяжелый класса Ь7,5 ГОСТ 7473-2010	2,71	8000		21680				
		м3								
45	30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	3,06	8510		26041				
		м3								
46	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,029	35004,41	409,16	1015	12	64	13,34	–
		т								
				2173,5	154,69	63	4	95	0,75	–
47	Е7-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	21,8	4314,68	9,61	94060	209	10192	2,001	44
		м ограждений								
				367,43	3,63	8010	79	126	0,01775	–
	1.5 Крыша, кровля									
48	Е9-43-2 (ДМ)	Демонтаж металлического фронтона (прим.) ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;	38	173,96	87,56	6610	3327	3300	0,564	21
		м2								
				86,4	20,82	3283	791	81	0,0721	3
49	Е10-3-5 (ДМ)	Разборка деревянного конька ОПс п. 2.8б: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	22,5	177,75	6,03	3999	136	4229	1,144	26
		м2 развернутой поверхности карнизов								
				171,72	2,29	3864	52	108	0,01112	–
50	Е58-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	350	48,37	4,36	16930	1526	16737	0,2875	101
		м2 кровли								
				44,01	0,68	15404	238	107	0,005	2
51	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - обрешетки из брусков с прозорами	350	24,15	2,64	8453	924	8225	0,1516	53
		м2 кровли								
				21,51	0,45	7529	158	107	0,0046	2
52	Е10-5-1 (ДМ)	Установка элементов каркаса из брусьев ОПс п. 2.8б: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	0,473	3043,26	253,26	1439	120	1474	18	9
		м3 древесины в конструкции								
				2790	95,4	1320	45	108	0,464	–
53	Е1-164-1	Очистка помещения от голубиного помета (прим.)	22,27	192,51	–	4287	–	4373	1,357	30
		м3 грунта								
				192,51	–	4287	–	102	–	–

54	Е22-2-3 (ДМ)								
	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-9 диаметром 200 мм с соединением асбестоцементными муфтами ОПс п. 2.8г: ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	0,01	44523,62	14283,62	445	143	417	178,2	2
	км трубопровода								
			30240	5395,95	302	54	117	28,352	–
55	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,473	23143,99	395,71	10947	187	2125	25,875	12
	м3 древесины в конструкции								
				4010,63	149,06	1897	71	108	0,725	–
56	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	350	956,04	10,25	334614	3588	118995	1,9665	688
	м2 кровли								
				313,89	3,85	109862	1348	107	0,01875	7
57	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	350	21,42	1,14	7497	399	2197	0,03335	12
	м2 обработанной поверхности								
				5,38	0,43	1883	151	108	0,0021	1
58	Е22-2-3	Установка асбестоцементной трубы ВТ-9 диаметром 200 мм	0,01	856834,33	29757,55	8568	298	810	341,55	3
	км трубопровода								
				57960	11241,56	580	112	117	54,9	1
59	Е58-18-4	Устройство конька	22,5	48,19	0,56	1084	13	985	0,2612	6
	м								
				40,86	0,09	919	2	107	0,0009	–
60	1-1-3060	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80К=1,010;	22,725	396		8999			
	м								
61	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	1,46	598,34	1,55	874	2	276	1,1178	2
	м2 покрытия								
				176,21	0,59	257	1	107	0,00288	–
62	Е9-43-2	Монтаж фронтона из металлосайдинга	38	385,11	156,36	14634	5942	6242	1,081	41
	м2								
				165,6	37,18	6293	1413	81	0,12875	5
63	99-17-202(пл	Металлосайдинг	38	954		36252				
	м2								

Раздел 2 Электромонтажные работы

	2.1 Демонтажные работы									
64	Е67-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	150	3,69	–	554	–	537	0,0254	4
		м								
				3,69	–	554	–	97	–	–
65	Е67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	20	8,42	–	168	–	163	0,0584	1
		шт								
				8,42	–	168	–	97	–	
66	Е67-7-5									
		Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	14	29,35	2,8	411	39	367	0,1789	3
		шт								
				26,55	0,45	372	6	97	0,0038	–
	2.2 Электрооборудование									
67	Е21-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2070	–	2070	–	1179	6,98	7
		шкаф								
				1215	–	1215	–	97	–	–
68	75-6-74									
		Пункт распределительный ПР 11-3056 У3 (прим.)	1	52700		52700				
		комплект								
69	Ц8-599-1	Щиток настенный ЩС-1	1	961,6	22,6	962	23	356	2	2
		шт								
				412	2,3	412	2	86	0,013	–
70	80-15-36(пл)	Щит учета ЩУ-3ф	1	2305		2305				
		шт								
71	Е21-22-14	Установка выключателей, переключателей 2-х и 3-х полюсных на ток до 250 А	1	1016,72	3,83	1017	4	513	2,852	3
		шт								
				527,85	1,44	528	1	97	0,007	–
72	99-2-10(пл)	Автомат ВА88-32-3Р-125А	1	4131		4131				
		шт								
73	99-1-1(пл)	ДИН-рейка 35мм	1	129		129				
		шт								
74	Ц8-61-1	Шина нулевая	1	276,5	18,6	277	19	176	1	1
		шт								
				200	4,5	200	5	86	0,026	–
75	16-9-1	Шины медные прямоугольные, марка ШМТ, сечение до 200 мм2	0,00015	437100		66				
		т								
76	Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	138	1	1
		шт								

				158	2,3	158	2	86	0,013	–
77	80-1-1(пл)	Счетчик Меркурий 230 ART-02	1	11174		11174				
		шт								
78	Ц8-599-1	Щиток настенный	1	961,6	22,6	962	23	356	2	2
		шт								
				412	2,3	412	2	86	0,013	–
79	80-1-2(пл)	Щиток распределительный ШРн-10	1	943		943				
		шт								
80	Е21-22-13	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 100 А	1	694,3	3,83	694	4	370	2,2195	2
		шт								
				380,36	1,44	380	1	97	0,007	–
81	99-1-1(пл)	Автоматический выключатель ВА47-100-3Р-63А	1	964		964				
		шт								
82	Е21-22-12	Установка автоматических выключателей, на ток до 25 А	10	533,15	3,83	5332	38	2649	1,61	16
		шт								
				271,69	1,44	2717	14	97	0,007	–
83	99-2-11(пл)	Автомат ВА 47-29-01 16А	8	70		560				
		шт								
84	99-2-12(пл)	Дифференциальный автомат АД-12, 25А	2	684		1368				
		шт								
85	Ц8-599-1	Щиток настенный	9	961,6	22,6	8654	203	3207	2	18
		шт								
				412	2,3	3708	21	86	0,013	–
86	80-15-36(пл)	Щит распределительный ШРв-9	1	419		419				
		шт								
87	80-15-37(пл)	Щит аварийного освещения ШРН-П-4	8	271		2168				
		шт								
88	Е21-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 А	11	533,15	3,83	5865	42	2915	1,61	18
		шт								
				271,69	1,44	2989	16	97	0,007	–
89	99-1-1(пл)	Автомат ВА 47-29 16А	4	70		280				
		шт								
90	99-1-1(пл)	Автомат дифференциальный АД-12 10А	7	684		4788				
		шт								
91	Ц8-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,8	13,2	229	13	178	1	1
		шт								
				205	2,3	205	2	86	0,013	–

92	18-3-192								
	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720		4720				
	шт								
	2.3 Электроосвещение								
93	E21-18-1								
	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2 х люминесцентных ламп	28	4190,1	81,7	121513	2369	6118	1,9879	32
	шт		174,4	43,07	5058	1249	97	0,19525	6
94	E21-17-18								
	Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания	1	802,19	3,23	802	3	113	0,6992	1
	шт		115,92	1,28	116	1	97	0,00625	–
95	E21-22-8								
	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	11	213,54	–	2349	–	362	0,2162	2
	шт		33,9	–	373	–	97	–	–
96	E21-22-4								
	Установка выключателей герметических и полугерметических	1	309,5	–	310	–	60	0,38755	–
	шт		61,58	–	62	–	97	–	–
97	E21-22-2								
	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	4	198,94	–	796	–	132	0,21505	1
	шт		33,9	–	136	–	97	–	–
98	E21-22-3								
	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	6	236,04	–	1416	–	208	0,2277	1
	шт		35,71	–	214	–	97	–	–
99	18-3-51								
	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	0,02	24200		484				
	1000шт								
100	18-3-48								
	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечением до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	0,021	26100		548				
	1000шт								

2.4 Провода и кабели

101	Е21-11-1								
	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	350	109,26	13,63	38241	4771	33506	0,55545	194
	м кабеля								
			90,05	8,64	31518	3024	97	0,03763	13
102	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,34	52100		17714			
		1000м							
103	16-1-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,01	28900		289			
		1000м							
104	Е21-11-2								
	Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	120	118,83	14,35	14260	1722	11985	0,57845	69
	м кабеля								
			93,93	9,03	11272	1084	97	0,03938	5
105	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,12	60500		7260			
		1000м							
106	Ц8-146-2								
	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	3	73,1	20,8	219	62	71	0,14	–
	м кабеля								
			23,4	4,4	70	13	86	0,026	–
107	16-1-1276	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16-0,66 ГОСТ 16442-80	0,003	621362		1864			
		км							
108	Е21-13-1	Прокладка изолированных проводов сечением до 6 мм2 в коробах	40	14,4	5,07	576	203	458	0,04865	2
	м провода								
			8,44	3,29	338	132	97	0,01425	1
109	16-7-127	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79	0,04	162386		6495			
		км							

2.5 Заземление

110	Ц8-471-2	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 63х63х6 мм	3	568,8	27,8	1706	83	396	1	3
		шт		149	4,5	447	14	86	0,026	–
111	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	10	61,9	3,3	619	33	204	0,14	1
		м		23	0,4	230	4	86	0,002	–
112	Ц8-472-3	Проводник заземляющий из полосовой стали, сечение 100 мм2	15	55	7,6	825	114	311	0,13	2
		м		23,2	0,9	348	14	86	0,005	–
	Раздел 3 Отопление									
	3.1 Демонтажные работы									
113	Е65-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	15	197,2	15,96	2958	239	3171	1,2059	18
		шт		181,24	2,52	2719	38	115	0,0217	–
114	Е65-18-1	Разборка трубопроводов центрального отоплени	45	67,96	0,5	3058	23	3496	0,4357	20
		м		67,46	0,09	3036	4	115	0,0007	–
115	Е16-6-2 (ДМ	Разборка трубопроводов отопления из стальных	80	22,46	1,58	1797	126	1976	0,1188	10
		м трубопровода		20,88	0,6	1670	48	115	0,00292	–
116	Е18-10-1 (Д	Демонтаж расширительных круглых и прямоугол	1	275,84	27,44	276	27	297	1,452	1
		бак		248,4	9,9	248	10	115	0,052	–
117	Е9-61-1 (ДМ	Демонтаж нагревательных печей ОПс п. 2.8д: ктр	0,16	5334,02	3174,02	853	508	368	11,76	2
		т конструкций		2160	676,08	346	108	81	2,31	–
118	Е18-22-4 (Д	Демонтаж термометров ОПс п. 2.8в: ктрр1=0,4, к	2	21,6	–	43	–	49	0,124	–
		комплект		21,6	–	43	–	115	–	–
119	Е18-22-2 (Д	Демонтаж манометров с трехходовым краном ОІ	2	16,83	0,63	34	1	37	0,088	–
		комплект		16,2	–	32	–	115	–	–
120	Е60-1-1	Разборка кладки дымохода печи	3,5	13,74	2,08	48	7	38	0,0809	–
		м3 кладки		11,66	0,34	41	1	90	0,0028	–

3.2 Отопление

121	Ц9-1-2	Установка электрокотла, мощность 27 кВт	2	14772,5	5700	29545	11400	17522	52		104
		шт		8978	1838	17956	3676	81	10,744		21
122	99-1-1(пл)А	Электрокотел ЭВН-К-27Р	2	25703		51406					
		шт									
123	Е18-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугол	1	4668,28	85,75	4668	86	857	4,1745		4
		бак		714,15	30,94	714	31	115	0,1625	–	
124	Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или уг	2	423,1	–	846	–	143	0,3565		1
		комплект		62,1	–	124	–	115	–	–	
125	Е18-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и	2	967,28	1,96	1935	4	148	0,3565		1
		комплект		64,69	–	129	–	115	–	–	
126	99-1-1(пл)	Штуцер ЗК4-45-70	2	456		912					
		шт									
127	99-1-1(пл)	Бобышка для термометра	2	182		364					
		шт									
128	Е18-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопр	1	5949,32	63,61	5949	64	199	0,8625		1
		фильтр		150,08	22,5	150	23	115	0,1125	–	
129	Е16-15-2	Установка клапанов обратных на трубопроводах	1	521,42	49,05	521	49	359	1,6905		2
		шт		292,39	19,69	292	20	115	0,0875	–	
130	09.03.1982	Клапан обратный 19Б1нж (прим.)	1	3253		3253					
		шт									
131	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	16,9	4352,09	43,41	73550	734	2740	0,7843		13
		кВт		124,72	16,26	2108	275	115	0,07938		1
132	Е16-15-1	Установка клапанов терморегулятора диаметром	11	521,42	49,05	5736	540	3948	1,6905		19
		шт		292,39	19,69	3216	217	115	0,0875		1
133	99-1-1(пл)	RA-G-20	11	2582		28402					
		шт									
134	99-1-1(пл)	RA 2994	11	1497		16467					
		шт									

135	Е18-22-5	Установка кранов воздушных комплект	11	65,51	–	721	–	328	0,138		2
				25,88	–	285	–	115	–	–	
136	80-1-1(пл)	Насос RS25/4G шт	2	2633		5266					
137	09.04.1968	Краны шаровые стальные сварные, DN 15 ГОСТ шт	3	2430		7290					
138	09.04.1967	Краны шаровые стальные сварные, DN 20 ГОСТ шт	11	2596		28556					
139	Е16-15-2	Установка кранов шаровых диаметром до 50 мм шт	10	521,42	49,05	5214	491	3589	1,6905		17
				292,39	19,69	2924	197	115	0,0875		1
140	09.04.1969	Краны шаровые стальные сварные, DN 32 ГОСТ шт	9	3443		30987					
141	09.04.1969	Воздухоотводчик, DN 32 ГОСТ 21345-2005 (прим шт	1	3443		3443					
142	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальны м трубопровода	6,6	212,3	4,95	1401	33	469	0,34155		2
				60,03	1,86	396	12	115	0,00913	–	
143	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальны м трубопровода	81,8	312,3	4,95	25546	405	5821	0,34155		28
				60,03	1,86	4910	152	115	0,00913		1
144	08.10.1975	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 N шт	22	208		4576					
145	08.10.1975	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 N шт	17	208		3536					
146	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, ради м2 окрашиваемой поверхности	33,34	164,61	0,09	5488	3	3935	0,7429		25
				124,2	0,03	4141	1	95	0,00013	–	
147	Е20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 решетка	8	819,85	20,19	6559	162	1958	1,2305		10
				204,41	8,44	1635	68	115	0,0375	–	

Раздел 4 Отопление

4.1 Демонтажные работы

148	Е17-7-1 (ДМ)	Демонтаж баков металлических для воды массой до 0,5 т ОПс п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	1	1005,18	132,18	1005	132	1061	5,36		5

	бак								
			873	49,5	873	50	115	0,24	–
149	Е16-7-1 (ДМ)								
	Разборка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм ОПс п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	15	25,62	1,68	384	25	423	0,1348	2
	м трубопровода								
			23,94	0,63	359	9	115	0,00304	–
150	Е16-7-2 (ДМ)								
	Разборка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм ОПс п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	14,5	25,62	1,68	371	24	409	0,1348	2
	м трубопровода								
			23,94	0,63	347	9	115	0,00304	–
151	Е65-3-1	Демонтаж смесителя	6	293,06	0,56	1758	3	2019	1,66	10
	шт								
			292,5	0,09	1755	1	115	0,0007	–
152	Е65-4-1	Демонтаж раковины (умывальника)	6	101,59	3,33	610	20	682	0,608	4
	комплект								
			98,26	0,54	590	3	115	0,0045	–
153	Е65-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	20	118,01	1,59	2360	32	2683	0,688	14
	м								
			116,42	0,25	2328	5	115	0,0022	–
154	Е65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	4	145,63	3,27	583	13	667	0,833	3
	м								
			142,36	0,52	569	2	115	0,0044	–
155	Е18-13-1 (ДМ	Демонтаж насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т ОПс п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	1	935,47	48,07	935	48	1041	5,2	5
	насос								
			887,4	18	887	18	115	0,088	–
156	Е17-8-1 (ДМ)	Демонтаж индивидуальных водоводяных нагревателей ОПс п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	6	586,93	38,83	3522	233	3881	3,148	19
	комплект								
			548,1	14,4	3289	86	115	0,072	–

	4.2 Хозпитьевой водопровод В1								
157	Е17-7-1	Установка баков металлических для воды массой до 0,5 т	1	19316,34	413,08	19316	413	3065	15,41	15
		бак								
				2509,88	154,60	2510	155	115	0,75	1
158	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	12,5	339,7	5,24	4246	66	1018	0,38755	5
		м трубопровода								
				68,83	1,98	860	25	115	0,0095	–
159	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	22	374,7	5,24	8243	115	1792	0,38755	9
		м трубопровода								
				68,83	1,98	1514	44	115	0,0095	–
160	9-1-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	6	401		2406				
		шт								
161	9-1-38	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	1	483		483				
		шт								
162	Е18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3443,49	150,21	3443	150	2998	14,95	15
		насос								
				2551,28	56,25	2551	56	115	0,275	–
163	80-1-85(пп)	Насос циркуляционный WILO-TOP-S 25/7, потребляемая мощность 85-200Вт	1	20491		20491				
		шт								
	4.3 Водопровод нагретой воды Т3.1									
164	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	2,5	339,7	5,24	849	13	204	0,38755	1
		м трубопровода								
				68,83	1,98	172	5	115	0,0095	–
165	9-1-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	6	401		2406				
		шт								
166	Е17-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	6	1742,13	121,34	10453	728	11184	9,0505	54

		комплект								
				1575,79	45	9455	270	115	0,225	1
167	99-1-18(пл)	Водонагреватель Ariston SG15UR	6	6879		41274				
		шт								
	4.4 Бытовая канализация К1									
168	E17-1-7	Установка групповых умывальников с подводкой холодной и горячей воды	6	6860,9	152,16	41165	913	9440	7,9775	47
		комплект								
				1311,86	56,25	7871	338	115	0,275	2
169	E17-2-3	Установка смесителей	6	1812,61	1,96	10876	12	999	0,805	5
		шт								
				144,9	–	869	–	115	–	–
170	E16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	20	639,43	0,8	12789	16	2816	0,6716	13
		м трубопровода								
				122,13	0,31	2443	6	115	0,0015	–
171	E16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	4	792,6	1,79	3170	7	545	0,644	3
		м трубопровода								
				117,74	0,68	471	3	115	0,00325	–
172	8-10-182	Прочистки к чугунным канализационным трубам, d 50 мм	3	105		315				
		шт								
173	8-10-183	Прочистки к чугунным канализационным трубам, d 100 мм	1	244		244				
		шт								
		Всего прямые затраты				2367801	66240			3460
						419124	23479			115
		В том числе стоимость материалов, тенге				1582943				
		Накладные расходы, тенге				443753				
		- заработная плата, тенге				88751				
		- трудоемкость, чел-ч				295				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				142068				

Всего	**2953622**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	29 536
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	11814
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	2 994 973
Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге	**5 460 434**
Налог (2 %)	109 209
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**5 569 643**
НДС (12%)	668 357
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**6 238 000**

ТОО «Дорремслужба-2»

071400 ВКО г.Семей ул.Карменова 65а

РНН 182700002817

ИИК 004467708

БИК 190901682

БИН 010740000581

Филиал [illegible] в г.Семей

Директор [illegible] Умирбеков Е.Б.

ГУ «Детский дом № 8 семейного типа»

г.Семей, ул.Лермонтова 34а

РНН 511700016419

ИИК 000132706

БИК 195301070

БИН 000140003592

ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов РК»

Директор _____ Окасов С.Б.

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2010 года

Заказчик: Государственное учреждение "Детский дом №8 семейного типа"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорремслужба-2"

Наименование строительства и его адрес Капитальный ремонт зданий ГУ "Детский дом №8 семейного типа"

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		101	19.05.2010			ТОО "Дорремслужба-2"	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце, без НДС	Строительно-монтажные работы	из графы 3						
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	6 238 000,0									
Акт выполненных работ за июль 2010 г.	6 238 000,0	5 569 642,86							668 357,14	
Погашение аванса 30% за отчетный месяц										
Всего к оплате	6 238 000,00									6 238 000,0

ТОО «Дорремслужба-2»
071400 ВКО г. Семей ул. Карменова 65а
РНН 182700002817
ИИК 004467708
БИК 190901682
БИН 010740000581

Филиал в г. Семей

Директор Умирбеков Е.Б.

ГУ «Детский дом №8 семейного типа»
г. Семей, ул. Лермонтова 34а
РНН 511700016419
ИИК 000132706
БИК 195301070
БИН 000140003592
ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов РК»

Директор Окасов С.Б.