| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | части ККС-2 | | | | | | | | |
| | | колодец | | | | | | | |
| 19 | С143018-28 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Колодцы и коробки железобетонные телефонные | 2,52 | 23400 | - | 58968 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 20 | С131104-4 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Люк ГТС, тип Л ГОСТ 8591-76х | 3 | 8630 | - | 25890 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | комплект | | | | | | | | |
| 21 | С11041-56 | -Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600 | 18 | 411 | - | 7398 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 22 | Е0134-108-3 | -Разные работы при устройстве колодцев, установка консолей | 18 | 735,05 | - | 13231 | - | 2851 | 0,82 | 15 |
| | | | | 144 | - | 2592 | - | 110 | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 23 | С11041-16 | -Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 5,8 | 0,0312 | 115900 | - | 3616 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 24 | Е0101-13-2 | -Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 | 243 | 28,89 | 27,85 | 7019 | 6767 | 2234 | 0,01 | 2 |
| | | | | 1,04 | 8,44 | 253 | 2050 | 97 | 0,03 | 8 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 25 | Е0101-27-2 | -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | 240 | 6,48 | 6,48 | 1555 | 1555 | 490 | - | - |
| | | | | - | 2,1 | - | 505 | 97 | 0,01 | 2 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 26 | Е0101-134-1 | -Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 240 | 21,55 | 4,52 | 5171 | 1084 | 3965 | 0,11 | 26 |
| | | | | 17,03 | - | 4087 | - | 97 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 27 | Ц0108-142-1 | -Устройство постели при одном кабеле в траншее | 1350 | 36,7 | 27,8 | 49545 | 37530 | 20135 | 0,06 | 81 |
| | | | | 8,8 | 6,9 | 11880 | 9315 | 95 | 0,04 | 54 |
| | | м | | | | | | | | |