ДОГОВОР
на выполнение субподрядных работ

г. Семей «29» мая 2013г.

ТОО «Дорремслужба-2», именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице директора Умирбекова Ертая Баймагамбетовича., действующего на основании Устава, с одной **стороны, и**

ТОО «Баймагамбет», именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице директора Умирбекова Елтая Баймагамбетовмча. действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор (Далее - договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. Подрядчик поручает, оплачивает и принимает на себя обязательство выполнить комплекс работ по капитальному ремонту здания «Ж.Болганбаев атындагы Самар орта мектебі» КММ ВКО, Кокпектинский район, с. Самарское ул. Гороховая, 55
1.2. Работы выполняются из материалов Подрядчика. Доставка материалов производится Подрядчиком.
1.3. Срок выполнения работ: с 20.06.13г. до 15.08.13г.

2.Стоимость работ и порядок расчетов по договору.

2.1. Общая стоимость выполнения работ по настоящему Договору определяется совместной сметной документацией.
2.2. Стоимость работ включает в себя стоимость всех работ, всех затрат, всех сумм вознаграждения, оплату эксплуатационных расходов, транспортные расходы и все предусмотренные законодательством РК обязательные налоги и платежи в бюджет.

3.Права и обязанности сторон.

3.1. Подрядчик имеет право:
3.1.1. в любое время осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Субподрядчиком работ, соблюдением сроков выполнения Работ, не вмешиваясь в оперативно - хозяйственную деятельность субподрядчика.
3.1.2 Мотивировано отказаться от использования Договора в любое время до сдачи ему результата (этапа) Работ, уплатив Субподрядчику часть стоимости Работ по Договору пропорционально части Работ, фактически выполненных Субподрядчиком без замечания и в соответствии с требованиями СНиП, до момента получения Субподрядчиком извещения (уведомления) об отказе Заказчика от исполнения Договора.
3.1.3 Задержать оплату выполненного Субподрядчиком этапа работ до момента фактического устранения выявленных заказчиком недостатков/дефектов.
3.1.4. если Субподрядчик приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет Работы настолько медленно, что их выполнение к установленному Договором сроку становится явно невозможным, а также производит Работы с отклонением от СНиП, Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от договора и потребовать от Субподрядчика возмещение убытков, включая и упущенную выгоду.
3.2. Подрядчик обязан
3.2.1. Оплатить Субподрядчику выполненные работы в сроки, размере, порядке предусмотренные в настоящем договоре.
3.2.2 После фактического устранения Субподрядчиком выявленных Подрядчиком недостатков/ дефектов при их наличии в фактически выполненных работах принять результат Работ в порядке и сроки предусмотренные в настоящем Договоре.
3.2.3. В срок не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до момента начала выполнения этапа работ Субподрядчиком предоставить последнему проектную и иную техническую документацию,

необходимую для выполнения (этапа) работ по Договору.

3.2.4. Оказывать содействие Субподрядчику в выполнении Работ в той мере, в какой Подрядчик считает это необходимым.

3.3. Субподрядчик имеет право

3.3.1. самостоятельно определять способы выполнения задания Подрядчика.

3.3.2. В случаях когда фактические расходы Субподрядчика оказались меньше тех, которые учитывались при определении цены (составление сметы), Субподрядчик сохраняет право на оплату работ по цене, предусмотренной договором (сметой), если Подрядчик не докажет, что полученная Субподрядчиком экономия отрицательно повлияла на качество выполненной работы.

3.3.3. На своевременную оплату Подрядчиком выполненных надлежащим образом Работ.

3.4. Субподрядчик обязан

3.4.1. выполнять работы в надлежащем качестве в соответствии с требованиями Договора, предоставленной Подрядчиком документации, их целевым назначением, непосредственно требовании Подрядчика, СНиП, а также иных норм, требовании, положении действующего законодательства РК

3.4.2. Строго соблюдать нормы расходования материалов, средств и оборудования, используемых при производстве Работ по Договору, использовать их только по целевому назначению. После завершения выполнения (этапа) Работ Субподрядчик обязан предоставить Подрядчику отчет о расходовании материалов, средств, оборудования. В случае несоблюдения Субподрядчиком требовании настоящего пункта, в результате чего количество/объем материалов, средств, оборудования стало недостаточным для достижения результата Работ то Субподрядчик обязан:

-незамедлительно письменно уведомить об этом Подрядчика;

-по усмотрению Подрядчика, за счет Субподрядчика, с соблюдением сроков, качества выполнения работ приобрести необходимые материалы, оборудование, инструменты и т.п. - в полном размере компенсировать Подрядчику расходы/убытки, вызванные нарушением Субподрядчиком настоящего пункта, если Подрядчик самостоятельно приобрел недостающее количество необходимых материалов, оборудования, инструментов и т.п. Во исполнение настоящего пункта Подрядчик вправе в одностороннем порядке удержать произведенные расходы и/или понесенные убытки из причитающихся Субподрядчику денег за фактически выполненные работы.

3.4.3. выполнять Работы с обеспечением своих работников средствами индивидуальной защиты в 100% объеме, с соблюдением мероприятии по технике безопасности, пожарной и иной безопасности, промышленной санитарии, охране окружающей среды, правил внутреннего распорядка Подрядчика, обеспечить безопасность ведения строительных работ - самостоятельно нести ответственность перед Подрядчиком и/или третьими лицами.

3.4.4. выполнять Работы только квалифицированным персоналом, имеющими достаточный профессиональный опыт выполнения такого рода Работ, что выполняются Субподрядчиком по Договору. За несоблюдение настоящего пункта ответственность за некачественное выполнение Работ, а так же за ущерб, причиненный Подрядчику и/или третьим лицам, Субподрядчик несет самостоятельно в полном объеме.

3.4.5. Выполнять Работы только при наличии у него необходимого разрешения - лицензии, в случае если наличие лицензии необходимо для выполнения такого вида работ, в силу требовании законодательства РК, а так же за возмещение убытков вызванных приостановкой Работ по решению уполномоченного органа несет Субподрядчик в полном объеме, как перед уполномоченным органом, так и перед Подрядчиком и/или третьими лицами.

3.4.6. На весь период производства работ (за исключением нерабочее время, выходные дни) нести риск случайной гибели и/или повреждения, и/или утери (хищения), собственных и/или переданных во владение Подрядчиком материалов, средств. Оборудования а так же Работ или его части по момент передачи их Подрядчику в соответствии с условиями Договора.

3.4.7.За свой счет устранить выявленные Подрядчиком недостатки в порядке и сроки, установленные Подрядчиком, контролирующими органами.

3.4.8 По требованию Подрядчика предоставлять информацию о ходе выполнения Работ и нести ответственность за. достоверность предоставленной информации.

3.4.9. Вместе с результатом Работ передавать Подрядчику информацию, касающуюся эксплуатации и иного использованного результата Работ, в соответствии с требованиями СНиП о

приемно-сдаточной документации (акты на скрытые работы, исполнительные схемы, протокола испытаний и т.д.)
3.4.10. Не передавать права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам.
3.4.11. Немедленно письменно предупредить Подрядчика и до получения от него указаний приостановить выполнение Работ при обнаружении: - непригодности или недоброкачественности предоставленных Подрядчиком материалов, оборудования, технической документации: - возможных неблагоприятных для Подрядчика последствии выполнения его указании о способе выполнения Работ: - иных не зависящих от Субподрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность завершения работ в срок, установленный в Договоре.

4.Прием работ и устранение недостатков.

4.1. если при осуществления надзора и контроля, при приемке результата (этапа) выполненных Работ, Подрядчиком будут обнаружены в выполненных Субподрядчиком работах недостатки (дефекты, несоответствия) то Подрядчик уведомляет об этом Субподрядчика в разумный срок и Стороны совместно составляют и подписывают Дефектный Акт, в котором детально указываются обнаруженные дефекты недостатки устраняются Субподрядчиком безвозмездно. В случае если Субподрядчик отказывается подписывать Дефектный Акт, о чем делается Подрядчиком соответствующая отметка в Дефектном Акте с указанием причин отказа, а так же если Субподрядчик надлежащим образом не устранил в срок указанный в Дефектном акте недостатки, то Подрядчик вправе устранить недостатки за свой счет, своими силами или силами третьих лиц , а стоимость понесенных убытков в полном размере удовлетворить из причитающихся по Договору Субподрядчику денег за выполненные Работы.
4.2.Подрядчик вправе отказаться от приема результатов (этапа) Работ в случае обнаружения недостатка (дефектов, несоответствии), которые исключают возможность использования результатов работ для указанной в Договоре цели или не могут быть использованы по своему целевому назначению, при этом не могут быть устранены Субподрядчиком, Подрядчиком или третьим лицом. В данном случае Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор и в полной мере удержать нанесенные убытки (включая упущенную выгоду), вызванные ненадлежащим выполнением Субподрядчиком своих обязательств по Договору. Если оплата ненадлежащим образом выполненных Субподрядчиком Работ по каким-либо причинам произошла, то Субподрядчик обязан в полном объеме возместить Подрядчику указанные в настоящем пункте убытки, включая и упущенную выгоду, а Подрядчик вправе требовать указанного возмещения убытков.
4.3. Приемка Работ производится Подрядчиком по завершению Субподрядчиком каждого указанного Приложения №1 этапа выполненных работ. О завершении выполнения Работ субподрядчик обязан в срок не позднее одного рабочего дня с момента фактического в письменном виде уведомить Подрядчика. Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения уведомления Субподрядчика обязан осмотреть выполненные Работы. При обнаружении недостатков (дефектов, несоответствии) Стороны руководствуются п. Договора, при этом приемка результата этапа Работ переносится до момента фактического устранения недостатков Субподрядчиком (заказчиком, третьим лицом). В случае если недостатки устраняются Субподрядчиком, то после их фактического устранения в срок не позднее одного рабочего дня Субподрядчик уведомить об этом Подрядчика, а так же о готовности к приемке этапа выполненных работ. При отсутствии недостатков, в том числе и после исполнения Субподрядчиком обязательств по их устранению в выполненных Субподрядчиком Работах, а так же с учетом возможно нанесенных Субподрядчиком убытков (ущерба), вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств по Договору, Стороны составляют и подписывают Акты по Ф-2В и справки стоимости выполненных Работ по форме КС-3 Ф-3 соответственно, а так же выставленная Субподрядчиком счет-фактура, являются основанием для расчетов между Сторонами в соответствии с условиями Договора.
4.4. В случаях предусмотренных законодательством РК в приемке результатов выполненных Субподрядчиком Работ (этапов Работ) должны участвовать представители государственных органов, органов местного самоуправления. В этом случае, дополнительно с порядком

установленном в п.4.1-4.3. Договора, приемка результатов Работ оформляется Актом (установленной законодательством формы), подписанными Сторонами (далее по тексту - «Акт комиссии»),

5.Гарантии

5.1. Субподрядчик предоставляет Подрядчику гарантию надлежащего качества выполненных Работ (результата Работ), предоставленных материалов, средств, оборудования и их соответствия условиям Договора, сроком на 2 (два) года календарные.
5.2. Если обстоятельства форс-мажора будут продолжается более 30 (тридцать) календарных дней, каждая сторона праве отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по контракту. В этом случае контракт расторгается Стороны производят взаиморасчет по выполненным обязательствам в сроки, оговоренные Сторонами дополнительно.

6.Конфиденциальность

6.1. Условия Договора являются конфиденциальным и не подлежат разглашению любой из Сторон кроме как по взаимному письменному согласию Сторон и/или в случаях прямо предусмотренных законодательством РК.

7. Разрешение споров

7.1. Все споры и разноглася, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будут по возможности решаться путем переговоров между сторонами.
7.2.В случае, если стороны не придут к соглашению, то дело подлежит рассмотрению в суде.

8. Прочие положения.

8.1.Все приложения, указанные в Договоре являются его неотъемлемой частью
8.2. Договор может быть расторгнут только по письменному соглашению Сторон или в случаях прямо предусмотренных Договором.
8.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
8.4. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.
8.5. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах на русском языке, по одному для каждой стороны, причем каждый экземпляр имеет равную юридическую силу.

9. Юридические адреса сторон:

Подрядчик
ТОО «Баймагамбет»

РК ВКО, г. Семей, ул. Абая 74
РНН 182700210348
ИИК KZ67826F1KZTD2001274
БИК ALMNKZKA в АО «АТФБанк»

Директор Умирбеков Е.Б.

_____

Субподрядчик
ТОО «Дорремслужба-2»

РК, г. Семей ул.Карменова 65а,
РНН 182700002817
ИИК KZ07826F1KZTD2001129
БИК ALMNKZKA в АО «АТФБанк»

Директор Умирбеков Е.Б.

_____

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2013 года

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Баймагамбет"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорремслужба-2"

Наименование строительства и его адрес Капитальный ремонт здания "Ж.Болганбаев атындағы Самар орта мектебі" ККМ в с.Самарское, ул.Горохова 55, Кокпектинского района.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		1	29.05.2013г.			ТОО "Дорремслужба-2"	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце, без НДС	Строительно-монтажные работы	из граф 3						
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	35 819 385.0									
Акт выполненных работ № 1 за июнь 2013г.	35 819 385.0	31 981 593.75							3 837 791.25	
Погашение аванса 30% за отчетный месяц										
Всего к оплате	35 819 385.00									35 819 385.0

Заказчик:
ТОО "Баймагамбет"

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАЙМАГАМБЕТ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІК

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорремслужба-2"

"ДОРРЕМСЛУЖБА-2"

Заказчик: ТОО "Баймагамбет"

Подрядчик: ТОО "Дорремслужба-2"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания "Ж.Болганбаев атындагы Самар орта мектебі" КММ в с. Самарское, ул. Гороховая 55, Кокпектинского района

Акт №1
выполненных работ
Капитальный ремонт здания "Ж.Болганбаев атындагы Самар орта мектебі" КММ в с. Самарское, ул. Гороховая 55, Кокпектинского района

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге*: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге*: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Общестроительные работы								
1	Е56-1-1 (ДМ)	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах kмат1=0; *шт*	154	215,57	21,24	33198	3271	32872	1,2873	198
				194,33	3,31	29927	510	108	0,0289	4
2	Е56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных *м2*	664	74,9	6,81	49734	4522	49603	0,4611	306
				68,09	1,08	45212	717	108	0,0093	6
3	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2 ктрр1=1,154; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кзкс1=1,25; кзпм1=1,252; *м2 проемов*	664	379,3	23,59	251855	15664	146923	1,181	784
				196,66	8,22	130582	5458	108	0,04013	27
4	6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие *м2*	664	7126,4		4731930				

5	Е10-22-2								
	Установка подоконных досок из ПХВ в проемы каменных стен высотой до 2 м ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кзкс1=1,25; кзпм1=1,25;	664	137,33	6,98	91187	4635	79464	0,6739	447
	м2 проемов								
			108,16	2,65	71818	1760	108	0,01288	9
6	6-1-196								
	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм	344,04	3680		1266067				
	м								
7	Е15-65-1								
	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кзкс1=1,25; кзпм1=1,25;	152,55	751,91	7,91	114704	1207	52556	2,0585	314
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			359,66	2,99	54866	456	95	0,01463	2
8	Е15-64-5								
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 3мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кзкс1=1,25; кзпм1=1,25;	152,55	330,23	7,65	50377	1167	23985	0,92644	141
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			162,6	2,9	24805	442	95	0,01415	2
9	Е62-36-1								
	Очистка стен от известковой окраски с земли и лесов	6131,25	25,7	–	157573	–	149694	0,178	1091
	м2								
			25,7	–	157573	–	95	–	–
10	Е61-2-7								
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	1743,75	641,85	33,79	1119226	58921	651477	2,266	3951
	м2								
			387,65	5,62	675965	9800	95	0,031	54
11	Е15-64-3								
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2-5мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кзкс1=1,25; кзпм1=1,25;	2725	163,6	4,29	445810	11690	223746	0,52348	1426
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			84,79	1,64	231053	4469	95	0,00788	21
12	Е62-36-7								
	Очистка потолков от известковой окраски с земли и лесов	3833,88	30,24	–	115937	–	110140	0,21	805
	м2								

13	Е61-4-1	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм		30,24	–	115937	–	95	–	–
		м2	977,82	737,02	34,56	720673	33793	366816	2,277	2226
14	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм ktpp1=1,15; ktpм1=1,25; kзпр1=1,15; kзкс1=1,25; kзпм1=1,25;		389,14	5,74	380509	5613	95	0,032	31
		м2 оштукатуриваемой поверхности	1700,27	192,63	4,93	327523	8382	192685	0,63653	1082
				117,43	1,86	199663	3163	95	0,00911	15
	Раздел 2 Электроосвещение									
15	Е67-7-1	Демонтаж выключателей		8,42	–	2526	–	2450	0,0584	18
		шт	300	8,42	–	2526	–	97	–	–
16	Е67-7-1	Демонтаж розеток		8,42	–	1768	–	1715	0,0584	12
		шт	210	8,42	–	1768	–	97	–	–
17	Е67-7-2	Демонтаж патронов		5,38	–	4842	–	4697	0,0374	34
		шт	900	5,38	–	4842	–	97	–	–
18	Е69-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах		113,54	73,85	455400	296206	244710	0,2624	1052
		м борозды	4010,92	39,69	28,1	159193	112707	90	0,154	618
19	Е67-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки		3,69	–	14800	–	14356	0,0254	102
		м	4010,92	3,69	–	14800	–	97	–	–
20	Е67-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах		80,53	–	322999	–	96642	0,1492	598
		м провода	4010,92	24,84	–	99631	–	97	–	–
21	18-3-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3		24200		9680				
		1000шт	0,4	58,49	0,77	234599	3088	168868	0,238	955
22	Е69-9-4	Заделка в бетонных стенах борозд шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм		46,67	0,11	187190	441	90	0,0007	3
		м борозды	4010,92							

23	Е67-15-1	Монтаж патрона подвесного	900	51,77	0,02	46593	18	45178	0,3287	296
		шт		51,75	–	46575	–	97	–	–
24	99-1-1	Патрон подвесной	927	33,62		31166				
		шт								
25	Е67-17-1	Монтаж розеток	210	166,07	–	34875	–	7649	0,239	50
		шт		37,55	–	7886	–	97	–	–
26	Е67-17-1	Монтаж выключателей	300	174,23	–	52269	–	10927	0,239	72
		шт		37,55	–	11265	–	97	–	–
27	Е21-24-4	Демонтаж групповых осветительных щитков ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	20	278,97	20,67	5579	413	5170	1,484	30
		шт		258,3	8,19	5166	164	97	0,04	1
28	Е21-24-4	Установка групповых осветительных щитков массой до 20 кг на конструкции в готовой нише или на стене ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	20	917,45	64,59	18349	1292	14903	4,2665	85
		шт		742,61	25,6	14852	512	97	0,125	3
29	18-3-147	Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ-8502	20	9140		182800				
		шт								
30	Е21-24-6	Демонтаж электрощитков (0,8х1,3м) ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	6	416,64	41,34	2500	248	2280	2,176	13
		шт		375,3	16,38	2252	98	97	0,08	–
31	Е21-24-6	Установка групповых осветительных щитков массой до 50 кг на конструкции в готовой нише или на стене	6	1185,59	103,34	7114	620	5700	5,44	33
		шт		938,25	40,96	5630	246	97	0,2	1
32	18-3-149	Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ-8504	6	10900		65400				
		шт								
		Всего прямые затраты				**10969053**	**445137**			**16121**
						2681486	**146556**			**797**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				7842429				

Накладные расходы, тенге	2705206
- заработная плата, тенге	405781
- трудоемкость, чел-ч	1353
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	820456
Всего	**14494715**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	318884
- сметная заработная плата, тенге	146687
- нормативная трудоемкость, чел-ч	893
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	144947
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	57979
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**15016525**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**31354504**
- материалы, тенге	16374992
- сметная заработная плата, тенге	7482214
Налог (2 %)	627090
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**31981594**
НДС (12 %)	3837791
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**35819385**

Заказчик:
ТОО "Баймагамбет"

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАЙМАГАМБЕТ

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорремслужба-2"

"ДОРРЕМСЛУЖБА-2"

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2013 года

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Баймагамбет"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорремслужба-2"

Наименование строительства и его адрес Капитальный ремонт здания "Ж.Болганбаев атындагы Самар орта мектебі" ККМ в с.Самарское, ул.Горохова 55, Кокпектинского района.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		1	29.05.2013г.			ТОО "Дорремслужба-2"	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце, без НДС	Строительно-монтажные работы	из графы 3						
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		по приобретению материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	69 460 422,0									
Акт выполненных работ № 1 за июнь 2013г.	33 641 037,0	30 036 640,18							3 604 396,82	
Погашение аванса 30% за отчетный месяц										
Всего к оплате	33 641 037,00									33 641 037,0

Заказчик:
ТОО "Баймагамбет"

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАЙМАГАМБЕТ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІК

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорремслужба-2"

"ДОРРЕМСЛУЖБА-2"

Заказчик: ТОО "Баймагамбет"

Подрядчик: ТОО "Дорремслужба-2"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания "Ж.Болганбаев атындагы Самар орта мектебі" КММ в с. Самарское, ул. Гороховая 55, Кокпектинского района

Акт №2

выполненных работ

Капитальный ремонт здания "Ж.Болганбаев атындагы Самар орта мектебі" КММ в с. Самарское, ул. Гороховая 55, Кокпектинокого района

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: з/пл машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: з/пл машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Общестроительные работы								
1	Е57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов / м2	511	51,33 / 46,44	4,89 / 0,83	26230 / 23731	2499 / 424	26812 / 111	0,336 / 0,0086	172 / 4
2	Е57-1-2	Разборка основания покрытия полов: лаг из доски и брусков / м2	511	11,07 / 11,03	0,04 / 0,02	5657 / 5636	20 / 10	6267 / 111	0,0767 / 0,0001	39 / -
3	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов / м	290	5,64 / 5,45	0,19 / 0,02	1636 / 1581	55 / 6	1762 / 111	0,0377 / 0,0003	11 / -
4	Е57-14-3	Устройство подстилающего слоя бетонного 100 мм / м2	511	914,32 / 39,4	1,2 / 0,23	467218 / 20133	613 / 118	22479 / 111	0,2666 / 0,0014	136 / 1
8	Е56-1-1 (ДМ)	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах kмат1=0 / шт	112	215,57 / 194,33	21,24 / 3,31	24144 / 21765	2379 / 371	23907 / 108	1,2873 / 0,0289	144 / 3
9	Е56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	731,56	74,9	6,81	54794	4982	54650	0,4611	337

	м2								
			68,09	1,08	49812	790	108	0,0093	7
10 E10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых, площадь проема до 2 м2 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	23	510,23	23,76	11735	546	6412	1,49845	34
	м2 проемов								
			250,39	7,73	5759	178	108	0,03775	1
11 6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой одноэлементные глухие	23	7126,4		163907				
	м2								
12 E10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2 ктрр1=1,154; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,252;	708,56	379,3	23,59	268757	16715	156783	1,181	837
	м2 проемов								
			196,66	8,22	139345	5824	108	0,04013	28
13 6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой одноэлементные глухие	708,56	7126,4		5049482				
	м2								
14 E10-22-2	Установка деревянных подоконных досок из ПХВ в проемы каменных стен высотой до 2 м ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	708,56	137,33	6,98	97307	4946	84797	0,6739	477
	м2 проемов								
			108,16	2,65	76638	1878	108	0,01288	9
15 6-1-196	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм	671,52	3680		2471194				
	м								
16 E10-22-1	Установка подоконных досок из ПХВ профилей в каменных стенах, высота проема до 1 м ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	15	247,34	13,01	3710	195	3384	1,2765	19
	м2 проемов								
			203,9	4,93	3059	74	108	0,024	–
17 6-1-196	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм	21	3680		77280				

		м							
18	E15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	300	751,91	7,91	225573	2373	103355	2,0585	618
		м2 оштукатуриваемой поверхности		359,66	2,99	107898	897	95	0,01463	4
20	E15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 3мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	350,97	330,23	7,65	115901	2685	55182	0,92644	325
		м2 оштукатуриваемой поверхности		162,6	2,9	57068	1018	95	0,01415	5
24	E56-11-1 (ДМ	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах кмат1=0,	182	320,85	30,15	58395	5487	57710	1,9603	357
		шт		290,7	2,9	52907	528	108	0,187	34
25	E56-12-1	Снятие дверных полотен	450,94	59,88	6,55	27002	2954	26479	0,3628	164
		м2		53,33	1,04	24049	469	108	0,0089	4
32	E61-7-1	Ремонт штукатурки откосов прямолинейных внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	290,65	1152,93	67,78	335099	19700	181028	3,852	1120
		м2		644,33	11,29	187275	3281	95	0,0624	18
36	E61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	300	641,85	33,79	192555	10137	112082	2,266	680
		м2		387,65	5,62	116295	1686	95	0,031	9
37	E15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2-5мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	3815	163,6	4,29	624134	16366	313244	0,52348	1997
		м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	323474	6257	95	0,00788	30
40	E61-4-1	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	300	737,02	34,56	221106	10368	112541	2,277	683
		м2								

41	E15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;		389,14	5,74	116742	1722	95	0,032	10
		м2 оштукатуриваемой поверхности	2388	192,63	4,93	460000	11773	270622	0,63653	1520
				117,43	1,86	280423	4442	95	0,00911	22
43	E15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;								
		м2 поверхности облицовки	122	1605,34	2,63	195851	321	44499	2,3	281
				382,95	0,99	46720	121	95	0,00488	1
		Всего прямые затраты				**11178667**	**115114**			**9951**
		В том числе стоимость материалов, тенге				**1660310**	**30094**			**190**
						9403242				
		Накладные расходы, тенге				1663995				
		- заработная плата, тенге				249599				
		- трудоемкость, чел-ч				832				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				770560				
		Всего				**13613222**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				299491				
		- сметная заработная плата, тенге				137766				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				839				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				136132				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				54453				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**14103298**				
		Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге				**29447686**				
		- материалы, тенге				19633969				
		- сметная заработная плата, тенге				4736323				
		Налог (2 %)				588954				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**30036640**				

НДС (12 %)	3604397
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	33641037

Заказчик:
ТОО "Баймагамбет"

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорремслужба-2"

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2013 года

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Баймагамбет"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорремслужба-2"

Наименование строительства и его адрес Капитальный ремонт здания "Ж.Болганбаев атындагы Самар орта мектебі" ККМ в с.Самарское, ул.Горохова 55, Кокпектинского района.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	Код
		1	29.05.2013г			ТОО "Дорремслужба-2"	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце, без НДС	Строительно-монтажные работы	по графы 3						
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполненно по стройке с начала строительства	92 577 019,0									
Акт выполненных работ № 1 за июнь 2013г.	23 116 597,0	20 639 818,75							2 476 778,25	
Погашение аванса 30% в отчетный месяц										
Всего к оплате	23 116 597,00									23 116 597,0

Заказчик:
ТОО "Баймагамбет"

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорремслужба-2"

Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ТОО "Баймагамбет"

Подрядчик: ТОО "Дорремслужба-2"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания "Ж.Болганбаев атындагы Самар орта мектебі" КММ в с. Самарское, ул. Гороховая 55, Кокпектинского района

Акт №3
выполненных работ
Капитальный ремонт здания "Ж.Болганбаев атындагы Самар орта мектебі" КММ в с. Самарское, ул. Гороховая 55, Кокпектинского района

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Общестроительные работы								
1	Е11-17-2	Устройство мозаичных (терраццо) покрытий толщиной 20 мм без рисунка ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	511	622,53	29,08	318113	14860	176426	1,8055	923
		м2 покрытия		300,15	10,89	153377	5565	111	0,05313	27
2	Е11-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	511	146,77	12,29	74999	6280	77759	0,7935	405
		м2 покрытия		132,48	4,61	67697	2356	111	0,0225	11
3	Е57-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	290	289,33	2,26	83906	655	16154	0,2896	84
		м		49,84	0,34	14454	99	111	0,0023	1

4 Е61-21-1	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором	265,97	1167,58	31,4	310541	8351	176926	3,89	1035
	м2		695,36	4,86	184945	1293	95	0,0264	7
5 Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 3мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кзкс1=1,25; кзпм1=1,25;	215	330,23	7,65	70999	1645	33804	0,92644	199
	м2 оштукатуриваемой поверхности		162,6	2,9	34959	624	95	0,01415	3
6 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кзкс1=1,25; кзпм1=1,25;	452,55	131,92	2,35	59700	1063	19635	0,26565	120
	м2 окрашиваемой поверхности		44,77	0,9	20261	407	95	0,00438	2
7 Е15-160-3	Поливинилацетатная окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кзкс1=1,25; кзпм1=1,25;	265,97	105,25	2,16	27993	574	7856	0,18285	49
	м2 окрашиваемой поверхности		30,28	0,81	8054	215	95	0,004	1
8 Е58-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	760,2	253,64	0,56	192817	426	33309	0,2612	199
	м		40,86	0,09	31062	68	107	0,0009	1
9 Е10-23-2	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью более 3 м2 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кзкс1=1,25; кзпм1=1,25;	232,1236	5485,39	103,92	1273288	24122	49164	0,92115	214
	м2 проемов		159,65	36,46	37059	8463	108	0,14613	34

10	E10-23-2	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью более 3 м2 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	14,82	14865,39	103,92	220305	1540	3138	0,92115	14
		м2 проемов		159,65	36,46	2366	540	108	0,14613	2
11	E10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	204	4681,57	39,81	955040	8121	51659	1,3225	270
		м2 проемов		219,42	15,05	44762	3070	108	0,07338	15
12	1-1-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	3	2980		8940				
		комплект								
13	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	47	1500		70500				
		комплект								
14	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	132	1380		182160				
		комплект								
15	E15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 3мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	290,65	330,24	7,65	95984	2223	45698	0,92644	269
		м2 оштукатуриваемой поверхности		162,6	2,9	47260	843	95	0,01415	4
16	E15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	290,65	131,92	2,35	38343	683	12610	0,26565	77
		м2 окрашиваемой поверхности		44,77	0,9	13012	262	95	0,00438	1

17	Е15-64-3								
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2-5мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;								
	м2 оштукатуриваемой поверхности	1635	163,6	4,29	267486	7014	134247	0,52348	856
			84,79	1,64	138632	2681	95	0,00788	13
18	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;							
	м2 окрашиваемой поверхности	8175	131,92	2,35	1078446	19211	354685	0,26565	2172
			44,77	0,9	365995	7358	95	0,00438	36
19	Е15-64-4								
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;								
	м2 оштукатуриваемой поверхности	1023	192,63	4,93	197060	5043	115932	0,63653	651
			117,43	1,86	120131	1903	95	0,00911	9
20	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных [illegible] ктрр1=1,15; кэкс1=1,25; [illegible]							
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]074	[illegible]	0,299	[illegible]
			[illegible]	1,1	[illegible]	5622	95	0,00538	27
	Раздел 3 Канализация								
21	Е65-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм							
	м	20	118,01	1,59	2360	32	2683	0,688	14
			116,42	0,25	2328	5	115	0,0022	–
22	Е65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм							
	м	150	145,63	3,27	21845	491	24647	0,853	128
			142,36	0,52	21354	78	115	0,0044	1

23	Е65-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	6	244,84	6,45	1469	39	1651	1,43	9
		комплект		238,39	1,04	1430	6	115	0,0088	–
24	Е65-10-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	20	653,49	0,37	13070	7	3226	0,73	15
		м		140,18	0,07	2804	1	115	0,0005	–
25	Е65-10-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	150	775,03	0,48	116255	72	23304	0,706	106
		м		135	0,09	20250	14	115	0,0007	–
26	Е65-12-1	Установка раковины (умывальника)	17	5744,91	3,81	97663	65	9557	2,89	49
		комплект		488,25	0,59	8300	10	115	0,0064	–
27	Е65-12-3	Установка унитазов с бачком	6	7946,21	6,67	47677	40	4541	3,77	23
		комплект		657	1,13	3942	7	115	0,011	–

Раздел 4 Водопровод

28	Е17-6-1	Установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; [illegible]	15	29219,85	22,14	438298	332	7198	2,3115	35
		[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible] ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; ktnp1=1,15; [illegible]	1	1742,19	121,34	1742	121	1864	9,0505	9
		комплект		1575,79	45	1576	45	115	0,225	–
30	99-1-1(пл)	Водонагреватель "ARISTON-SHP ECO 100V " емкк№ 100 л	1	9884		9884				
		шт								
31	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 25 мм	20	51,07	0,69	1021	14	1162	0,332	7
		м		50,38	0,11	1008	2	115	0,001	–

32	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 50 мм	150	51,07	0,69	7661	104	8710	0,332	50
		м		50,38	0,11	7557	17	115	0,001	–
33	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	170	560,4	15,24	95268	2591	66879	1,886	321
		м трубопровода		336,38	5,71	57185	971	115	0,02788	5
34	Е16-27-2	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	1	1557,89	23,86	1558	29	1090	5,129	5
		врезка		936,63	11,25	937	11	115	0,05	–

Раздел 7 Перевозка

		[illegible] при автомобильных перевозках	319,4	27		8624				
		т								
		[illegible] грузов автомобилями-самосвалами [illegible] расстояние перевозки [illegible] класса груза 1 (грунт)	319,4	45		14373				
		т								
		Всего прямые затраты				7110283	120622			9836
						1675415	**42663**			**201**
		В том числе стоимость материалов, тенге				5314250				
		Накладные расходы, тенге				1714612				
		- заработная плата, тенге				257192				
		- трудоемкость, чел-ч				857				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				529494				

Всего	**9354389**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	205797
- сметная заработная плата, тенге	94667
- нормативная трудоемкость, чел-ч	576
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	93544
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	37418
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**9691148**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**20235117**
- материалы, тенге	11096154
- сметная заработная плата, тенге	4595477
[illegible]	404702
[illegible] с учетом налога (2 %)	20639519
НДС (12 %)	2476778
[illegible] с учетом НДС (12 %)	[illegible]

Заказчик:
ТОО "Баймагамбет"

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАЙМАГАМБЕТ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІК

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорремслужба-2"

"ДОРРЕМСЛУЖБА-2"

АКТ
приемки объекта в эксплуатацию

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «Баймагамбет», г. Семей, ул. Абая, 74**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Умирбекова Елтая Баймагамбетовича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Капитальный ремонт здания «Ж.Болганбаев атындагы Самар орта мектебі» КММ ВКО, Кокпектинский район, с. Самарское, ул. Гороховая, 55**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Коммуналдык мемлекеттік мекемесі «Ж.Болганбаев атындагы Самар орта мектебі», директор Мамырбеков М.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Дорремслужба-2»**

наименование организации

в лице **директора Умирбекова Ертая Баймагамбетовича**;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Сталь-Магистраль»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Заключение филиала ДГП «Востокэкспертиза» г. Семей от 05.12.2011 года**;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: _____;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2013 г.**;
месяц, год
окончание работ **сентябрь 2013 г.**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: _____;
фактически, месяц: _____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
М.П.

Подрядчик считает объект **здание «Ж.Болганбаев атындагы Самар орта мектебі» КММ**
готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Заказчик Коммуналдык мемлекеттік мекемесі «Ж.Болганбаев атындагы Самар орта мектебі»

Мамырбеков М. **20.09.2013 г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
М.П.

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «Баймагамбет»

Умирбеков Е. Б. **20.09.2013 г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
М.П.

Субподрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «Дорремслужба-2»

Умирбеков Е. Б. **20.09.2013 г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
М.П.

ДОГОВОР № 1
О государственных закупках работ

с. Самар 27. 05 2013г.

«Ж.Болғанбаев атындағы Самар орта мектебі» КММ с.Самарское ул. Горохова 55,Кокпектинского района , именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице директора М.Мамырбекова действующего на основании Устава, №116-1917-24-ГУ от 10.01.2012 года с одной стороны и ТОО «Баймагамбет» именуемый (ое) в Дальнейшем Подрядчик, в лице директор УМИРБЕКОВА ЕЛТАЙЯ БАЙМАГАМБЕТОВИЧА, действующего на основании св.о гос. регистрация №1215-1917-27-ТОО от 15.01.2002 г с другой стороны на основании Закона «О государственных закупках» (далее Закон) и итогов государственных закупок проведенных способом конкурса заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее Договор).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 В своих взаимоотношениях стороны руководствуются настоящим Договором, Законом РК «О государственной закупке», Правилами осуществления государственных закупок, утвержденные Постановлением правительства РК от 27.12.07г № 1301 и иными действующими нормативно-правовыми актами РК

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1 В соответствии с настоящим Договором Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя работы Капитальный ремонт здания «Ж.Болғанбаев атындағы Самар орта мектебі» КММ с.Самарское ул. Горохова 55
Наименование бюджетной программы: 464 «Отдел образования района (города областного значения)» 026 «Ремонт объектов в рамках развития сельских населенных пунктов по Программе занятости 2020»011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета» Специфики 421 «Капитальный ремонт помещений ,зданий, сооружений, передаточных устройств»
100288906 тенге (Сто миллионов двести восемьдесят восемь тысяч девятьсот шесть) тенге на сумму
Спецификация 421«Капитальный ремонт помещений ,зданий, сооружений, передаточных устройств»
- 89 550 000 **(«Восемдесять девять миллион пятьсот пятьдесят тысяч) тенге,**
Спецификация 168«Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам»-10 738 906 (Десять миллион семьсот тридцать девятьсот шесть)
заказчик обязуется их принять и оплатить.

2.2 В случае необходимости работы выполняются из материалов Подрядчика.

2.3 Оплата Подрядчику за выполненные Работы будет производиться в форме и в сроки, указанные в пунктах 4.1,4.2 настоящего Договора.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН:

3.1 Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором.
Подрядчик обязуется внести обеспечение исполнения договора о государственных закупках на сумму, составляющую три процента от общей суммы договора. .

3.2 Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на участке (объекте)

3.3 Подрядчик обязан выполнять Работы в соответствии с графиком.

3.4 Подрядчик гарантирует Заказчику; представления документов на строительные материалы, подтверждающих их требуемые технические и качественные характеристики ; представление технической документации; выполнять работы согласно нормативно-технической документации (СНиП, ГОСТ, ТУ и др.) и гарантию на эксплуатацию объекта после ввода сроком на 2 года.

3.5 Подрядчик обязан обеспечить защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, морозом, наводнением, пожаром, кражами и прочими причинами.

3.6 Подрядчик обязан содержать территорию Участка (объекта) в чистоте, удалять строительный мусор в специально отведенных местах и содержать Участок (объект) в порядке.

3.7 Подрядчик, получив от рабочей комиссии перечень недоделок, (недостатков)обязан устранить их безвозмездно в течении **3** (трех) рабочих дней. Дата устранения недоделок является датой завершения Договора.

3.8 Подрядчик обязуется обеспечить завершение всех видов работ по Договору :
Капитальный ремонт здания «Ж.Болғанбаев атындағы Самар орта мектебі» КММ с.Самарское ул. Горохова 55,
- до 15.августа .2013 г.

3.9 Заказчик обязан разрешить Подрядчику пользоваться всем участком (объектом) отведенном для выполнения работ.

3.10 Заказчик обязуется выплатить Подрядчику за объем выполненных работ по Договору сумму, оговоренную в настоящем договоре.

3.11 Заказчик обязан принять выполненные работы по акту и оплатить в соответствии с предоставленным ценовым предложением.

4. ФОРМА ОПЛАТЫ ВИД И СРОКИ

4.1 Форма расчета – безналичная

4.2 Предоплата 30% от суммы Договора.
Окончательная оплата по завершению работ предусмотренных Договором.
Срок оплаты 5 (пять) рабочих дней после даты акта рабочей комиссии по приемке работ.

5. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

5.1 Заказчик может расторгнуть Договор, если:

а) Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

б) Подрядчик приостанавливает работы сроком до **2 (двух)** календарных дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

в) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течении обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

г) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектно-сметной документации.

5.2 Заказчик и Поставщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или связи с ним.

6. ПРАВА СТОРОН

6.1 Если в процессе исполнения Договора цены на работы изменятся в сторону уменьшения, то по взаимному согласию Сторон уменьшаются и цена Договора.

6.2 Заказчик или его уполномоченное лицо всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору.

6.3 Заказчик может проверить работу. Если после проверки окажется, что проверенная работа дефектная. Подрядчик исправляет Дефект работ.

6.4 Заказчик обязан не позднее чем в 3 (три) дневный срок назначить комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору после получения уведомления от Подрядчика п. 6.6.

6.5 Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитает из цены Договора в виде неустойки сумму в 0,1 % от цены Договора за каждый день просрочки, если Поставщик не может выполнить работы в сроки, предусмотренные Договором, за исключением форс-мажорных условий.

6.6 Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Подрядчика по причинам указанным в пункте 6.4 до их полного завершения и приемки, и Подрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, повреждений, дефектов.

6.7 Договор может быть Заказчиком расторгнуть на любом этапе в случае выявления нарушений ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона.

6.8 Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортировку, разгрузку и хранения всех поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Участок.

6.9 Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ ,материалов и прочих ресурсов, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, морозом, пожаром, кражами и прочим причинам. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

6.10 Подрядчик не лишается своего обеспечения исполнения Договора и не несет ответственности за выплату неустоек или расторжение Договора в силу невыполнения его условий, если задержка с выполнением Договора является результатом форс-мажорных обстоятельств.

6.11 Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных в Договоре, направляет уведомление Заказчику об окончании работ.

6.12 Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты на день расторжения Договора, когда Договор аннулируется по обстоятельствам указанным в пунктах 5,1, 5,2

6.13 Если в течении 21 дня после начала переговоров Заказчик и Поставщик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать разрешения вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан

7. ПРОЧИЕ

7.1 Не допускается вносить в Договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок, явившегося новой для выбора поставщика, по основаниям, не **предусмотренным пунктам 1 и 2 статьи 39 Закона.**

7.2 Договор составлен на русском языке в двух экземплярах имеющий одинаковую юридическую силу.

7.3 ***Срок завершения всех видов работ до 15 август 2013г.***

7.4 Срок действия договора до 31 декабря 2013 г.

Адреса и реквизиты Сторон:

ЗАКАЗЧИК:	**ПОДРЯДЧИК:**
«Ж.Болғанбаев атындағы орта мектебі» КММ	ТОО «Баймагамбет»
С.Самарское ул.Горохова 55,Кокпектинского района	ВКО г, Семей Абая 74,
РНН 180800000258	БИН 020140000729
БИН 961240002480	РНН
ИИК KZ25070103KSN1824000	БИК SABRKZKA
БИК KKMFKZ2A	ИИК: KZ05914398409BC02045
ГУ Комитет Казначейства МФ РК	ДБ АО "Сбербанк России"
Директор «Ж.Болғанбаев атындағы орта мектебі» КММ	Директор ТОО «Баймагамбет»
_____ М.Мамырбеков	_____ УМИРБЕКОВ Е.Б

71. Рабочая комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. Дата устранения недоделок и указывает срок их устранения. Дата устранения недоделок является датой завершения Договора. Факт устранения всех недоделок определяется Актом окончательной приемки Объекта в эксплуатацию.

72. За исключением форс-мажорных условий, если Подрядчик не выполняет работы в сроки,оговоренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитывает из цены Договора в виде неустойки сумму 0,1 процент от цены договора за каждый день просрочки.

73. Сроком начало работ считается дата вступления в силу настоящего Договора либо данная дата определяется Договором.

74. Подрядчик обязуется обеспечить завершение всех видов работ по настоящему Договору не позднее (указать количестов дней) календарных дней после начало работ.

74-1. Поставщик (подрядчик) обязуется обеспечить казахстанское содержание согласно конкурсной заявке (при его наличии).

75. Заказчик обязуется выплатить Подрядчику за объем выполненных по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре.

76. И сумму выполненных Подрядчиком работ ежемесячно (или указать другой период) Заказчик удерживает пять процентов стоимости выполненных работ, которые выплачиваются Подрядчику после выполненных всех работ и устранений перечня недоделок и деффектов (далее – Окончательная оплата).

77. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов.

78. Настоящим Договором могут быть предусмотренны иные штрафные санкции, согласованные Заказчиком и Подрядчиком в установленнном порядке, либо иные условия, не противоречащие законодательству РК.

79. Подрядчик обязан нести обеспечение исполнения Договора в форме, объеме и на условиях, предусмотренных в конкурсной документации (если внесение такого обеспечения предусматривается в конкурсной документации).

80. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном подразделении казначейстыва Министерства финансов РК. (для государственных органов и учреждений) и после внесения Подрядчиком обеспечения исполнения Договора, в случаях указанных в пункте 156 Правил .

81. Срок действия договора:

1).Настоящий договор подписывается сторонами договора и вступает в силу с моммента регистрации его в территориальных органов Казначейства.

2). Срок действия настоящего договора до «31» декабря 2013 года.

82. Адреса и реквизиты Сторон:

Заказчик:	**Подрядчик:**
Ж.Болғанбаев атындағы Самар орта мектебі КММ	ТОО «Баймагамбет»
БИН 961240002480	БИН 020140000729
ИИК KZ25070103KSN1824000	ИИК KZ05914398409BC02045
ГУ Комитет Казначейства МФ РК	ДБ АО Сбербанк
БИК KKMFKZ2A	БИК SABRKZKA
РК ВКО Кокпектинского района, с.Самаркое,	071400 г. Семей
ул.Горохова,55	ул. Абая 74
8- 723-33-21-558	8-7222-52-13-48
(телефон, факс)	(телефон, факс)
Директор Мамырбеков М.	Директор Умирбеков Е.Б.
(подпись)	(подпись)
М.П.	М.П.

03.04.2013

Утверждаю
Директор
«Ж. Болганбаев атындағы Самар орта мектебі» КММ
_____ Бакраева Ж.Т.
«__25__» сентября 2013 г.

АКТ
О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ РАБОЧЕЙ КОМИССИЕЙ ЗАКОНЧЕННОГО КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ ЗДАНИЯ

г. ____2013_____ " 25 " сентября 2013 г.

Рабочая комиссия, назначенная Ж. Болганбаев атындағы Самар орта мектебі КММ
(организацией заказчика)
приказом от " 23 " сентября 2013 г. N 15
в составе
председателя (представителя заказчика) Бакраева Ж. Т. директор школы
(Ф.И.О., должность)
членов комиссии - представителей
генерального подрядчика: Умирбеков Е. Б. директор ТОО «Баймагамбет»
(Ф.И.О., должность)

Районного отдела образования: Мустафинова Ш.Н.
Руководитель районного отдела образования
(Ф.И.О., должность)
органов государственного
санитарного надзора Уаисова Н.З.
заместитель руководителя УДГСЭН по Кокпектинскому району
(Ф.И.О. должность)
органов государственного
пожарного надзорам Слямбеков К.Б.
Начальник ОЧС по Кокпектинскому району

руководитель отдела архитектуры, градостроительства и строительства
(Ф.И.О., должность)
БекеновБ.Б

Технический контроль: Берикпаев Е

руководствуясь Правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом зданий установила:

1. Генеральным подрядчиком ТОО «Баймагамбет»
(указать наименование)
предъявлено к приемке в эксплуатацию законченное капитальным ремонтом здание Ж. Болганбаев атындағы Самар орта мектебі КММ
(наименование здания, его части)

2. Капитальный ремонт осуществлялся генеральным подрядчиком, выполнившим:
1.Общестроительные работы;
2.Электроосвещение;
3. Канализация;
4. Водопровод;
5. Фасад и отмостка;
6. Ограждение.

3. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт разработана ТОО «Сталь-Магистраль»
(указать наименование организации)
и утверждена ДГП «Востокгосэкспертиза» г. Семей
(наименование утвердившего органа)
"_5_" декабря 2011 г.

4. Ремонтно-строительные работы осуществлены в сроки:
начало работ 20 июня 2013 г. окончание работ 25 сентября 2013 г. при

продолжительности капитального ремонта (месяцев, дней):
по плану три месяца фактически четыре месяца

5. Рабочей комиссией представлена документация: 1. Акт дефектных работ 2. Сметная документация 3. Заключение госэкспертизы 4. Сертификаты на строительные материалы 5. Акт скрытых работ 6. Акты выполненных работ.

6. Предъявленное к приемке законченное капитальным ремонтом здание (его часть Ж. Болганбаев атындағы Самар орта мектебі КММ
(наименование здания, его части)
имеет следующие показатели: 6141 кв.м. трехэтажное кирпичное здание, год ввода в эксплуатацию - 1978 г.
(указать общую площадь или другие показатели)

7. Архитектурно-строительные решения по предъявленному к приемке в эксплуатацию зданию (или его части) законченного капитальным ремонтом Ж. Болганбаев атындағы Самар орта мектебі
(наименования здания или его части)
характеризуются следующими данными: (указать краткую техническую характеристику по планировке этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному оборудованию до и после капитального ремонта - при выполнении ремонта с заменой конструкции, перепланировкой, повышением уровня инженерного оборудования)

8. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию сдаваемого здания (его части) Ж. Болганбаев атындағы Самар орта мектебі
(наименование сдаваемого в эксплуатацию здания или его части)
эксплуатация их разрешена городскими эксплуатационными организациями (предприятиями). Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении N __ к настоящему акту.

9. Все выявленные замечания в соответствии с проектно-сметной документацией генеральным подрядчиком устранены.

10. Сметная стоимость капитального ремонта по утвержденной проектно-сметной документации:
всего: 99401000 тенге тыс. тенге.

11. На основании осмотра предъявленного к приемке в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом здания (его части) Ж. Болганбаев атындағы Самар орта мектебі КММ
(наименование здания или его части)
в натуре и ознакомления с соответствующей документацией устанавливается оценка качества ремонтно-строительных работ удовлетворительно
(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Решение рабочей комиссии:

Предъявленное законченное капитальным ремонтом

Бозанбаев атындағы Самар орта мектебі КММ ВКО,

Кокпектинский район, с. Самарское , ул. Горохова 55

(наименование здания или его части, его местонахождение)

принять

Председатель рабочей комиссии Ж.Т.Бакраева

Члены комиссии: Ш.Н.Мустафинова

Н.З. Уаисова

К.Б Слямбеков

Б.Б.Бекенов

Бериклаев Е.

Е.Б.Умирбеков