1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
68.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,039	0,117							
68.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	0,06		12,00		0,72			
68.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,039	0,117		2758,00		322,69			
68.4		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,039	0,117		1381,00		161,58			
69	**С123-030102-0302 2303-0102-0302 РСНБ РК 2015**	**Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**3**		**18175,00**	--	**54525,00**	--	**54525,00**	--	**58887,00**
						--	--	--	--		**4362,00**	
70	**Е11-170501-0104 1117-0501-0104 РСНБ РК 2015**	**Умывальники. Установка**	**комплект**	**3**		**892,46**	48,56	**2677,37**	145,69	**0,00**	**2552,09**	**5647,81**
						843,89	24,17	**2531,67**	72,50		**418,36**	
		Состав работ: 1. Установка приборов 2. Присоединение приборов к трубопроводам										
70.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,9315	2,79	905,95		2531,67				
70.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,014	0,042							
70.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	0,06		12,00		0,72			
70.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,042		2758,00		115,84			
70.4		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,042		1381,00		58,00			
71	**С СТ СФ 006 от 04.12.2018 г.**	**Умывальники**	**комплект**	**3**		**17857,14**	--	**53571,43**	--	**53571,43**	--	**57857,14**
						--	--	--	--		**4285,71**	
72	**Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Смесители. Установка**	**шт.**	**3**		**729,44**	**0,15**	**2188,31**	**0,45**	**0,00**	**2144,11**	**4679,02**
						729,29	--	**2187,86**	--		**346,59**	
		Состав работ: 1. Установка смесителей и присоединение их к трубопроводам										
72.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,805	2,42	905,95		2187,86				
72.2	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,01	0,03		12,00		0,36			
73	**С СТ СФ 006 от 04.12.2018 г.**	**Смеситель**	**комплект**	**3**		**8928,57**	--	**26785,71**	--	**26785,71**	--	**28928,57**
						--	--	--	--		**2142,86**	
74	**Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**15**		**632,13**	**0,34**	**9481,95**	**5,17**	**0,00**	**9289,78**	**20273,47**
						631,79	**0,17**	**9476,78**	**2,59**		**1501,74**	
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов уплотнительными кольцами 2. Установка и заделка креплений 3. Установка задвижек										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		4. Испытание трубопровода										
74.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,6716	10,07	940,72		9476,78				
74.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0015							
74.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0015		2758,00		4,14			
74.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0015		1381,00		2,07			
75	**Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**30**		**1781,78**	**7,58**	**53453,28**	**227,53**	**0,00**	**52272,89**	**114184,26**
						1774,19	**3,80**	**53225,75**	**113,93**		**8458,09**	
		Состав работ: 1. Разметка деталей и перерезка труб 2. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку 3. Прокладка трубопроводов на сварке из готовых узлов 4. Установка муфтовой арматуры 5. Установка креплений с пристрелкой пистолетом 6. Гидравлическое испытание трубопровода и промывка водой питьевого качества										
75.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	1,89	56,58	940,72		53225,75				
75.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,066							
75.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,066		2758,00		182,03			
75.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,066		1381,00		91,15			
76	**Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**12**		**606,51**	**0,69**	**7278,13**	**8,27**	**0,00**	**7128,52**	**15559,19**
						605,82	**0,35**	**7269,86**	**4,14**		**1152,53**	
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов уплотнительными кольцами 2. Установка и заделка креплений 3. Установка задвижек 4. Испытание трубопровода										
76.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,644	7,73	940,72		7269,86				
76.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0024							
76.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0024		2758,00		6,62			
76.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0024		1381,00		3,31			
77	**С СТ СФ 006 от 04.12.2018 г.**	**Трубы полиэтиленовые д 20мм**	**м**	**30**		**491,07**	**--**	**14732,14**	**--**	**14732,14**	**--**	**15910,71**
						--	**--**	**--**	**--**		**1178,57**	
78	**С СТ СФ 006 от 04.12.2018 г.**	**Трубы канализационные полиэтиленовые д 50мм**	**м**	**15**		**625,00**	**--**	**9375,00**	**--**	**9375,00**	**--**	**10125,00**
						--	**--**	**--**	**--**		**750,00**	
79	**С СТ СФ 006 от 04.12.2018 г.**	**Трубы канализационные полиэтиленовые д 100мм**	**м**	**12**		**848,21**	**--**	**10178,57**	**--**	**10178,57**	**--**	**10992,86**
						--	**--**	**--**	**--**		**814,29**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
80	**Е12-120103-0203 1212-0103-0203 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические площадью до 5 м2 (радиаторы). Окраска масляными составами за два раза с земли и лесов**	**м2**	**35**		**379,16**	**0,28**	**13270,76**	**9,65**	**4869,34**	**6045,55**	**20861,61**
						239,76	**0,14**	**8391,76**	**4,83**		**1545,30**	
80.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,31	10,85	773,43		8391,76				
80.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0035							
80.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0035		2758,00		9,65			
80.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0035		1381,00		4,83			
80.4	147047 С	Ветошь	кг	0,001	0,035	90,00				3,15		
80.5	149394 С	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,098	3,43	686,00				2352,98		
80.6	249393 С	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, охра ГОСТ 10503-71	кг	0,161	5,635	446,00				2513,21		
81	**Е12-190101-0901 1219-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	**т**	**84**		**1359,56**	**--**	**114203,16**	**--**	**--**	**82226,28**	**212143,80**
						1359,56	**--**	**114203,16**	**--**		**15714,36**	
		Состав работ: 1. Сгребание мусора в кучи и относка его на расстояние до 20 м 2. Спуск мусора по желобу с откидкой его от желоба в сторону (при необходимости) 3. Подметение пола со смачиванием, соскабливанием раствора (при необходимости)										
81.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	2,14	180,03	634,36		114203,16				
81.2	147789 С	Мусор строительный	т	1	84	--				--		
82	**С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**84**		**88,00**	**--**	**7392,00**	**--**		**--**	**7983,36**
						--	**--**	**--**	**--**		**591,36**	
83	**С341-010102-1010 4101-0102-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительного мусора. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**84**		**929,00**	**--**	**78036,00**	**--**		**--**	**84278,88**
						--	**--**	**--**	**--**		**6242,88**	
84	**Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**11**		**287,19**	**1,44**	**3159,13**	**15,88**	**142,37**	**2165,01**	**5750,08**
						272,81	**0,55**	**3000,89**	**6,08**		**425,93**	
		Состав работ: 1. Установка коробок 2. Установка приборов 3. Присоединение 4. Опробование на зажигание										
84.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,29	3,19	940,72		3000,89				
84.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0044							
84.3	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0044		3609,00		15,88			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
84.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0044		1381,00		6,08			
84.4	144613 С	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000347	22301,00				7,73		
84.5	242691 С	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	11,22	12,00				134,64		
85	**С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**11**		**306,00**	**--**	**3366,00**	**--**	**3366,00**	**--**	**3635,28**
						--	**--**	**--**	**--**		**269,28**	
86	**Ц13-080305-0105 1308-0305-0105 РСНБ РК 2015**	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**2**		**285,75**	**--**	**571,50**	**--**	**25,88**	**392,84**	**1041,49**
						272,81	**--**	**545,62**	**--**		**77,15**	
		Состав работ: 1. Установка коробок 2. Установка приборов 3. Присоединение 4. Опробование на зажигание										
86.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,29	0,58	940,72		545,62				
86.2	144613 С	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000063	22301,00				1,40		
86.3	242691 С	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	2,04	12,00				24,48		
87	**С123-070218-1503 2307-0218-1503 РСНБ РК 2015**	**Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**2**		**315,00**	**--**	**630,00**	**--**	**630,00**	**--**	**680,40**
						--	**--**	**--**	**--**		**50,40**	
88	**Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**53**		**343,06**	**1,44**	**18182,39**	**76,51**	**1154,16**	**12226,31**	**32841,40**
						319,84	**0,55**	**16951,71**	**29,28**		**2432,70**	
		Состав работ: 1. Установка коробок 2. Установка приборов 3. Присоединение 4. Опробование на зажигание										
88.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,34	18,02	940,72		16951,71				
88.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0212							
88.3	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0212		3609,00		76,51			
88.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0212		1381,00		29,28			
88.4	144613 С	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000031	0,001669	22301,00				37,23		
88.5	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000015	0,000795	404706,00				321,74		
88.6	147172 С	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0042	0,2226	658,00				146,47		
88.7	242691 С	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	54,06	12,00				648,72		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
89	С123-070220-0510 2307-0220-0510 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная двухместная с заземлением**	шт.	53		510,00	--	27030,00	--	27030,00	--	29192,40
						--	--	--	--		2162,40	
90	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	468		341,62	--	159878,31	--	10191,48	107774,52	289065,06
						319,84	--	149686,83	--		21412,23	
		Состав работ: 1. Установка коробок 2. Установка приборов 3. Присоединение 4. Опробование на зажигание										
90.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,34	159,12	940,72		149686,83				
90.2	144613 С	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,014742	22301,00				328,76		
90.3	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000015	0,00702	404706,00				2841,04		
90.4	147172 С	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0042	1,9656	658,00				1293,36		
90.5	242691 С	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	477,36	12,00				5728,32		
91	С СТ СФ 006 от 04.12.2018 г.	**Электрическая розетка с заземлением со шторками**	шт	468		1193,00	--	558324,00	--	558324,00	--	602989,92
						--	--	--	--		44665,92	
92	Ц13-080305-0411 1308-0305-0411 РСНБ РК 2015	**Светильник количество ламп в светильнике до 4. Установка на подвесках в подвесных потолках**	шт.	113		4849,44	--	547986,89	--	211012,79	242621,36	853856,91
						2982,07	--	336974,11	--		63248,66	
		Состав работ: 1. Изготовление конструкций 2. Установка конструкций 3. Установка светильников 4. Присоединение 5. Ввертывание ламп 6. Опробование на зажигание										
92.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	3,17	358,21	940,72		336974,11				
92.2	127749 С	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0056	0,6328	199061,00				125965,80		
92.3	131306 С	Профиль монтажный перфорированный	шт.	1,2	135,6	522,00				70783,20		
92.4	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000104	0,011752	404706,00				4756,10		
92.5	145782 С	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,153	17,289	194,00				3354,07		
92.6	147172 С	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0042	0,4746	658,00				312,29		
92.7	147184 С	Лента К226	100 м	0,001	0,113	1772,00				200,24		
92.8	147246 С	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,153	17,289	287,00				4961,94		
92.9	147338 С	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000021	0,002373	235559,00				558,98		
92.10	147684 С	Смеси сухие известково-карбонатные штукатурные	т	0,00005	0,00565	17209,00				97,23		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
92.11	242938 С	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,00053	0,05989	383,00				22,94		
93	**С123-070106-0201 2307-0106-0201 РСНБ РК 2015**	**Светильники светодиодные модели "Армстронг" 36 Вт, 3000 лм, 5000 К ГОСТ 55705-2013**	**шт.**	**113**		**11105,00**	**--**	**1254865,00**	**--**	**1254865,00**	**--**	**1355254,20**
						--	**--**	**--**	**--**		**100389,20**	
94	**Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015**	**Затягивание кабелей в гофрированные пластиковые трубки**	**м**	**2000**		**316,60**	**0,87**	**633191,99**	**1742,40**	**245532,73**	**277860,14**	**983936,31**
						192,96	**--**	**385916,86**	**--**		**72884,17**	
		Состав работ: 1. Заготовка труб 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Затягивание проволоки										
94.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,22	440	877,08		385916,86				
94.2	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0484	96,8		18,00		1742,40			
94.3	127927 С	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	42	416,00				17472,00		
94.4	135958 С	Клей марки БМК-5к	кг	0,002	4	237,00				948,00		
94.5	145782 С	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,134	268	194,00				51992,00		
94.6	147246 С	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,134	268	287,00				76916,00		
94.7	147338 С	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,0192	235559,00				4522,73		
94.8	187503 С	Патрубки	10 шт.	0,018	36	1541,00				55476,00		
94.9	241448 С	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,067	134	229,00				30686,00		
94.10	242691 С	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,18	360	12,00				4320,00		
94.11	242921 С	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	20	160,00				3200,00		
95	**С СТ СФ 006 от 04.12.2018 г.**	**Гофра диам. 16**	**м**	**600**		**80,36**	**--**	**48214,29**	**--**	**48214,29**	**--**	**52071,43**
						--	**--**	**--**	**--**		**3857,14**	
96	**С СТ СФ 006 от 04.12.2018 г.**	**Гофра диам. 20**	**м**	**1400**		**89,29**	**--**	**125000,00**	**--**	**125000,00**	**--**	**135000,00**
						--	**--**	**--**	**--**		**10000,00**	
97	**Е11-460302-0601 1146-0302-0601 РСНБ РК 2015**	**Стены. Пробивка борозд**	**м борозд**	**115**		**212,17**	**--**	**24399,16**	**--**	**--**	**20495,29**	**48486,00**
						212,17	**--**	**24399,16**	**--**		**3591,56**	
		Состав работ: 1. Разметка мест пробивки 2. Пробивка борозд										
97.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,2419	27,82	877,08		24399,16				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
98	**Е11-460303-0105 1146-0303-0105 РСНБ РК 2015**	**Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2**	**м3 заделки**	**0,1**		**91808,19**	**1103,20**	**9180,82**	**110,32**	**3928,75**	**4365,47**	**14629,99**
						51417,47	**552,40**	**5141,75**	**55,24**		**1083,70**	
		Состав работ: 1. Расчистка отверстий, гнезд и борозд 2. Установка опалубки 3. Укладка бетона 4. Заделка отверстий, гнезд и борозд										
98.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,4)	чел-ч	75,22	7,52	683,56		5141,75				
98.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	0,04							
98.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4	0,04		2758,00		110,32			
98.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	0,04		1381,00		55,24			
98.4	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	1,04	0,104	17902,00				1861,81		
98.5	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	9,5	0,95	70,00				66,50		
98.6	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,21	0,021	40486,00				850,21		
98.7	131600 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,018	53741,00				967,34		
98.8	145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	5,9	0,59	310,00				182,90		
99	**Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого впроложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**1900**		62,37	--	**118501,91**	--	**35178,95**	**59992,53**	**192773,99**
						43,85	--	**83322,96**	--		**14279,55**	
		Состав работ: 1. Заготовка проводов 2. Затягивание проводов 3. Соединение проводов в коробках 4. Прозвонка										
99.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,05	95	877,08		83322,96				
99.2	147172 С	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	3,04	658,00				2000,32		
99.3	147568 С	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,38	2834,00				1076,92		
99.4	147838 С	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000004	0,00817	76171,00				622,32		
99.5	238442 С	Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	95	19,00				1805,00		
99.6	242691 С	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	231,8	12,00				2781,60		
99.7	242794 С	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	5,89	4251,00				25038,39		
99.8	242809 С	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	15,2	122,00				1854,40		
100	**С123-060128-0801 2306-0128-0801 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,6**		**217718,00**	--	**130630,80**	--	**130630,80**	--	**141081,26**
						--	--	--	--		**10450,46**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
101	С123-060128-0802 2306-0128-0802 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 ГОСТ 16442-80**	км	1,3		272151,00	--	353796,30	--	353796,30	--	382100,00
						--	--	--	--		28303,70	
102	Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная. Монтаж на стене**	шт.	66		461,83	--	30480,79	--	--	18593,28	53000,00
						461,83	--	30480,79	--		3925,93	
102.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,1)	чел-ч	0,5	33	923,66		30480,79				
103	С123-070202-0103 2307-0202-0103 РСНБ РК 2015	**Коробки ответвительные настенные**	шт.	66		335,00	--	22110,00	--	22110,00	--	23878,80
						--	--	--	--		1768,80	
104	Ц13-080206-0102 1308-0206-0102 РСНБ РК 2015	**Канал пластмассовые. Монтаж**	м	200		166,41	2,34	33281,93	467,84	0,00	23626,14	61460,71
						164,07	--	32814,09	--		4552,65	
		Состав работ: 1. Разметка мест установки и креплений 2. Установка основания короба с раскроем и подгонкой основания 3. Установка оснований соединительных элементов (углов поворота, пересечений, отводов) 4. Надвижка крышек короба и соединительных элементов										
104.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,1839	36,78	892,17		32814,09				
104.2	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0688	13,76		16,00		220,16			
104.3	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0688	13,76		18,00		247,68			
105	С СТ СФ 006 от 04.12.2018 г.	**Пластканал TA-GN 80X40**	м	200		1416,00	--	283200,00	--	283200,00	--	305856,00
						--	--	--	--		22656,00	
106	С СТ СФ 006 от 04.12.2018 г.	**Угол 90 гр. NIA 80X40**	шт	19		830,00	--	15770,00	--	15770,00	--	17031,60
						--	--	--	--		1261,60	
107	С СТ СФ 006 от 04.12.2018 г.	**Рамка-суппортпод 6 модулей PDA-3BN**	шт	198		821,00	--	162558,00	--	162558,00	--	175562,64
						--	--	--	--		13004,64	
108	С СТ СФ 006 от 04.12.2018 г.	**Адаптер для информационных разъемов KEYSTON**	шт	170		145,00	--	24650,00	--	24650,00	--	26622,00

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		1972,00	
109	С СТ СФ 006 от 04.12.2018 г.	**Заглушка LAN80X40**	шт	18		515,00	--	9270,00	--	9270,00	--	10011,60
						--	--	--	--		741,60	
110	Ц13-080206-1201 1308-0206-1201 РСНБ РК 2015	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой** Состав работ: 1. Заготовка кабеля 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Соединение жил 5. Прозвонка	м кабеля	170		145,13	0,62	24671,51	105,57	5182,39	13956,16	41717,88
						114,02	--	19383,55	--		3090,21	
110.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,13	22,1	877,08		19383,55				
110.2	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0345	5,865		18,00		105,57			
110.3	147172 С	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	0,272	658,00				178,98		
110.4	147184 С	Лента К226	100 м	0,00055	0,0935	1772,00				165,68		
110.5	147338 С	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000019	0,00323	235559,00				760,86		
110.6	147568 С	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0041	0,697	2834,00				1975,30		
110.7	242707 С	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,003	0,51	1828,00				932,28		
110.8	242794 С	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0016	0,272	4251,00				1156,27		
110.9	242938 С	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,0002	0,034	383,00				13,02		
111	С123-060128-1005 2306-0128-1005 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 5х 10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,17		1618530,00	--	275150,10	--	275150,10	--	297162,11
						--	--	--	--		22012,01	
112	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр 1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	т	0,015		214920,00	--	3223,80	--	3223,80	--	3481,70
						--	--	--	--		257,90	
113	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	**Щит распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене /Материал Заказчика/** Состав работ: 1. Установка конструкций 2. Установка блоков 3. Заземление	шт.	6		4158,24	--	24949,45	--	13660,85	8127,79	35723,42
						1881,43	--	11288,60	--		2646,18	
113.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	2	12	940,72		11288,60				
113.2	129995 С	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,015	0,09	144845,00				13036,05		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
113.3	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00017	0,00102	404706,00				412,80		
113.4	147338 С	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00015	0,0009	235559,00				212,00		
114	**Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне /Материал Заказчика/**	**шт.**	**65**		**1861,13**	**0,48**	**120973,69**	**31,20**	**62951,31**	**41753,65**	**175745,53**
						892,17	**--**	**57991,18**	**--**		**13018,19**	
		Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение										
114.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	1	65	892,17		57991,18				
114.2	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	2,6		12,00		31,20			
114.3	129995 С	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,065	144845,00				9414,92		
114.4	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,003185	404706,00				1288,99		
114.5	145782 С	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	79,3	194,00				15384,20		
114.6	145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,91	455,00				414,05		
114.7	146716 С	Вазелин технический	кг	0,006	0,39	719,00				280,41		
114.8	147096 С	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,065	1085,00				70,53		
114.9	147172 С	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,78	658,00				513,24		
114.10	147246 С	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	79,3	287,00				22759,10		
114.11	147338 С	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00455	235559,00				1071,79		
114.12	147568 С	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	1,3	2834,00				3684,20		
114.13	242966 С	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	65	123,00				7995,00		
114.14	249530 С	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,39	192,00				74,88		
115	**Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне /Материал Заказчика/**	**шт.**	**6**		**3052,68**	**0,48**	**18316,07**	**2,88**	**7607,13**	**7708,37**	**28106,39**
						1784,34	**--**	**10706,06**	**--**		**2081,95**	
		Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение										
115.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	2	12	892,17		10706,06				
115.2	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,24		12,00		2,88			
115.3	129995 С	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,002	0,012	144845,00				1738,14		
115.4	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,00228	404706,00				922,73		
115.5	145782 С	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	7,32	194,00				1420,08		
115.6	145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,084	455,00				38,22		
115.7	146716 С	Вазелин технический	кг	0,009	0,054	719,00				38,83		
115.8	147096 С	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	0,012	1085,00				13,02		
115.9	147172 С	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,036	0,216	658,00				142,13		
115.10	147246 С	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	7,32	287,00				2100,84		
115.11	147338 С	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00042	235559,00				98,93		
115.12	147568 С	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,12	2834,00				340,08		
115.13	242966 С	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	6	123,00				738,00		
115.14	249530 С	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,014	0,084	192,00				16,13		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
116	Е12-130103-0402 1213-0103-0402 РСНБ РК 2015	**Облицовка из подвесных потолков.Разборка**	м2 облицовки	72		79,61	5,52	5731,99	397,15	0,00	3984,27	10493,56
						74,10	2,76	5334,84	198,86		777,30	
		Состав работ: 1. Снятие гипсокартонных листов со складированием годных в штабель										
116.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,0958	6,9	773,43		5334,84				
116.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,144							
116.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,144		2758,00		397,15			
116.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,144		1381,00		198,86			
117	Е12-170101-0701 1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	шт.	4		37,05	--	148,19	--	--	106,69	275,27
						37,05	--	148,19	--		20,39	
		Состав работ: 1. Снятие приборов, аппаратов										
117.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0584	0,2336	634,36		148,19				
118	Е12-170101-0705 1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Светильники. Демонтаж**	шт.	16		120,06	--	1920,95	--	--	1383,08	3568,35
						120,06	--	1920,95	--		264,32	
		Состав работ: 1. Снятие приборов, аппаратов										
118.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,1789	2,86	671,10		1920,95				
119	Ц13-100701-0203 1310-0701-0203 РСНБ РК 2015	**Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Демонтаж**	шт.	8		934,84	0,68	7478,72	5,47	0,00	4558,68	13000,40
						934,16	--	7473,25	--		962,99	
119.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,4)	чел-ч	0,8	6,4	1167,70		7473,25				
119.2	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,19	1,52		12,00		18,24			
120	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Плинтусы деревянные и изпластмассовых материалов. Разборка**	м	46,2		23,92	--	1104,89	--	--	795,52	2052,45
						23,92	--	1104,89	--		152,03	
120.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0377	1,74	634,36		1104,89				
120.2	147789 С	Мусор строительный	т	0,0011	0,05082	--				--		
121	Е11-150108-1401 1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	**Потолки подвесные Армстронг. Устройство**	м2	72		1192,56	158,70	85864,36	11426,26	0,00	64104,47	161966,33
						1033,86	79,06	74438,10	5692,48		11997,51	
		Состав работ: 1. Распаковка плит и сортировка 2. Разметка потолка 3. Крепление подвесок к несущему элементу 4. Установка деталей крепления 5. Выверка установленного каркаса 6. Установка плит с подрезкой по месту										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
121.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	1,18	84,87	877,08		74438,10				
121.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0458	3,3							
121.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,0535	3,852		12,00		46,22			
121.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0458	3,2976		2758,00		9094,78			
121.4		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0458	3,2976		1381,00		4553,99			
122	**С122-030301-0202 2203-0301-0202 РСНБ РК 2015**	**Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" в комплекте**	**м2**	**66,24**		**5871,00**	--	**388895,04**	--	**388895,04**	--	**420006,64**
						--	--	--	--		**31111,60**	
123	**Е12-120103-0203 1212-0103-0203 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические площадью до 5 м2 (радиаторы). Окраска масляными составами за два раза с земли и лесов**	**м2**	**4**		**379,16**	**0,28**	**1516,66**	**1,10**	**556,50**	**690,92**	**2384,18**
						239,76	**0,14**	**959,06**	**0,55**		**176,61**	
123.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,31	1,24	773,43		959,06				
123.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0004							
123.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0004		2758,00		1,10			
123.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0004		1381,00		0,55			
123.4	147047 С	Ветошь	кг	0,001	0,004	90,00				0,36		
123.5	149394 С	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,098	0,392	686,00				268,91		
123.6	249393 С	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, охра ГОСТ 10503-71	кг	0,161	0,644	446,00				287,22		
124	**Ц13-080305-0411 1308-0305-0411 РСНБ РК 2015**	**Светильник количество ламп в светильнике до 4. Установка на подвесках в подвесных потолках**	**шт.**	**16**		**4849,44**	--	**77591,06**	--	**29877,92**	**34353,47**	**120900,09**
						2982,07	--	**47713,15**	--		**8955,56**	
		Состав работ: 1. Изготовление конструкций 2. Установка конструкций 3. Установка светильников 4. Присоединение 5. Ввертывание ламп 6. Опробование на зажигание										
124.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	3,17	50,72	940,72		47713,15				
124.2	127749 С	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0056	0,0896	199061,00				17835,87		
124.3	131306 С	Профиль монтажный перфорированный	шт.	1,2	19,2	522,00				10022,40		
124.4	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000104	0,001664	404706,00				673,43		
124.5	145782 С	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,153	2,448	194,00				474,91		
124.6	147172 С	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0042	0,0672	658,00				44,22		
124.7	147184 С	Лента К226	100 м	0,001	0,016	1772,00				28,35		
124.8	147246 С	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,153	2,448	287,00				702,58		
124.9	147338 С	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000021	0,000336	235559,00				79,15		
124.10	147684 С	Смеси сухие известково-карбонатные штукатурные	т	0,00005	0,0008	17209,00				13,77		
124.11	242938 С	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,00053	0,00848	383,00				3,25		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
125	**С123-070106-0201 2307-0106-0201 РСНБ РК 2015**	**Светильники светодиодные модели "Армстронг" 36 Вт, 3000 лм, 5000 К ГОСТ 55705-2013**	**шт.**	**16**		**11105,00**	**--**	**177680,00**	**--**	**177680,00**	**--**	**191894,40**
						--	**--**	**--**	**--**		**14214,40**	
126	**Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**2**		**287,19**	**1,44**	**574,39**	**2,89**	**25,88**	**393,64**	**1045,47**
						272,81	**0,55**	**545,62**	**1,10**		**77,44**	
		Состав работ: 1. Установка коробок 2. Установка приборов 3. Присоединение 4. Опробование на зажигание										
126.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,29	0,58	940,72		545,62				
126.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0008							
126.3	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0008		3609,00		2,89			
126.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0008		1381,00		1,10			
126.4	144613 С	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000063	22301,00				1,40		
126.5	242691 С	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	2,04	12,00				24,48		
127	**С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**2**		**306,00**	**--**	**612,00**	**--**	**612,00**	**--**	**660,96**
						--	**--**	**--**	**--**		**48,96**	
128	**Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**2**		**343,06**	**1,44**	**686,13**	**2,89**	**43,55**	**461,37**	**1239,30**
						319,84	**0,55**	**639,69**	**1,10**		**91,80**	
		Состав работ: 1. Установка коробок 2. Установка приборов 3. Присоединение 4. Опробование на зажигание										
128.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,34	0,68	940,72		639,69				
128.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0008							
128.3	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0008		3609,00		2,89			
128.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0008		1381,00		1,10			
128.4	144613 С	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000063	22301,00				1,40		
128.5	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000015	0,00003	404706,00				12,14		
128.6	147172 С	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0042	0,0084	658,00				5,53		
128.7	242691 С	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	2,04	12,00				24,48		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов										
132.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5)	чел-ч	0,0332	4,63	1082,41		5007,59				
132.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0278							
132.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,01392		4542,00		63,22			
132.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,01392		1381,00		19,22			
132.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,01392		2758,00		38,39			
132.4		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,01392		1381,00		19,22			
132.5	2515 С	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	1,55904		137,00		213,59			
132.6	147794 С	Отвердитель	т	0,00001	0,001336	611261,00				816,84		
132.7	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000023	0,003146	609322,00				1916,88		
132.8	249442 С	Шпатлевка ЭП 00-10 ГОСТ 28379-89	кг	0,113	15,7296	1082,00				17019,43		
133	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	139,2		393,86	3,45	54824,79	479,89	24094,91	24392,22	85554,38
						217,31	1,73	30249,99	240,29		6337,36	
133.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,2656	36,98	818,04		30249,99				
133.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,1392							
133.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,1392		2758,00		383,91			
133.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,1392		1381,00		192,24			
133.4	147047 С	Ветошь	кг	0,0031	0,43152	90,00				38,84		
133.5	147307 С	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	1,16928	172,00				201,12		
133.6	149589 С	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,087696	264241,00				23172,88		
133.7	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	6,96	98,00				682,08		
134	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"** Состав работ: 1. Раскатывание рулонов с разметкой и нарезкой на полотнища 2. Наклейка полотнищ с прирезкой в стыках	м2 покрытия	72		2952,31	17,24	212566,63	1241,10	188542,80	21999,93	253331,88
						316,43	8,63	22782,73	621,45		18765,32	
134.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	0,4393	31,63	720,30		22782,73				
134.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,36							
134.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	0,36		2758,00		992,88			
134.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,36		1381,00		497,16			
134.4	135936 С	Клей Бустилат	кг	0,5	36	269,00				9684,00		
134.5	147047 С	Ветошь	кг	0,005	0,36	90,00				32,40		
134.6	149917 С	Линолеум поливинилхлоридный полукоммерческий гомогенный, класс 31, 32 ГОСТ 7251-77	м2	1,02	73,44	2435,00				178826,40		
135	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах** Состав работ: 1. Разметка и нарезка плинтуса по размерам 2. Сверление отверстий	мплинтусов	46,2		82,04	1,98	3790,40	91,50	595,38	2947,30	7276,72
						67,18	0,69	3103,52	31,90		539,02	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		3. Установка дюбелей 4. Крепление плинтуса самонарезающими винтами 5. Установка соединителей, углов наружных и внутренних, торцевых заглушек										
135.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,0766	3,54	877,08		3103,52				
135.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0185							
135.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,0133	0,61446		12,00		7,37			
135.4	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0201	0,92862		16,00		14,86			
135.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,01848		2758,00		50,97			
135.5		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,01848		1381,00		25,52			
135.6	145630 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,263	12,1506	49,00				595,38		
136	**Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей)поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе / лестничная площадка /**	**м2 отделываемой поверхности**	**235**		**598,34**	**1,03**	**140608,96**	**243,05**	**65282,01**	**60164,48**	**216835,32**
						319,51	**0,52**	**75083,90**	**121,70**		**16061,88**	
		Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности										
136.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	0,377	88,59	847,56		75083,90				
136.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0705							
136.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0705		2758,00		194,44			
136.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0705		1381,00		97,36			
136.4	149732 С	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,795	656,825	89,00				58457,43		
136.5	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1171	27,5185	248,00				6824,59		
137	**Е11-130301-0111 1113-0301-0111 РСНБ РК 2015**	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, первый слой**	**м2**	**135**		**250,27**	**2,83**	**33786,07**	**382,12**	**28530,65**	**3394,74**	**40155,27**
						36,10	**0,35**	**4873,30**	**46,61**		**2974,46**	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов										
137.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5)	чел-ч	0,0333	4,5	1082,41		4873,30				
137.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,027							
137.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0135		4542,00		61,32			
137.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0135		1381,00		18,64			
137.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0135		2758,00		37,23			
137.4		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0135		1381,00		18,64			
137.5	2515 С	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	1,512		137,00		207,14			
137.6	147794 С	Отвердитель	т	0,000013	0,001728	611261,00				1056,26		
137.7	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000034	0,004576	609322,00				2788,56		
137.8	249442 С	Шпатлевка ЭП 00-10 ГОСТ 28379-89	кг	0,169	22,815	1082,00				24685,83		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
138	**Е11-130301-0112 1113-0301-0112 РСНБ РК 2015**	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, последующий слой**	**м2**	**135**		**180,71**	**2,83**	**24395,76**	**382,12**	**19157,15**	**3383,14**	**30001,21**
						35,97	**0,35**	**4856,50**	**46,61**		**2222,31**	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов										
138.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5)	чел-ч	0,0332	4,49	1082,41		4856,50				
138.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,027							
138.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0135		4542,00		61,32			
138.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0135		1381,00		18,64			
138.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0135		2758,00		37,23			
138.4		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0135		1381,00		18,64			
138.5	2515 С	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	1,512		137,00		207,14			
138.6	147794 С	Отвердитель	т	0,00001	0,001296	611261,00				792,19		
138.7	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000023	0,003051	609322,00				1859,04		
138.8	249442 С	Шпатлевка ЭП 00-10 ГОСТ 28379-89	кг	0,113	15,255	1082,00				16505,91		
139	**Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям / лестничная площадка /**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**135**		**393,86**	**3,45**	**53170,59**	**465,41**	**23367,91**	**23656,25**	**82972,99**
						217,31	**1,73**	**29337,27**	**233,04**		**6146,15**	
139.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,2656	35,86	818,04		29337,27				
139.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,135							
139.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,135		2758,00		372,33			
139.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,135		1381,00		186,44			
139.4	147047 С	Ветошь	кг	0,0031	0,4185	90,00				37,66		
139.5	147307 С	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	1,134	172,00				195,05		
139.6	149589 С	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,08505	264241,00				22473,70		
139.7	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	6,75	98,00				661,50		
140	**Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе / лестничная площадка /**	**м2 отделываемой поверхности**	**55**		**700,15**	**1,03**	**38508,44**	**56,88**	**15278,77**	**18561,01**	**61635,01**
						421,32	**0,52**	**23172,78**	**28,48**		**4565,56**	
		Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности										
140.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	0,4884	26,86	862,65		23172,78				
140.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0165							
140.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0165		2758,00		45,51			
140.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0165		1381,00		22,79			
140.4	149732 С	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,795	153,725	89,00				13681,52		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
140.5	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1171	6,4405	248,00				1597,24		
141	**Е11-130301-0111 1113-0301-0111 РСНБ РК 2015**	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, первый слой**	**м2**	**55**		**250,27**	**2,83**	**13764,69**	**155,68**	**11623,60**	**1383,04**	**16359,56**
						36,10	**0,35**	**1985,42**	**18,99**		**1211,82**	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов										
141.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5)	чел-ч	0,0334	1,83	1082,41		1985,42				
141.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,011							
141.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0055		4542,00		24,98			
141.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0055		1381,00		7,60			
141.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0055		2758,00		15,17			
141.4		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0055		1381,00		7,60			
141.5	2515 С	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,616		137,00		84,39			
141.6	147794 С	Отвердитель	т	0,000013	0,000704	611261,00				430,33		
141.7	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000034	0,001865	609322,00				1136,08		
141.8	249442 С	Шпатлевка ЭП 00-10 ГОСТ 28379-89	кг	0,169	9,295	1082,00				10057,19		
142	**Е11-130301-0112 1113-0301-0112 РСНБ РК 2015**	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, последующий слой**	**м2**	**55**		**180,71**	**2,83**	**9939,01**	**155,68**	**7804,76**	**1378,32**	**12222,72**
						35,97	**0,35**	**1978,57**	**18,99**		**905,39**	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов										
142.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5)	чел-ч	0,0332	1,83	1082,41		1978,57				
142.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,011							
142.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0055		4542,00		24,98			
142.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0055		1381,00		7,60			
142.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0055		2758,00		15,17			
142.4		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0055		1381,00		7,60			
142.5	2515 С	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,616		137,00		84,39			
142.6	147794 С	Отвердитель	т	0,00001	0,000528	611261,00				322,75		
142.7	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000023	0,001243	609322,00				757,39		
142.8	249442 С	Шпатлевка ЭП 00-10 ГОСТ 28379-89	кг	0,113	6,215	1082,00				6724,63		
143	**Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям / лестничная площадка /**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**55**		**437,48**	**3,45**	**24061,53**	**189,61**	**10419,21**	**10838,13**	**37691,64**
						244,59	**1,73**	**13452,72**	**94,94**		**2791,97**	
143.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,299	16,45	818,04		13452,72				
143.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,055							
143.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,055		2758,00		151,69			
143.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,055		1381,00		75,95			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
143.4	147047 С	Ветошь	кг	0,0031	0,1705	90,00				15,35		
143.5	147307 С	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,462	172,00				79,46		
143.6	149589 С	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,03795	264241,00				10027,95		
143.7	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,055	3,025	98,00				296,45		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**21583350,48**	**225985,87**	**15776094,96**	**4444427,53**	**28110000,00**
								5495841,65	**107915,95**	**--**	**2082222,24**	
Стоимость монтажных работ			Тенге					**4097281,00**				
		Накладные расходы	Тенге					**874800,00**				
		Сметная прибыль	Тенге					**397766,48**				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге					**5369847,45**				
Стоимость общестроительных работ			Тенге					**17043274,88**				
		Накладные расходы	Тенге					**3370642,26**				
		Сметная прибыль	Тенге					**1633113,37**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					**22047030,51**				
Стоимость металломонтажных работ			Тенге					**305953,18**				
		Накладные расходы	Тенге					**118703,47**				
		Сметная прибыль	Тенге					**33972,53**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге					**458629,18**				
Стоимость сантехнических работ			Тенге					**136841,45**				
		Накладные расходы	Тенге					**80281,80**				
		Сметная прибыль	Тенге					**17369,86**				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге					**234493,11**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					**28110000,00**				

ЗАКАЗЧИК:

Директор по операционной эффективности поддерживающих функций ЦРДТ _____ Карсакбаев А.Б.

Начальника ЦПХО _____ Жуматаев Б.С.

Начальник УПиПРСР _____ Ескендиров Д.Ж.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "СПИКЕР" _____ Абдрахманов Р.О.

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
129	**С123-070220-0510 2307-0220-0510 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная двухместная с заземлением**	**шт.**	**2**		**510,00**	**--**	**1020,00**	**--**	**1020,00**	**--**	**1101,60**
						--	**--**	**--**	**--**		**81,60**	
130	**Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**139,2**		**598,34**	**1,03**	**83288,37**	**143,97**	**38669,18**	**35637,86**	**128440,33**
						319,51	**0,52**	**44475,23**	**72,09**		**9514,10**	
		Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности										
130.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	0,377	52,47	847,56		44475,23				
130.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0418							
130.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,04176		2758,00		115,17			
130.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,04176		1381,00		57,67			
130.4	149732 С	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,795	389,064	89,00				34626,70		
130.5	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1171	16,30032	248,00				4042,48		
131	**Е11-130301-0111 1113-0301-0111 РСНБ РК 2015**	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, первый слой**	**м2**	**139,2**		**250,27**	**2,83**	**34837,19**	**394,01**	**29418,27**	**3500,35**	**41404,55**
						36,10	**0,35**	**5024,91**	**48,06**		**3067,00**	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов										
131.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5)	чел-ч	0,0334	4,64	1082,41		5024,91				
131.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0278							
131.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,01392		4542,00		63,22			
131.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,01392		1381,00		19,22			
131.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,01392		2758,00		38,39			
131.4		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,01392		1381,00		19,22			
131.5	2515 С	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	1,55904		137,00		213,59			
131.6	147794 С	Отвердитель	т	0,000013	0,001782	611261,00				1089,12		
131.7	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000034	0,004719	609322,00				2875,32		
131.8	249442 С	Шпатлевка ЭП 00-10 ГОСТ 28379-89	кг	0,169	23,5248	1082,00				25453,83		
132	**Е11-130301-0112 1113-0301-0112 РСНБ РК 2015**	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, последующийслой**	**м2**	**139,2**		**180,71**	**2,83**	**25154,74**	**394,01**	**19753,15**	**3488,40**	**30934,59**
						35,97	**0,35**	**5007,59**	**48,06**		**2291,45**	
		Состав работ:										