1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	9,22	262,72	--	2422		2737	1,85	17
		м3		262,72	--	2422		113		
34	Е0101-30-2	Планировка русла на входе и выходе бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	118,72	0,20	0,20	24	24	8		
		м2		--	0,07		8	97		
		гл.4.5.Устройство ж/б трубы д-1х2 (2шт) на ПК04+90,57; ПК33+00,00								
58	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	121,68	23,36	22,08	2842	2687	807	0,01	1
		м3		1,28	5,56	156	677	97	0,02	2
59	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	30,42	262,72	--	7992		9031	1,85	56
		м3		262,72	--	7992		113		
60	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек	9,3	3073,57	38,67	28584	360	3292	1,99	19
		м3		310,50	14,24	2888	132	109	0,07	1
61	Е0130-3-3	Устройство гравийно-песчаной подготовки подготовки под фундаменты	30,08	2603,90	48,05	78325	1445	13047	2,56	77
		м3		380,25	17,69	11438	532	109	0,09	3
62	Е0130-6-1	Устройство сборных фундаментов	12,92	1799,09	922,50	23244	11919	8986	2,44	32
		м3		398,25	239,85	5145	3099	109	0,82	11
63	С143023-63 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Лекальный блок № 4 /ТП 3.501-59/	14	25300,00	--	354200				
		шт		--	--					
64	С143023-64 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Лекальный блок № 5 /ТП 3.501-59/	4	19100,00	--	76400				
		шт		--	--					
65	Е0130-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	14,28	4921,38	2182,50	70277	31166	29425	7,89	113

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1323,00	567,45	18892	8103	109	1,94	28
66	С143023-27 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Круглые звенья блок №13	34	48500,00	--	1649000				
		шт		--	--					
67	Е0130-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	16,72	3036,15	686,25	50764	11474	11699	2,79	47
		м3		463,50	178,43	7750	2983	109	0,61	10
68	С143023-45 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Портальная стенка СТ-10 /ТП 3.501.1-144/	8	37200,00	--	297600				
		шт		--	--					
69	С143023-53 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Стенка откосная СТ-4 /ТП 3.501.1-144/	8	27800,00	--	222400				
		шт		--	--					
70	Е010333-А200-1	Разница в перевозке (учтено 254 км; 353км-254км) учтенная по нормативу, расстояние перевозки 99 км, класс груза 1	109,6	702,50	702,50	76994	76994	15399		
		т		--	140,50		15399	100	2,95	323
71	Е0106-1-15	Устройство лотка из монолитного бетона В20	4,1	8765,42	100,65	35938	413	793	0,97	4
		м3		146,25	38,03	600	156	105	0,19	1
72	С11011-457	Пакля пропитанная	19,73	195,00	--	3847				
		кг		--	--					
73	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	219,2	322,22	13,70	70631	3003	25773	0,61	133
		м2		102,83	5,04	22540	1105	109	0,02	5
74	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	29	1089,28	20,67	31589	599	5219	0,91	26
		м2		157,50	7,61	4568	221	109	0,31	9
75	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	82,1	134,10	--	11010		12441	0,97	80
		м3		134,10	--	11010		113		
76	Е0130-7-1	Заделка стыков между порталом и открылками цементным раствором	4,26	9645,20	532,08	41089	2267	2629	2,55	11
		м3		434,25	131,85	1850	562	109	0,43	2
77	Е0130-7-1	Заполнение пазух бетоном В7,5	13,59	9329,00	532,08	126781	7231	8386	2,55	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		434,25	131,85	5901	1792	109	0,43	6
		Укрепительные работы								
78	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	52,48	23,36	22,08	1226	1159	348	0,01	
		м3		1,28	5,56	67	292	97	0,02	1
79	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	13,12	262,72	--	3447		3895	1,85	24
		м3		262,72	--	3447		113		
80	Е0101-30-2	Планировка русла на входе и выходе бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	168,8	0,20	0,20	34	34	11		
		м2		--	0,07		12	97		
		гл.4.6.Устройство ж/б трубы д-1,5м (1шт) на ПК37+17,31								
104	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	72	23,36	22,08	1682	1590	478	0,01	1
		м3		1,28	5,56	92	400	97	0,02	1
105	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	18	262,72	--	4729		5344	1,85	33
		м3		262,72	--	4729		113		
106	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек	4,3	3073,57	38,67	13216	166	1522	1,99	9
		м3		310,50	14,24	1335	61	109	0,07	
107	Е0130-3-3	Устройство гравийно-песчаной подготовки подготовки под фундаменты	13,2	2603,90	48,05	34371	634	5726	2,56	34
		м3		380,25	17,69	5019	234	109	0,09	1
108	Е0130-6-1	Устройство сборных фундаментов	5,17	1799,09	922,50	9301	4769	3596	2,44	13
		м3		398,25	239,85	2059	1240	109	0,82	4
109	С143023-67 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Лекальный блок № 8 /ТП 3.501-59/	3	36800,00	--	110400				
		шт		--	--					
110	С143023-68 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Лекальный блок № 9 /ТП 3.501-59/	2	27300,00	--	54600				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--					
111	Е0130-54-3	Укладка звеньев круглых железобетонных труб отверстием 1,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	7,47	4921,38	2182,50	36763	16303	15393	7,89	59
		м3		1323,00	567,45	9883	4239	109	1,94	14
112	С143023-29 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Круглые звенья Блок №17	9	61400,00	--	552600				
		шт		--	--					
113	Е0130-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	9,82	3036,15	686,25	29815	6739	6871	2,79	27
		м3		463,50	178,43	4552	1752	109	0,61	6
114	С143023-47 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Портальная стенка СТ-12 /ТП 3.501.1-144/	2	53500,00	--	107000				
		шт		--	--					
115	С143023-55 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Стенка откосная СТ-6 /ТП 3.501.1-144/	4	46200,00	--	184800				
		шт		--	--					
116	Е010333-А200-1	Разница в перевозке (учтено 254 км; 353км-254км) учтенная по нормативу, расстояние перевозки 99 км, класс груза 1	53,3	702,50	702,50	37443	37443	7489		
		т		--	140,50		7489	100	2,95	157
117	Е0106-1-15	Устройство лотка из монолитного бетона В20	2,56	8765,42	100,65	22439	258	495	0,97	2
		м3		146,25	38,03	374	97	105	0,19	
118	С11011-457	Пакля пропитанная	8,5	195,00	--	1658				
		кг		--	--					
119	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	127,8	322,22	13,70	41180	1751	15027	0,61	77
		м2		102,83	5,04	13142	644	109	0,02	3
120	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	18,4	1089,28	20,67	20043	380	3311	0,91	17
		м2		157,50	7,61	2898	140	109	0,31	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	82,7	134,10	--	11090		12532	0,97	80
		м3		134,10	--	11090		113		
122	Е0130-7-1	Заделка стыков между порталом и открылками цементным раствором	1,1	9645,20	532,08	10610	585	679	2,55	3
		м3		434,25	131,85	478	145	109	0,43	
		Укрепительные работы								
123	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	22,56	23,36	22,08	527	498	150	0,01	
		м3		1,28	5,56	29	125	97	0,02	
124	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	5,64	262,72	--	1482		1674	1,85	10
		м3		262,72	--	1482		113		
125	Е0101-30-2	Планировка русла на входе и выходе бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	82,2	0,20	0,20	17	17	6		
		м2		--	0,07		6	97		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4855788	262807	319956		1463
			Тенге			230975	62710			639
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4855788				
		Всего заработная плата -	Тенге				293685			
		Накладные расходы -	Тенге			319956				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							160
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				47993			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			310544				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5486288				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2262
		Сметная заработная плата -	Тенге				341678			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5486288				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2262
		Сметная заработная плата -	Тенге				341678			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			9668062	-79838	403627		4611
			Тенге			708609	105294			-5491
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9668062				
		Всего заработная плата -	Тенге				813903			
		Накладные расходы -	Тенге			403627				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							202
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				60544			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			604301				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			10675990				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-678
Всего заработная плата -			Тенге				874447			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			10675990				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-678
		Сметная заработная плата -	Тенге				874447			
		Глава 8 "Прочие работы: Временные здания и сооружения"								
		Временные здания и сооружения 4,6% к=0,8				322 247				
		Глава 9 "Дополнительные затраты на строительстве"								
		Итого СМР				10 998 237				
		Глава 9 "Дополнительные затраты на строительстве"Прочие работы и затраты								
		Дополнительные отпуска - 0,4%				43 993				
		Выслуга лет - 1%				109 982				
		Итого по главе 9				**153 975**				
		Итого по главам 1-9				**11 152 212**				
		ИТОГО БАЗИСНАЯ СТОИМОСТЬ НА 01.01.2001Г.				**11 152 212**				
		СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				**24 909 006**				
		НАЛОГИ, СБОРЫ,ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ - 2%				498 180				
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 2013 Г.						**25 407 186**				
		НДС 12 %				3 048 862				
ВСЕГО						***28 456 048,31***				

Заказчик:

Зам. руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ Самуратов С.З.

_____Хамитжанов К.

Тех.надзор ТОО "УКС"

_____

Подрядчик:

Директор ТОО "Алматы жолдары"

_____ Сапаргалиев М.Т.

Счет-фактура № 37 от 30.06.2015 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы Жолдары" **(2)**

БИН РНН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060340004747, г.Талгар, ул.Промышленная, 5, тел.3882347, 3882135, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 09001 № 0007156 от 04.09.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ358560000000457688 в АО БанкЦентрКредит, , БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №90 от 17.04.2015г Проведение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги "Кокпек-Кольжат-Малый Дехан-Кетмень, подъезд к с.Большой Дехан", км 0-5 Уйгурского района Алматинской области (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Уйгурский район

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140000775, (10а)

ИИК получателя: KZ93070102KSN0901000 в ГУ КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МФ РК, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги "Кокпек-Кольжат-Малый Дехан-Кетмень, подъезд к с.Большой Дехан", км 0-5 Уйгурского района Алматинской области за июнь 2015 года	тенге	1	25 407 185,99	25 407 185,99	12%	3 048 862,32	28 456 048,31		
Всего по счету:					**25 407 185,99**		**3 048 862,32**	**28 456 048,31**		

Руководитель организации: САПАРГАЛИЕВ М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации: СВЕЧНИКОВА Ю. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщ

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.