Договор о государственных закупках работ

№ 21

г. Уральск «_07_» марта 2014 года

ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области, именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице заместителя руководителя Турсынова Б.А., действующего на основании Положения, с одной стороны и ТОО «Таскала Транс Газ», именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице директора Махметова Т.М. действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании Закона "О государственных закупках" (далее - Закон) способом конкурса заключили договор по строительству объекта: «Газоснабжение Сырымского, Каратобинского и Чингирлауского районов ЗКО. Строительство газопровода высокого давления от с.Жымпиты до с.Когерис, с.Тамды, с.Коныр, с.Булдырты, с.Каракудык, с.Коздикара Сырымского района ЗКО», прошедшего « 17 » февраля 2014 года заключили настоящий Договор о государственных закупках по бюджетной программе 279 004 000 «Газификация населенных пунктов, специфика 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов» (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Организатор и заказчик государственных закупок ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО» принимая во внимание то, что проведены государственные закупки, стороны признают, что общая стоимость объекта на условиях выполнения работ «под ключ» в соответствии с протоколом об итогах способом конкурса от « 17 » февраля 2014 года составляет **973 777 567** (Девятьсот семьдесят три миллиона семьсот семьдесят семь тысяч пятьсот шестьдесят семь) тенге 84 тиын.

При этом сумма договора 2014 года составляет **352 980 414** (Триста пятьдесят два миллиона девятьсот восемьдесят тысяч четыреста четырнадцать) тенге 12 тиын, сумма 2015 года составляет **620 797 153** (Шестьсот двадцать миллионов семьсот девяносто семь тысяч сто пятьдесят три) тенге 72 тиын. Объемы и виды выполняемых работ согласно графика выполнения работ.

2. Объем работ выполняются по проекту «Газоснабжение Сырымского, Каратобинского и Чингирлауского районов ЗКО. Строительство газопровода высокого давления от с.Жымпиты до с.Когерис, с.Тамды, с.Коныр, с.Булдырты, с.Каракудык, с.Коздикара Сырымского района ЗКО» согласно плана финансирования утвержденного Заказчиком.

Генеральный проектировщик – ТОО «СПС».

3. В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) ."Заказчик" - государственные органы, государственные учреждения, а также государственные предприятия, юридические лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей) которых принадлежат государству, и аффилиированные с ними юридические лица;

2) "Генеральный подрядчик" (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

3) "Субподрядчик (соисполнитель)" означает лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

4) "Технадзор" означает лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

5) "Объект" - здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

6) "Участок" означает территорию, отведенную для строительства Объекта или производства работ;

7) "Цена Договора" означает общую сумму Договора, указанную Подрядчиком в его конкурсной заявке и принятой Заказчиком;

8) "Договор" - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственных закупках" и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на строительство зданий и сооружений и ремонтно-строительные работы. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Проектировщиком и Подрядчиком, Заказчиками и Субподрядчиками;

9) "Временные сооружения" означает все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта;

10) "Материалы" означают все расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик используют для строительства Объекта;

11) "Оборудование" означает все машины и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на участке для строительства Объекта;

12) "Срок продолжительности строительства" означает срок, в течение которого Подрядчик должен завершить строительство Объекта;

13) "Дни" - календарные дни, "месяцы" - календарные месяцы;

14) "Изменения" - изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;

15) "Дефект" - часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;

4. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) предмет Договора/перечень закупаемых работ;

3) техническая спецификация;

4) обеспечение исполнения Договора;

5) проектно-сметная документация/рабочие чертежи;

5. Подрядчик в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора вносит обеспечение исполнения Договора, в случаях и в размере, указанных в пункте 158 «Правил осуществления государственных закупок РК», а именно размер обеспечения исполнения договора устанавливается организатором государственных закупок в размере трех процентов от общей суммы договора о государственных закупках, за исключением случаев, когда договором о государственных закупках предусмотрена выплата аванса. В случае, если договором о государственных закупках предусмотрена выплата аванса, обеспечение исполнения договора устанавливается организатором государственных закупок в размере равном авансу, который должен быть не менее трех процентов от общей суммы договора о государственных закупках. В случае заключения договора о государственных закупках со сроком действия более одного финансового года размер обеспечения исполнения договора о государственных закупках на текущий финансовый год исчисляется исходя из годовой суммы договора, предусмотренной в соответствующем финансовом году.

Подрядчик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения исполнения Договора:

1) гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет Заказчика либо на счет, предусмотренный бюджетным законодательством Республики Казахстан для заказчиков, являющихся государственными органами и государственными учреждениями;

2) банковскую гарантию.

6. Не допускается совершение Подрядчиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по Договору. Не допускается использование Заказчиком гарантийного денежного взноса, внесенного Подрядчиком, на цели, не предусмотренные Законом.

7. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором.

8. Договор составляется на русском языке. В случае необходимости рассмотрения Договора в арбитраже, рассматривается экземпляр Договора на русском языке. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.

9. Не допускается вносить в проект либо заключенный договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора Подрядчика, по основаниям, не предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 39 Закона.

10. Официальное общение между Заказчиком и Подрядчиком, которое касается вопросов строительства Объекта, имеет силу только в письменном виде.

11. Подрядчик может заключать Договоры с субподрядными организациями в объеме не более 2/3 от общего объема работ (цены подряда), и не может передавать Договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком.

12. При наличии на Участке субподрядчиков Подрядчик должен координировать свои работы с ними.

13. Заказчик передает Подрядчику проектно-сметную документацию на строительство (ремонт, реконструкцию) объекта в одном экземпляре.

14. Подрядчик нанимает на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на других Подрядчик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации.

15. Если Заказчик просит Подрядчика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Подрядчика или субподрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан удалить это лицо со строительного объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору.

16. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

17. Заказчик несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Заказчика). Риском Заказчика также являются обнаруженные Подрядчиком и не указанные в конкурсной документации заражения почвы токсичными и взрывчатыми веществами и если эти обнаружения непосредственно влияют на выполнение работ.

18. Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте.

19. Заказчик разрешает Подрядчику пользоваться всем Участком, отведенным под строительство Объекта. Если часть Участка под строительство не передана к Дате передачи Участка, и по этой причине задерживается выполнение работ, то в этом случае Заказчик должен продлить срок окончания работ на срок задержки передачи этого Участка.

20. Заказчик или его уполномоченное лицо, а также разработчики проектно-сметной документации всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору.

21. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

22. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Подрядчик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

23. Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с проектно-сметной документацией, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

24. Если Подрядчик не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие с проектно-сметной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Подрядчик в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Заказчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате Подрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств.

25. Подрядчик по истечении десяти календарных дней со дня направления Заказчиком уведомления о начале производства работ представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ по строительству Объекта.

26. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

27. Подрядчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.

28. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, Субподрядчика (ов), работников и доверенных лиц Субподрядчика(ов), а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Подрядчиком.

29. Заказчик может провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Подрядчик исправляет Дефект работ и (или) заменяет конструкцию.

30. Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов.

31. Получив уведомление о Дефектах, Подрядчик обязан устранить Дефект в течение периода времени, указанного Заказчиком.

32. Форма оплаты: выплата аванса 20 % согласно плана финансирования Заказчика. Текущие (промежуточные) платежи производятся ежемесячно согласно актов выполненных работ с удержанием авансового платежа, пропорционально от выполненных объёмов работ в течение 5 банковских дней после подписания формы № 2В, формы № КС3. Окончательная оплата производится после подписания и предъявления акта государственной комиссии в органы казначейства в течение 15 банковских дней.

33. Необходимые документы, предшествующие оплате: счет-фактура, акт приемки-передачи выполненных работ (формы № 2В, формы № КС3).

34. На ряду с предоставлением каждого акта выполненных работ Подрядчик обязан представить паспорта качества материалов и оборудования, исполнительную документацию, которая должна соответствовать требованиям в соответствии с действующими строительными нормами РК, а также Подрядчик обязан предоставить подтверждающие документы всех расходов по работам.

35. Если Заказчик не выплачивает Подрядчику причитающуюся ему сумму в сроки, указанные в Договоре, то в этих случаях он выплачивает Подрядчику неустойку по задержанным платежам в размере 0,1 % от причитающейся суммы за каждый день просрочки. Оплата неустойки производится вместе со следующим

платежом. Процент неустойки начисляется с даты, когда должен быть произведен платеж и заканчивается датой, когда был произведен последний платеж.

36. Следующие события влекут за собой изменения сроков продолжительности работ:

1) Заказчик не разрешает пользоваться всеми участками Объекта, что задерживает выполнение работ. В этом случае Заказчик обязан продлить срок выполнения работ по настоящему Договору;

2) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированное Договором. В случае, если данные испытания не указывают на какие-либо Дефекты, то время остановки работ для проведения испытания добавляются к договорному сроку выполнения работ;

3) задерживается авансовый платеж;

4) при наличии на Объекте нескольких подрядчиков, составленный Заказчиком график работ для других подрядчиков негативно влияет на сроки выполнения работ Подрядчика по данному Договору.

37. Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут соответствовать техническим спецификациям и проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантии, предоставляемой Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 2 года.

38. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

39. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до семи дней, кроме случаев предусмотренных п.47 настоящего договора;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 10 дней;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Заказчик не выплачивает Подрядчику письменно подтвержденную Технадзором Заказчика сумму в течение 15 дней, следующих за датой подтверждения суммы;

7) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и договорной документации.

40. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

41. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

42. В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта.

43. Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

44. Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона;

2) оказания организатором государственных закупок, не предусмотренных Законом содействия потенциальному Подрядчику.

Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

45. Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до

разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

46. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое непредвиденное обстоятельство, форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

47. Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

48. Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Подрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Подрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

49. Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Заказчику.

50. Подрядчик предоставляет Заказчику график получения материалов и оборудования на Участке. Для хранения, укладки или штабелирования могут использоваться только участки, санкционированные Заказчиком.

51. Подрядчик содержит территорию Участка в чистоте. Подрядчик обязан удалять с Участка весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок.

52. В случае, если Подрядчик окажется не в состоянии содержать Участок в чистоте, как того требует настоящий Договор, Заказчик может выполнить эту работу, отнеся расходы за счет Подрядчика.

53. Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее чем в пятидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору (Рабочая комиссия).

54. Рабочая комиссия проводится с участием Подрядчика.

55. Дата подписания акта рабочей комиссии председателем и ее членами без замечаний, считается датой завершения работ. Датой ввода в эксплуатацию объекта считается дата подписания (согласно действующего законодательства) акта государственной приемочной комиссией председателем и ее членами.

56. За исключением форс-мажорных условий, если Подрядчик не выполняет работы в сроки, оговоренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора взыскивает с Подрядчика неустойку (штраф, пени) за неисполнение обязательств по договору в размере 0,1 % от суммы договора за каждый день просрочки либо 0,1 % к сумме ненадлежаще исполненного обязательства за каждый день просрочки. При этом, государственное учреждение обязано обеспечить взыскание неустойки (штрафа, пени) за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Поставщиком.

57. Сроком начала работ считается дата по истечении десяти календарных дней со дня направления Заказчиком уведомления о начале производства работ в Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по ЗКО.

58. Срок продолжительности работ по настоящему договору составляет 11 месяцев.

59. Заказчик обязуется выплатить Подрядчику за объем выполненных работ по настоящему Договору сумму, согласно актов выполненных работ.

60. Из суммы выполненных Подрядчиком промежуточных работ Заказчик удерживает 5 % стоимости выполненных работ, которые выплачиваются Подрядчику после выполнения всех работ и подписания акта государственной приемочной комиссии (далее - Окончательная оплата).

61. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов.

62. Настоящим Договором могут быть предусмотрены иные штрафные санкции, согласованные Заказчиком и Подрядчиком в установленном порядке, либо иные условия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

63. Подрядчик обязан внести обеспечение исполнения Договора в форме, объеме и на условиях, предусмотренных в конкурсной документации.

64. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и после внесения Подрядчиком обеспечения исполнения Договора, в случаях указанных в пункте 156 Правил.

65. Срок действия договора до 31 декабря 2015 года.

66. Адреса и реквизиты Сторон:

Заказчик:	**Подрядчик**
ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО» **г. Уральск, ул.Х.Чурина 116,** **тел/факс: 8(7112) 50-79-20** **БИН 070 540 003 470** **ИИК KZ03 0701 02KS N270 1000** **БИК KKMFKZ2A** **ГУ Комитет Казначейства** **Министерства Финансов РК** **КОД ГУ 2792001**	**ТОО «ТаскалаТрансГаз»** **ЗКО,Сырымский район,** **П.Жымпиты,ул.Сейфуллина,50** **БИН 000 540 001 184** **ИИК KZ71 8560 0000 0501 5846** **БИК KCJBKZKX** **АО «Банк Центр Кредит»**
Заместитель руководителя **Турсынов Б.А.**	**Директор** **Махметов Т.М**
м.п.	**м.п.**

Дата регистрации в территориальном подразделении казначейства (для государственных органов, государственных учреждений)

Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 2 ноября 2011 года № 1277

Заключение рабочей комиссии

г. Уральск «27» октябрь 2015 г.

Рабочая комиссия, назначенная
ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО»
(наименование организации заказчика, назначившей рабочую комиссию)

приказом от **«26» октябрь 2015 года № 116**
в составе:
Председателя комиссии-представителя заказчика
Есенгалиев Б.А. – заместитель руководителя ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Членов комиссии - представителей:

Шашкенов А.Ж.- Авторский надзор ТОО «СПС»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Айткалиев.Б.М. – Главный специалист ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО»

Кариев М.Г. – Государственный экологический инспектор Западно-Казахстанского областного департамента.
(фамилия, имя, отчество, должность)

Гинаятов К.Г – Руководитель управление по защите прав потребителей по Сырымского района ЗКО»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Бектенов У.О. – Руководитель отдела ЖКХ и пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сырымского района, ЗКО.
(фамилия, имя, отчество, должность)

Жанклешов Д.У. – Руководитель отдела архитектуры градостроительства и строительства Сырымского района, ЗКО.
(фамилия, имя, отчество, должность)

Молдагалиев К.З – Руководитель отдела сельского хозяйства земельных отношений Сырымского ЗКО.
(фамилия, имя, отчество, должность)

Жасталап Г.И – И.о руководителя отдела ОЧС Сырымского ДЧС ЗКО
(фамилия, имя, отчество, должность)

Ессултанов Ж.Ш. – Мастер газового участка Сырымского района, ЗКО АО«КазТранГазАймак»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Махмедов Т.М. - Директор ТОО «ТаскалаТрансГаз»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Бектлеуов К.Д . Технический надзор ТОО «Сана Маркет»
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком **ТОО «ТаскалаТрансГаз»**
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлен к приемке в эксплуатацию построенный «**Газоснабжение Сырымского, Каратобинского и Чингирлауского районов ЗКО. Строительство газопровода высокого давления от с.Жымпиты до с.Когерис, с.Тамды, с.Коныр, с.Булдырты, с.Каракудык, с.Козднкара Сырымского района ЗКО»**
(наименование объекта, его местоположение или адрес)

2. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком, выполнившим
Строительно-монтажные работы
(виды работ)
и его субподрядными организациями

(наименования организаций и их ведомственная подчиненность)

3. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана проектными организациями **ТОО «СПС».**
(наименование организаций и их ведомственная подчиненность)

4. Строительство осуществлялось по проекту
№ А-02-14-ГСН
(номер проекта, номер серии по типовым проектам)

5. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена
ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО
(наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)
№ 134 от 03.06.2013г.

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ «17» мая 2014 год
(месяц и год)
окончание работ «27» октября 2015 год
(месяц и год)

7. Рабочей комиссии представлена следующая документация:
Рабочий проект и исполнительная документация: Проект, исполнительная документация.
(перечень документов или номер приложения к акту)
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

8. Объект имеет следующие показатели:
(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость)

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	Показатели		Примечание + увеличение - уменьшение
			Заявленные до экспертизы	Рекомендуемые к утверждению	
1	Численность населения поселков	чел	4343	4343	-

2	Максимальный часовой расход газа	$М^3$/ч	2855	2855	-
3	Годовой расход газа	тыс.$км^3$	5996	5996	
4	Протяженность газоровода	км	113.7	113.7	
5	Продолжительность строительства	мес	11	11	

9. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

_____

(краткие технические характеристики по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

10. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования рабочими комиссиями (перечень актов в приложении __ к настоящему акту) в количестве:

по проекту _____ единиц
фактически _____ единиц

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом: **выполнены полностью**
(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении ___ к акту.

12. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
Всего 1021,147 млн. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 838,440 млн. тенге, оборудования 9,262 млн. тенге, прочие затраты 173,445 млн. тенге.

РЕШЕНИЕ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ:

«**Газоснабжение Сырымского, Каратобинского и Чингирлауского районов ЗКО. Строительство газопровода высокого давления от с.Жымпиты до с.Когерис, с.Тамды, с.Коныр, с.Булдырты, с.Каракудык, с.Коздикара Сырымского района ЗКО»**
(наименование объекта)

СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ от генерального подрядчика и готовым для предъявления Государственной приемочной комиссии.

Председатель рабочей комиссии:

Есенгалиев Б.А. _____
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены рабочей комиссии:

Шапкенов А.Ж. _____
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Айткалиев Б.М. _____
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Кариев М.Г. _____
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Гинаятов К.Г _____
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Бектенов У.О. _____
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Жанклешов Д.У. _____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Молдагалиев К.З _____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Жасталап Г.И _____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Ессултанов Ж.Ш _____

(фамилия, имя,отчество,подпись, дата,печать)

Махмедов Т.М. _____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Бектлеуов К.Д . _____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

АКТ
приемки законченного строительного объекта
системы газоснабжения

«Строительство газопровода высокого давления от с.Жымпиты до с.Когерис,Тамды,Коныр,Булдырты,Каракудык,Коздикара Сырымского района ЗКО»

«*27*»*10*2015 г

Приемочная комиссия в составе председателя комиссии – представителя заказчика
ГУ «Энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО»
Заместитель начальника управления *Есенгалиев Б.А.*
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии, представителей:
генерального подрядчика *директор ТОО «Таскала Транс Газ»* *Махметов Т.М.*
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов Технадзора *инженер технадзор ЖШС «Сана Маркет»* *Бектлеуов К.Д*
(фамилия, имя, отчество, должность)

Представители эксплуатационной организации:
Начальник РГХ филиал УМГ «Уральск» АО «ИнтерГазЦентральная Азия» *Азовсков А.И*

Первый заместитель директора ЗКПФ АО «КазТрансГазАймак» *Кайбалиев А.Т*

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком *ТОО «Таскала Транс Газ»* представлен к приемке законченный строительством *: «Строительство газопровода высокого давления от с.Жымпиты до с.Когерис,Тамды,Коныр,Булдырты,Каракудык,Коздикара Сырымского района ЗКО»*
(наименование объекта)

Выполнен монтаж подземного газопровода Р=1,2 МПа,общая протяженность=175м.
труба сталь d108x3,5:Сигнальная лента «осторожно газ»=175м.
ГРПШ-13-1ВУ1-П,РДГ-П50В,СТГ-80-250=1шт; задвижка Ду80=1шт.

Выполнен монтаж подземного газопровода Р=0,6 МПА,общая протяженность=113,521м, в том числе:-труба *ПЭ SDR11 d225x20,5=34,405м,d160x14,6=53,115м;d90x8,2=14,791м; d63x5,8=11,210м.*
Алюминевый провод сеч.2,5мм2=113,521м,сигнальная лента «осторожно газ»=113,521м
ГРПШ-13-1ВУ1-П, РДГ-П50В, СТГ-80-250=1шт, задвижка Ду150 =1шт(сКоныр).
ГРПШ-13-1ВУ1-П,с РДГ-П50В,с СТГ-100-400=1шт,задвижка Ду100 =1шт(с.Булдурты)
ГРПШ-03БМ-1У1-С,РДСК-50БМ,РСГ-сигнал-40-G40=1шт,задвижка Ду50 =1шт(с.Когерис)
ГРПШ-03БМ-1У1-С,РДСК-50БМ,РСГ-сигнал-40-G40=1шт,задвижка Ду50 =1шт(с.Тамды)
ГРПШ-03БМ-1У1-С,РДСК-50БМ,РСГ-сигнал-40-G40=1шт,задвижка Ду50 =1шт(Каракудык)
ГРПШ-03БМ-1У1-С,РДСК-50БМ,РСГ-сигнал-40-G40=1шт,задвижка Ду80 =1шт(Коздикара)

Выполнен монтаж подземного газопровода Р=0,3 МПА,общая протяженность= 5.146м,в том числе:

труба *ПЭ SDR11 d110x10=1.068м,d90x8,2=1.453м ,d63x5,8=2.625м*

Алюминевый провод сеч.2,5мм2=5,146м;сигнальная лента «осторожно газ»=5,146м

ГРПШ-400-01.РДНК-400М=2шт. задвижка Ду80 =1шт. (с.Когерис);

ГРПШ-400-01.РДНК-400М=2шт. задвижка Ду80 =1шт(с.Тамды).

ГРПШ-400-01.РДНК-400М=1шт;ГРПШ-07-1У1.РДНК-1000м=3шт.задв.Ду80=1шт(сКоныр)

ГРПШ-13-1НУ1.РДГ-П50Н=3шт. задвижка Ду100 =1шт. (с.Булдурты)

ГРПШ-400-01.РДНК-400М=1шт.задвижка Ду80 =1шт. (с.Каракудык)

ГРПШ-400-01.РДНК-400М=2шт.задвижка Ду80 =1шт. (с.Коздикара)

Выполнен монтаж Электро-хим.защиты подземного газопровода Р=1,2 МПа :

- ЭМС-1.СКИП-1-6-6-2.БДР(М)-25-2-21-К-УХМ.Протектор ПМ-10У =52шт.провод ВВГ-0,66мм2.

(виды работ)

2.проект № *А-00-12-034-ГСН* разработан *ТОО «СПС»*

(наименование организации)

3. Строительство осуществлялось в сроки:

Начало работ 15.05.2014 окончание работ 27.10.2015г.

(месяц, год) (месяц, год)

Приемочная комиссия рассмотрела документацию, представленную в соответствии с требованиями «Правил приемки законченных строительством объектов систем газоснабжения».

«Правил безопасности в газовом хозяйстве выполнены в полном объеме в соответствие выполненных строительно-монтажных работ по проекту, произвела, при необходимости дополнительные испытания (кроме зафиксированных и исполнителей документации),

(виды испытания)

Решение приемочной комиссии:

Строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме в соответствии с проектом, требованиями СН 4.03-01-2011г «Газораспределительные системы»
Предъявлено к приемке *«Строительство газопровода высокого давления от с.Жымпиты до с.Когерис,Тамды,Коныр,Булдырты,Каракудык,Коздикара Сырымского района ЗКО»*

1.

(наименование объекта)

Считать принятым заказчиком вместе с прилагаемой исполнительной документацией с «27» 10 2015 г. и устранением замечаний в срок согласно дефектной ведомости.

Представитель Заказчика _____

Представитель подрядчика _____ Махметов Т.М.

Представитель
органов технадзора _____

Заместитель главного инженера
РГ АО «КазТрансГазАймак» _____ Азовсков А.И

Первый заместитель директора
ЗКПФ АО «КазТрансГазАймак» _____ Кайбалиев А.Т

Форма №КС-3
Республики Казахстан

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО"
Подрядчик : ТОО "ТаскалаТранс Газ"
Наименование строительства и его адрес :Строительство объекта:"Газоснабжение Сырымского, Каратобинского и Чингирлауского районов ЗКО.Строительство газопровода высокого давления от с. Жымпиты до с. Когерис, с. Тамды, с.Коныр, с.Булдырты, с. Каракудык, с. Кодикара Сырымского района ЗКО"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь 2014 года

Реквизиты Подрядчика	Договор	
БИН 000540001184	номер	дата
РНН 271200001773	21	07.03.2014г.
БИК KCJBKZKX		
ИИКKZ185600000005015846		
Банк АО "БанкЦентрКредит"		

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
			из графы 1 (тенге)						
				из них					
	с начала работ по догов.по отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	строительно-монтажные работы (тенге)	в отчетный месяц	по монт. оборуд-я	ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты на приобретение материалов	налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке в том числе:	352 980 414,12								
за ноябрь		76703995,64						9204479,48	85908475,12

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО" **Руководитель:** Утешев Р.К. **2014 года**
(должность Ф.И.О., подпись)

ПОДРЯДЧИК ТОО "ТаскалаТранс Газ" **Директор:** Мамметов Т.М. **2014 года**
должность Ф.И.О., подпись

"Таскала Транс Газ"

Форма 2в

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО"
Подрядчик: ТОО "Таскала Транс Газ"
Договор: №21 от 07.03.2014 года

Наименование : Строительство объекта:"Газоснабжение Сырымского, Каратобинского и Чингирлауского районов ЗКО.Строительство газопровода высокого давления от с. Жымпиты до с. Когерис, с. Тамды, с.Коныр, с.Булдырты, с. Каракудык, с. Козликара Сырымского района ЗКО"

АКТ

выполненных работ № 5 за ноябрь 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		0	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3.Подводящий газопрвод 0,6МПа(2-1)								
1	У51-14-4	Земляные работы для прокладки газопроводов в траншеях в обычных условиях в сухих грунтах 2 группы при глубине заложения 1,2 м до верха трубы диаметром 200 мм	6300	283,83	87,67	1788129	552321	1094584	0,98	6149
		м		138,56	26,91	872928	169533	105	0,09	567
1	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	7	139336,75	90794,12	975357	635559	618416	286	2002
		км		48375	19582,83	338625	137080	130	84,07	588
2	С130804-1230	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225х20,5 СТ РК ИСО 4437-2004	7712,4787	2899	--	22358476	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ПОПРАВКА НА ПНЕВМОТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	E0122-9-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с пневматическим испытанием км	7	199804,17 86400	95036,29 35901	1398629 604800	665254 251307	1112939 130	458 175,34	3206 1227
4	E0122-8-6	Вычитается позиция:Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием км	7	-154891,68 -70200	-66009,8 -24936,75	-1084242 -491400	-462069 -174557	-865744 130	-376 -121,79	-2632 -853
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге Тенге			25436349 1324953	1391065 383363			8725 1530
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3077874				
		Материалы -	Тенге			-1025				
		Всего заработная плата -	Тенге				1708316			
		Местные материалы -	Тенге			362880				
		Накладные расходы -	Тенге			1960195				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							980
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				294029			
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			302284				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5340353				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11235
		Сметная заработная плата -	Тенге				2002345			
		Стоимость прочих работ -	Тенге			22358476				
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1341509				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			23699984				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			29040337				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11235
		Сметная заработная плата -	Тенге				2002345			
		ИТОГО ПО АКТУ:				29040337				
		Временные здания и сооружения 2,7%				784089				
		Итого:				29824426				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,97%	885785
Затраты на выслугу лет 1%	298244
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	119298
Транспорт привозных материалов 1,143%	340893
Итого:	31468647
Итого в текущих ценах к 2,38968	75199996
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	1504000
Итого	76703995,64
НДС 12%	9204479,48
ВСЕГО ПО АКТУ:	**85908475,12**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ"Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО"

Утешев Р.К

Технадзор ТОО "Сана Маркет"

Бектлеуов К.Д

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Таскала Транс Газ"

Махметов Т.М.

Форма №КС-3
Республики Казахстан

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО"
Подрядчик : ТОО "ТаскалаТранс Газ"
Наименование строительства и его адрес :Строительство объекта:"Газоснабжение Сырымского, Каратобинского и Чингирлауского районов ЗКО.Строительство газопровода высокого давления от с. Жымпиты до с. Когерис, с. Тамды, с.Коныр, с.Булдырты, с. Каракудык, с. Коздикара Сырымского района ЗКО"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь 2014 года

Реквизиты Подрядчика	Договор	
БИН 000540001184	номер	дата
РНН 271200001773	21	07.03.2014г.
БИК KCJBKZKX		
ИИКKZ18560000005015846		
Банк АО "БанкЦентрКредит"		

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
	с начала работ по догов.по отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из графы 1 (тенге)						
			строительно-монтажные работы (тенге)	из них		ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монт. оборуд-я				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке в том числе:	267 071 939								
за октябрь		76799904						9215988	86015892

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО" **Руководитель:** Утешев Р.К. **2014 года**
(должность Ф.И.О., подпись)

ПОДРЯДЧИК ТОО "ТаскалаТранс Газ" **Директор:** Махметов Т.М. **2014 года**
(должность Ф.И.О., подпись)

Форма 2в

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО"
Подрядчик: ТОО "Таскала Транс Газ"
Договор: №21 от 07.03.2014 года

Наименование : Строительство объекта:"Газоснабжение Сырымского, Каратобинского и Чингирлауского районов ЗКО.Строительство газопровода высокого давления от с. Жымпиты до с. Когерис, с. Тамды, с.Коныр, с.Булдырты, с. Каракудык, с. Коздикара Сырымского района ЗКО"

АКТ

выполненных работ № 4 за октябрь 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	0	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3.Подводящий газопрвод 0,6МПа(2-1)								
1	E0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	1	139336,75	90794,12	139337	90794	88345	286	286
		км		48375	19582,83	48375	19583	130	84,07	84
2	C130804-1230	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20,5 СТ РК ИСО 4437-2004	6706,004	2899	--	19440706	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ПОПРАВКА НА ПНЕВМОТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ								
3	E0122-9-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с пневматическим испытанием	1	199804,17	95036,29	199804	95036	158991	458	458
		км		86400	35901	86400	35901	130	175,34	175
4	E0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	1	-154891,68	-66009,8	-154891	-66010	-123678	-376	-376

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		-70200	-24936,75	-70200	-24937	130	-121,79	-122
		Переходы трубопроводов через р. Кандыгара методом ГНБ- 295,2м								
7	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	16	27,84	26,18	445	419	138	0,01	--
		м3		1,66	7,2	27	115	97	0,03	--
8	E0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	1	849,44	360,98	849	361	652	2,7	3
		установ.		488,46	138,6	488	139	104	0,56	1
9	E0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	295,2	831,44	781,34	245440	230650	34926	0,28	83
		м		49,84	63,92	14713	18870	104	0,3	89
10	E0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	295,2	1089,57	1024,24	321642	302357	46286	0,36	106
		м		64,08	86,68	18916	25589	104	0,41	121

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	E0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	295,2	5063,58	4756,84	1494768	1404219	214384	1,68	496
		м		299,04	399,26	88277	117862	104	1,87	552
12	C11061-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	3,48	6450	--	22446	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	C11061-225 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Полимер для стабилизации буровых скважин	0,232	180000	--	41760	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	E0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	16	5,55	5,55	89	89	28	--	--
		м3		--	1,8	--	29	97	0,01	--
15	E0104-68-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-	Демонтаж комплекса установки I НБ после прокладки трубопроводов	1	676,53	251,39	677	251	543	2,35	2
		установ.		425,14	96,53		425 97	104	0,39	--
		Переходы трубопроводов через р. Амансай методом ГНБ- 295,2м								
16	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	16	27,84	26,18		445 419	138	0,01	--
		м3		1,66	7,2		27 115	97	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установ.	1	849,44 488,46	360,98 138,6	849 361 488 139	652 104	2,7 0,56	3 1
18	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/ м	295,2	831,44 49,84	781,34 63,92	245440 230650 14713 18870	34926 104	0,28 0,3	83 89
19	Е0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/ м	295,2	1089,57 64,08	1024,24 86,68	321642 302357 18916 25589	46286 104	0,36 0,41	106 121
20	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	295,2	5063,58	4756,84	1494768 1404219	214384	1,68	496

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		299,04	399,26	88277	117862	104	1,87	552
21	С11061-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	3,48	6450	--	22446	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С11061-225 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Эмульсия для сгущения смеси(прим)	0,232	180000	--	41760	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	16	5,55	5,55	89	89	28	--	--
		м3		--	1,8	--	29	97	0,01	--
24	Е0104-68-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	1	676,53	251,39	677	251	543	2,35	2
		установ.		425,14	96,53	425	97	104	0,39	--
		т								
		Устройство газопровода в футляре через дорогу 19м методом прокола-1шт								
25	Е0122-46-13	Продавливание грунта стальными трубами диам. 350 мм на длину до 30 м без разработки грунта /прокол/	19	1650,65	968,42	31362	18400	26554	3,09	59
		м		560,25	514,83	10645	9782	130	1,66	32
26	Е0122-47-5	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам. 315х28,7 мм	19	439,99	0,69	8360	13	3941	0,91	17
		м		159,3	0,27	3027	5	130	--	--
27	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам. 225х20,5 мм	19	313,94	0,42	5965	8	3867	0,9	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		156,38	0,16	2971	3	130	--	--
28	С130806-119	Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 прямошовные со снятой фаской, D 377 мм, толщина стенки 6,0 мм м	19,076	3930 --	-- --	74969 --	-- --	-- --	-- --	-- --
29	С130804-123	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE100 ГАЗ SDR 11-315x28,6 СТРК ИСО 4437-2004 10м	19,19	5658 --	-- --	108577 --	-- --	-- --	-- --	-- --

Устройство газопровода в футляре через дорогу 28м методом прокола-1шт

30	Е0122-46-13	Продавливание грунта стальными трубами диам. 350 мм на длину до 30 м без разработки грунта /прокол/ м	28	1650,65 560,25	968,42 514,83	46218 15687	27116 14415	39133 130	3,09 1,66	87 47
31	Е0122-47-5	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам. 315x28,7 мм м	28	439,99 159,3	0,69 0,27	12320 4460	19 8	5808 130	0,91 --	25 --
32	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам. 225x20,5 мм м	28	313,94 156,38	0,42 0,16	8790 4379	12 4	5698 130	0,9 --	25 --
33	С130806-119	Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 общего назначения прямошовные со снятой фаской, D 377 мм, толщина стенки 6,0 мм м	28,112	3930 --	-- --	110480 --	-- --	-- --	-- --	-- --
34	С130804-123	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11-315x28,6 СТ РК ИСО 4437-2004	28,28	5658	--	160008	--		-- --	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10м		--	--		-- --		-- --	--
		Устройство газопровода в футляре через дорогу 50м методом прокола-1шт								
35	E0122-46-19	Продавливание грунта стальными трубами диам. 300 мм на длину до 50 м без разработки грунта /прокол/	50	1660,24	1019,03	83012	50951	73313	3,18	159
		м		576	551,89	28800	27594	130	1,78	89
36	E0122-47-3	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам. 225х20,5 мм	50	313,94	0,42	15697	21	10175	0,9	45
		м		156,38	0,16	7819	8	130	--	--
37	E0122-47-2	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам. 150 мм	50	282,86	0,37	14143	19	10174	0,9	45
		м		156,38	0,14	7819	7	130	--	--
38	C130804-123-3	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 225х20,5 мм	50,5	2899	--	146400	--	-- --		--
		м		--	--	--	--	-- --		--
39	C130806-112	Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 общего назначения прямошовные со снятой фаской из стали БСТ 2КП-БСТ4 КП, D 325х6,0 мм	50,2	3360	--	168672	--	-- --		--
		м		--	--	--	--	-- --		--
		Устройство газопровода в футляре через дорогу 34,8м методом прокола-1шт								
40	E0122-46-18	Продавливание грунта стальными трубами диам. 250 мм на длину до 50 м без разработки грунта /прокол/	34,8	1621,21	1008,11	56418	35082	50452	3,12	109
		м		564,75	550,45	19653	19156	130	1,78	62
41	E0122-47-3	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам. 200 мм	34,8	313,94	0,42	10925	15	7082	0,9	31
		м		156,38	0,16	5442	6	130	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	E0122-47-2	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам. 150 мм	34,8	282,86	0,37	9844	13	7081	0,9	31
		м		156,38	0,14	5442	5	130	--	--
43	С130806-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91 из стали прямошовные со снятой фаской , D 219 х 6,0 мм	34,9392	2250	--	78613	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
44	С130804-123-3	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11-225х20,5 СТ РК ИСО 4437-2004	34,34	2899	--	99552	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

Устройство газопровода в футляре через дорогу 30м методом прокола-1шт

45	E0122-46-9	Продавливание грунта стальными трубами диам. 150 мм на длину до 30 м без разработки грунта /прокол/	30	1169,31	727,54	35079	21826	31516	2,25	68
		м		407,25	400,85	12218	12025	130	1,29	39
46	E0122-47-1	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам. 110 мм	30	244,98	0,28	7349	8	5735	0,84	25
		м		146,93	0,11	4408	3	130	--	--
47	E0122-47-1	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам. 63 мм	30	244,98	0,28	7349	8	5735	0,84	25
		м		146,93	0,11	4408	3	130	--	--
48	С130806-87 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91 общего назначения прямошовные со снятой фаской, D 152 х 5,0 мм	30,12	1260	--	37951	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	C130804-122-7	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 , Dн 110x10,4 мм СТ РК ИСО 4437-2004	30,3	692	--	20968	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Устройство газопровода в футляре через дорогу 50м методом прокола-1шт								
50	E0122-46-16	Продавливание грунта стальными трубами диам. 150 мм на длину до 50 м без разработки грунта /прокол/	50	1377,43	870,48	68872	43524	62747	2,66	133
		м		481,5	483,84	24075	24192	130	1,56	78
51	E0122-47-1	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам. 110 мм	50	244,98	0,28	12249	14	9558	0,84	42
		м		146,93	0,11	7347	6	130	--	--
52	E0122-47-1	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам. 63 мм	50	244,98	0,28	12249	14	9558	0,84	42
		м		146,93	0,11	7347	6	130	--	--
53	C130806-87 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91 общего назначения прямошовные со снятой фаской, D 152 x 5,0 мм	50,2	1260	--	63252	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
54	C130804-122-7	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива , Dн 110x10,4 мм PE 100 ГАЗ SDR 11- СТ РК ИСО 4437-2004	50,5	692	--	34946	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Устройство газопровода в футляре через дорогу 24,4м методом прокола-1шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	E0122-46-9	Продавливание грунта стальными трубами диам. 150 мм на длину до 30 м без разработки грунта /прокол/	24,4	1169,31	727,54	28531	17752	25633	2,25	55
		м		407,25	400,85	9937	9781	130	1,29	32
56	E0122-47-1	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам. 110 мм	24,4	244,98	0,28	5977	7	4664	0,84	21
		м		146,93	0,11	3585	3	130	--	--
57	E0122-47-1	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам. 63 мм	24,4	244,98	0,28	5977	7	4664	0,84	21
		м		146,93	0,11	3585	3	130	--	--
58	С130806-87 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91 общего назначения прямошовные со снятой фаской, D 152 х 5,0 мм	24,4976	1260	--	30867	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
59	С130804-122-7	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива , Dн 110х10,4 мм РЕ 100 ГАЗ SDR 11- СТ РК ИСО 4437-2004	24,644	692	--	17054	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Переходы трубопроводов через дорогу 35м методом прокола-1шт								
60	E0122-46-16	Продавливание грунта стальными трубами диам. 150 мм на длину до 50 м без разработки грунта /прокол/	35	1377,43	870,48	48210	30467	43923	2,66	93
		м		481,5	483,84	16853	16934	130	1,56	55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам. 110 мм м	35	244,98 146,93	0,28 0,11	8574 5143	10 4	6690 130	0,84 --	30 --
62	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам. 63 мм м	35	244,98 146,93	0,28 0,11	8574 5143	10 4	6690 130	0,84 --	30 --
63	С130806-87 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные со снятой фаской, D 152 х 5,0 мм м	35,14	1260 --	-- --	44276 --	-- --	-- --	-- --	-- --
64	С130804-122-7	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива , Dn 110x10,4 мм PE 100 ГАЗ SDR 11- СТ РК ИСО 4437-2004 м	35,451	692 --	-- --	24532 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге Тенге			25654662 530457	4241827 489903			2982 2096
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4992840				
		Материалы -	Тенге			92144				
		Всего заработная плата -	Тенге				1020360			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			128412				
		Накладные расходы -	Тенге			1177960				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							589
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				176694			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			370248				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6541049				5667
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1197054			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			254960				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			254960				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15298				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			270257				
		Стоимость прочих работ -	Тенге			20406862				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1224412				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			21631274				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			28442580				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5667
		Сметная заработная плата -	Тенге				1197054			
		РАЗДЕЛ 2.Устройство газопровода д108х3,5 методом прокола-40м (2-1)								
65	E0101-12-32 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	16	40,42	39,11	647	626	95	0,01	--
		м3		1,31	4,84	21	77	97	0,02	--
66	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	16	122,18	--	1955	--	2209	0,89	14
		м3		122,18	--	1955	--	113	--	--
67	E0122-46-17	Продавливание грунта стальными трубами диам. 200 мм на длину до 50 м без разработки грунта /прокол/	40	1416,58	885,34	56663	35413	50927	2,72	109
		м		492,75	486,61	19710	19464	130	1,57	63
68	E0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	40	244,98	0,28	9799	11	7646	0,84	34
		м		146,93	0,11	5877	4	130	--	--
69	C130806-79	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91 прямошовные со снятой фаской, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм	40,16	714	--	28674	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
70	С130806-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91 прямошовные со снятой фаской, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм	40,16	2250	--	90360	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			188098	36050			157
			Тенге			27563	19546			63
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			69064				
		Материалы -	Тенге			5450				
		Всего заработная плата -	Тенге				47109			
		Накладные расходы -	Тенге			60877				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9132			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7796				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			137737				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							250
		Сметная заработная плата -	Тенге				56241			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			90360				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			90360				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5422				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			95782				
		Стоимость прочих работ -	Тенге			28674				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1720				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			30395				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**263914**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							250
		Сметная заработная плата -	Тенге				56241			

РАЗДЕЛ 3.Газоснабжение с. Коныр (2-6)

Устройство газопровода методом прокола 16м

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Продавливание грунта стальными трубами диам. 200 мм на длину до 30 м без разработки грунта /прокол/								
71	Е0122-46-10		16	1228,56	742	19657	11872	17090	2,31	37
		м		418,5	403,15	6696	6450	130	1,3	21
		Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам. 90 мм								
72	Е0122-47-1		16	244,98	0,28	3920	4	3058	0,84	14
		м		146,93	0,11	2351	2	130	--	--
	С130806-101 Изм. и доп.вып.16 СН	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91 общего назначения прямошовные со снятой фаской, D 219 х 6,0 мм								
73	РК 8.02-04-2002		16,064	2250	--	36144	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива , Dн 160х14,6 мм РЕ 100 ГАЗ SDR 11- СТ РК ИСО								
74	С130804-129	4437-2004	16,16	1468	--	23723	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива , Dн 90х8,2 мм РЕ 100 ГАЗ SDR 11- СТ РК ИСО								
75	С130804-125	4437-2004	16,16	466	--	7531	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			90974	11876			50
			Тенге			9047	6452			21
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			23577				
		Материалы -	Тенге			2653				
		Всего заработная плата -	Тенге				15499			
		Накладные расходы -	Тенге			20149				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3022			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2624				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			46349				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							81
		Сметная заработная плата -	Тенге				18521			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			36144				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			36144				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2169				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			38313				
		Стоимость прочих работ -	Тенге			31253				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1875				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			33129				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**117790**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							81
		Сметная заработная плата -	Тенге				18521			
		РАЗДЕЛ 3.Газоснабжение с. Булдырты (2-5)								
		Устройство газопровода методом прокола 18м								
76	Е0101-12-32 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	10	40,42	39,11	404	391	60	0,01	--
		м3		1,31	4,84	13	48	97	0,02	--
77	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	10	122,18	--	1222	--	1381	0,89	9
		м3		122,18	--	1222	--	113	--	--
78	Е0122-46-12	Продавливание грунта стальными трубами диам. 300 мм на длину до 30 м без разработки грунта /прокол/	18	1421,98	840,88	25596	15136	21859	2,68	48
		м		486	448,16	8748	8067	130	1,45	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	E0122-47-3	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам. 225 мм	18	313,94	0,42	5651	8	3663	0,9	16
		м		156,38	0,16	2815	3	130	--	--
80	E0122-47-1	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам. 110 мм	18	244,98	0,28	4410	5	3441	0,84	15
		м		146,93	0,11	2645	2	130	--	--
81	C130806-106	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91 прямошовные со снятой фаской, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм	18,072	2840	--	51324	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
82	C130804-122	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива , Dн 110x10,4 мм PE 100 ГАЗ SDR 11- СТ РК ИСО 4437-2004	18,18	692	--	12581	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
83	C130804-123-3	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 225x20,5 мм	18,18	2899	--	52704	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Устройство газопровода методом прокола 10м								
84	E0101-12-32 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	10	40,42	39,11	404	391	60	0,01	--
		м3		1,31	4,84	13	48	97	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	10	122,18	--	1222	--	1381	0,89	9
		м3		122,18	--	1222	--	113	--	--
86	E0122-46-2	Продавливание грунта стальными трубами диам. 150 мм на длину до 10 м без разработки грунта /прокол/	10	992,48	560,65	9925	5606	9496	2,05	21
		м		371,25	359,23	3713	3592	130	1,16	12
87	E0122-47-1	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам. 110 мм	10	244,98	0,28	2450	3	1912	0,84	8
		м		146,93	0,11	1469	1	130	--	--
88	E0122-47-1	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам. 63 мм	10	244,98	0,28	2450	3	1912	0,84	8
		м		146,93	0,11	1469	1	130	--	--
89	C130806-91	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91 прямошовные со снятой фаской, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм	10,04	1320	--	13253	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
90	C130804-122	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива , Dн 63x5,8 мм PE 100 ГАЗ SDR 11- СТ РК ИСО 4437-2004	10,1	231	--	2333	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
91	C130804-122	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива , Dн 110x10,4мм PE 100 ГАЗ SDR 11- СТ РК ИСО 4437-2004	10,1	692	--	6989	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			192916	21543			135
			Тенге			23328	11763			38
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			53732				
		Материалы -	Тенге			8861				
		Всего заработная плата -	Тенге				35092			
		Накладные расходы -	Тенге			45163				23
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				6774			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			5934				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			104829				195
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				41866			
		Сметная заработная плата -	Тенге			139184				
		Стоимость прочих работ -	Тенге			8351				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			147535				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			252364				195
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				41866			
		Сметная заработная плата -	Тенге			26126650	4311296			3324
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			590395	527665			2218
			Тенге			5139213				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			109109				
		Материалы -	Тенге				1118060			
		Всего заработная плата -	Тенге			128412				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1304150				652
		Накладные расходы -	Тенге							
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				195622			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			386602				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6829964				6194
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1313683			
		Сметная заработная плата -	Тенге			381464				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			381464				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			22888				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			404352				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость прочих работ -	Тенге			20605974				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1236358				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			21842332				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**29076648**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6194
		Сметная заработная плата -	Тенге			1313683				

ИТОГО ПО АКТУ:	**29076648**
Временные здания и сооружения 2,7%	785069
Итого:	29861717
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,97%	886893
Затраты на выслугу лет 1%	298617
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	119447
Транспорт привозных материалов 1,143%	341319
Итого:	31507994
Итого в текуших ценах к 2,38968	75294023
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	1505880
Итого	76799904
НДС 12%	9215988
ВСЕГО ПО АКТУ:	**86015892**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ"Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО"

Утешев Р.К

Технадзор ТОО "Сана Маркет"

Бектлеуов К.Д

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Таскала Транс Газ"

Махметов Т.М.

Форма №КС-3
Республики Казахстан

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО"
Подрядчик : ТОО "ТаскалаТранс Газ"
Наименование строительства и его адрес :Строительство объекта:"Газоснабжение Сырымского, Каратобинского и Чингирлауского районов ЗКО.Строительство газопровода высокого давления от с. Жымпиты до с. Когерис, с. Тамды, с.Коныр, с.Булдырты, с. Каракудык, с. Коздикара Сырымского района ЗКО"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2014 года

Реквизиты Подрядчика	Договор	
БИН 000540001184	номер	дата
РНН 271200001773	21	07.03.2014г.
БИК KCJBKZKX		
ИИКKZ18560000005015846		
Банк АО "БанкЦентрКредит"		

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
			из графы 1 (тенге)						
				из них					
	с начала работ по догов.по отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	строительно-монтажные работы (тенге)	в отчетный месяц	по монт. оборуд-я	ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты на приобретение материалов	налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке в том числе:	181 056 047								
за сентябрь		38442899						4613148	43056047

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО" **Руководитель:** _____ Утепов Р.К. **2014 года**
(должность, Ф.И.О., подпись)

ПОДРЯДЧИК ТОО "ТаскалаТранс Газ" **Директор:** _____ Мухметов Т.М. **2014 года**
(должность, Ф.И.О., подпись)

Форма 2в

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО"
Подрядчик: ТОО "Таскала Транс Газ"
Договор: №21 от 07.03.2014 года

Наименование : Строительство объекта:"Газоснабжение Сырымского, Каратобинского и Чингирлауского районов ЗКО.Строительство газопровода высокого давления от с. Жымпиты до с. Когерис, с. Тамды, с.Коныр, с.Булдырты, с. Каракудык, с. Коздикара Сырымского района ЗКО"

АКТ
выполненных работ № 3 за сентябрь 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Техническая рекультивация								
1	E0101-26-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	180258	5,33	5,33	960865	960865	187265	--	--
		м3		--	1,07	--	193056	97	--	631
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			960865	960865			--
			Тенге			--	193056			631
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			960865				
		Всего заработная плата -	Тенге				193056			
		Накладные расходы -	Тенге			187265				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							94
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				28090			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			68888				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1217018				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							725
		Сметная заработная плата -	Тенге				221146			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1217018**				
		РАЗДЕЛ 2.Подводящий газопрвод 0,6МПа								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	У51-14-4	Земляные работы для прокладки газопроводов в траншеях в обычных условиях в сухих грунтах 2 группы при глубине заложения 1,2 м до верха трубы диаметром 200 мм м	6900	283,83 138,56	87,67 26,91	1958427 956064	604923 185679	1198830 105	0,98 0,09	6734 621
3	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм км	9,29	139336,75 48375	90794,12 19582,83	1294438 449404	843477 181924	820727 130	286 84,07	2657 781
4	С130804-1230	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225х20,5 СТ РК ИСО 4437-2004	3478.68	2899	--	10084701	--	--	--	--

ИТОГО ПО АКТУ:	14554584
Временные здания и сооружения 2,7%	392974
Итого:	14947558
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,97%	443942
Затраты на выслугу лет 1%	149476
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	59790
Транспорт привозных материалов 1,143%	170851
Итого:	15771617
Итого в текущих ценах к 2,38968	37689117
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	753782
Итого	38442899
НДС 12%	4613148
ВСЕГО ПО АКТУ:	**43056047**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ"Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО"

Утешев Р.К

Технадзор ТОО "Сана Маркет"

Бектлеуов К.Д

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Таскала Транс Газ"

Мамметов Т.М.

Форма №КС-3
Республики Казахстан

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО"
Подрядчик : ТОО "ТаскалаТранс Газ"
Наименование строительства и его адрес :Строительство объекта:"Газоснабжение Сырымского, Каратобинского и Чингирлауского районов ЗКО.Строительство газопровода высокого давления от с. Жымпиты до с. Когерис, с. Тамды, с.Коныр, с.Булдырты, с. Каракудык, с. Коздикара Сырымского района ЗКО"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2014 года

Реквизиты Подрядчика	Договор	
БИН 000540001184	номер	дата
РНН 271200001773	21	07.03.2014г.
БИК KCJBKZKX		
ИИКKZ185600000005015846		
Банк АО "БанкЦентрКредит"		

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
	с начала работ по догов.по отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из графы 1 (тенге)						
			строительно-монтажные работы (тенге)	из них		ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монт. оборуд-я				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке в том числе:	138 000 000								
за июль		35714286						4285714	40000000

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО" **Руководитель:** Утешев Р.К. **2014 года**
(должность Ф.И.О., подпись)

ПОДРЯДЧИК ТОО "ТаскалаТранс Газ" **Директор:** Махметов Т.М. **2014 года**
(должность Ф.И.О., подпись)

"Таскала Транс Газ"

Форма 2в

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО"
Подрядчик: ТОО "Таскала Транс Газ"
Договор: №21 от 07.03.2014 года

Наименование : Строительство объекта:"Газоснабжение Сырымского, Каратобинского и Чингирлауского районов ЗКО.Строительство газопровода высокого давления от с. Жымпиты до с. Когерис, с. Тамды, с.Коныр, с.Булдырты, с. Каракудык, с. Коздикара Сырымского района ЗКО"

АКТ

выполненных работ № 2 за июль 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РЕКУЛЬТИВАЦИЯ (1-2)								
		РАЗДЕЛ 1. ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭТАП РЕКУЛЬТИВАЦИИ								
		1.СНЯТИЕ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ПОЧВЫ								
1	1-26-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 132 (180) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 10 М	20000	5,33	5,33	106610	106610	20777	--	--
		М3		--	1,07	--	21420	97	--	70
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			106610	106610			--
			Тенге			--	21420			70
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			106610				
		Всего заработная плата -	Тенге				21420			
		Накладные расходы -	Тенге			20777				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3117			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7643				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			135031				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							80
		Сметная заработная плата -	Тенге				24537			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			135031				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							80
		Сметная заработная плата -	Тенге				24537			
		РАЗДЕЛ 3.Газопрвод высокого давления Г3= 0,6МПа подземный (2-1)								
2	У51-14-4	Земляные работы для прокладки газопроводов в траншеях в обычных условиях в сухих грунтах 2 группы при глубине заложения 1,2 м до верха трубы диаметром 200 мм	7000	283,83	87,67	1986810	613690	1216204	0,98	6832
		м		138,56	26,91	969920	188370	105	0,09	630
3	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	2,91	139336,75	90794,12	405470	264211	257084	286	832
		км		48375	19582,83	140771	56986	130	84,07	245
4	С130804-1230	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225х20,5 СТ РК ИСО 4437-2004	2941,9894	2899	--	8528827	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ПОПРАВКА НА ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ								
5	Е0122-9-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с пневматическим испытанием	2,91	199804,17	95036,29	581430	276556	462665	458	1333
		км		86400	35901	251424	104472	130	175,34	510

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	2,91	-154577,68	-66009,8	-449821	-192089	-359902	-376	-1094
		км		-70200	-24936,75	-204282	-72566	130	-121,79	-354
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			11052716	962368			7903
			Тенге			1157833	277262			1030
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2523889				
		Материалы -	Тенге			488				
		Всего заработная плата -	Тенге				1435095			
		Местные материалы -	Тенге			403200				
		Накладные расходы -	Тенге			1576051				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							788
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				236408			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			245996				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4345937				9721
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				1671503			
		Стоимость прочих работ -	Тенге			8528827				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			511730				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			9040557				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			13386494				9721
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				1671503			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			11159326	1068978			7903
			Тенге			1157833	298682			1100
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2630499				
		Материалы -	Тенге			488				
		Всего заработная плата -	Тенге				1456515			
		Местные материалы -	Тенге			403200				
		Накладные расходы -	Тенге			1596829				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							798

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				239524			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			253640				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4480967				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9802
		Сметная заработная плата -	Тенге				1696040			
		Стоимость прочих работ -	Тенге			8528827				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			511730				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			9040557				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**13521524**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9802
		Сметная заработная плата -	Тенге				1696040			

ИТОГО ПО АКТУ:	13521524
Временные здания и сооружения 2,7%	365081
Итого:	13886605
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,97%	412432
Затраты на выслугу лет 1%	138866
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	55546
Транспорт привозных материалов 1,143%	158724
Итого:	14652173
Итого в текущих ценах к 2,38968	35014006
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	700280
Итого	35714286
НДС 12%	4285714
ВСЕГО ПО АКТУ:	**40000000**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ"Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО"

Утешев Р.К

Технадзор ТОО "СанаМаркет"

Бактлауов К.Д

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Таскала Транс Газ"

Махметов Т.М.

Форма №КС-3
Республики Казахстан

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО"
Подрядчик : ТОО "ТаскалаТранс Газ"
Наименование строительства и его адрес :Строительство объекта:"Газоснабжение Сырымского, Каратобинского и Чингирлауского районов ЗКО.Строительство газопровода высокого давления от с. Жымпиты до с. Когерис, с. Тамды, с.Коныр, с.Булдырты, с. Каракудык, с. Коздикара Сырымского района ЗКО"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2014 года

Реквизиты Подрядчика	Договор	
БИН 000540001184	номер	дата
РНН 271200001773	21	07.03.2014г.
БИК KCJBKZKX		
ИИКKZ185600000005915846		
Банк АО "БанкЦентрКредит"		

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
	с начала работ по догов.по отчетный период включительно	й отчетном месяце (тенге) без НДС	из графы 1 (тенге)					налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
			строительно-монтажные работы (тенге)	из них		ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монт. оборуд-я				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке в том числе:	98 000 000								
за июль		87500000						10500000	98000000

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО" Руководитель: Утешев Р.К. 2014 года
(должность Ф.И.О., подпись)

ПОДРЯДЧИК ТОО "ТаскалаТранс Газ" Директор: Махметов Т.М. 2014 года
(должность Ф.И.О., подпись)

Форма 2в

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО"
Подрядчик: ТОО "Таскала Транс Газ"
Договор: №21 от 07.03.2014 года

Наименование : Строительство объекта:"Газоснабжение Сырымского, Каратобинского и Чингирлауского районов ЗКО.Строительство газопровода высокого давления от с. Жымшиты до с. Когерис, с. Тамды, с.Коныр, с.Булдырты, с. Каракудык, с. Коздикара Сырымского района ЗКО"

АКТ
выполненных работ № 1 за июль 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РЕКУЛЬТИВАЦИЯ (1-2)								
		РАЗДЕЛ 1. ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭТАП РЕКУЛЬТИВАЦИИ								
		I.СНЯТИЕ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ПОЧВЫ								
1	1-26-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 132 (180) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 10 М	14400	5,33	5,33	76759	76759	14960	--	--
				--	1,07	--	15422	97	--	50
		М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			76759	76759			--
			Тенге			--	15422			50
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			76759				
		Всего заработная плата -	Тенге				15422			
		Накладные расходы -	Тенге			14960				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2244			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5503				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			97222				58
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				17666			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			97222				58
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				17666			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 3.Газопрвод высокого давления Г3= 0,6МПа подземный (2-1)								
2	У51-14-4	Земляные работы для прокладки газопроводов в траншеях в обычных условиях в сухих грунтах 2 группы при глубине заложения 1,2 м до верха трубы диаметром 200 мм	7800	283,83	87,67	2213874	683826	1355199	0,98	7613
		м		138,56	26,91	1080768	209898	105	0,09	702
3	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	7,8	139336,75	90794,12	1086827	708194	689092	286	2231
		км		48375	19582,83	377325	152746	130	84,07	656
4	С130804-1230	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225х20,5 СТ РК ИСО 4437-2004	8083,327	2899	--	23433565	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ПОПРАВКА НА ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ								
5	Е0122-9-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с пневматическим испытанием	7,8	199804,17	95036,29	1558473	741283	1240132	458	3572
		км		86400	35901	673920	280028	130	175,34	1368

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Вычитается позиция:Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием								
6	Е0122-8-6		7,8	-154577,68	-66009,8	-1205706	-514876	-964687	-376	-2933
		км		-70200	-24936,75	-547560	-194507	130	-121,79	-950
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			27087032	1618427			10483
			Тенге			1584453	448165			1775
эмкость общестроительных работ -			Тенге			3653467				
Материалы -			Тенге			1308				
Всего заработная плата -			Тенге				2032618			
Местные материалы -			Тенге			449280				
Накладные расходы -			Тенге			2319737				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч							1160
Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге				347961			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге			358392				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			6331597				
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч							13419
Сметная заработная плата -			Тенге				2380579			
Стоимость прочих работ -			Тенге			23433565				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге			1406014				
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -			Тенге			24839579				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			31171176				
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч							13419
Сметная заработная плата -			Тенге				2380579			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			Тенге			27163791	1695186			10483
			Тенге			1584453	463588			1826
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3730226				
Материалы -			Тенге			1308				
Всего заработная плата -			Тенге				2048041			
Местные материалы -			Тенге			449280				
Накладные расходы -			Тенге			2334697				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч							1167
Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге				350205			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			363895				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6428819				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13476
		Сметная заработная плата -	Тенге				2398245			
		Стоимость прочих работ -	Тенге			23433565				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1406014				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			24839579				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**31268398**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13476
		Сметная заработная плата -	Тенге				2398245			

ИТОГО ПО АКТУ:	31268398
Временные здания и сооружения 2,7%	844247
Итого:	32112645
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,97%	953746
Затраты на выслугу лет 1%	321126
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	128451
Транспорт привозных материалов 1,143%	367048
Итого:	33883015
Разбивка осей и перенос их в натуру	2014810
Итого:	35897825
Итого в текущих ценах к 2,38968	85784314
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	1715686
Итого	87500000
НДС 12%	10500000
ВСЕГО ПО АКТУ:	**98000000**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ"Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО"

Утешев Р.К

Технадзор ТОО"СанаМаркет"

Бектлеуов К.Д

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Таскала Транс Газ"

Махметов Т.М

Форма №КС-3
Республики Казахстан

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО"
Подрядчик : ТОО "ТаскалаТранс Газ"
Наименование строительства и его адрес :Строительство объекта:"Газоснабжение Сырымского, Каратобинского и Чингирлауского районов ЗКО.Строительство газопровода высокого давления от с. Жымпиты до с. Когерис, с. Тамды, с.Коныр, с.Булдырты, с. Каракудык, с. Коздикара Сырымского района ЗКО"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2015 года

Реквизиты Подрядчика	Договор	
БИН 000540001184	номер	дата
РНН 271200001773	21	07.03.2014г.
БИК KCJBKZKX	допсоглашение№2	13.02.2015г.
ИИКKZ18560000005015846	доп.соглашение №3	08.04.2015г
Банк АО "БанкЦентрКредит"		

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
	с начала работ по догов.по отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из графы 1 (тенге)						
			строительно-монтажные работы (тенге)	из них		ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монт. оборуд-я				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке в том числе:	583 740 487,98								
за июнь		20638859,25						2476663,11	23115522,36

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО" **Зам. руководителя:** _____ **Есенгалиев Б.А.** **2015 года**
(должность Ф.И.О., подпись)

ПОДРЯДЧИК ТОО "ТаскалаТранс Газ" **Директор:** _____ **Махметов Т.М.** **2015 года**
(должность Ф.И.О., подпись)

Форма 2в

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО"
Подрядчик: ТОО "Таскала Транс Газ"
Договор: №21 от 07.03.2014 года доп.согл. №3 от08.04.2015г.

Наименование : Строительство объекта:"Газоснабжение Сырымского, Каратобинского и Чингирлауского районов ЗКО.Строительство газопровода высокого давления от с. Жымишты до с. Когерис, с. Тамды, с.Коныр, с.Булдырты, с. Каракудык, с. Коздикара Сырымского района ЗКО"

АКТ

выполненных работ № 11 за июнь 2015 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	0	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2 Подводящий газопрвод 0,6МПа								
1	У51-14-3	Земляные работы для прокладки газопроводов в траншеях в обычных условиях в сухих грунтах 2 группы при глубине заложения 1,2 м до верха трубы диаметром 150 мм	✓ 3400	275,24	84,98	935816	288932	560062	0,93	3176
		м		132,66	24,22	451044	82348	105	0,08	275
2	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	✓ 3,4	78005	36133,62	265217	122854	227466	247	840
		км		41850	9612,9	142290	32684	130	37,3	127
3	С130804-1230	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ИСО 4437-2004	3481,622	1468 --		5111021 --		--	--	
		м	--	--	--	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ПОПРАВКА НА ПНЕВМОТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ					
4	E0122-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с пневматическим испытанием	3,4	160329,25	60626,12	545119	206129	466212	442	1503
		км		82575	22902,75	280755	77869	130	111,85	380
5	E0122-8-51	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	3,4	-115456,32	-31953,19	-392551	-108641	-346732	-360	-1224
		км		-66375	-12071,25	-225675	-41042	130	-58,95	-200
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6464622	509274			4294
			Тенге			648414	151859			582
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1353601				
		Материалы -	Тенге			73				
		Всего заработная плата -	Тенге				800273			
		Местные материалы -	Тенге			195840				
		Накладные расходы -	Тенге			907007				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							454
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				136051			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			135636				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2396244				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5330
		Сметная заработная плата -	Тенге				936324			
		Стоимость прочих работ -	Тенге			5111021				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			306661				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			5417682				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7813927				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5330
		Сметная заработная плата -	Тенге				936324			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге			6464622	509274			4294
			Тенге			648414	151859			582
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1353601				
		Материалы -	Тенге			73				
		Всего заработная плата -	Тенге				800273			
		Местные материалы -	Тенге			195840				
		Накладные расходы -	Тенге			907007				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							454
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				136051			
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			135636				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2396244				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5330
		Сметная заработная плата -	Тенге				936324			
		Стоимость прочих работ -	Тенге			5111021				
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			306661				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			5417682				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге			7813927				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5330
		Сметная заработная плата -	Тенге				936324			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**7813927**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15193
		Сметная заработная плата -	Тенге				2708085			
		Временные здания и сооружения 2,7%				210976				
		Итого:				8024903				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,97%				238340				
		Затраты на выслугу лет 1%				80249				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				32100				
		Транспорт привозных материалов 1,143%				91725				
		Итого:				8467316				
		Итого в текущих ценах к 2,38968				20234176				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	404684
Итого	20638859,25
НДС 12%	2476663,11
ВСЕГО ПО АКТУ:	**23115522,36**

ЗАКАЗЧИК:

Зам.руководителя ГУ"Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО"

Есенгалиев Б.А.

Технадзор ТОО "Сана Маркет"

Бектлеуов К.Д.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Таскала Транс Газ"

Ахметов Т.М.

Форма №КС-3
Республики Казахстан

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО"
Подрядчик : ТОО "ТаскалаТранс Газ"
Наименование строительства и его адрес :Строительство объекта:"Газоснабжение Сырымского, Каратобинского и Чингирлауского районов ЗКО.Строительство газопровода высокого давления от с. Жымпиты до с. Когерис, с. Тамды, с.Коныр, с.Булдырты, с. Каракудык, с. Коздикара Сырымского района ЗКО"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2015 года

Реквизиты Подрядчика	Договор	
БИН 000540001184	номер	дата
РНН 271200001773	21	07.03.2014г.
БИК KCJBKZKX	допсоглашение№2	13.02.2015г.
ИИКKZ185600000005015846	доп.соглашение №3	08.04.2015г
Банк АО "БанкЦентрКредит"	доп.соглашение №4	15.04.2015г

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
	с начала работ по догов.по отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из графы 1 (тенге)						
			строительно-монтажные работы (тенге)	из них		ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монт. оборуд-я				
А	1	2	3	4	5	6?	7	8	9
Всего по стройке в том числе:	560 624 965,62								
за июнь		58864880						7063786	65928666

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО" **И.О.Руководителя:** Байменов М.Б. **2015 года**
(должность Ф.И.О., подпись)

ПОДРЯДЧИК ТОО "ТаскалаТранс Газ" **Директор:** Махметов Т.М. **2015 года**
(должность Ф.И.О., подпись)

Форма 2в

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО"
Подрядчик: ТОО "Таскала Транс Газ"
Договор: №21 от 07.03.2014 года доп.согл. №3 от08.04.2015г.

Наименование : Строительство объекта:"Газоснабжение Сырымского, Каратобинского и Чингирлауского районов ЗКО.Строительство газопровода высокого давления от с. Жымшты до с. Когерис, с. Тамды, с.Коныр, с.Булдырты, с. Каракудык, с. Кодникара Сырымского района ЗКО"

АКТ

выполненных работ № 10 за июнь 2015 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		0	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1 Техническая рекультивация								
1	E0101-26-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м м3	50218 --	5,33 1,07 --	5,33 --	267687 53783	267687 53783	52170 -- 97 --	--	176
2	E0101-30-3	Планировка площадей бульдозерами мощностью до 132 (до 180) кВт (л.с.) м2	251092 --	0,26 0,05 --	0,26 --	65010 13062	65010 13062	12670 -- 97 --	--	43
3	E0101-150-6	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 121 кВт (165 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м м3	50218 --	1,6 0,27 --	1,6 --	80258 13369	80258 13369	12968 -- 97 --	--	44
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге Тенге		--	412955 80214	412955 80214		--	262

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			412955				
		Всего заработная плата -	Тенге				80214			
		Накладные расходы -	Тенге			77808				39
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				11671			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29446				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			520209				301
		Сметная заработная плата -	чел.-ч Тенге				91886			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			520209				301
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				91886			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 2 Подводящий газопровод 0,6МПа								
4	У51-14-3	Земляные работы для прокладки газопроводов в траншеях в обычных условиях в сухих грунтах 2 группы при глубине заложения 1,2 м до верха трубы диаметром 150 мм м	9500	275,24 132,66	84,98 24,22	2614780 1260270	807310 230090	1564878 105	0,93 0,08	8873 770
5	E0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм км	9,5	78005 41850	36133,62 9612,9	741048 397575	343269 91323	635567 130	247 37,3	2347 354
6	C130804-1230	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ИСО 4437-2004 м	9685,1085	1468 -- --	--	14217739 -- --	-- --	-- --	-- --	
		ПОПРАВКА НА ПНЕВМОТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ								
7	E0122-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с пневматическим испытанием км	9,5	160329,25 82575	60626,12 22902,75	1523128 784463	575948 217576	1302650 130	442 111,85	4199 1063

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	9,5	-115456,32	-31953,19	-1096835	-303555	-968811	-360	-3420
8	E0122-8-51			-66375	-12071,25	-630563	-114677	130	-58,95	-560
		км								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			17999860	1422972			11999
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1811745	424312			1626
		Материалы -	Тенге			3782120				
		Всего заработная плата -	Тенге			203				
		Местные материалы -	Тенге				2236057			
		Накладные расходы -	Тенге			547200				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			2534284				1267
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				380143			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			378984				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6695388				14892
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2616199			
		Сметная заработная плата -	Тенге			14217739				
		Стоимость прочих работ -	Тенге			853064				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			15070804				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			21766192				14892
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2616199			
		Сметная заработная плата -	Тенге			18412815	1835927			11999
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			1811745	504526			1889
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4195076				
		Материалы -	Тенге			203				
		Всего заработная плата -	Тенге				2316271			
		Местные материалы -	Тенге			547200				
		Накладные расходы -	Тенге			2612092				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1306
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				391814			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			408430				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7215597				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15193
		Сметная заработная плата -	Тенге				2708085			
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -								
		Неормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			853064				
			Тенге			15070804				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**22286401**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15193
		Сметная заработная плата -	Тенге				2708085			
		Временные здания и сооружения 2,7%				601733				
		Итого:				22888133				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,97%				679778				
		Затраты на выслугу лет 1%				228881				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				91553				
		Транспорт привозных материалов 1,143%				261611				
		Итого:				24149956				
		Итого в текущих ценах к 2,38968				57710667				
		Налоги,сборы,обязательные платежи 2%				1154213				
		Итого				58864880				
		НДС 12%				7063786				
		ВСЕГО ПО АКТУ:				**65928666**				

ЗАКАЗЧИК:

И.О. Руководителя ГУ"Управление энергетики, жилищно-коммунального хозяйства ЗКО"

Байменов М.Б.

Технадзор ТОО "Сана Маркет"

Бектлеуов К.Д.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Таскала Транс Газ"

Махметов Т.М.

Форма №КС-3
Республики Казахстан

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО"
Подрядчик : ТОО "ТаскалаТранс Газ"
Наименование строительства и его адрес :Строительство объекта:"Газоснабжение Сырымского, Каратобинского и Чингирлауского районов ЗКО.Строительство газопровода высокого давления от с. Жымпиты до с. Когерис, с. Тамды, с.Коныр, с.Булдырты, с. Каракудык, с. Коздикара Сырымского района ЗКО"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за май 2015 года

Реквизиты Подрядчика	Договор	
БИН 000540001184	номер	дата
РНН 271200001773	21	07.03.2014г.
БИК KCJBKZKX	допсоглашение№2	13.02.2015г.
ИИКKZ18560000005015846	доп.соглашение №3	08.04.2015г
Банк АО "БанкЦентрКредит"	доп.соглашение №4	15.04.2015г

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
	с начала работ по догов.по отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из графы 1 (тенге)					налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
			строительно-монтажные работы (тенге)	из них		ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монт. оборуд-я				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке в том числе: за май	475 766 089,62	4805850,45						576702,05	5382552,50

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО" **И.О.Руководителя:** Байменов М.Б. **2015 года**
(должность, Ф.И.О., подпись)

ПОДРЯДЧИК ТОО "ТаскалаТранс Газ" **Директор:** Махметов Т.М. **2015 года**
(должность Ф.И.О., подпись)

Форма 2в

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО"
Подрядчик: ТОО "Таскала Транс Газ"
Договор: №21 от 07.03.2014 года доп.соглашение №2 от 13.02.2015гдоп.согл. №3 от08.04.2015г. Доп.согл.№4 от 15.04.2015г

Наименование : Строительство объекта:"Газоснабжение Сырымского, Каратобинского и Чингирлауского районов ЗКО.Строительство газопровода высокого давления от с. Жымпиты до с. Когерис, с. Тамды, с.Коныр, с.Булдырты, с. Каракудык, с. Козпикара Сырымского района ЗКО"

АКТ

выполненных работ № 9 за май 2015 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	0	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1 Подводящий газопровод 0,6МПа								
1	У51-14-3	Земляные работы для прокладки газопроводов в траншеях в обычных условиях в сухих грунтах 2 группы при глубине заложения 1,2 м до верха трубы диаметром 150 мм	2000	275,24	84,98	550480	169960	329448	0,93	1868
		м		132,66	24,22	265320	48440	105	0,08	162
2	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	2	78005	36133,62	156010	72267	133804	247	494
		км		41850	9612,9	83700	19226	130	37,3	75
3	С130804-1230	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ИСО 4437-2004	2182,5966	1468	--	3204052	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ПОПРАВКА НА ПНЕВМОТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с пневматическим испытанием	2	160329,25	60626,12	320659	121252	274242	442	884
4	E0122-9-5	км		82575	22902,75	165150	45805	130	111,85	224
		Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	2	-115456,32	-31953,19	-230913	-63906	-203960	-360	-720
5	E0122-8-5	км		-66375	-12071,25	-132750	-24142	130	-58,95	-118
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4000288	299573			2526
			Тенге			381420	89329			342
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			796236				
		Материалы -	Тенге			43				
		Всего заработная плата -	Тенге				470749			
		Местные материалы -	Тенге			115200				
		Накладные расходы -	Тенге			533533				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							267
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				80030			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			79786				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1409555				3135
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				550779			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Стоимость прочих работ -	Тенге			3204052				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			192243				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			3396295				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4805850				3135
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				550779			
		Сметная заработная плата -	Тенге							2526
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			4000288	299573			342
			Тенге			381420	89329			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			796236				
		Материалы -	Тенге			43				
		Всего заработная плата -	Тенге				470749			
		Местные материалы -	Тенге			115200				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			533533				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				80030			267
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Непредвиденные затраты -	Тенге			79786				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1409555				3135
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				550779			
		Сметная заработная плата -	Тенге			3204052				
		Стоимость прочих работ -	Тенге							
		Непредвиденные затраты -	Тенге			192243				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			3396295				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			4805850				3135
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				550779			
		Сметная заработная плата -	Тенге			1819508				

ИТОГО ПО АКТУ:	49127
Временные здания и сооружения 2,7%	1868634
Итого:	55498
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,97%	18686
Затраты на выслугу лет 1%	7475
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	21358
Транспорт привозных материалов 1,143%	1971652
Итого:	4711618
Итого в текущих ценах к 2,38968	94232
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	4805850,45
Итого	576702,05
НДС 12%	**5382552,50**
ВСЕГО ПО АКТУ:	

ЗАКАЗЧИК:

И.О. Руководителя КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО"

Байменов М.Б.

Техдиректор ТОО "Сана Маркет"

Бектлеуов К.Д.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Таскала Транс Газ"

Махметов Т.М.

Форма №КС-3
Республики Казахстан

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО"
Подрядчик : ТОО "ТаскалаТранс Газ"
Наименование строительства и его адрес :Строительство объекта:"Газоснабжение Сырымского, Каратобинского и Чингирлауского районов ЗКО.Строительство газопровода высокого давления от с. Жымпиты до с. Когерис, с. Тамды, с.Коныр, с.Булдырты, с. Каракудык, с. Коздикара Сырымского района ЗКО"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за май 2015 года

Реквизиты Подрядчика	Договор	
БИН 000540001184	номер	дата
РНН 271200001773	21	07.03.2014г.
БИК KCJBKZKX	допсоглашение№2	13.02.2015г.
ИИКKZ185600000005015846	доп.соглашение №3	08.04.2015г
Банк АО "БанкЦентрКредит"	доп.соглашение №4	15.04.2015г

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
	с начала работ по догов.по отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из графы 1 (тенге)						
			строительно-монтажные работы (тенге)	из них		ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монт. оборуд-я				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке в том числе:	470 383 537,12								
за май		42857143						5142857	48000000

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО" **И.О.Руководителя:** **Баймолов М.Б.** **2015 года**
(должность Ф.И.О., подпись)

ПОДРЯДЧИК ТОО "ТаскалаТранс Газ" **Директор:** **Махметов Т.М.** **2015 года**
(должность Ф.И.О., подпись)

Форма 2в

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО"
Подрядчик: ТОО "Таскала Транс Газ"
Договор: №21 от 07.03.2014 года доп.соглашение №2 от 13.02.2015гдоп.согл. №3 от08.04.2015г. Доп.согл.№4 от 15.04.2015г

Наименование : Строительство объекта:"Газоснабжение Сырымского, Каратобинского и Чингирлауского районов ЗКО.Строительство газопровода высокого давления от с. Жымишты до с. Когерис, с. Тамды, с.Копыр, с.Булдырты, с. Каракудык, с. Коздикара Сырымского района ЗКО"

АКТ
выполненных работ № 8 за май 2015 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	0	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Техническая рекультивация								
1	Е0101-26-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м м3	50218	5,33 --	5,33 1,07	267687 --	267687 53783	52170 97	-- --	-- 176
2	Е0101-30-3	Планировка площадей бульдозерами мощностью до 132 (до 180) кВт (л.с.) м2	251092	0,26 --	0,26 0,05	65010 --	65010 13062	12670 97	-- --	-- 43
3	Е0101-150-6	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 121 кВт (165 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м м3	50218	1,6 --	1,6 0,27	80258 --	80258 13369	12968 97	-- --	-- 44
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге Тенге			412955 --	412955 80214			-- 262
		Стоимость общестроительных работ - Всего заработная плата - Накладные расходы -	Тенге Тенге Тенге			412955 77808	80214			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11671			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29446				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			520209				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							301
		Сметная заработная плата -	Тенге				91886			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			520209				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							301
		Сметная заработная плата -	Тенге				91886			
		РАЗДЕЛ 2.Подводящий газопровд 0,6МПа								
4	У51-14-3	Земляные работы для прокладки газопроводов в траншеях в обычных условиях в сухих грунтах 2 группы при глубине заложения 1,2 м до верха трубы диаметром 150 мм	6700	275,24	84,98	1844108	569366	1103651	0,93	6258
		м		132,66	24,22	888822	162274	105	0,08	543
5	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	6,7	78005,00	36133,62	522634	242095	448242	247,00	1655
		км		41850,00	9612,90	280395	64406	130	37,30	250
6	С130804-1230	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ИСО 4437-2004	7058,512	1468,00	--	10361896	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ПОПРАВКА НА ПНЕВМОТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ								
7	Е0122-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с пневматическим испытанием	6,7	160329,25	60626,12	1074206	406195	918711	442,00	2961
		км		82575,00	22902,75	553253	153448	130	111,85	749

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Вычитается позиция:Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием								
8	E0122-8-5		6,7	-115456,32	-31953,19	-773557	-214086	-683267	-360,00	-2412
		км		-66375,00	-12071,25	-444713	-80877	130	-58,95	-395
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			13029286	1003570			8462
			Тенге			1277757	299251			1147
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2667390				
		Материалы -	Тенге			143				
		Всего заработная плата -	Тенге				1577008			
		Местные материалы -	Тенге			385920				
		Накладные расходы -	Тенге			1787337				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							894
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				268101			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			267284				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4722011				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10503
		Сметная заработная плата -	Тенге				1845109			
		Стоимость прочих работ -	Тенге			10361896				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			621714				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			10983609				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			15705620				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10503
		Сметная заработная плата -	Тенге				1845109			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			13442241	1416525			8462
			Тенге			1277757	379466			1409
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3080345				
		Материалы -	Тенге			143				
		Всего заработная плата -	Тенге				1657223			
		Местные материалы -	Тенге			385920				
		Накладные расходы -	Тенге			1865145				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							933
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				279772			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			296729				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5242220				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10804
		Сметная заработная плата -	Тенге					1936995		
		Стоимость прочих работ -	Тенге			10361896				
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			621714				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			10983609				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			16225829				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10804
		Сметная заработная плата -	Тенге					1936995		
		ИТОГО ПО АКТУ:				16225829				
		Временные здания и сооружения 2,7%				438097				
		Итого:				16663926				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,97%				494919				
		Затраты на выслугу лет 1%				166639				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				66656				
		Транспорт привозных материалов 1,143%				190469				
		Итого:				17582608				
		Итого в текущих ценах к 2,38968				42016807				
		Налоги,сборы,обязательные платежи 2%				840336				
		Итого:				42857143				
		НДС 12%				5142857				
		ВСЕГО ПО АКТУ:				**48000000**				

ЗАКАЗЧИК:

И.О. Руководителя ГУ"Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО"

Баймепов М.Б.

Технадзор ТОО "Сана Маркет"

Бектлеуов К.Д.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Таскала Транс Газ"

Махметов Т.М.

Форма 2в

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО"
Подрядчик: ТОО "Таскала Транс Газ"
Договор: №21 от 07.03.2014 года доп.соглашение №2 от 13.02.2015г
Наименование : Строительство объекта:"Газоснабжение Сырымского, Каратобинского и Чингирлауского районов ЗКО.Строительство газопровода высокого давления от с. Жымшиты до с. Когерис, с. Тамды, с.Коныр, с.Булдырты, с. Каракудык, с. Козникара Сырымского района ЗКО"

АКТ

выполненных работ № 7 за март 2015 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	0	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Подземный газопровод ГЗ=0,6МПА								
1	У51-14-4	Земляные работы для прокладки газопроводов в траншеях в обычных условиях в сухих грунтах 2 группы при глубине заложения 1,2 м до верха трубы диаметром 200 мм	4405	283,83	87,67	1250271	386186	765340	0,98	4299
		м		138,56	26,91	610357	118539	105	0,09	396
2	У51-14-3	Земляные работы для прокладки газопроводов в траншеях в обычных условиях в сухих грунтах 2 группы при глубине заложения 1,2 м до верха трубы диаметром 150 мм	8215	275,24	84,98	2261097	698111	1353208	0,93	7673
		м		132,66	24,22	1089802	198967	105	0,08	665
3	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	4,405	139336,75	90794,12	613778	399948	389161	286	1260

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		48375	19582,83	213092	86262	130	84,07	370
4	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	8,215	78005	36133,62	640811	296838	549598	247	2029
		км		41850	9612,9	343798	78970	130	37,3	306
5	С130804-1230	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225х20,5 СТ РК ИСО 4437-2004	2385,14	2899	--	6914521	--	--	--	--
		м	--	--	--	--	--	--	--	--
6	С130804-1230 Изм. и доп.вып 14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ИСО 4437-2004	8460,466	1468	--	12419964	--	--	--	--
		м	--	--	--	--	--	--	--	--
		ПОПРАВКА НА ПНЕВМОТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ								
7	Е0122-9-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с пневматическим испытанием	4,405	199804,17	95036,29	880137	418635	700357	458	2017
		км		86400	35901	380592	158144	130	175,34	772
8	Е0122-8-6	Вычитается позиция: Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	4,405	-154577,68	-66009,8	-680915	-290773	-544801	-376	-1656
		км		-70200	-24936,75	-309231	-109846	130	-121,79	-536
9	Е0122-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с пневматическим испытанием	8,215	160329,25	60626,12	1317105	498044	1126450	442	3631

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		82575	22902,75	678354	188146	130	111,85	919
		Вычитается позиция: Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием								
10	E0122-8-5		8,215	-115456,32	-31953,19	-948474	-262495	-837767	-360	-2957
		км		-66375	-12071,25	-545271	-99165	130	-58,95	-484
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			24668296	2144493			16296
			Тенге			2461492	620016			2409
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5333811				
		Материалы -	Тенге			914				
		Всего заработная плата -	Тенге				3081509			
		Местные материалы -	Тенге			726912				
		Накладные расходы -	Тенге			3501545				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1751
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				525232			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			530121				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9365478				20456
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				3606741			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			12419964				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			12419964				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			745198				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			13165162				
		Стоимость прочих работ -	Тенге			6914521				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			414871				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			7329392				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			29860032				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20456
		Сметная заработная плата -	Тенге				3606741			
		ИТОГО ПО АКТУ:				29860032				
		Временные здания и сооружения 2,7%				806221				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого:					30666252				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,97%					910788				
	Затраты на выслугу лет 1%					306663				
	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%					122665				
	Транспорт привозных материалов 1,143%					350515				
	Итого:					32356883				
	Итого в текущих ценах к 2,38968					77322595				
	Налоги,сборы,обязательные платежи 2%					1546452				
	Итого					78869047				
	НДС 12%					9464286				
	ВСЕГО ПО АКТУ:					**88333333**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ"Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО"

Утешев Р.К

Технадзор ТОО "Сана Маркет"

Бектлеуов К.Д

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Таскала Транс Газ"

Махмет