Договор о государственных закупках товаров № 39

В соответствии с бюджетной программой

360 – Управление образования города республиканского назначения, столицы
003 –Общеобразовательное обучение
015 – За счет средств местного бюджета
159 –Оплата прочих услуги и работ

г. Алматы «26» мая 2015г.

КГУ «Общеобразовательная школа № 70» Управления образования г. Алматы, в лице директора Досаевой Г.Д. действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, с одной стороны и ТОО CANLY GROUP , в лице директора Бугибаева Касымбека Аитбаевича, действующего на основании Свидетельство , именуемое в дальнейшем **«Поставщик»**, с другой стороны, на основании Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» об итогах государственных закупок способом электронного конкурса заключили договор о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1 Заказчик обязуется принять и оплатить, а Поставщик оказать услуги надлежащего качества в объеме и в сроки работ : текущий ремонт школы согласно приложении №1
1.2. Место исполнения обязательств: г. Алматы, мкр. Казахфильм д.15А
1.3. Поставщик гарантирует, работы (услуг) , поставленные в рамках Договора, являются новыми и неиспользованными. Поставщик далее гарантирует, что работы (услуг) , поставленные по данному Договору, не будут иметь дефектов. Гарантийный срок составляет 12 месяцев.
1.4. Поставщик является плательщиком НДС

2.Цена и общая сумма

1.2 2.1. Общая сумма Договора по оплате текущий ремонт школы со спецификацией сметы расходов в сумме 2 016 000 (Два миллиона шестьнадцать тысяч) тенге 00 тиын. В том числе сумма НДС 216 000 (Двести шестнадцать тысяч) тенге 00 тиын.
2.2. Сумма настоящего Договора твердая и в нее включена стоимость всех сопутствующих услуг (в том числе транспортные и накладные расходы), а также все налоги и другие обязательные платежи в бюджет. Сумма договора подлежит уменьшению по согласованию сторон при неизменности количества и качества поставляемого товара .

3. Дата, условия поставки и условия оплаты

3.1. Указанные в п.1.1. Договора работы (услуги) должны быть предоставлены Заказчику после заключения договора в срок до «31» июля 2015г. или согласно Графика поставки, согласованного Сторонами Договора. По факту предоставленных работы (услуг) производится оплата в течение 10-ти банковских дней.
3.2. Приемка работы (услуг) осуществляется путем подписания обеими сторонами «Акта приемки товаров ».
3.3. Качество предоставленных Поставщиком работ и услуг должно соответствовать ГОСТ, ТУ и не должно вызывать претензий со стороны Заказчика.
3.4. При секвестре бюджета города Алматы, оплата за предоставленные работы (услуг) будет произведена по мере выделения бюджетных средств, без применения штрафных санкций и пени к Заказчику.

4. Обязательства сторон

4.1.Права и обязанности поставщика:

4.1.1.Своевременно поставить Заказчику работы (услуги) , отвечающие условиям договора.
4.1.2.Поставщик должен предоставить Товары до места исполнения обязательств.
4.1.3. Поставщик обязуется сохранять рабочие места, а также предоставлять новые рабочие места в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан.
4.1.4. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате Поставщиком в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

4.2.Права и обязанности заказчика:

4.2.1. За нарушение условий Договора Заказчик может расторгнуть настоящий Договор, направив Поставщику письменное уведомление о невыполнении обязательств.

4.2.2.Заказчик может в любое время расторгнуть Договор, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление, если Поставщик становится неплатежеспособным или принято решение о его банкротстве. В этом случае расторжение осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Поставщику. 4.2.3.Заказчик также может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление. Когда договор аннулируется в силу вышеуказанных обстоятельств, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

5. Ответственность сторон

5.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора, стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Республики Казахстан.

5.2.В случае несвоевременного или некачественного исполнения обязательств по Договору Поставщиком, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора взыскивает с Поставщика пеню в размере 0,1 % от суммы не исполненного или ненадлежащее исполненного обязательства за каждый день просрочки.

6. Порядок изменения и дополнения договора

6.1.Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами, в случаях, предусмотренных законодательством о государственных закупках.

7. Прочие условия

7.1. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан (для государственных органов и государственных учреждений).

7.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

7.3.Договор составляется на государственном и/или русском языках.

8. Срок действия настоящего договора

8.1.Настоящий договор действует до «31» декабря 2015г.

9. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Заказчик	Поставщик
КГУ «Общеобразовательная школа № 70» Управления Образования г.Алматы г.Алматы, мкр.Казахфильм д.15А тел/факс 299-24-02	ТОО CANLY GROUP г.Алматы ул.Родостовца 13/13
БИН990440003637 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ32070102KSN6001000 Кбе 12 Код 3603814 ГУ Комитет Казначейства МФ РК	БИН 100440009028 БИК KCJBKZKX ИИК KZ268560000003821907 АО «Банк ЦентрКредит»
ФИО руководителя _____ Досаева Г.Д. МП	ФИО руководителя _____ Бугибаев К.А. МП

Дата регистрации в территориальном органе казначейства (для государственных органов и государственных учреждений):

Приложение №1
к договору №39 от 26.05.2015г.

№№ пп	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	м	110
2	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	м2	210
3	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2 покрытия	210
4	Устройство плинтусов	м	110
5	Разборка трубопроводов диаметром 100 мм	м	312
6	Демонтаж отводов диаметром до 100 мм	шт	16
7	Демонтаж муфт диаметром до 100 мм	шт	11
8	Демонтаж полуотводов диаметром до 100 мм	шт	16
9	Разборка трубопроводов диаметром 50 мм	м	98
10	Демонтаж тройников диаметром до 65 мм	шт	13
11	Демонтаж полуотводов диаметром до 65 мм	шт	13
12	Демонтаж отводов диаметром до 65 мм	шт	9
13	Демонтаж муфт диаметром до 65 мм	шт	13
14	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	м	312
15	Монтаж отводов диаметром до 100 мм	шт	16
16	Монтаж муфт диаметром до 100 мм	шт	11
17	Монтаж полуотводов диаметром до 100 мм	шт	16
18	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	м	98
19	Монтаж тройников диаметром до 65 мм	шт	13
20	Монтаж полуотводов диаметром до 65 мм	шт	13
21	УМонтаж отводов диаметром до 65 мм	шт	9
22	УМонтаж муфт диаметром до 65 мм	шт	13
23	Демонтаж светильников	шт	15
24	Монтаж светильников	шт	15
25	Демонтаж выключателей, розеток	шт	30
26	Монтаж выключателей, розеток	шт	30
27	Демонтаж смесителя	шт	20
28	Установка смесителей	шт	20
29	Демонтаж вентиля	шт	12
30	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	шт	12
31	Разборка трубопроводов диаметром 80 мм	м	260
32	Прокладка трубопроводов водоснабжения диаметром 80 мм	м трубопровода	260
33	Разборка трубопроводов диаметром 40 мм	м	210
34	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм	м трубопровода	210
35	Демонтаж тройников диаметром до 80 мм	шт	1
36	Демонтаж задвижек диаметром до 80 мм	шт	3
37	Монтаж тройников диаметром до 100 мм	шт	1
38	Установка задвижек,диаметром до 100 мм	шт	3
39	Снятие деревянных подоконных досок в деревянных зданиях	м2	12
40	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	12
41	Снятие оконных переплетов остекленных	м2	26
42	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2	м2 проемов	26
43	Установка подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 1 м	м2 проемов	12

Общая сумма составляет 2016 000-00 (Два миллиона шестнадцать тысяч) тенге 00 тиын, в т.ч.
Сумма НДС составляет 216 000 -00 (Двести шестнадцать тысяч) тенге 00 тиын.

Директор КГУ ОШ №70 УО г.Алматы
_____ Досаева Г.Д.

Директор ТОО CANLY GROUP
_____ Бугибаев К.А.

Заказчик: КГУ Общеобразовательная школа №70 Управления Образования г.Алматы

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «CANLY GROUP»

Договор

Наименование строительства и его адрес: КГУ Общеобразовательная школа №70 Управления Образования г.Алматы

Наименование обьекта:

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	210,00	17,38	0,93	3650	195	0,11	24
					16,45	0,14	3454	29	0,00	0
2.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	210,00	123,63	4,90	25962	1029	0,38	80
					58,50	1,85	12285	388	0,01	2
3.	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м	110,00	5,64	0,19	620	21	0,04	4
					5,45	0,02	600	2	0,00	0
4.	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	1м	110,00	123,90	0,33	13629	36	0,14	16
					21,89	0,05	2408	5	0,00	0
5.	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	312,00	145,63	3,27	45437	1020	0,85	266
					142,36	0,52	44416	162	0,00	1
6.	С	Демонтаж отводов Д-100	шт	16,00	70,03	--	1120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	С	Демонтаж муфт Д-100	шт	11,00	70,03	--	770	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С	Демонтаж полуотводов Д-100	шт	16,00	70,03	--	1120	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0165-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	м	98,00	118,01	1,59	11565	156	0,69	67
					116,42	0,25	11409	25	0,00	0
10.	С	Демонтаж тройников Д-50	шт	13,00	70,03	--	910	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С	Демонтаж полуотводов Д-50	шт	13,00	70,03	--	910	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С	Демонтаж отводов Д-50	шт	9,00	70,03	--	630	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С	Демонтаж муфта Д-50	шт	13,00	70,03	--	910	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0165-10-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	м	312,00	135,48	0,48	42270	150	0,71	220
					135,00	0,09	42120	28	0,00	0
15.	С	Монтаж отводов Д-100	шт	16,00	105,04	--	1681	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С	Монтаж муфт Д-100	шт	11,00	105,04	--	1155	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С	Монтаж полуотводов Д-100	шт	16,00	105,04	--	1681	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0165-10-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	м	98,00	140,55	0,37	13774	36	0,73	72
					140,18	0,07	13738	7	0,00	0
19.	С	Монтаж тройников Д-50	шт	13,00	105,04	--	1366	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С	Монтаж полуотводов Д-50	шт	13,00	105,04	--	1366	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С	Монтаж отводов Д-50	шт	9,00	105,04	--	945	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	С	Монтаж муфта Д-50	шт	13,00	105,04 --	-- --	1366 --	-- --	-- --	-- --
23.	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	15,00	9,32 9,09	0,23 0,05	140 136	3 1	0,06 0,00	1 0
24.	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	шт	30,00	8,42 8,42	-- --	253 253	-- --	0,06 --	2 --
25.	Е0167-15-6	Монтаж светильника	шт	15,00	140,16 138,74	1,42 0,23	2102 2081	21 3	0,89 0,00	13 0
26.	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	шт	30,00	37,55 37,55	-- --	1126 1126	-- --	0,24 --	7 --
27.	Е0165-15-1	Смена смесителя	компл	20,00	342,73 339,75	0,53 0,09	6855 6795	11 2	1,94 0,00	39 0
28.	Е0165-15-2	Смена кранов	компл	12,00	26,30 25,09	0,08 --	316 301	1 --	0,14 0,00	2 0
29.	Е0165-10-2	Демонтаж и Монтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 80 мм	м	260,00	135,48 135,00	0,48 0,09	35225 35100	125 23	0,71 0,00	184 0
30.	Е0165-10-1	Демонтаж и Монтаж трубопроводов полиэтиленовых труб диаметром 40 мм	м	210,00	140,55 140,18	0,37 0,07	29516 29438	78 15	0,73 0,00	153 0
31.	С	Демонтаж тройников Д-80	шт	1,00	70,03 --	-- --	70 --	-- --	-- --	-- --
32.	С	Демонтаж кранов Д-80	шт	3,00	70,03 --	-- --	210 --	-- --	-- --	-- --
33.	С	Монтаж тройников Д-80	шт	1,00	105,04 --	-- --	105 --	-- --	-- --	-- --
34.	С	Монтаж кранов Д-80	шт	3,00	105,04 --	-- --	315 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35.	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах	шт	12,00	215,57	21,24	2587	255	1,29	15
					194,33	3,31	2332	40	0,03	0
36.	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	м2	26,00	74,90	6,81	1947	177	0,46	12
					68,09	1,08	1770	28	0,01	0
37.	Е0156-7-2	Установка оконных коробок в каменных стенах площадью более 2 м2	м2	26,00	365,07	6,06	9492	158	0,69	18
					106,07	0,97	2758	25	0,01	0
38.	С	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные	м2	26,00	1890,76	--	49160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С12061-19 6	Доски подоконные из ПХВ профилей	м	23,00	3680,00	--	84640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						396896	3471		1195
							212520	783		5

Накладные расходы :

На монтажные работы	3500
На общестроительные работы	30292
На сантехнические работы	211483
Всего накладных расходов:	245275
Итого с накладными	642171

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	38530
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	680701
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	683424
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	690231
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	1764696
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	35304
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1800000
Налог на добавленную стоимость, 12 %	216000
Итого с НДС	2016000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Принял:

Сдал:

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик КГУ "Общеобразовательная школа №70" УО г.Алматы,г.Алматы, мкрн.Казахфильм, д15А — ИИН/БИН 990440003637

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель ТОО "CANLY GROUP",г. Алматы ул. Радостовца 13 кв.13, тел.: 379-31-10 — 100440009028

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №39 от 26.05.2015г.

Номер документа	Дата составления
11	03.07.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущий ремонт школы			Услуга	1	1 688 000,00	1 688 000,00
				Итого	1	x	1 688 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Бурибаев КА
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 03.07.2015

М.П.